

**Primaria com. Vorniceni, r-nul  
Straseni. Reparatia strazii  
Caragiale sat. Vorniceni**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 274 735,30 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Caragiale (brutaria) S=2000m2</b>				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1.0000	1 585.000 0.000	1 585.000 0.000
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	2 000.0000	0.348 0.023	696.423 46.423
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4.0000	787.500 0.000	3 150.000 0.000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	700.0000	11.400 0.000	7 980.000 0.000
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II. cu compactor pe pneuri de 25 t . 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4.0000	933.900 0.000	3 735.600 0.000
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0.5 km. teren categoria II	100 m3	4.0000	38.240 0.000	152.960 0.000
7	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	20,0000	6 835.443	136 708.852

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu II=15 cm			132.343	2 646.852
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	20.0000	1 701.000 0.000	34 020.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			188 028.835
		<b>Total Str. Caragiale (brutaria) S=2000m2 Inclusiv salariu</b>				<b>188 028,835 2 693,275</b>

		Total	Lei	188 028.83
		Asigurari sociale, medicale	22,5 %	605,99
		Total		188 634.82
		Cheltuieli de regie	14,5 %	27 352,05
		Total		215 986.87
		Beneficiu de deviz	6 %	12 959,21
		Total		228 946.08
		TVA	20 %	45 789,22
				<b>274 735,30</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 693,27</b>

Intocmit

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria com. Vorniceni, r-nul  
Straseni. Reparatia strazii  
Caragiale sat. Vorniceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 274 735,30 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3000	35.71	46.423
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	98.8000	26.79	2 646.852
<b>Total manopera</b>						<b>2 693,27</b>

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	20.0000	150.00	3 000.000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	20.0000	270.00	5 400.000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	504.0000	270.00	136 080.000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0480	270.00	12.960
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	30.0000	270.00	8 100.000
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60.0000	0.00	0.000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>152 592,96</b>


**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5.3100	500.00	2 655.000
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	54.2000	150.00	8 130.000
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22.4000	150.00	3 360.000
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4.7680	300.00	1 430.400
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	9.0000	350.00	3 150.000
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11.5200	250.00	2 880.000
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.5600	250.00	140.000
8.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	2.1200	500.00	1 060.000
9.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4.7680	150.00	715.200
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	53.2000	150.00	7 980.000
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8.2800	150.00	1 242.000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>32 742,60</b>

*[Signature]*

Total	Lei	188 028.83
Asigurari sociale, medicale	22.5 %	605.99
Total		188 634.82
Cheltuieli de regie	14.5 %	27 352.05
Total		215 986.87
Beneficiu de deviz	6 %	12 959.21
Total		228 946.08
TVA	20 %	45 789.22
<b>Total deviz:</b>		<b>274 735,30</b>

Intocmit

  
 \_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria com. Vorniceni, r-nul Straseni. Investitor  
Reparatia strazii Caragiale sat. Vorniceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Caragiale (brutaria) S=2000m2</b>				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 585.000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	500,00	1 585,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,348 0,023
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	35,71	0,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule catg. II	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
4	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			11,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			933,900 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,00	178,80
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			38,240 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	270,00	3,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	35,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 835,443 132,343
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	26,79	132,34
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 701,000 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	270,00	1 701,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Primaria com. Vorniceni, r-nul  
Straseni. Reparatia strazii  
Sadoveanu sat. Vorniceni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 226 656,59 Lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Sadoveanu S=1650m2</b>				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0.8250	1 584.970 0.000	1 307.600 0.000
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 650.0000	0.348 0.023	574.549 38.299
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3.3000	787.500 0.000	2 598.750 0.000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	577.5000	11.400 0.000	6 583.500 0.000
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t . 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3.3000	933.900 0.000	3 081.870 0.000
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru	100 m3	3.3000	38.240 0.000	126.192 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 km. teren categoria II				
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16.5000	6 835.443 132.343	112 784.803 2 183.653
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	16.5000	1 701.000 0.000	28 066.500 0.000
		<i>Total</i>	Lei			155 123.764
		<b>Total Str. Sadoveanu S=1650m2 Inclusiv salariu</b>				<b>155 123,764 2 221,952</b>

		Total	Lei	155 123.76
		Asigurari sociale, medicale	22.5 %	499.94
		Total		155 623.70
		Cheltuieli de regie	14.5 %	22 565.44
		Total		178 189.14
		Beneficiu de deviz	6 %	10 691.35
		Total		188 880.49
		TVA	20 %	37 776.10
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>226 656,59</b>
				<b>2 221,95</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria com. Vorniceni, r-nul  
Straseni. Reparatia strazii  
Sadoveanu sat. Vorniceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 226 656,59 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0725	35,71	38,299
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	81,5100	26,79	2 183,653
<b>Total manopera</b>						<b>2 221,95</b>

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	16,5000	150,00	2 475,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	16,5000	270,00	4 455,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	415,8000	270,00	112 266,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0396	270,00	10,692
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	24,7500	270,00	6 682,500
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,5000	0,00	0,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>125 889,19</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,3807	500,00	2 190,350
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	44,7150	150,00	6 707,250
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,4800	150,00	2 772,000
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,9336	300,00	1 180,080
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,4250	350,00	2 598,750
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,5040	250,00	2 376,000
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4620	250,00	115,500
8.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,7490	500,00	874,500
9.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,9336	150,00	590,040
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	43,8900	150,00	6 583,500
11.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	6,8310	150,00	1 024,650
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>27 012,62</b>

*[Signature]*




Total	Lei	155 123.76
Asigurari sociale, medicale	22.5 %	499.94
Total		155 623.70
Cheltuieli de regie	14.5 %	22 565.44
Total		178 189.14
Beneficiu de deviz	6 %	10 691.35
Total		188 880.49
TVA	20 %	37 776.10

**Total deviz:**

**226 656,59**

Intocmit

  
 \_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria com. Vorniceni, r-nul Straseni. Investitor  
Reparatia strazii Sadoveanu sat. Vorniceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Sadoveanu S=1650m2</b>				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm. in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 584.970 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	500,00	1 584.97
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,348 0,023
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	35,71	0,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			11,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t . 8 parcursuri pe o urma	100 m3			933,900 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,00	178,80
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0.5 km, teren categoria II	100 m3			38,240 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	270,00	3,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	35,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H= 15 cm	100m2			6 835,443 132,343
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	26,79	132,34
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distributor de eriblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 701,000 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	270,00	1 701,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.