Digitally signed by Cupcea Andrei
Date: 2022.03.10 23:28:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

Decopertarea stratului fertil

Valoarea de deviz 3 009,82 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,500	514,25 0,00	771,38 0,00
2	TsC22C1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (50м) Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	1,500	1 139,00 0,00	1 708,50 0,00
		Total	lei			2 479,88
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				**2 479,88**

		Total	lei	2 479,88
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	359,58
		Beneficiu de deviz	6 %	170,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		**3 009,82**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-1

Decopertarea stratului fertil

Valoarea de deviz 3 009,82 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				
		Total manopera				**0,00**
		Total materiale de construcţii				**0,00**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,835	425,00	2 479,88
		Total utilaje de construcţii				**2 479,88**

	Total	lei	2 479,88
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	359,58
	Beneficiu de deviz	6 %	170,36
	Total deviz:		**3 009,82**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			514,25 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	425,00	514,25
		Total	lei			771,38
2	TsC22C1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (50м) Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			1 139,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	425,00	1 139,00
		Total	lei			1 708,50

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2-1

Lucraril de demolare

Valoarea de deviz 840 314,09 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de demolare **1.1. Constructia lit.A**				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Demontarea tabla prevopsita	m2	234,840	42,82 41,51	10 054,69 9 749,38
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontarea ferestre si usi din PVC	m2	26,140	24,22 24,22	633,00 633,00
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Demontarea panouri sandwich	m2	47,300	54,20 54,20	2 563,68 2 563,68
4	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice - Demontare elemente metalice	kg	289,800	3,90 3,46	1 131,53 1 002,60
		Total	lei			14 382,90
		Total Constructia lit.A **Inclusiv salariu**				**14 382,90** **13 948,66**
		1.2. Constructia lit.B				
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de	m2	469,680	42,82	20 109,49

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Demontarea tabla prevopsita			41,52	19 498,88
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontarea ferestre si usi din PVC	m2	52,280	24,22 24,22	1 266,10 1 266,10
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Demontarea panouri sandwich	m2	94,600	54,20 54,20	5 127,36 5 127,36
8	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice - Demontare elemente metalice	kg	579,600	3,90 3,46	2 263,12 2 005,18
		Total	lei			28 766,07
		Total Constructia lit.B **Inclusiv salariu**				**28 766,07** **27 897,52**
		1.3. Constructia lit.C				
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Demontarea tabla prevopsita	m2	738,280	42,82 41,52	31 609,65 30 649,86
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi - Demontari corpuri de iluminat	buc	40,000	17,30 17,30	691,92 691,92
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare lambriu	m2	599,040	24,22 24,22	14 507,02 14 507,02
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontarea ferestre si usi din PVC	m2	69,430	24,22 24,22	1 681,36 1 681,36
13	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Demontarea panouri sandwich	m2	211,040	54,20 54,20	11 438,48 11 438,48

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice - Demontare elemente metalice	kg	428,400	3,90 3,46	1 672,72 1 482,10
15	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc - fundatii, stilpi	m3	212,890	791,41 778,41	168 483,27 165 715,70
16	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm - placi	m3	109,200	1 040,50 1 027,50	113 622,73 112 203,13
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	65,140	232,96 227,76	15 174,81 14 836,09
		Total	lei			358 881,96
		Total Constructia lit.C **Inclusiv salariu**				**358 881,96** **353 205,66**
		1.4. Constructia lit.D				
18	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Demontarea acoperis din foi de ardezie	m2	376,310	42,82 41,52	16 111,83 15 622,64
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare lambriu din lemn	m2	52,120	24,22 24,22	1 262,18 1 262,18
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontarea ferestre si usi din PVC	m2	43,690	24,22 24,22	1 058,06 1 058,06
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - Demolarea pereti din blocuri de calcar	m3	393,300	232,96 227,76	91 621,99 89 576,83
22	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc - Desfacerea pardoselilor	m2	282,680	14,64 12,69	4 137,08 3 585,88

1	2	3	4	5	6	7
23	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	773,700	20,18 20,18	15 614,04 15 614,04
24	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	773,700	26,50 0,00	20 503,00 0,00
25	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	4,910	200,40 21,91	983,94 107,59
		Total	lei			151 292,12
		Total Constructia lit.D Inclusiv salariu				**151 292,12 126 827,22**
		1.5. Constructii auxiliare				
26	M1M02C	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 4-8 t - (gazgoldere)	t	6,000	947,08 714,98	5 682,50 4 289,90
27	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t	t	1,500	653,58 615,23	980,37 922,85
28	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc - - fundatii, stilpi	m3	6,000	791,41 778,41	4 748,46 4 670,46
		Total	lei			11 411,33
		Total Constructii auxiliare Inclusiv salariu				**11 411,33 9 883,21**
		Total	lei			564 734,38
		Total Lucrarii de demolare Inclusiv salariu				**564 734,38 531 762,27**

		Total	lei	564 734,38
		Asigurari sociale si medicale	24 %	127 622,94
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	100 391,82
		Beneficiu de deviz	6 %	47 564,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		**840 314,09 531 762,27**

1	2	3	4	5	6	7

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-2-1

Lucraril de demolare

Valoarea de deviz 840 314,09 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-2-1:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	206,298	57,66	11 895,15
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3 553,900	57,66	204 917,87
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	31,095	57,66	1 792,94
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,000	57,66	691,92
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	654,880	57,66	37 760,38
6.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	90,405	57,66	5 212,75
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	38,934	57,66	2 244,94
8.	7422010060100	Timplar	h-om	342,848	57,66	19 768,62
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	272,661	57,66	15 721,63
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 637,574	57,66	209 742,51
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	381,782	57,66	22 013,56
		Total manopera				**531 762,27**
		Total materiale de construcţii				**0,00**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,040	240,00	489,60
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	114,666	65,00	7 453,29
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,383	65,00	2 364,90

4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,062	425,00	876,35
5.	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,885	65,00	57,52
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,489	50,00	324,45
7.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,260	50,00	63,00
8.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,400	350,00	840,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	82,012	250,00	20 503,00
		Total utilaje de construcţii				**32 972,11**

	Total	lei	564 734,38
	Asigurari sociale si medicale	24 %	127 622,94
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	100 391,82
	Beneficiu de deviz	6 %	47 564,95
	Total deviz:		**840 314,09**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de demolare				
		1.1. Constructia lit.A				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Demontarea tabla prevopsita	m2			42,82 41,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			10 054,69
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontarea ferestre si usi din PVC	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			633,00
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Demontarea panouri sandwich	m2			54,20 54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
		Total	lei			2 563,68
4	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice - Demontare elemente metalice	kg			3,90 3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			1 131,53
		1.2. Constructia lit.B				
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Demontarea tabla prevopsita	m2			42,82 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			20 109,49
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontarea ferestre si usi din PVC	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Total	lei			1 266,10
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Demontarea panouri sandwich	m2			54,20 54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
		Total	lei			5 127,36
8	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice - Demontare elemente metalice	kg			3,90 3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			2 263,12
		1.3. Constructia lit.C				
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Demontarea tabla prevopsita	m2			42,82 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			31 609,65
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi - Demontari corpuri de iluminat	buc			17,30 17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
		Total	lei			691,92
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare lambriu	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Total	lei			14 507,02
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontarea ferestre si usi din PVC	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Total	lei			1 681,36
13	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Demontarea panouri sandwich	m2			54,20 54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
		Total	lei			11 438,48
14	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice - Demontare elemente metalice	kg			3,90 3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			1 672,72
15	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc - fundatii, stilpi	m3			791,41 778,41
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	65,00	13,00
		Total	lei			168 483,27
16	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm - placi	m3			1 040,50 1 027,50
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	720,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	57,66	306,75
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	65,00	13,00
		Total	lei			113 622,73
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			232,96 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	65,00	5,20
		Total	lei			15 174,81
		1.4. Constructia lit.D				
18	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Demontarea acoperis din foi de ardezie	m2			42,82 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			16 111,83
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare lambriu din lemn	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Total	lei			1 262,18
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontarea ferestre si usi din PVC	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Total	lei			1 058,06
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - Demolarea pereti din blocuri de calcar	m3			232,96 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	65,00	5,20
		Total	lei			91 621,99
22	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc - Desfacerea pardoselilor	m2			14,64 12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			4 137,08
23	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,18 20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
		Total	lei			15 614,04
24	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		Total	lei			20 503,00
25	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			200,40 21,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	425,00	178,48
		Total	lei			983,94
		1.5. Constructii auxiliare				
26	M1M02C	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 4-8 t - (gazgoldere)	t			947,08 714,98
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	12,4000	57,66	714,98
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3400	240,00	81,60
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		Total	lei			5 682,50
27	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t	t			653,58 615,23
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	10,6700	57,66	615,23
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,5900	65,00	38,35
		Total	lei			980,37
28	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc - - fundatii, stilpi	m3			791,41 778,41
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	65,00	13,00
		Total	lei			4 748,46

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Reparatia blocului administrativ a postului vamal Sculeni (poz.1 PG)

Valoarea de deviz 3 429 800,17 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia blocului administrativ et. 1 **1.1. Lucrari de demolare si desfacere**				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din aliminiu (ferestre)	m2	73,700	24,22 24,22	1 784,80 1 784,80
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si vitralii)	m2	112,840	24,22 24,22	2 732,62 2 732,62
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2	34,000	24,22 24,22	823,38 823,38
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	52,840	31,34 26,52	1 655,87 1 401,48
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,820	49,25 44,98	1 370,16 1 251,22
6	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,02	m2	105,820	104,95 86,49	11 105,53 9 152,37
7	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (panel din DSP pereti)	m2	243,070	45,67 44,97	11 099,98 10 932,00
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg	155,200	2,79	432,51

1	2	3	4	5	6	7
		grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc			2,31	357,96
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	235,000	20,83 18,45	4 894,16 4 336,03
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - - //Curatarea vopselei pe baza de apa, cu decapant//	m2	480,880	34,41 13,26	16 547,92 6 377,31
11	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,000	20,18 20,18	121,09 121,09
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,000	45,50 0,00	273,00 0,00
13	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	60,000	9,23 9,23	553,54 553,54
14	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 1"	m	193,500	30,19 14,99	5 842,66 2 900,87
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	85,000	12,69 12,69	1 078,24 1 078,24
16	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,000	339,04 339,04	1 356,16 1 356,16
17	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri /////////// СЛИШКОМ ДОРОГАЯ РАСЦЕНКА	m	1 880,000	12,48 9,23	23 454,13 17 344,13
18	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	58,000	53,05 53,05	3 076,74 3 076,74
		Total	lei			88 202,49
		Total Lucrari de demolare si desfacere **Inclusiv salariu**				**88 202,49** **65 579,94**

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrari de reparatie				
19	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	73,080	78,19 34,60	5 714,10 2 528,28
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betongrund	m2	73,080	9,38 1,73	685,45 126,39
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	421,300	398,47 63,43	167 877,28 26 721,37
22	CG36B	Pardoseli din placi laminat -15 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	13,320	463,88 89,37	6 178,84 1 190,45
23	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	72,800	3 194,79 43,24	232 581,07 3 148,23
24	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	100,700	2 028,87 42,09	204 307,14 4 238,65
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	36,240	7 239,47 54,78	262 358,29 1 985,12
26	CK03A4	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi peste 35 m	m2	24,600	1 834,76 121,09	45 135,12 2 978,72

1	2	3	4	5	6	7
27	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier - (pantele laterale la ferestre si usi) /// glafuri ПОДНЯЛА РАСЦЕНКУ	m2	86,300	341,53 129,27	29 473,95 11 156,34
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	813,080	7,88 1,73	6 406,88 1 406,44
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	813,080	31,07 17,30	25 261,07 14 064,66
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	813,080	40,03 31,71	32 544,92 25 785,21
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	813,080	48,17 31,71	39 169,32 25 785,21
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong 600*600 mm", inclusiv sistemul-grila	m2	412,500	302,83 126,85	124 916,17 52 326,45
		Total	lei			1 182 609,60
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				**1 182 609,60 173 441,52**
		Total	lei			1 270 812,09
		Total Reparatia blocului administrativ et. 1 Inclusiv salariu				**1 270 812,09 239 021,46**
		2. Reparatia blocului administrativ et. 2 **2.1. Lucrari de demolare si desfacere**				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din aliminiu (ferestre)	m2	46,900	24,22 24,22	1 135,78 1 135,78

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si vitralii)	m2	9,540	24,21 24,21	230,98 230,98
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2	60,500	24,22 24,22	1 465,14 1 465,14
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	289,500	31,34 26,52	9 072,53 7 678,58
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,500	49,25 44,97	615,61 562,18
38	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,02	m2	426,500	104,95 86,49	44 760,16 36 887,99
39	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (panel din DSP pereti)	m2	243,070	45,67 44,97	11 099,98 10 932,00
40	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	268,000	2,79 2,31	746,81 618,12
41	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	335,000	20,83 18,45	6 976,78 6 181,15
42	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - - //Curatarea vopselei pe baza de apa, cu decapant//	m2	560,000	34,41 13,26	19 270,61 7 426,61
43	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,000	20,18 20,18	121,09 121,09
44	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,000	45,50 0,00	273,00 0,00
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	68,000	9,23 9,23	627,34 627,34
46	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 1"	m	220,000	30,19 14,99	6 642,81 3 298,15

1	2	3	4	5	6	7
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	85,000	12,69 12,69	1 078,24 1 078,24
48	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,000	339,04 339,04	1 356,16 1 356,16
49	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri /////////// СЛИШКОМ ДОРОГАЯ РАСЦЕНКА	m	2 096,000	12,48 9,23	26 148,86 19 336,86
50	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	75,000	53,05 53,05	3 978,54 3 978,54
		Total	lei			135 600,42
		Total Lucrari de demolare si desfacere **Inclusiv salariu**				**135 600,42** **102 914,91**
		2.2. Lucrari de reparatie				
51	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	196,400	78,19 34,60	15 356,78 6 794,66
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,400	9,38 1,73	1 842,19 339,73
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	127,200	398,47 63,43	50 685,97 8 067,79
54	CG36B	Pardoseli din placi laminat -15 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	133,600	463,87 89,37	61 973,31 11 940,23
55	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	11,400	3 194,80 43,25	36 420,67 493,00

1	2	3	4	5	6	7
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	40,500	2 028,87 42,09	82 169,30 1 704,72
57	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,600	7 239,47 54,78	55 019,94 416,30
58	CK03A4	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi peste 35 m	m2	71,200	1 834,76 121,09	130 634,98 8 621,32
59	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier - (pantele laterale la ferestre si usi) /// glafuri ПОДНЯЛА РАСЦЕНКУ	m2	48,900	341,53 129,27	16 700,75 6 321,49
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 337,000	7,88 1,73	10 535,29 2 312,74
61	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 337,000	31,07 17,30	41 538,44 23 127,42
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 377,000	40,03 31,71	55 116,79 43 668,80
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 377,000	48,17 31,71	66 335,60 43 668,80
64	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong 600*600 mm", inclusiv sistemul-grila	m2	391,100	302,83 126,85	118 435,60 49 611,81

1	2	3	4	5	6	7
65	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	54,000	33,44 33,44	1 805,91 1 805,91
		Total	lei			744 571,52
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				**744 571,52 208 894,72**
		Total	lei			880 171,94
		Total Reparatia blocului administrativ et. 2 Inclusiv salariu				**880 171,94 311 809,63**
		3. Reparatia exterioara (fatade)				
66	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	679,100	68,60 20,18	46 588,43 13 704,92
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	82,000	8,72 8,07	715,24 661,94
68	RpCM07C	Spituirea suprafetelor plane din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate - slefuirea piatra naturala	m2	418,600	168,16 145,30	70 393,75 60 823,92
69	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	54,000	21,42 16,14	1 156,87 871,82
70	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	140,000	44,88 38,06	6 283,81 5 327,79
71	RpCR30A	Vopsitorii exterioare, pe baza de aracet CIC, perlit fin hidrofobizat, aplicat mecanic (modilit) - - a peretilor din piatra naturala cu solutie ГКЖ /////	m2	418,600	271,14 24,79	113 500,46 10 378,68

1	2	3	4	5	6	7
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	92,000	399,46 17,30	36 750,66 1 591,42
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	82,000	435,17 20,18	35 684,27 1 654,84
		Total	lei			311 073,49
		Total Reparatia exterioara (fatade) Inclusiv salariu				**311 073,49 95 015,33**

		Total	lei	2 462 057,52
		Asigurari sociale si medicale	24 %	155 003,14
		Transportarea materialelor	10 %	174 036,44
		Depozitarea materialelor	2 %	34 807,29
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	409 756,14
		Beneficiu de deviz	6 %	194 139,64
		Total deviz: Inclusiv salariu		**3 429 800,17 645 846,42**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Reparatia blocului administrativ a postului vamal Sculeni (poz.1 PG)

Valoarea de deviz 3 429 800,17 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de deviz, lei

crt.	şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	278,779	57,66	16 074,39
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 415,552	57,66	81 620,73
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	69,160	57,66	3 987,77
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,664	57,66	441,90
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	203,730	57,66	11 747,07
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	93,192	57,66	5 373,45
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	189,594	57,66	10 932,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 596,586	57,66	92 059,15
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	297,213	57,66	17 137,30
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	127,990	57,66	7 379,90
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	842,960	57,66	48 605,07
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 667,228	57,66	96 132,36
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,680	57,66	3 671,79
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	96,204	57,66	5 547,12
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,464	57,66	488,04
16.	7422010060100	Timplar	h-om	1 882,068	57,66	108 520,03
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,200	57,66	242,18
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 065,644	57,66	119 105,05
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	291,036	57,66	16 781,12
		Total manopera				**645 846,42**
		Materiale:				
1.	2413417330636	Naftenat de cupru	kg	0,837	500,00	418,50
2.	11110001000481	Strat sintetic sub laminat	m2	155,809	8,20	1 277,63
3.	12653102100831	Amestec uscat baza ipsos pt tencuieli	kg	6 084,000	4,70	28 594,80
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,138	500,00	569,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,318	300,00	3 395,40
6.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	3,395	400,00	1 358,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	525,856	10,00	5 258,56
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	18,258	10,00	182,58
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	9,097	450,00	4 093,65
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,204	7 500,00	1 530,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,407	7 500,00	3 052,50
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 079,700	0,05	553,98
13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,081	7 500,00	607,50
14.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	95,800	1 650,00	158 070,00
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	141,200	1 790,00	252 748,00
16.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	148,389	19,00	2 819,39
17.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	17,100	20,00	342,00
18.	2320166200729	Parchetin	l	39,117	75,00	2 933,78
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	25,233	20,00	504,66
20.	2413217300010	Cleme	buc	41,820	24,00	1 003,68
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	56,988	19,00	1 082,78
22.	2414317346000	Pigmenti speciali	kg	16,744	150,00	2 511,60
23.	2414317346208	Stearat de calciu	kg	17,204	500,00	8 602,00
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	117,754	300,00	35 326,20
25.	24165861053013	Betongrund	kg	40,422	50,00	2 021,10
26.	24165861053031	Grund de tip Supraton Extra	kg	322,512	40,00	12 900,48

27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	876,032	35,00	30 661,12
28.	24301261003371	Solutie de protectie a fatadelor din piatra	kg	209,300	135,00	28 255,50
29.	24302261000001	Fuga	kg	227,134	22,00	4 996,95
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	30,971	300,00	9 291,30
31.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	10,104	35,00	353,64
32.	2430226109307	Diluant decapant	kg	520,440	34,30	17 851,09
33.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	8,144	60,00	488,64
34.	2451427308669	Ceara parchet	kg	16,289	200,00	3 257,80
35.	2462106109878	Aracet CIC	kg	142,324	45,00	6 404,58
36.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	88,410	2 896,00	256 035,36
37.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	54,297	4,00	217,19
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 783,580	1,60	4 453,73
39.	26511221004022	Ciment M-400	kg	961,002	1,60	1 537,60
40.	2652102100713	Var pasta	m3	0,159	2 000,00	318,00
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	131,405	7,00	919,84
42.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1 059,989	27,80	29 467,69
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 310,315	7,80	18 020,46
44.	26611128007022	Placi gresie ceramica 600x600mm (pardoseli interioare)	m2	570,604	260,00	148 357,04
45.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,700	0,00	0,00
46.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,216	0,00	0,00
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,893	0,00	0,00
48.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 545,504	7,60	26 945,83
49.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,952	50,00	947,60
50.	267011220405115	Placi din laminat -15 mm	m2	155,809	325,00	50 637,93
51.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,842	30,00	25,26
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 177,824	3,00	3 533,47
53.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	43,110	10,00	431,10
54.	26821626058281	Vata minerala 11 кг/м3	kg	21,076	250,00	5 269,00
55.	2682902612054	Perlit	l	175,812	220,00	38 678,64
56.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	87,822	133,00	11 680,33
57.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	99,498	116,45	11 586,54
58.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	843,780	160,00	135 004,80
59.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	43,840	6 975,00	305 784,00
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,218	30,00	366,54
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	740,160	0,63	466,29
62.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	20,910	317,00	6 628,47
63.	2874115837745	Suruburi	buc	947,600	0,50	473,80
64.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 214,400	1,75	5 625,20
65.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	9,476	57,00	540,13
66.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	20,910	51,00	1 066,41
67.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,952	370,00	7 012,24
68.	2875274000502	Cot burlan	buc	41,820	144,00	6 022,08
69.	2875274000503	Cot de capat	buc	20,910	150,00	3 136,50
70.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	20,910	211,00	4 412,01
71.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,952	141,00	2 672,23
72.	2875274123510	Dop din fonta	buc	124,050	5,00	620,25

73.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	132,664	89,00	11 807,10
74.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	65,156	70,00	4 560,92
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	156,800	1,57	246,18
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,022	20,50	779,46
77.	4100126202818	Apa	m3	19,312	20,50	395,89
78.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	120,978	3,00	362,93
		Total materiale de construcţii				**1 740 364,43**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	7,212	250,00	1 803,00
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	26,050	65,00	1 693,25
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,698	65,00	500,38
4.	2923200003357	Ventilator de mina centrifugal 500 mc/ora	h-ut	62,790	75,00	4 709,25
5.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	188,370	50,00	9 418,50
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,226	65,00	2 029,65
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	34,556	75,00	2 591,70
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	40,931	65,00	2 660,51
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,001	65,00	65,07
10.	29522700038201	Malaxor mobil, electric pt a/u	h-ut	9,215	25,00	230,37
11.	2952270003825	Instalatie de aplicat tencuiala stropita, inclusiv electrocompresorul	h-ut	37,674	320,00	12 055,68
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	198,800	65,00	12 922,00
13.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	645,145	38,00	24 515,51
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,116	50,00	105,80
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,184	250,00	546,00
		Total utilaje de construcţii				**75 846,67**

	Total	lei	2 462 057,52
	Asigurari sociale si medicale	24 %	155 003,14
	Transportarea materialelor	10 %	174 036,44
	Depozitarea materialelor	2 %	34 807,29
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	409 756,14
	Beneficiu de deviz	6 %	194 139,64
	Total deviz:		**3 429 800,17**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia blocului administrativ et. 1				
		1.1. Lucrari de demolare si desfacere				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din aliminiu (ferestre)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Total	lei			1 784,80
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si vitralii)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Total	lei			2 732,62
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Total	lei			823,38
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,34 26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	75,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			1 655,87
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,25 44,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			1 370,16
6	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,02	m2			104,95 86,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	70,00	8,57
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	200,00	6,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	75,00	2,29
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	60,00	0,92
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	65,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			11 105,53
7	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (panel din DSP pereti)	m2			45,67 44,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			11 099,98
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,79 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	19,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			432,51
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			20,83 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			4 894,16
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - - //Curatarea vopselei pe baza de apa, cu decapant//	m2			34,41 13,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	34,30	17,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
		Total	lei			16 547,92
11	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,18 20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
		Total	lei			121,09
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		Total	lei			273,00
13	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
		Total	lei			553,54
14	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 1"	m			30,19 14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	19,00	2,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	450,00	9,90
		Total	lei			5 842,66
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
		Total	lei			1 078,24

1	2	3	4	5	6	7
16	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,04 339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
		Total	lei			1 356,16
17	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri //////////// СЛИШКОМ ДОРОГАЯ РАСЦЕНКА	m			12,48 9,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			23 454,13
18	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
		Total	lei			3 076,74
		1.2. Lucrari de reparatie				
19	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			78,19 34,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,1500	1,60	21,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			5 714,10
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betongrund	m2			9,38 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053013	Betongrund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			685,45
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			398,47 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	26611128007022	Placi gresie ceramica 600x600mm (pardoseli interioare)	m2	1,0300	260,00	270,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	29522700038201	Malaxor mobil, electric pt a/u	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	75,00	4,73
		Total	lei			167 877,28
22	CG36B	Pardoseli din placi laminat -15 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			463,88 89,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	267011220405115	Placi din laminat -15 mm	m2	1,0500	325,00	344,67
	11110001000481	Strat sintetic sub laminat	m2	1,0500	8,20	8,70
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	19,00	19,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			6 178,84
23	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie	m2			3 194,79

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu				43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 896,00	3 040,80
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	300,00	105,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		Total	lei			232 581,07
24	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 028,87 42,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 790,00	1 790,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	300,00	141,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	300,00	49,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,57	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			204 307,14
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			7 239,47 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	300,00	150,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	300,00	52,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			262 358,29
26	CK03A4	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi peste 35 m	m2			1 834,76 121,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7100	57,66	98,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3100	57,66	17,87
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,50
	26821626058281	Vata minerala 11 кг/м3	kg	0,2200	250,00	55,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	65,00	1,62
		Total	lei			45 135,12
27	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier - (pantele laterale la ferestre si usi) /// glafuri ПОДНЯЛА РАСЦЕНКУ	m2			341,53 129,27
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0210	57,66	117,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	12653102100831	Amestec uscat baza ipsos pt tencuieli	kg	45,0000	4,70	211,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	500,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	65,00	0,13
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0074	65,00	0,48
		Total	lei			29 473,95

1	2	3	4	5	6	7
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Grund de tip Supraton Extra	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			6 406,88
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,07 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,80	13,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			25 261,07
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,03 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			32 544,92
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			39 169,32
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong 600*600 mm", inclusiv sistemul-grila	m2			302,83 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,75	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,98
		Total	lei			124 916,17
		2. Reparatia blocului administrativ et. 2				
		2.1. Lucrari de demolare si desfacere				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din aliminiu (ferestre)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Total	lei			1 135,78
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si vitralii)	m2			24,21 24,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Total	lei			230,98
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2			24,22

1	2	3	4	5	6	7
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Total	lei			1 465,14
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,34 26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	75,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			9 072,53
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,25 44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			615,61
38	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,02	m2			104,95 86,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	70,00	8,57
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	200,00	6,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	75,00	2,30
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	60,00	0,92
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			44 760,16
39	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (panel din DSP pereti)	m2			45,67 44,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			11 099,98
40	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,79 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	19,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			746,81
41	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			20,83 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			6 976,78
42	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - - //Curatarea vopselei pe baza de apa, cu decapant//	m2			34,41 13,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	34,30	17,15

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
		Total	lei			19 270,61
43	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,18 20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
		Total	lei			121,09
44	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		Total	lei			273,00
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
		Total	lei			627,34
46	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 1"	m			30,19 14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	19,00	2,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	450,00	9,90
		Total	lei			6 642,81
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
		Total	lei			1 078,24
48	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,04 339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
		Total	lei			1 356,16
49	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri /////////// СЛИШКОМ ДОРОГАЯ РАСЦЕНКА	m			12,48 9,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			26 148,86
50	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
		Total	lei			3 978,54
		2.2. Lucrari de reparatie				
51	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			78,19 34,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,60	21,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			15 356,78

1	2	3	4	5	6	7
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,38 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053013	Betongrund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 842,19
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			398,47 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	26611128007022	Placi gresie ceramica 600x600mm (pardoseli interioare)	m2	1,0300	260,00	270,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	29522700038201	Malaxor mobil, electric pt a/u	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	75,00	4,73
		Total	lei			50 685,97
54	CG36B	Pardoseli din placi laminat -15 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			463,87 89,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	267011220405115	Placi din laminat -15 mm	m2	1,0500	325,00	344,66
	11110001000481	Strat sintetic sub laminat	m2	1,0500	8,20	8,70
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	19,00	19,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			61 973,31
55	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			3 194,80 43,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 896,00	3 040,80
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	300,00	105,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		Total	lei			36 420,67
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 028,87 42,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 790,00	1 790,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	300,00	141,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	300,00	49,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,57	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			82 169,30
57	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			7 239,47 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	300,00	150,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	300,00	52,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			55 019,94
58	CK03A4	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi peste 35 m	m2			1 834,76 121,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7100	57,66	98,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3100	57,66	17,87
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,50
	26821626058281	Vata minerala 11 кг/м3	kg	0,2200	250,00	55,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	65,00	1,62
		Total	lei			130 634,98
59	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier - (pantele laterale la ferestre si usi) /// glafuri ПОДНЯЛА РАСЦЕНКУ	m2			341,53 129,27
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0210	57,66	117,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	12653102100831	Amestec uscat baza ipsos pt tencuieli	kg	45,0000	4,70	211,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	500,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	65,00	0,13
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0074	65,00	0,48
		Total	lei			16 700,75
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Grund de tip Supraton Extra	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			10 535,29
61	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,07 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,80	13,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			41 538,44
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,03 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			55 116,79
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			66 335,60
64	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong 600*600 mm", inclusiv sistemul-grila	m2			302,83 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,75	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,97
		Total	lei			118 435,60
65	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,44 33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
		Total	lei			1 805,91
		3. Reparatia exterioara (fatade)				
66	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			68,60 20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	400,00	2,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 500,00	0,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	7 500,00	2,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	7 500,00	4,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	30,00	0,18
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	38,00	36,10
		Total	lei			46 588,43
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,72 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			715,24
68	RpCM07C	Spituirea suprafetelor plane din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate - slefuirea piatra naturala	m2			168,16 145,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0700	57,66	119,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,4500	50,00	22,50
		Total	lei			70 393,75
69	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			21,42 16,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	1,60	1,89
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	2 000,00	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,02
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			1 156,87
70	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			44,88

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	2,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	500,00	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	65,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			6 283,81
71	RpCR30A	Vopsitorii exterioare, pe baza de aracet CIC, perlit fin hidrofobizat, aplicat mecanic (modilit) - - a peretilor din piatra naturala cu solutie ГКЖ /////	m2			271,14 24,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	57,66	4,04
	24301261003371	Solutie de protectie a fatadelor din piatra	kg	0,5000	135,00	67,50
	2413417330636	Naftenat de cupru	kg	0,0020	500,00	1,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	75,00	2,25
	2682902612054	Perlit	l	0,4200	220,00	92,40
	2414317346208	Stearat de calciu	kg	0,0411	500,00	20,55
	2462106109878	Aracet CIC	kg	0,3400	45,00	15,30
	2414317346000	Pigmenti speciali	kg	0,0400	150,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952270003825	Instalatie de aplicat tencuiala stropita, inclusiv electrocompresorul	h-ut	0,0900	320,00	28,80
	2923200003357	Ventilator de mina centrifugal 500 mc/ora	h-ut	0,1500	75,00	11,25
		Total	lei			113 500,46
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			399,46 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,45	125,94
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	370,00	76,22
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	89,00	128,34
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	57,00	5,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,00	29,05
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			36 750,66
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			435,17 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,00	142,44
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	144,00	73,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,00	80,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	211,00	53,80
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	51,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,98
		Total	lei			35 684,27

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 (partea 1: numai incalzire)

Reparatia sistemei de incalzire, ventilare si sitemului de conditionare Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 350 064,98 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii **1.1. Lucrari de instalare sitemei de incalzire (oficii)**				
1	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm - - 159 - 4 mm L=1200 mm	buc	2,000	4 291,16 288,30	8 582,32 576,60
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Перепускной клапан AVDO d20mm Danfoss	buc	2,000	545,00 8,65	1 090,00 17,30
3	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" - Кран шаровый d 2"	buc	7,000	1 091,21 25,95	7 638,45 181,63
4	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - Кран шаровый d 1 1/4"	buc	7,000	532,24 16,14	3 725,71 113,01
5	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de	buc	1,000	1 470,67 132,62	1 470,67 132,62

1	2	3	4	5	6	7
		1" - 2" - Фильтр сетчатый d50mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01				
6	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Фильтр сетчатый d32mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,000	405,96 132,62	405,96 132,62
7	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" - Клапан обратный d 2"	buc	2,000	1 458,64 25,94	2 917,29 51,89
8	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" - Клапан обратный d 1 1/4"	buc	2,000	264,24 25,94	528,49 51,89
9	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - manometru cu robinet de control	buc	6,000	328,18 8,07	1 969,05 48,43
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран трехходовой для манометра d1/2"	buc	14,000	117,00 8,65	1 637,99 121,09
11	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - termometru	buc	2,000	147,99 8,07	295,98 16,14
12	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi - (Закладные устр-ва)	buc	14,000	62,80 31,71	879,17 443,98
13	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	1,000	76,18 23,06	76,18 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)				
14	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	6,000	74,99 32,29	449,94 193,74
15	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"	m	6,000	144,58 43,24	867,48 259,47
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	7,000	5,19 5,19	36,33 36,33
17	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	6,000	6,34 6,34	38,06 38,06
18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - - K-Flex ST d22x20mm Materiale marunte=1,05	m	1,000	81,35 29,41	81,35 29,41
19	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - - K-Flex ST d35x20mm Materiale marunte=1,05	m	6,000	123,71 29,41	742,28 176,44
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si	m	6,000	163,51 29,41	981,08 176,44

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - - K-Flex ST d54x20mm Materiale marunte=1,05				
21	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.	m	270,000	42,02 17,30	11 344,86 4 670,46
22	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	86,000	66,14 13,84	5 687,90 1 190,10
23	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	100,000	60,14 23,06	6 014,40 2 306,40
24	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	82,02 17,30	5 577,22 1 176,26
25	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	40,000	100,11 25,95	4 004,28 1 037,88
26	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	14,000	121,23 19,03	1 697,19 266,39
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	25,000	1 248,93 28,83	31 223,25 720,75

1	2	3	4	5	6	7
28	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	8,000	2 491,09 46,13	19 928,70 369,02
29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	10,000	1 998,18 37,48	19 981,79 374,79
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Клапан HERZ-3000 d1/2"	buc	43,000	214,98 10,38	9 244,09 446,29
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Термост.головка HERZ-Standart	buc	43,000	242,98 10,38	10 448,09 446,29
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc	6,000	175,78 10,38	1 054,67 62,27
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Вентиль запорный угловой HERZ -RL-1 d1/2"	buc	6,000	162,98 10,38	977,87 62,27
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc	12,000	138,98 10,38	1 667,75 124,55
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Сливной вентиль DN 1/2"	buc	14,000	122,76 8,65	1 718,63 121,09
		Total	lei			164 984,47
		Total Lucrari de instalare sitemei de incalzire (oficii) **Inclusiv salariu**				**164 984,47** **16 194,96**
		1.2. Conducte si accesori (Cazangerie) - pozitii 45 -- 55				

1	2	3	4	5	6	7
		Caietului de sarcini				
36	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	2,000	1 091,20 25,94	2 182,41 51,89
37	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - 32mm	buc	2,000	534,72 14,42	1 069,43 28,83
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - 20mm	buc	4,000	121,80 8,65	487,20 34,60
39	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" - (обратный клапан D=50)	buc	2,000	1 458,64 25,94	2 917,29 51,89
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - (обратный клапан D=20)	buc	4,000	189,70 8,65	758,80 34,60
41	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	16,900	164,25 63,43	2 775,77 1 071,90
42	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" - 32*2.8mm	m	6,400	74,99 32,29	479,93 206,65
43	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" - 20*2.5mm	m	9,600	80,80 27,68	775,64 265,70

1	2	3	4	5	6	7
44	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" - (автоматическтй воздухоотводчик)	buc	2,000	122,96 5,76	245,93 11,53
45	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	35,400	6,34 6,34	224,53 224,53
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	60,71 12,11	1 517,83 302,72
		Total	lei			13 434,76
		Total Conducte si accesori (Cazangerie) - pozitii 45 -- 55 Caietului de sarcini Inclusiv salariu				**13 434,76 2 284,84**
		Total	lei			178 419,23
		Conditii deosebite	24 %			4 435,15
		Transportarea materialelor	10 %			15 969,19
		Depozitarea materialelor	2 %			3 193,84
		Depozitarea materialelor	14,5 %			29 292,53
		Beneficiu de deviz	6 %			13 878,59
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii Inclusiv salariu				**245 188,53 18 479,80**
		2. Costul utilajului - pozitii 36 - - 39 Caietului de sarcini				
47		Cazan de perete pe gaz Therm Duo 50T cu sistemul de evacuare a fumului	buc	2,000	33 730,80 0,00	67 461,60 0,00
48		Система автоматич. регулирования для каскадного	buc	1,000	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		управления котлов				
49		Насос системы отопления WILO-Stratos 25/1- 10 с эл.двигателем	buc	2,000	7 960,00 0,00	15 920,00 0,00
50		Напорный расширительный бак V=60л Maxivarem LR R2 060 271	buc	1,000	1 885,60 0,00	1 885,60 0,00
		Total	lei			93 767,20
		Depozitarea	1,2 %			1 125,21
		Total Costul utilajului - pozitii 36 - - 39 Caietului de sarcini Inclusiv salariu				**94 892,41**
		3. Lucraril de montare - pozitii 40 - - 44 Caietului de sarcini				
51	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	2,000	1 145,38 1 037,88	2 290,76 2 075,76
52	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc	1,000	932,99 294,07	932,99 294,07
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,000	521,55 126,85	1 043,10 253,70
54	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm - (Dosaphos 250)	buc	1,000	676,26 201,81	676,26 201,81
55	IA42D	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/2"	buc	1,000	993,00 322,90	993,00 322,90
		Total	lei			5 936,11
		Conditii deosebite	24 %			755,58
		Transportarea materialelor	10 %			278,79
		Depozitarea materialelor	2 %			55,76
		Depozitarea materialelor	76 %			2 392,66

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			565,14
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare - pozitii 40 - - 44 Caietului de sarcini **Inclusiv salariu**				**9 984,04** **3 148,24**

		Total	lei	350 064,98
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**350 064,98** **21 628,04**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2 (partea 1: numai incalzire)

Reparatia sistemei de incalzire, ventilare si sitemului de conditionare Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 350 064,98 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2 (partea 1: numai incalzire):				
		Manopera:				
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600	57,66	265,24
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	358,616	57,66	20 677,79
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,630	57,66	382,29
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,250	57,66	14,42
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,750	57,66	273,88

6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	57,66	14,42
		Total manopera				**21 628,04**

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,375	5,00	1,88
2.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,023	200,00	4,60
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,223	30,00	6,69
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	10,00	1,00
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,039	450,00	1 367,55
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,380	15,00	50,70
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,041	15,00	120,62
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6,154	300,00	1 846,20
9.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,500	220,00	330,00
10.	25212167010001	Teava din otel dn 3/4"	m	10,759	36,00	387,32
11.	25212167010002	Teava din otel dn 1 1/4"	m	12,586	28,12	353,92
12.	25212167010003	Teava din otel dn 2"	m	23,244	68,12	1 583,38
13.	25212167010004	Teava multistrat Pex-Al izolata 16x2	m	278,100	24,00	6 674,40
14.	25212167010005	Teava multistrat Pex-Al izolata 20x2	m	103,000	36,00	3 708,00
15.	25212167010006	Teava multistrat Pex-Al izolata 26x3	m	41,200	72,00	2 966,40
16.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200	12,00	2,40
17.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	25,000	3,00	75,00
18.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,260	22,00	5,72
19.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,250	30,00	7,50
20.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,171	30,00	5,13
21.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,303	40,00	52,12
22.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,490	40,00	19,60
23.	27752763098861	Confectii metalice	kg	25,000	48,00	1 200,00
24.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,150	13,00	27,95
25.	28221157000001	Radiator Otel DD Premium T.22 500x 700	buc	25,000	1 209,80	30 245,00
26.	28221157000002	Radiator Otel DD Premium T.22 500x1600	buc	8,000	2 428,56	19 428,48
27.	28221157000003	Radiator Otel DD Premium T.22 500x1300	buc	10,000	1 947,60	19 476,00
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,125	43,33	5,42
29.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,000	3,00	24,00
30.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000	5,00	60,00
31.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,000	5,00	80,00
32.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000	5,00	80,00
33.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	5,00	40,00
34.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,000	1,00	24,00
35.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,000	1,00	8,00
36.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	28,000	1,00	28,00
37.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,000	0,50	4,00
38.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	28,000	0,50	14,00
39.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,000	0,50	12,00
40.	28751257856001	Cazan de perete pe gaz Therm Duo 50T cu sistemul de evacuare a fumului	buc	2,000	33 730,80	67 461,60
41.	28751257856002	Система автоматич. регулирования для каскадного управления котлов	buc	1,000	8 500,00	8 500,00
42.	28751257856003	Насос системы отопления WILO-Stratos 25/1- 10 с эл.двигателем	buc	2,000	7 960,00	15 920,00
43.	28751257856004	Напорный расширительный бак V=60л Maxivarem LR R2 060 271	buc	1,000	1 885,60	1 885,60
44.	28751257856005	Reductor presiune apa 3/4Fx1M Honeywell D04FM	buc	1,000	617,60	617,60
45.	28752740300001	Racord olandez, MF2"	buc	9,000	292,56	2 633,04
46.	28752740300002	Racord olandez, MF1 1/4"	buc	9,000	156,80	1 411,20
47.	28752740300003	Niplu bronz 1 1/4"	buc	1,010	59,44	60,03

48.	28752740300004	Flansa 2"	buc	10,020	134,40	1 346,69
49.	28752740300005	Fiting otel d3/4"	buc	4,240	36,00	152,64
50.	28752740300006	Fiting otel d 1 1/4"	buc	4,960	28,12	139,48
51.	28752740300007	Fiting otel d 2"	buc	9,160	68,12	623,98
52.	28752740300008	Niplu press M 16X1/2 ICMA	buc	86,000	52,00	4 472,00
53.	28752740300009	Niplu press M 20x3/4 NTM	buc	68,000	64,12	4 360,16
54.	28752740300010	Niplu press F 26x1 ICMA	buc	14,000	101,60	1 422,40
55.	28752740300011	Olandez B 1"	buc	5,000	159,20	796,00
56.	28752740300012	Olandez bronz MF 3/4	buc	6,000	71,20	427,20
57.	28752740301010	Niplu bronz 3/4	buc	2,000	20,80	41,60
58.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	163,000	0,50	81,50
59.	2913124124100	Distribuitor - colector L = 1200mm	buc	2,000	4 000,00	8 000,00
60.	29131241241001	Перепускной клапан AVDO d20mm Danfoss	buc	2,000	520,00	1 040,00
61.	29131241241002	Кран шаровый d 2"	buc	7,000	732,80	5 129,60
62.	29131241241003	Кран шаровый d 1 1/4"	buc	7,000	332,00	2 324,00
63.	29131241241004	Фильтр сетчатый d50mm	buc	1,010	1 056,00	1 066,56
64.	29131241241005	Фильтр сетчатый d32mm	buc	1,010	211,20	213,31
65.	29131241241006	Клапан обратный d 2"	buc	4,000	1 124,00	4 496,00
66.	29131241241007	Клапан обратный d 1 1/4"	buc	2,000	198,40	396,80
67.	29131241241008	manometru cu robinet de control	buc	6,060	310,40	1 881,02
68.	29131241241009	Кран трехходовой для манометра d1/2"	buc	14,000	92,00	1 288,00
69.	29131241241010	Termometru	buc	2,020	132,00	266,64
70.	29131241241011	Закладные устройства	buc	14,000	23,20	324,80
71.	29131241241012	Клапан HERZ-3000 d1/2"	buc	43,000	192,00	8 256,00
72.	29131241241013	Термост.головка HERZ-Standart	buc	43,000	220,00	9 460,00
73.	29131241241014	Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc	6,000	152,80	916,80
74.	29131241241015	Вентиль запорный угловой HERZ -RL-1 d1/2"	buc	6,000	140,00	840,00
75.	29131241241016	Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc	14,000	116,00	1 624,00
76.	29131241241017	Сливной вентиль d1/2"	buc	14,000	97,76	1 368,64
77.	29131241241018	Robinet bila apa MF 1"	buc	1,000	168,00	168,00
78.	29131241241019	Robinet bila apa MF 3/4"	buc	6,000	96,80	580,80
79.	29131241241020	Robinet bila apa MF 2"	buc	2,000	732,80	1 465,60
80.	29131241241021	Robinet bila apa MF 1 1/4"	buc	2,000	332,00	664,00
81.	29131241241022	обратный клапан D=20	buc	4,000	93,50	374,00
82.	3320517352231	K-Flex ST d22x20mm	m	1,082	48,00	51,94
83.	3320517352232	K-Flex ST d35x20mm	m	6,489	87,20	565,84
84.	3320517352233	K-Flex ST d54x20mm	m	6,489	124,00	804,64
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,200	1,57	0,31
		Total materiale de construcţii				**256 247,00**

Utilaje de construcţii:

1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,900	25,00	247,50
		Total utilaje de construcţii				**247,50**

Total	lei	350 064,98

Total deviz: **350 064,98**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM **Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
		1.1. Lucrari de instalare sitemei de incalzire (oficii)				
1	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm - - 159 - 4 mm L=1200 mm	buc			4 291,16 288,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2913124124100	Distribuitor - colector L = 1200mm	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1300	22,00	2,86
		Total	lei			8 582,32
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Перепускной клапан AVDO d20mm Danfoss	buc			545,00 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	29131241241001	Перепускной клапан AVDO d20mm Danfoss	buc	1,0000	520,00	520,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	450,00	6,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,60
		Total	lei			1 090,00
3	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" - Кран шаровый d 2"	buc			1 091,21 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	28752740300001	Racord olandez, MF2"	buc	1,0000	292,56	292,56
	29131241241002	Кран шаровый d 2"	buc	1,0000	732,80	732,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	450,00	17,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	300,00	22,80
		Total	lei			7 638,45
4	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - Кран шаровый d 1 1/4"	buc			532,24 16,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	29131241241003	Кран шаровый d 1 1/4"	buc	1,0000	332,00	332,00
	28752740300002	Racord olandez, MF1 1/4"	buc	1,0000	156,80	156,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	450,00	11,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	300,00	15,60
		Total	lei			3 725,71
5	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Фильтр сетчатый d50mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			1 470,67 132,62

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	29131241241004	Фильтр сетчатый d50mm	buc	1,0000	1 056,00	1 066,56
	28752740300004	Flansa 2"	buc	2,0000	134,40	271,49
		Total	lei			1 470,67
6	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Фильтр сетчатый d32mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			405,96 132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	29131241241005	Фильтр сетчатый d32mm	buc	1,0000	211,20	213,31
	28752740300003	Niplu bronz 1 1/4"	buc	1,0000	59,44	60,03
		Total	lei			405,96
7	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" - Клапан обратный d 2"	buc			1 458,64 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,94
	29131241241006	Клапан обратный d 2"	buc	1,0000	1 124,00	1 124,00
	28752740300004	Flansa 2"	buc	2,0000	134,40	268,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	450,00	17,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	300,00	22,80
		Total	lei			2 917,29
8	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" - Клапан обратный d 1 1/4"	buc			264,24 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,94
	29131241241007	Клапан обратный d 1 1/4"	buc	1,0000	198,40	198,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	450,00	17,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	300,00	22,80
		Total	lei			528,49
9	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - manometru cu robinet de control	buc			328,18 8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
	29131241241008	manometru cu robinet de control	buc	1,0100	310,40	313,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	30,00	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	450,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	300,00	3,60
		Total	lei			1 969,05
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран трехходовой для манометра d1/2"	buc			117,00 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	29131241241009	Кран трехходовой для манометра d1/2"	buc	1,0000	92,00	92,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	450,00	6,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,60
		Total	lei			1 637,99
11	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - termometru	buc			147,99 8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
	29131241241010	Termometru	buc	1,0100	132,00	133,32
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	30,00	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	450,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	300,00	3,60
		Total	lei			295,98
12	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi - (Закладные устр-ва)	buc			62,80 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	29131241241011	Закладные устройства	buc	1,0000	23,20	23,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	15,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	15,00	0,39
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	40,00	0,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	450,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	300,00	3,60
		Total	lei			879,17
13	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m			76,18 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	25212167010001	Teava din otel dn 3/4"	m	1,0150	36,00	36,54
	28752740300005	Fiting otel d3/4"	buc	0,4000	36,00	14,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	15,00	0,96
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	40,00	0,68
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			76,18
14	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m			74,99 32,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,29
	25212167010002	Teava din otel dn 1 1/4"	m	1,0150	28,12	28,54
	28752740300006	Fiting otel d 1 1/4"	buc	0,4000	28,12	11,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	15,00	1,29
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	40,00	0,96
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	15,00	0,57
		Total	lei			449,94
15	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"	m			144,58 43,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	25212167010003	Teava din otel dn 2"	m	1,0150	68,12	69,14
	28752740300007	Fiting otel d 2"	buc	0,4000	68,12	27,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	15,00	2,19
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	40,00	1,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	15,00	0,94
		Total	lei			867,48
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,19 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
		Total	lei			36,33
17	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
		Total	lei			38,06
18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - - K-Flex ST d22x20mm Materiale marunte=1,05	m			81,35 29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	3320517352231	K-Flex ST d22x20mm	m	1,0300	48,00	51,94
		Total	lei			81,35

1	2	3	4	5	6	7
19	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - - K-Flex ST d35x20mm Materiale marunte=1,05	m			123,71 29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	3320517352232	K-Flex ST d35x20mm	m	1,0300	87,20	94,31
		Total	lei			742,28
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - - K-Flex ST d54x20mm Materiale marunte=1,05	m			163,51 29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	3320517352233	K-Flex ST d54x20mm	m	1,0300	124,00	134,11
		Total	lei			981,08
21	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.	m			42,02 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25212167010004	Teava multistrat Pex-Al izolata 16x2	m	1,0300	24,00	24,72
		Total	lei			11 344,86
22	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc			66,14 13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	28752740300008	Niplu press M 16X1/2 ICMA	buc	1,0000	52,00	52,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
		Total	lei			5 687,90
23	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			60,14 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	25212167010005	Teava multistrat Pex-Al izolata 20x2	m	1,0300	36,00	37,08
		Total	lei			6 014,40
24	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			82,02 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752740300009	Niplu press M 20x3/4 NTM	buc	1,0000	64,12	64,12
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
		Total	lei			5 577,22
25	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			100,11 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	25212167010006	Teava multistrat Pex-Al izolata 26x3	m	1,0300	72,00	74,16
		Total	lei			4 004,28
26	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			121,23 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	28752740300010	Niplu press F 26x1 ICMA	buc	1,0000	101,60	101,60
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 697,19
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 248,93 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000001	Radiator Otel DD Premium T.22 500x 700	buc	1,0000	1 209,80	1 209,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	450,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	300,00	1,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,00	0,65
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			31 223,25
28	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc			2 491,09 46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000002	Radiator Otel DD Premium T.22 500x1600	buc	1,0000	2 428,56	2 428,56
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	450,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	300,00	3,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,00	0,65
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		Total	lei			19 928,70
29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 998,18 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157000003	Radiator Otel DD Premium T.22 500x1300	buc	1,0000	1 947,60	1 947,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	450,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	300,00	2,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,00	0,65
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		Total	lei			19 981,79
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Клапан HERZ-3000 d1/2"	buc			214,98 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131241241012	Клапан HERZ-3000 d1/2"	buc	1,0000	192,00	192,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	450,00	5,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	300,00	7,20
		Total	lei			9 244,09
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Термост.головка HERZ-Standart	buc			242,98 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131241241013	Термост.головка HERZ-Standart	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	450,00	5,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	300,00	7,20
		Total	lei			10 448,09
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc			175,78 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131241241014	Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc	1,0000	152,80	152,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	450,00	5,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	300,00	7,20
		Total	lei			1 054,67
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Вентиль запорный угловой HERZ -RL-1 d1/2"	buc			162,98 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131241241015	Вентиль запорный угловой HERZ -RL-1 d1/2"	buc	1,0000	140,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	450,00	5,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	300,00	7,20
		Total	lei			977,87
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc			138,98 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131241241016	Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc	1,0000	116,00	116,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	450,00	5,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	300,00	7,20
		Total	lei			1 667,75
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Сливной вентиль DN 1/2"	buc			122,76 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	29131241241017	Сливной вентиль d1/2"	buc	1,0000	97,76	97,76
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	450,00	6,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,60
		Total	lei			1 718,63
		1.2. Conducte si accesori (Cazangerie) - pozitii 45 -- 55 Caietului de sarcini				
36	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc			1 091,20 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,94
	29131241241020	Robinet bila apa MF 2"	buc	1,0000	732,80	732,80
	28752740300001	Racord olandez, MF2"	buc	1,0000	292,56	292,56
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	450,00	17,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	300,00	22,80
		Total	lei			2 182,41
37	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - 32mm	buc			534,72 14,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,42
	28752740300002	Racord olandez, MF1 1/4"	buc	1,0000	156,80	156,80
	29131241241021	Robinet bila apa MF 1 1/4"	buc	1,0000	332,00	332,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	450,00	13,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	300,00	18,00
		Total	lei			1 069,43
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - 20mm	buc			121,80 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	29131241241019	Robinet bila apa MF 3/4"	buc	1,0000	96,80	96,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	450,00	6,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,60
		Total	lei			487,20
39	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" - (обратный клапан D=50)	buc			1 458,64 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,94
	28752740300004	Flansa 2"	buc	2,0000	134,40	268,80
	29131241241006	Клапан обратный d 2"	buc	1,0000	1 124,00	1 124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	450,00	17,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	300,00	22,80
		Total	lei			2 917,29
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - (обратный клапан D=20)	buc			189,70 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752740300012	Olandez bronz MF 3/4	buc	1,0000	71,20	71,20

1	2	3	4	5	6	7
	29131241241022	обратный клапан D=20	buc	1,0000	93,50	93,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	450,00	6,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,60
		Total	lei			758,80
41	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m			164,25 63,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	57,66	63,43
	25212167010003	Teava din otel dn 2"	m	1,0150	68,12	69,14
	28752740300007	Fiting otel d 2"	buc	0,4000	68,12	27,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1480	15,00	2,22
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	40,00	1,16
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
		Total	lei			2 775,77
42	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" - 32*2.8mm	m			74,99 32,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,29
	28752740300006	Fiting otel d 1 1/4"	buc	0,4000	28,12	11,25
	25212167010002	Teava din otel dn 1 1/4"	m	1,0150	28,12	28,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	15,00	1,29
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	40,00	0,96
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	15,00	0,57
		Total	lei			479,93
43	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" - 20*2.5mm	m			80,80 27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	28752740300005	Fiting otel d3/4"	buc	0,4000	36,00	14,40
	25212167010001	Teava din otel dn 3/4"	m	1,0150	36,00	36,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	15,00	0,96
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	40,00	0,68
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			775,64
44	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" - (автоматическтй воздухоотводчик)	buc			122,96 5,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,76
	29131241241016	Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc	1,0000	116,00	116,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,20
		Total	lei			245,93
45	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
		Total	lei			224,53
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,71 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	27752763098861	Confectii metalice	kg	1,0000	48,00	48,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			1 517,83
		2. Costul utilajului - pozitii 36 - - 39 Caietului de sarcini				
47		Cazan de perete pe gaz Therm Duo 50T cu sistemul de evacuare a fumului	buc			33 730,80 0,00
	28751257856001	Cazan de perete pe gaz Therm Duo 50T cu sistemul de evacuare a fumului	buc	1,0000	33 730,80	33 730,80
		Total	lei			67 461,60
48		Система автоматич. регулирования для каскадного управления котлов	buc			8 500,00 0,00
	28751257856002	Система автоматич. регулирования для каскадного управления котлов	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
		Total	lei			8 500,00
49		Насос системы отопления WILO-Stratos 25/1- 10 с эл.двигателем	buc			7 960,00 0,00
	28751257856003	Насос системы отопления WILO-Stratos 25/1- 10 с эл.двигателем	buc	1,0000	7 960,00	7 960,00
		Total	lei			15 920,00
50		Напорный расширительный бак V=60л Maxivarem LR R2 060 271	buc			1 885,60 0,00
	28751257856004	Напорный расширительный бак V=60л Maxivarem LR R2 060 271	buc	1,0000	1 885,60	1 885,60
		Total	lei			1 885,60
		3. Lucraril de montare - pozitii 40 - - 44 Caietului de sarcini				
51	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			1 145,38 1 037,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	57,66	1 037,88
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	220,00	55,00
		Total	lei			2 290,76
52	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc			932,99 294,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	57,66	294,07
	29131241241018	Robinet bila apa MF 1"	buc	1,0000	168,00	168,00
	28752740300011	Olandez B 1"	buc	1,0000	159,20	159,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	220,00	178,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	30,00	0,99
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	200,00	4,60
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	5,00	60,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,50	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	15,00	2,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	15,00	6,45
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	40,00	5,00
		Total	lei			932,99
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind	buc			521,55

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv				126,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	126,85
	28752740300011	Olandez B 1"	buc	2,0000	159,20	318,40
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,50	4,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	15,00	3,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	15,00	7,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	220,00	13,20
		Total	lei			1 043,10
54	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm - (Dosaphos 250)	buc			676,26 201,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,81
	28752740301010	Niplu bronz 3/4	buc	2,0000	20,80	41,60
	29131241241019	Robinet bila apa MF 3/4"	buc	2,0000	96,80	193,60
	28752740300012	Olandez bronz MF 3/4	buc	2,0000	71,20	142,40
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	15,00	3,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	15,00	12,30
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	40,00	10,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	220,00	15,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	30,00	3,30
		Total	lei			676,26
55	IA42D	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/2"	buc			993,00 322,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6000	57,66	322,90
	28751257856005	Reductor presiune apa 3/4Fx1M Honeywell D04FM	buc	1,0000	617,60	617,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	450,00	22,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	300,00	30,00
		Total	lei			993,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 (partea 2: conditionare)

Reparatia sistemei de incalzire, ventilare si sitemului de conditionare Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 503 596,86 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului - Sistema K1-K2				
56		Наружный блок настенного типа мультизональной системы кондиционирования de tip CHV-5S280NMX	buc	2,000	122 849,00 0,00	245 698,00 0,00
57		Внутренний блок настенного типа мультизональной системы кондиционирования de tip CHV-5SW22NKTB2	buc	6,000	6 353,00 0,00	38 118,00 0,00
58		Дренажные насосы для внутренних блоков настенного типа	buc	6,000	2 250,00 0,00	13 500,00 0,00
59		Кабель электрический ВВГ-1В-3х1,5мм2	m	152,000	28,56 0,00	4 341,12 0,00
60		Фреон R410A	kg	13,600	300,00 0,00	4 080,00 0,00
61		Сплит-система на охлаждение de tip FT/R фирмы Daikin ,с низкотемпературным комплектом "Иней"	buc	4,000	23 110,00 0,00	92 440,00 0,00
		Total	lei			398 177,12
		Depozitarea	1,2 %			4 778,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total Costul utilajului - Sistema K1-K2 Inclusiv salariu				**402 955,25**
		2. Lucraril de montare				
62	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Unitatea exterioara pentru sistemul VRF) K1, K2 Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc	8,000	3 668,48 3 271,63	29 347,83 26 173,03
63	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari K1, K2 Materiale marunte=1,05	buc	22,000	218,92 201,81	4 816,26 4 439,82
64	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm (Refnet) K1, K2	buc	22,000	302,07 92,26	6 645,58 2 029,63
65	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Armaflex d32x13mm) Materiale marunte=1,05	m	231,000	56,44 29,41	13 038,57 6 792,92
		Total	lei			53 848,24
		Conditii deosebite	24 %			9 464,50
		Transportarea materialelor	10 %			1 384,41
		Depozitarea materialelor	2 %			276,88
		Depozitarea materialelor	76 %			29 970,90
		Beneficiu de deviz	6 %			5 696,68
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**100 641,61 39 435,40**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			503 596,86
						503 596,86
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**39 435,40**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2 (partea 2: conditionare)

Reparatia sistemei de incalzire, ventilare si sitemului de conditionare Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 503 596,86 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2 (partea 2: conditionare):				
		Manopera:				
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,200	57,66	2 029,63
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	117,810	57,66	6 792,92
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	530,920	57,66	30 612,85
		Total manopera				**39 435,40**
		Materiale:				
1.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	346,500	0,20	69,30
2.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,200	30,00	36,00
3.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,484	18,00	8,71
4.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,000	35,00	70,00
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,000	1,80	21,60
6.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	4,000	15,00	60,00
7.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de	kg	5,060	39,00	197,34

		2x2x500 mm				
8.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,396	25,00	9,90
9.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	64,000	0,50	32,00
10.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	480,000	1,30	624,00
11.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	128,000	15,00	1 920,00
12.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	480,000	0,20	96,00
13.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	128,000	0,30	38,40
14.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	4,066	0,60	2,44
15.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,000	0,20	12,80
16.	2875274110100	Piese de legatura	buc	22,000	200,00	4 400,00
17.	29522700031511	Наружный блок настенного типа мультизональной системы кондиционирования e tip CHV-5S280NMX - (analog unitatea exterioara a sistemului GREE GMV6 VRF GMV-280WM/G-X)	buc	2,000	122 849,00	245 698,00
18.	29522700031512	Внутренний блок настенного типа мультизональной системы кондиционирования dde tip CHV-5SW22NKTB2 - (analog unitatea interioara de tip split de perete a sistemului GREE GMV6 VRF GMV-ND22G/B4B-T)	buc	6,000	6 353,00	38 118,00
19.	29522700031513	Дренажные насосы для внутренних блоков настенного типа - (Pompa de drenare pentru aparat de aer conditionat de perete Blue Diamond MicroBlue FSA X85-002)	buc	6,000	2 250,00	13 500,00
20.	29522700031514	Сплит-система на охлаждение FT/R фирмы Daikin ,с низкотемпературным комплектом "Иней" - (analog aparat de aer conditionat tip Split de perete INVERTER, seria U-CROWN SILVER/GOLD R32 GWH18UC-K3DNA4F/K3DNA4F/18000BTU (pina la 45 m2))	buc	4,000	23 110,00	92 440,00
21.	29522700031515	Кабель электрический ВВГ-1В-3х1,5мм2	m	155,040	28,00	4 341,12
22.	29522700031516	Фреон R410A	kg	13,600	300,00	4 080,00
23.	9x35	Termoizolatie conducte 9x35	m	249,826	25,00	6 245,65
		Total materiale de construcţii				**412 021,26**

Utilaje de construcţii:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	7,700	25,00	192,50
2.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	3,080	25,00	77,00
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,000	50,00	200,00
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,760	20,00	35,20
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,200	20,00	64,00
		Total utilaje de construcţii				**568,70**

Total	lei	503 596,86

Total deviz: **503 596,86**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului - Sistema K1-K2				
56		Наружный блок настенного типа мультизональной системы кондиционирования de tip CHV-5S280NMX	buc			122 849,00 0,00
	29522700031511	Наружный блок настенного типа мультизональной системы кондиционирования e tip CHV-5S280NMX - (analog unitatea exterioara a sistemului GREE GMV6 VRF GMV-280WM/G-X)	buc	1,0000	122 849,00	122 849,00
		Total	lei			245 698,00
57		Внутренний блок настенного типа мультизональной системы кондиционирования de tip CHV-5SW22NKTB2	buc			6 353,00 0,00
	29522700031512	Внутренний блок настенного типа мультизональной системы кондиционирования dde tip CHV-5SW22NKTB2 - (analog unitatea interioara de tip split de perete a sistemului GREE GMV6 VRF GMV-ND22G/B4B-T)	buc	1,0000	6 353,00	6 353,00
		Total	lei			38 118,00
58		Дренажные насосы для внутренних блоков настенного типа	buc			2 250,00 0,00
	29522700031513	Дренажные насосы для внутренних блоков настенного типа - (Pompa de drenare pentru aparat de aer conditionat de perete Blue Diamond MicroBlue FSA X85-002)	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
		Total	lei			13 500,00
59		Кабель электрический ВВГ-1В-3х1,5мм2	m			28,56 0,00
	29522700031515	Кабель электрический ВВГ-1В-3х1,5мм2	m	1,0200	28,00	28,56
		Total	lei			4 341,12
60		Фреон R410A	kg			300,00 0,00
	29522700031516	Фреон R410A	kg	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			4 080,00
61		Сплит-система на охлаждение de tip FT/R фирмы Daikin ,с низкотемпературным комплектом "Иней"	buc			23 110,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522700031514	Сплит-система на охлаждение FT/R фирмы Daikin ,с низкотемпературным комплектом "Иней" - (analog aparat de aer conditionat tip Split de perete INVERTER, seria U-CROWN SILVER/GOLD R32 GWH18UC-K3DNA4F/K3DNA4F/18000BTU (pina la 45 m2))	buc	1,0000	23 110,00	23 110,00
		Total	lei			92 440,00
		2. Lucraril de montare				
62	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Unitatea exterioara pentru sistemul VRF) K1, K2 Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc			3 668,48 3 271,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,63
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	15,00	7,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,80	2,70
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	35,00	8,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,20	12,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,30	4,80
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,30	78,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	15,00	240,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	50,00	25,00
		Total	lei			29 347,83
63	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari K1, K2 Materiale marunte=1,05	buc			218,92 201,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,20	3,15
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	0,60	0,11
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		Total	lei			4 816,26
64	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm (Refnet) K1, K2	buc			302,07 92,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2875274110100	Piese de legatura	buc	1,0000	200,00	200,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0220	18,00	0,40
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0180	25,00	0,45
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	39,00	8,97
		Total	lei			6 645,58
65	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Armaflex d32x13mm) Materiale marunte=1,05	m			56,44 29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9x35	Termoizolatie conducte 9x35	m	1,0300	25,00	27,04
		Total	lei			13 038,57

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 (partea 3: ventilare)

Reparatia sistemei de incalzire, ventilare si sitemului de conditionare Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 454 579,71 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului - Ventilare				
66	OSTBERG	Вентилятор канальный K 160 XL Sileo, L=2090м3/ч, N=0.102квт (analog ventilator - canal CK 160 C 230V/50Hz)	buc	10,000	1 360,00 / 0,00	13 600,00 / 0,00
67	STRS	Регулятор мощности RE 1,5 (analog regulator de viteza STRS1-25L22 (230 V, 2.5 A, 5st.))	buc	10,000	2 040,00 / 0,00	20 400,00 / 0,00
68	ATENUATOR	Шумоглушитель LDC 160-600 (analog atenuator de zgomot RMN 160)	buc	10,000	680,00 / 0,00	6 800,00 / 0,00
69	INCHIDERE	Клапан обратный RSK 160 (analog clapeta de inchidere (pentru ventilator-canal) RSK 160)	buc	10,000	221,00 / 0,00	2 210,00 / 0,00
70	FK	Хомут быстроразъемный FK 160	buc	10,000	200,00 / 0,00	2 000,00 / 0,00
		Total	lei			45 010,00
		Depozitarea	1,2 %			540,12
		Total Costul utilajului - Ventilare Inclusiv salariu				**45 550,12**
		2. Lucraril de montare				

1	2	3	4	5	6	7
71	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc	10,000	1 558,34 1 254,10	15 583,35 12 541,05
72	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc	10,000	533,23 281,38	5 332,31 2 813,81
73	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный) Materiale marunte=1,00	buc	10,000	580,70 511,44	5 807,04 5 114,44
		Total	lei			26 722,70
		Conditii deosebite	24 %			4 912,63
		Transportarea materialelor	10 %			452,19
		Depozitarea materialelor	2 %			90,44
		Depozitarea materialelor	76 %			15 556,67
		Beneficiu de deviz	6 %			2 864,08
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare **Inclusiv salariu**				**50 598,71** **20 469,30**
		3. Lucraril de constructii				
74	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00	m2	62,500	628,87 189,12	39 304,34 11 820,30
75	VA02D1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00	m2	77,100	668,28 192,01	51 524,23 14 803,80
76	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 -	m2	98,000	343,20 141,84	33 633,32 13 900,67

1	2	3	4	5	6	7
		2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01				
77	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	110,000	406,71 198,35	44 738,25 21 818,54
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	106,000	60,66 12,11	6 429,81 1 283,51
79	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	m2	54,000	588,93 280,23	31 802,09 15 132,29
80	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	27,000	529,90 221,99	14 307,43 5 993,76
81	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	16,000	536,85 178,75	8 589,56 2 859,94
82	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	14,000	800,12 171,83	11 201,64 2 405,58
83	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	38,000	334,58 28,83	12 714,04 1 095,54
		Total	lei			254 244,71
		Conditii deosebite	24 %			21 867,34

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			16 007,32
		Depozitarea materialelor	2 %			3 201,46
		Depozitarea materialelor	14,5 %			42 821,51
		Beneficiu de deviz	6 %			20 288,54
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de constructii **Inclusiv salariu**				**358 430,88** **91 113,93**

		Total	lei	454 579,71
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**454 579,71** **111 583,23**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2 (partea 3: ventilare)

Reparatia sistemei de incalzire, ventilare si sitemului de conditionare Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 454 579,71 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2 (partea 3: ventilare):				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	17,860	57,66	1 029,81

2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 893,933	57,66	109 204,18
3.	7212030022700	Sudor	h-om	1,060	57,66	61,12
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,140	57,66	1 161,27
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200	57,66	126,85
		Total manopera				**111 583,23**

Materiale:

1.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	42,162	30,00	1 264,86
2.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	3,167	20,00	63,34
3.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,000	300,00	600,00
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	18,353	20,00	367,06
5.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,998	35,00	209,93
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,718	19,00	146,65
7.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	18,555	35,00	649,43
8.	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	10,000	61,00	610,00
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,000	1,60	40,00
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,000	1,60	30,40
11.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1 753,730	30,00	52 611,90
12.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	675,000	30,00	20 250,00
13.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	803,080	30,00	24 092,40
14.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	187,600	0,00	0,00
15.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	3,300	22,00	72,60
16.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	389,218	22,00	8 562,80
17.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	150,250	22,00	3 305,50
18.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	154,200	22,00	3 392,40
19.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	217,605	22,00	4 787,31
20.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	315,680	22,00	6 944,96
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,060	30,00	31,80
22.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	19,487	40,00	779,48
23.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	106,000	48,00	5 088,00
24.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	38,000	300,00	11 400,00
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,530	50,00	26,50
26.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	8,980	50,00	449,00
27.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	20,000	1,00	20,00
28.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9 991,880	1,00	9 991,88
29.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	220,000	1,00	220,00
30.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	260,000	1,00	260,00
31.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	80,000	1,00	80,00
32.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	30,000	7,00	210,00
33.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	80,000	20,00	1 600,00
34.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	80,000	2,00	160,00
35.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	480,000	0,50	240,00
36.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	80,000	0,50	40,00
37.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	30,000	0,50	15,00
38.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9 991,880	0,20	1 998,38
39.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	3,532	75,00	264,90
40.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	5,998	75,00	449,85
41.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10 011,880	0,30	3 003,56
42.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	5,700	33,00	188,10
43.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	25,697	3,00	77,09

		1581				
44.	ATENUATOR	Шумоглушитель LDC 160-600 (analog atenuator de zgomot RMN 160)	buc	10,000	680,00	6 800,00
45.	FK	Хомут быстроразъемный FK 160	buc	10,000	200,00	2 000,00
46.	INCHIDERE	Клапан обратный RSK 160 (analog clapeta de inchidere (pentru ventilator-canal) RSK 160)	buc	10,000	221,00	2 210,00
47.	OSTBERG	Вентилятор канальный K 160 XL Sileo, L=2090м3/ч, N=0.102квт (analog ventilator - canal CK 160 C 230V/50Hz)	buc	10,000	1 360,00	13 600,00
48.	STRS	Регулятор мощности RE 1,5 (analog regulator de viteza STRS1-25L22 (230 V, 2.5 A, 5st.))	buc	10,000	2 040,00	20 400,00
		Total materiale de construcţii				**209 605,08**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	29,040	65,00	1 887,60
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	14,800	65,00	962,00
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	26,290	50,00	1 314,50
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,500	250,00	625,00
		Total utilaje de construcţii				**4 789,10**

Total	lei	454 579,71
Total deviz:		**454 579,71**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului - Ventilare				
66	OSTBERG	Вентилятор канальный K 160 XL Sileo, L=2090м3/ч, N=0.102квт (analog ventilator - canal CK 160 C 230V/50Hz)	buc			1 360,00 0,00
	OSTBERG	Вентилятор канальный K 160 XL Sileo, L=2090м3/ч, N=0.102квт (analog ventilator - canal CK 160 C 230V/50Hz)	buc	1,0000	1 360,00	1 360,00
		Total	lei			13 600,00

1	2	3	4	5	6	7
67	STRS	Регулятор мощности RE 1,5 (analog regulator de viteza STRS1-25L22 (230 V, 2.5 A, 5st.))	buc			2 040,00 0,00
	STRS	Регулятор мощности RE 1,5 (analog regulator de viteza STRS1-25L22 (230 V, 2.5 A, 5st.))	buc	1,0000	2 040,00	2 040,00
		Total	lei			20 400,00
68	ATENUATOR	Шумоглушитель LDC 160-600 (analog atenuator de zgomot RMN 160)	buc			680,00 0,00
	ATENUATOR	Шумоглушитель LDC 160-600 (analog atenuator de zgomot RMN 160)	buc	1,0000	680,00	680,00
		Total	lei			6 800,00
69	INCHIDERE	Клапан обратный RSK 160 (analog clapeta de inchidere (pentru ventilator-canal) RSK 160)	buc			221,00 0,00
	INCHIDERE	Клапан обратный RSK 160 (analog clapeta de inchidere (pentru ventilator-canal) RSK 160)	buc	1,0000	221,00	221,00
		Total	lei			2 210,00
70	FK	Хомут быстроразъемный FK 160	buc			200,00 0,00
	FK	Хомут быстроразъемный FK 160	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			2 000,00
		2. Lucraril de montare				
71	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc			1 558,34 1 254,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	19,00	4,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	35,00	5,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	20,00	3,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	40,00	7,20
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	300,00	60,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,00	22,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	26,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	65,00	84,50
		Total	lei			15 583,35
72	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc			533,23 281,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,60	2,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	35,00	10,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,00	16,00
	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	1,0000	61,00	61,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	20,00	160,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			5 332,31
73	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный) Materiale marunte=1,00	buc			580,70 511,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	57,66	511,44
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	22,00	7,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,60	1,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	35,00	3,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	7,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	65,00	11,70
		Total	lei			5 807,04
		3. Lucraril de constructii				
74	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00	m2			628,87 189,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	57,66	189,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	35,00	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	30,00	2,25
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	75,00	0,37
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,60
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	40,00	1,60
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,00	216,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	65,00	5,20
		Total	lei			39 304,34
75	VA02D1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00	m2			668,28 192,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3300	57,66	192,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	19,00	0,38
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	35,00	3,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	75,00	1,50
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,60
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	22,00	44,00
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	22,00	56,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,30	16,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	40,00	2,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	30,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,20	11,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			51 524,23
76	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			343,20 141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	35,00	1,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	30,00	1,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,61
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	40,00	1,62
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	30,00	136,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	65,00	4,55
		Total	lei			33 633,32
77	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			406,71 198,35
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	35,00	0,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,61
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	22,00	32,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	40,00	1,21
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,00	142,41
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			44 738,25
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,66 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	48,00	48,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			6 429,81
79	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	m2			588,93 280,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8600	57,66	280,23
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	22,00	92,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	50,00	3,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	35,00	0,63
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	30,00	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	40,00	1,20
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	30,00	189,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			31 802,09
80	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			529,90 221,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	57,66	221,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	22,00	77,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	50,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	35,00	0,63
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	30,00	4,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	75,00	3,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	75,00	1,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	40,00	1,60
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,1000	30,00	183,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			14 307,43
81	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			536,85 178,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	57,66	178,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	22,00	60,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	50,00	4,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	35,00	0,63
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	30,00	2,25
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	75,00	6,52
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	75,00	0,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	40,00	1,60
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	30,00	235,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			8 589,56
82	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			800,12 171,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	19,00	0,38
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	22,00	33,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	50,00	4,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	35,00	0,63
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	75,00	7,80
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	75,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,30	16,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	40,00	2,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,1000	30,00	213,00
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	30,00	267,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,20	11,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	65,00	4,55
		Total	lei			11 201,64
83	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			334,58 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,95
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	300,00	300,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			12 714,04

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Lucrari de reparatie a retelelor de electricitate la postul vamal Sculeni. Poz. 1 (PG)

Valoarea de deviz 738 889,48 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	RpED18E	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	68,000	16,14 16,14	1 097,85 1 097,85
2	08-03-572-9	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300x850	buc	1,000	532,64 133,77	532,64 133,77
3		Dulap de distributie, montat pe perete, ПР11Д-3067 (ВРУ)	buc	1,000	29 000,00 0,00	29 000,00 0,00
4	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	431,69 197,20	431,69 197,20
5		Contactor de curent A KMI 10910	buc	1,000	153,00 0,00	153,00 0,00
6	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	4,000	159,30 136,66	637,22 546,62
7		Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-48	buc	4,000	1 235,00 0,00	4 940,00 0,00
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau	buc	4,000	282,19 162,02	1 128,75 648,10

1	2	3	4	5	6	7
		coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A				
9		Automat, BA88-35/3/200A	buc	4,000	2 025,00 0,00	8 100,00 0,00
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	52,000	742,04 714,98	38 586,24 37 179,17
11		Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	220,000	7,65 0,00	1 683,00 0,00
12		Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	2 500,000	18,70 0,00	46 741,50 0,00
13		Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1 400,000	28,15 0,00	39 412,80 0,00
14		Cablu ВВГнг-LS- 5*4	m	140,000	69,36 0,00	9 710,40 0,00
15		Cablu ВВГнг-LS-5*6	m	435,000	97,51 0,00	42 417,72 0,00
16		Cablu ВВГнг-LS-5*25	m	120,000	335,58 0,00	40 269,60 0,00
17	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,600	4 667,24 2 975,26	16 802,08 10 710,92
18		Cablu VVGng-FRhf-3*1.5	m	250,000	23,46 0,00	5 865,00 0,00
19		Cablu VVGng-FRhf-3*2.5	m	110,000	32,64 0,00	3 590,40 0,00
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - 40A	buc	24,000	145,65 89,95	3 495,66 2 158,79
21		Automat mono-polar, , curent pina la 40 A	buc	24,000	41,00 0,00	984,00 0,00
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - 16A	buc	48,000	145,65 89,95	6 991,33 4 317,58
23		Automat mono-polar, , curent pina la 40 A	buc	48,000	49,00 0,00	2 352,00 0,00
24	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane	100 buc	1,740	27 614,38	48 049,02

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 - OPL/R ECO LED 36W IP20			15 625,86	27 189,00
25	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 - OPL/R BASE LED 22W IP20	100 buc	0,820	27 602,40 15 625,87	22 633,97 12 813,21
26		Corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20	buc	174,000	717,50 0,00	124 845,00 0,00
27		Corp de iluminat, OPL/R BASE LED 22W IP20	buc	82,000	320,00 0,00	26 240,00 0,00
28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,680	1 901,72 1 856,65	1 293,17 1 262,52
29	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,600	1 939,07 1 891,25	1 163,44 1 134,75
30		Intreruptor cu o clapa	buc	68,000	28,00 0,00	1 904,00 0,00
31		Intreruptor cu doua clape	buc	60,000	36,00 0,00	2 160,00 0,00
32	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,400	2 249,07 1 695,20	899,63 678,08
33		Canal metalic	m	40,000	92,82 0,00	3 712,80 0,00
34	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm	100 m	0,600	2 265,73 1 574,12	1 359,44 944,47
35		Teava din vinilplast d50mm	m	60,000	39,27 0,00	2 356,20 0,00
36	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,450	2 812,16 939,36	1 265,47 422,71
		Total	lei			542 805,02
		Conditii deosebite	24 %			24 344,34
		Transportarea materialelor	10 %			44 021,49
		Depozitarea materialelor	2 %			8 804,30

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitarea materialelor	76 %			77 090,40
		Beneficiu de deviz	6 %			41 823,93
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare **Inclusiv salariu**				**738 889,48** **101 434,74**

		Total	lei	738 889,48
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**738 889,48** **101 434,74**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Lucrari de reparatie a retelelor de electricitate la postul vamal Sculeni. Poz. 1 (PG)

Valoarea de deviz 738 889,48 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	1 740,147	57,66	100 336,89
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,040	57,66	1 097,85
		Total manopera				**101 434,74**
		Materiale:				
1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,450	60,00	27,00

2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	90,000	0,50	45,00
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,004	7 000,00	28,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	30 000,00	90,00
5.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,025	19 000,00	475,00
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	60 000,00	120,00
7.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	1,433	19 000,00	27 227,00
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,040	22 000,00	880,00
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	21,178	43,33	917,64
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	32,910	60,00	1 974,60
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	162,348	12,00	1 948,17
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	10,238	50,00	511,90
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	162,348	7,00	1 136,43
14.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	45,000	15,00	675,00
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,113	19 000,00	2 147,00
16.	28112363101078	Dulap de distributie, montat pe perete, ПР11Д-3067 (ВРУ)	buc	1,000	29 000,00	29 000,00
17.	28112363101079	Contactor de curent A KMI 10910	buc	1,000	153,00	153,00
18.	28112363101080	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-48	buc	4,000	1 235,00	4 940,00
19.	28112363101081	Automat, ВА88-35/3/200А	buc	4,000	2 025,00	8 100,00
20.	28112363101082	Automat mono-polar curent pina la 40 A	buc	24,000	41,00	984,00
21.	28112363101083	Automat mono-polar curent pina la 16 A	buc	48,000	49,00	2 352,00
22.	28112363101084	Corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20	buc	174,000	717,50	124 845,00
23.	28112363101085	Corp de iluminat, OPL/R BASE LED 22W IP20	buc	82,000	320,00	26 240,00
24.	28112363101086	Intreruptor cu o clapa	buc	68,000	28,00	1 904,00
25.	28112363101087	Intreruptor cu doua clape	buc	60,000	36,00	2 160,00
26.	31301348174091	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	224,400	7,50	1 683,00
27.	31301348174092	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	2 550,000	18,33	46 741,50
28.	31301348174093	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1 428,000	27,60	39 412,80
29.	31301348174094	Cablu ВВГнг-LS- 5*4	m	142,800	68,00	9 710,40
30.	31301348174095	Cablu ВВГнг-LS-5*6	m	443,700	95,60	42 417,72
31.	31301348174096	Cablu ВВГнг-LS-5*25	m	122,400	329,00	40 269,60
32.	31301348174097	Cablu VVGng-FRhf-3*1.5	m	255,000	23,00	5 865,00
33.	31301348174098	Cablu VVGng-FRhf-3*2.5	m	112,200	32,00	3 590,40
34.	31301348174099	Canal metalic	m	40,800	91,00	3 712,80
35.	31301348174100	Teava din vinilplast d50mm	m	61,200	38,50	2 356,20
36.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,013	7 000,00	91,00
37.	5009030	Flanse	10 buc	0,600	5,00	3,00
38.	5009031	Scoabe	10 buc	63,420	20,00	1 268,40
39.	5009061	Fisa de izolatie	buc	229,200	0,24	55,01
40.	5009062	Papuci de cablu	buc	455,700	0,50	227,85
41.	5009070	Racordari	10 buc	1,080	10,00	10,80
42.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,575	3 000,00	1 725,00
43.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,229	50,00	161,45
44.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	50,00	1,55
45.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,863	75,00	64,72

46.	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,988	15,00	44,82
47.	5009816	Fisie de montaj	m	122,400	12,00	1 468,80
48.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,007	19 000,00	133,00
49.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,129	150,00	319,35
		Total materiale de construcţii				**440 214,91**

Utilaje de construcţii:

1.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,160	35,00	40,60
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,160	25,00	79,00
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,791	25,00	69,77
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	27,600	35,00	966,00
		Total utilaje de construcţii				**1 155,37**

Total	lei	738 889,48
Total deviz:		**738 889,48**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	RpED18E	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m			16,14 16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
		Total	lei			1 097,85
2	08-03-572-9	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300x850	buc			532,64 133,77

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	43,33	8,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	60,00	10,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0200	19 000,00	380,00
		Total	lei			532,64
3		Dulap de distributie, montat pe perete, ПР11Д-3067 (ВРУ)	buc			29 000,00 0,00
	28112363101078	Dulap de distributie, montat pe perete, ПР11Д-3067 (ВРУ)	buc	1,0000	29 000,00	29 000,00
		Total	lei			29 000,00
4	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc			431,69 197,20
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	60,00	22,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	19 000,00	171,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	0,50	2,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	50,00	1,55
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	150,00	6,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			431,69
5		Contactor de curent A KMI 10910	buc			153,00 0,00
	28112363101079	Contactor de curent A KMI 10910	buc	1,0000	153,00	153,00
		Total	lei			153,00
6	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc			159,30 136,66
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	43,33	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	35,00	10,15
		Total	lei			637,22
7		Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-48	buc			1 235,00 0,00
	28112363101080	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-48	buc	1,0000	1 235,00	1 235,00
		Total	lei			4 940,00
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			282,19 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	60,00	27,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	19 000,00	57,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,50	1,55
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	150,00	5,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 128,75
9		Automat, BA88-35/3/200A	buc			2 025,00 0,00
	28112363101081	Automat, BA88-35/3/200A	buc	1,0000	2 025,00	2 025,00
		Total	lei			8 100,00
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			742,04 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,15
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,98
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
		Total	lei			38 586,24
11		Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m			7,65 0,00
	31301348174091	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	1,0200	7,50	7,65
		Total	lei			1 683,00
12		Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m			18,70 0,00
	31301348174092	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0200	18,33	18,70
		Total	lei			46 741,50
13		Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m			28,15 0,00
	31301348174093	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0200	27,60	28,15
		Total	lei			39 412,80
14		Cablu ВВГнг-LS- 5*4	m			69,36 0,00
	31301348174094	Cablu ВВГнг-LS- 5*4	m	1,0200	68,00	69,36
		Total	lei			9 710,40
15		Cablu ВВГнг-LS-5*6	m			97,51 0,00
	31301348174095	Cablu ВВГнг-LS-5*6	m	1,0200	95,60	97,51
		Total	lei			42 417,72
16		Cablu ВВГнг-LS-5*25	m			335,58 0,00
	31301348174096	Cablu ВВГнг-LS-5*25	m	1,0200	329,00	335,58
		Total	lei			40 269,60
17	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 667,24 2 975,26
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	19 000,00	131,94
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	60 000,00	33,33
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	22 000,00	244,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	43,33	75,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	12,00	54,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	50,00	125,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	7,00	31,50
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	20,00	330,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,24	5,86
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	3 000,00	5,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	50,00	20,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	75,00	2,25
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	15,00	12,45
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	12,00	408,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			16 802,08
18		Cablu VVGng-FRhf-3*1.5	m			23,46 0,00
	31301348174097	Cablu VVGng-FRhf-3*1.5	m	1,0200	23,00	23,46
		Total	lei			5 865,00
19		Cablu VVGng-FRhf-3*2.5	m			32,64 0,00
	31301348174098	Cablu VVGng-FRhf-3*2.5	m	1,0200	32,00	32,64
		Total	lei			3 590,40
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - 40A	buc			145,65 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	19 000,00	19,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			3 495,66
21		Automat mono-polar, , curent pina la 40 A	buc			41,00 0,00
	28112363101082	Automat mono-polar curent pina la 40 A	buc	1,0000	41,00	41,00
		Total	lei			984,00
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - 16A	buc			145,65 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	19 000,00	19,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			6 991,33
23		Automat mono-polar, , curent pina la 40 A	buc			49,00 0,00
	28112363101083	Automat mono-polar curent pina la 16 A	buc	1,0000	49,00	49,00
		Total	lei			2 352,00
24	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 - OPL/R ECO LED 36W IP20	100 buc			27 614,38 15 625,86
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,86
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 000,00	10 635,63
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	90,99
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	12,00	183,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	7,00	107,10
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru	t	0,0050	7 000,00	36,21

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala				
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	3 000,00	158,62
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	19 000,00	54,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	63,02
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
		Total	lei			48 049,02
25	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 - OPL/R BASE LED 22W IP20	100 buc			27 602,40 15 625,87
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,87
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 000,00	10 635,37
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	90,99
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	12,00	183,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	7,00	107,10
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	7 000,00	34,15
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	3 000,00	157,32
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	19 000,00	46,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	62,93
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,26
		Total	lei			22 633,97
26		Corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20	buc			717,50 0,00
	28112363101084	Corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20	buc	1,0000	717,50	717,50
		Total	lei			124 845,00
27		Corp de iluminat, OPL/R BASE LED 22W IP20	buc			320,00 0,00
	28112363101085	Corp de iluminat, OPL/R BASE LED 22W IP20	buc	1,0000	320,00	320,00
		Total	lei			26 240,00
28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 901,72 1 856,65
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,65
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	7 000,00	20,59
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,24	24,49
		Total	lei			1 293,17
29	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 939,07 1 891,25
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	7 000,00	23,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,24	24,48
		Total	lei			1 163,44
30		Intreruptor cu o clapa	buc			28,00 0,00
	28112363101086	Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	28,00	28,00
		Total	lei			1 904,00
31		Intreruptor cu doua clape	buc			36,00 0,00
	28112363101087	Intreruptor cu doua clape	buc	1,0000	36,00	36,00
		Total	lei			2 160,00

1	2	3	4	5	6	7
32	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 249,07 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	43,33	296,37
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	12,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,00	87,50
		Total	lei			899,63
33		Canal metalic	m			92,82 0,00
	31301348174099	Canal metalic	m	1,0200	91,00	92,82
		Total	lei			3 712,80
34	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm	100 m			2 265,73 1 574,12
	1	Muncitor	h-om	27,3000	57,66	1 574,12
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	43,33	41,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,00	93,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	20,00	134,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,24	4,32
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,2600	35,00	184,10
		Total	lei			1 359,44
35		Teava din vinilplast d50mm	m			39,27 0,00
	31301348174100	Teava din vinilplast d50mm	m	1,0200	38,50	39,27
		Total	lei			2 356,20
36	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			2 812,16 939,36
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,36
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	60,00	60,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	15,00	1 500,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	35,00	212,80
		Total	lei			1 265,47

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare. Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 30 405,55 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii **1.1. Lucrari de demontare**				
1	RpAcA55A	Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 1/2"'-1"	m	28,000	16,09 14,99	450,56 419,76
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,600	45,55 45,55	391,74 391,74
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,78 54,78	109,55 109,55
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	63,42 63,42	253,70 253,70
		Total	lei			1 205,55
		Total Lucrari de demontare **Inclusiv salariu**				**1 205,55** **1 174,75**
		1.2. Lucrari de montare				
5	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,05	m	58,000	62,95 30,56	3 651,17 1 772,47

1	2	3	4	5	6	7
6	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,600	147,82 21,91	1 271,21 188,43
7	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	21,000	66,23 17,30	1 390,92 363,26
8	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,000	1 065,25 126,85	2 130,50 253,70
9	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,03	buc	1,000	1 314,24 129,74	1 314,24 129,74
10	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	3,000	2 527,90 322,90	7 583,69 968,69
11	RpSD36A	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	6,000	98,56 16,14	591,37 96,87
12	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	887,32 115,32	2 661,96 345,96
		Total	lei			20 595,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**20 595,06** **4 119,12**
		Total	lei			21 800,61
		Conditii deosebite	24 %			1 270,53
		Transportarea materialelor	10 %			1 650,67
		Depozitarea materialelor	2 %			330,13
		Depozitarea materialelor	14,5 %			3 632,54
		Beneficiu de deviz	6 %			1 721,07
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii **Inclusiv salariu**				**30 405,55** **5 293,87**

		Total	lei	30 405,55
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**30 405,55** **5 293,87**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare. Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 30 405,55 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de deviz, lei

crt.	şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				
		Manopera:				
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	84,532	57,66	4 874,11
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,280	57,66	419,76
		Total manopera				**5 293,87**
		Materiale:				
1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,280	10,00	2,80
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,381	0,00	0,00
3.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,400	20,00	28,00
4.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,213	300,00	63,90
5.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	63,00	378,00
6.	25212167005401	Teava PPR dn20 izolata	m	62,118	27,20	1 689,61
7.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	8,858	79,35	702,88
8.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	21,630	31,20	674,86
9.	25231567124301	Cot din PPR dn20	buc	4,872	2,00	9,74
10.	2523156713500	Mufa din PPR dn20	buc	4,263	1,50	6,39
11.	25231567138101	Fiting d110 pt canalizare	set	4,300	79,35	341,20
12.	25231567138102	Fiting d50 pt canalizare	set	10,500	31,20	327,60
13.	25231567148001	Teu din PPR dn20	buc	43,239	4,00	172,96
14.	26221024380001	Lavoar cu picior complet echipat	buc	2,040	920,00	1 876,80
15.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	3,150	2 100,00	6 615,00
16.	28751142007801	Cadita Dus 90X90, cu sifon inclus	buc	1,030	1 150,00	1 184,50
17.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	646,00	1 938,00
18.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	6,060	81,60	494,50
		Total materiale de construcţii				**16 506,74**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total	lei	30 405,55

Total deviz: **30 405,55**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpAcA55A	Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 1/2"'-1"	m			16,09 14,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	20,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			450,56
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			45,55 45,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,55
		Total	lei			391,74
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
		Total	lei			109,55
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,42 63,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,42
		Total	lei			253,70
		1.2. Lucrari de montare				
5	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,05	m			62,95 30,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	57,66	30,56
	25212167005401	Teava PPR dn20 izolata	m	1,0200	27,20	29,13
	25231567124301	Cot din PPR dn20	buc	0,0800	2,00	0,17
	25231567148001	Teu din PPR dn20	buc	0,7100	4,00	2,98
	2523156713500	Mufa din PPR dn20	buc	0,0700	1,50	0,11
		Total	lei			3 651,17
6	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			147,82 21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	25231567138101	Fiting d110 pt canalizare	set	0,5000	79,35	39,67
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	79,35	81,73
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	300,00	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,00	0,00
		Total	lei			1 271,21
7	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			66,23 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25231567138102	Fiting d50 pt canalizare	set	0,5000	31,20	15,60
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	31,20	32,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	300,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 390,92
8	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1 065,25 126,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	26221024380001	Lavoar cu picior complet echipat	buc	1,0000	920,00	938,40
		Total	lei			2 130,50
9	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,03	buc			1 314,24 129,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28751142007801	Cadita Dus 90X90, cu sifon inclus	buc	1,0000	1 150,00	1 184,50
		Total	lei			1 314,24
10	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc			2 527,90 322,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	57,66	322,90
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	1,0000	2 100,00	2 205,00
		Total	lei			7 583,69
11	RpSD36A	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			98,56 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	81,60	82,42
		Total	lei			591,37
12	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			887,32 115,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	646,00	646,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	63,00	126,00
		Total	lei			2 661,96

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

lucrari de instalare a sistemei de alarma antincendiu. Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 294 361,96 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc	1,000	1 387,84 1 383,84	1 387,84 1 383,84
2	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800 - ШПК-8	buc	1,000	251,40 251,40	251,40 251,40
3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 12Ач	buc	2,000	115,32 115,32	230,64 230,64
4	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	115,32 115,32	230,64 230,64
5	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc	123,000	119,32 115,32	14 676,36 14 184,36
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc	12,000	119,32 115,32	1 431,84 1 383,84
7	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a	100 cupluri	2,960	749,58	2 218,76

1	2	3	4	5	6	7
		cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale			749,58	2 218,76
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-100	buc	12,000	57,66 57,66	691,92 691,92
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	57,66 57,66	115,32 115,32
10	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare - РИП-12v 7A	buc	1,000	582,37 582,37	582,37 582,37
11	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	119,32 115,32	119,32 115,32
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	17,460	2 450,55 2 450,55	42 786,60 42 786,60
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	13,600	1 541,71 1 372,31	20 967,23 18 663,39
14		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1 940,000	11,42 0,00	22 162,56 0,00
15		Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1 360,000	9,38 0,00	12 762,24 0,00
16		Крепёжный и расходный материал	set	45,000	85,00 0,00	3 825,00 0,00
		Total	lei			124 440,04
		Conditii deosebite	24 %			19 881,22
		Transportarea materialelor	10 %			3 874,98
		Depozitarea materialelor	2 %			775,00
		Depozitarea materialelor	76 %			62 957,18
		Beneficiu de deviz	6 %			12 715,70

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**224 644,12 82 838,40**
		2. Costul utilajului				
17		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00 0,00	9 434,00 0,00
18		Dulap (шкаф программируемых ключей ШПК-8)	buc	1,000	5 162,00 0,00	5 162,00 0,00
19		Блок ключей (по 8 ключей-ШПК8)	buc	1,000	5 162,00 0,00	5 162,00 0,00
20		Avertizoare ИПК-8	buc	123,000	142,40 0,00	17 515,20 0,00
21		Avertizoare ИПР-1	buc	12,000	160,20 0,00	1 922,40 0,00
22		Bloc de alimentare РИП-12v 7A	buc	1,000	801,00 0,00	801,00 0,00
23		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00 0,00	1 638,00 0,00
24		Acumulator 12В 12Ач	buc	2,000	855,00 0,00	1 710,00 0,00
25		Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00 0,00	476,00 0,00
26		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-100	buc	10,000	105,00 0,00	1 050,00 0,00
27		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	169,00 0,00	338,00 0,00
28		Программное обеспечение Варта-Мониторинг	buc	1,000	3 026,00 0,00	3 026,00 0,00
		Total	lei			48 234,60
		Depozitarea	1,2 %			578,82
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**48 813,42**

		Total	lei	273 457,54
		Reglare-demarare	10807,8 lei	10 807,80
		Deplasarea personalului	10096,6 2 lei	10 096,62

1	2	3	4	5	6	7
						294 361,96
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				**82 838,40**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5

lucrari de instalare a sistemei de alarma antincendiu. Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 294 361,96 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	1 436,670	57,66	82 838,40
		Total manopera				**82 838,40**
		Materiale:				
1.	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	45,000	85,00	3 825,00
2.	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00	9 434,00
3.	28752745012262	Dulap (шкаф программируемых ключей ШПК-8)	buc	1,000	5 162,00	5 162,00
4.	28752745012263	Блок ключей (по 8 ключей-ШПК8)	buc	1,000	5 162,00	5 162,00
5.	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	123,000	142,40	17 515,20
6.	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	12,000	160,20	1 922,40
7.	28752745012266	Bloc de alimentare РИП-12v 7A	buc	1,000	801,00	801,00
8.	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00	1 638,00
9.	28752745012268	Acumulator 12В 12Ач	buc	2,000	855,00	1 710,00
10.	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00	476,00
11.	28752745012270	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-	buc	10,000	105,00	1 050,00

		100				
12.	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	169,00	338,00
13.	28752745012272	Программное обеспечение Варта-Мониторинг	buc	1,000	3 026,00	3 026,00
14.	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1 978,800	11,20	22 162,56
15.	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1 387,200	9,20	12 762,24
		Total materiale de construcţii				**86 984,40**

Utilaje de construcţii:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	21,920	25,00	548,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	65,824	35,00	2 303,84
		Total utilaje de construcţii				**2 851,84**

Total	lei	273 457,54
Reglare-demarare	10807,8 lei	10 807,80
Deplasarea personalului	10096,62 lei	10 096,62
Total deviz:		**294 361,96**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc			1 387,84 1 383,84
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,84
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 387,84
2	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800 - ШПК-8	buc			251,40 251,40
	1	Muncitor	h-om	4,3600	57,66	251,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			251,40
3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 12Ач	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
		Total	lei			230,64
4	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
		Total	lei			230,64
5	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			14 676,36
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 431,84
7	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			749,58 749,58
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
		Total	lei			2 218,76
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-100	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	lei			691,92
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	lei			115,32
10	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare - РИП-12v 7А	buc			582,37 582,37
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
		Total	lei			582,37
11	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			119,32
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m			2 450,55 2 450,55
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
		Total	lei			42 786,60
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 541,71 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
		Total	lei			20 967,23

1	2	3	4	5	6	7
14		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			11,42 0,00
	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0200	11,20	11,42
		Total	lei			22 162,56
15		Teava gotro din vinilplast D20mm	m			9,38 0,00
	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0200	9,20	9,38
		Total	lei			12 762,24
16		Крепёжный и расходный материал	set			85,00 0,00
	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			3 825,00
		2. Costul utilajului				
17		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc			9 434,00 0,00
	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,0000	9 434,00	9 434,00
		Total	lei			9 434,00
18		Dulap (шкаф программируемых ключей ШПК-8)	buc			5 162,00 0,00
	28752745012262	Dulap (шкаф программируемых ключей ШПК-8)	buc	1,0000	5 162,00	5 162,00
		Total	lei			5 162,00
19		Блок ключей (по 8 ключей-ШПК8)	buc			5 162,00 0,00
	28752745012263	Блок ключей (по 8 ключей-ШПК8)	buc	1,0000	5 162,00	5 162,00
		Total	lei			5 162,00
20		Avertizoare ИПК-8	buc			142,40 0,00
	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	142,40	142,40
		Total	lei			17 515,20
21		Avertizoare ИПР-1	buc			160,20 0,00
	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	1,0000	160,20	160,20
		Total	lei			1 922,40
22		Bloc de alimentare РИП-12v 7A	buc			801,00 0,00
	28752745012266	Bloc de alimentare РИП-12v 7A	buc	1,0000	801,00	801,00
		Total	lei			801,00
23		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			1 638,00 0,00
	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 638,00	1 638,00
		Total	lei			1 638,00
24		Acumulator 12В 12Ач	buc			855,00 0,00
	28752745012268	Acumulator 12В 12Ач	buc	1,0000	855,00	855,00
		Total	lei			1 710,00
25		Acumulator 12В 7Ач	buc			238,00 0,00
	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	238,00	238,00
		Total	lei			476,00

1	2	3	4	5	6	7
26		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-100	buc			105,00 0,00
	28752745012270	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-100	buc	1,0000	105,00	105,00
		Total	lei			1 050,00
27		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			169,00 0,00
	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	169,00	169,00
		Total	lei			338,00
28		Программное обеспечение Варта-Мониторинг	buc			3 026,00 0,00
	28752745012272	Программное обеспечение Варта-Мониторинг	buc	1,0000	3 026,00	3 026,00
		Total	lei			3 026,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Conducte de gaze interioare. Poz.1 (PG).

Valoarea de deviz 8 181,22 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1		Эл. магнитный клапан газовый д50мм EVG/NC	buc	1,000	2 970,00 / 0,00	2 970,00 / 0,00
2		Сигнализатор "Ватра 2 А " с аккумуляторной батареей. С3-3	buc	1,000	1 381,00 / 0,00	1 381,00 / 0,00
		Total	lei			4 351,00
		Depozitarea	1,2 %			52,21
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**4 403,21**
		2. Lucraril de montare				
3	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm - Эл. магнитный клапан газовый д50мм	buc	1,000	539,18 / 172,98	539,18 / 172,98
4	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	594,09 / 201,81	594,09 / 201,81
		Total	lei			1 133,27
		Conditii deosebite	24 %			89,95
		Transportarea materialelor	10 %			75,85

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitarea materialelor	2 %			15,17
		Depozitarea materialelor	76 %			284,84
		Beneficiu de deviz	6 %			95,95
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de montare Inclusiv salariu				**1 695,03 374,79**
		3. Lucrarii de constructii				
5	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" - д50х3,5мм	m	1,000	223,41 83,61	223,41 83,61
6	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" - д20х2.8мм	m	1,000	90,61 54,78	90,61 54,78
7	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	1,000	27,34 6,34	27,34 6,34
8	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	1,000	38,05 8,65	38,05 8,65
9	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	1,000	21,99 5,19	21,99 5,19
10	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	1,000	32,70 7,50	32,70 7,50

1	2	3	4	5	6	7
11	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - Кран шаровый муфтовый д20мм	buc	1,000	160,31 38,06	160,31 38,06
12	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Заглушка d50mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	1,000	136,52 60,54	136,52 60,54
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Отвод d50mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	5,000	102,23 60,54	511,13 302,72
14	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,000	48,26 13,26	96,52 26,52
15	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" - 100mm	buc	1,000	99,45 28,83	99,45 28,83
16	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,390	107,38 79,54	41,88 31,02
		Total	lei			1 479,91
		Conditii deosebite	24 %			156,90
		Transportarea materialelor	10 %			66,18
		Depozitarea materialelor	2 %			13,24
		Depozitarea materialelor	14,5 %			248,86
		Beneficiu de deviz	6 %			117,89
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				**2 082,98 653,76**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			8 181,22
						8 181,22
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				**1 028,55**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6

Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Conducte de gaze interioare. Poz.1 (PG).

Valoarea de deviz 8 181,22 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				
		Manopera:				
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,000	57,66	634,27
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,300	57,66	363,26
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,538	57,66	31,02
		Total manopera				**1 028,55**
		Materiale:				
1.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,002	300,00	0,60
2.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	200,00	2,00
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,128	30,00	3,84
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	10,00	0,20
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	450,00	7,20
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,039	29,50	1,15
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,611	20,00	12,22
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,674	19,00	31,81
9.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,020	39,00	0,78

10.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,176	39,00	6,86
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	300,00	9,60
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,058	36,20	2,10
13.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,016	34,30	0,55
14.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	220,00	28,60
15.	25212167010001	Teava din otel д50х3,5мм	m	1,000	127,64	127,64
16.	25212167010002	Teava din otel д20х2.8мм	m	1,000	30,00	30,00
17.	25212167010003	Teava din otel д108	m	0,300	224,00	67,20
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,428	1,60	0,68
19.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,000	35,00	70,00
20.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,008	30,00	0,24
21.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,260	30,00	7,80
22.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,203	40,00	8,12
23.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	5,00	40,00
24.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	6,00	48,00
25.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,000	3,00	48,00
26.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,000	0,90	14,40
27.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,300	0,00	0,00
28.	28752741101501	Заглушка d50mm	buc	1,020	62,73	63,98
29.	28752741101502	Отвод d50mm	buc	5,100	29,10	148,41
30.	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2,000	133,20	266,40
31.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000	133,20	266,40
32.	29131545000001	Эл. магнитный клапан газовый д50мм EVG/NC	buc	1,000	2 970,00	2 970,00
33.	29131545000002	Сигнализатор "Ватра 2 А " с аккумуляторной батареей. С3-3	buc	1,000	1 381,00	1 381,00
34.	29131545000003	Кран шаровый муфтовый д20мм	buc	1,000	105,45	105,45
35.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	0,00
		Total materiale de construcţii				**5 771,23**

Utilaje de construcţii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,220	420,00	92,40
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,440	50,00	72,00
		Total utilaje de construcţii				**164,40**

Total	lei	8 181,22

Total deviz: **8 181,22**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1		Эл. магнитный клапан газовый д50мм EVG/NC	buc			2 970,00 0,00
	29131545000001	Эл. магнитный клапан газовый д50мм EVG/NC	buc	1,0000	2 970,00	2 970,00
		Total	lei			2 970,00
2		Сигнализатор "Ватра 2 А " с аккумуляторной батареей. С3-3	buc			1 381,00 0,00
	29131545000002	Сигнализатор "Ватра 2 А " с аккумуляторной батареей. С3-3	buc	1,0000	1 381,00	1 381,00
		Total	lei			1 381,00
		2. Lucraril de montare				
3	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm - Эл. магнитный клапан газовый д50мм	buc			539,18 172,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	57,66	172,98
	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2,0000	133,20	266,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	220,00	13,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	30,00	0,54
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	200,00	2,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	19,00	6,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	20,00	2,40
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	40,00	4,00
		Total	lei			539,18
4	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc			594,09 201,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	133,20	266,40
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	6,00	48,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	20,00	4,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	19,00	15,58
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	30,00	7,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	220,00	15,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	30,00	3,30
		Total	lei			594,09
		3. Lucraril de constructii				
5	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" - д50х3,5мм	m			223,41 83,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	57,66	83,61
	25212167010001	Teava din otel д50х3,5мм	m	1,0000	127,64	127,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	20,00	2,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3310	19,00	6,29
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	40,00	2,88
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	0,00	0,00
		Total	lei			223,41
6	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze	m			90,61 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" - д20х2.8мм				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	25212167010002	Teava din otel д20х2.8мм	m	1,0000	30,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	20,00	1,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	19,00	3,02
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	40,00	1,24
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
		Total	lei			90,61
7	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			27,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	420,00	21,00
		Total	lei			27,34
8	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			38,05 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	420,00	29,40
		Total	lei			38,05
9	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			21,99 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	420,00	16,80
		Total	lei			21,99
10	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			32,70 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	420,00	25,20
		Total	lei			32,70
11	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - Кран шаровый муфтовый д20мм	buc			160,31 38,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	57,66	38,06
	29131545000003	Кран шаровый муфтовый д20мм	buc	1,0000	105,45	105,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	450,00	7,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,60
		Total	lei			160,31
12	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Заглушка d50mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc			136,52 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741101501	Заглушка d50mm	buc	1,0000	62,73	63,98
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
		Total	lei			136,52
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Отвод d50mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc			102,23 60,54

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741101502	Отвод d50mm	buc	1,0000	29,10	29,68
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
		Total	lei			511,13
14	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			48,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			96,52
15	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" - 100mm	buc			99,45 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	25212167010003	Teava din otel д108	m	0,3000	224,00	67,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	20,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	19,00	0,46
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	39,00	0,78
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,60	0,68
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	300,00	0,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,00	0,00
		Total	lei			99,45
16	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			107,38 79,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,54
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	39,00	17,59
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	36,20	5,38
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	34,30	1,41
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	29,50	2,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,51
		Total	lei			41,88

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Sistemul de supraveghere video (interior). Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 449 395,63 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	44,000	323,47 323,47	14 232,79 14 232,79
2		Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	m	4 400,000	26,18 0,00	115 206,96 0,00
3	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	66,820	323,47 323,47	21 614,43 21 614,43
4		Cablu FTP 4x2xAWG23	m	6 682,000	22,91 0,00	153 079,27 0,00
5	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat	100 m	1,900	864,90 864,90	1 643,31 1 643,31
6		Cablu optic FO-8	m	190,000	14,89 0,00	2 829,48 0,00
		Total	lei			308 606,24
		Conditii deosebite	24 %			8 997,73
		Transportarea materialelor	10 %			27 111,57

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitarea materialelor	2 %			5 422,31
		Depozitarea materialelor	76 %			28 492,80
		Beneficiu de deviz	6 %			22 717,83
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de montare **Inclusiv salariu**				**401 348,48** **37 490,53**

		Total	lei	401 348,48
		Reglare-demarare	19417,15 lei	19 417,15
		Deplasari	28630 lei	28 630,00
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**449 395,63** **37 490,53**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7

Sistemul de supraveghere video (interior). Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 449 395,63 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	650,200	57,66	37 490,53
		Total manopera				**37 490,53**

Materiale:

1.	50010001001043	Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	m	4 488,000	25,67	115 206,96
2.	50010001001044	Cablu FTP 4x2xAWG23	m	6 815,640	22,46	153 079,27
3.	50010001001045	Cablu optic FO-8	m	193,800	14,60	2 829,48
		Total materiale de construcţii				**271 115,71**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total	lei	401 348,48
Reglare-demarare	19417, 15 lei	19 417,15
Deplasari	28630 lei	28 630,00
Total deviz:		**449 395,63**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			323,47 323,47
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
		Total	lei			14 232,79
2		Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	m			26,18 0,00
	50010001001043	Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	m	1,0200	25,67	26,18
		Total	lei			115 206,96
3	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			323,47 323,47

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
		Total	lei			21 614,43
4		Cablu FTP 4x2xAWG23	m			22,91 0,00
	50010001001044	Cablu FTP 4x2xAWG23	m	1,0200	22,46	22,91
		Total	lei			153 079,27
5	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat	100 m			864,90 864,90
	1	Muncitor	h-om	15,0000	57,66	864,90
		Total	lei			1 643,31
6		Cablu optic FO-8	m			14,89 0,00
	50010001001045	Cablu optic FO-8	m	1,0200	14,60	14,89
		Total	lei			2 829,48

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Aparate de control si masura de automatizare ARAC. Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 59 358,93 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare Коэффициент к трудозатратам (пусконаладка, сдача в экспл.)=1,38				
1	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 - Panou, ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250	buc	1,000	652,19 625,44	652,19 625,44
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению выключателя нагрузки)	buc	1,000	89,14 89,14	89,14 89,14
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению выключателя ВА47-29- 1Р)	buc	3,000	89,12 89,12	267,37 267,37
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению переключателя УП5312- С142)	buc	2,000	89,12 89,12	178,23 178,23
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению кнопки КЕ-011красный)	buc	1,000	89,14 89,14	89,14 89,14
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению кнопки КЕ-011черный)	buc	3,000	89,12 89,12	267,37 267,37

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению кнопки PPBB-30N)	buc	2,000	89,12 89,12	178,23 178,23
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM3)	buc	2,000	89,12 89,12	178,23 178,23
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM4)	buc	2,000	89,12 89,12	178,23 178,23
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM8)	buc	1,000	89,14 89,14	89,14 89,14
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению реле ТМ М1)	buc	1,000	89,14 89,14	89,14 89,14
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению диода Д226Б)	buc	2,000	89,12 89,12	178,23 178,23
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc	1,000	79,57 79,57	79,57 79,57
14	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,420	1 336,76 1 336,76	561,44 561,44
15	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,420	1 034,45 1 034,45	434,47 434,47
16	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 - ПКЕ-222-1У3	buc	11,000	144,23 143,23	1 586,50 1 575,50
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,850	986,66 986,66	838,66 838,66

1	2	3	4	5	6	7
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,150	4 317,00 4 105,80	647,55 615,87
19		Cablu ВВГнг-FRLS-2*1,5	m	85,000	21,52 0,00	1 829,37 0,00
20		Cablu ВВГнг-FRLS-3*1,5	m	15,000	26,42 0,00	396,27 0,00
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	3,900	2 071,96 1 893,79	8 080,65 7 385,78
22		Крепёжный и расходный материал	set	40,000	85,00 0,00	3 400,00 0,00
		Total	lei			20 289,12
		Conditii deosebite	24 %			3 335,80
		Transportarea materialelor	10 %			565,99
		Depozitarea materialelor	2 %			113,20
		Depozitarea materialelor	76 %			10 563,38
		Beneficiu de deviz	6 %			2 092,05
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**36 959,54 13 899,18**
		2. Costul utilajului				
23		Dulap ЩШМ-3-0,36УХЛ3 600x500x250	buc	1,000	1 392,00 0,00	1 392,00 0,00
24		Intrerupator ВН32-2Р 20А	buc	1,000	38,40 0,00	38,40 0,00
25		Automat.ВА47-29-1Р 1А	buc	3,000	36,00 0,00	108,00 0,00
26		Comutator УП5312-С142	buc	2,000	826,00 0,00	1 652,00 0,00
27		Post РРВВ-30N	buc	2,000	103,20 0,00	206,40 0,00
28		Post КЕ-011красная	buc	1,000	84,69 0,00	84,69 0,00
29		Post КЕ-011черная	buc	3,000	84,69	254,07

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
30		Armatura. 8LP2TILM3	buc	2,000	152,00 0,00	304,00 0,00
31		Armatura. 8LP2TILM4	buc	2,000	152,00 0,00	304,00 0,00
32		Armatura. 8LP2TILM8	buc	1,000	152,00 0,00	152,00 0,00
33		Releu TM M1	buc	1,000	747,00 0,00	747,00 0,00
34		Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc	1,000	511,00 0,00	511,00 0,00
35		Diod Д226Б	buc	2,000	5,80 0,00	11,60 0,00
36		Clema ЗНИ-4мм	buc	10,000	4,00 0,00	40,00 0,00
37		Заглушка для ЗНИ-4-6мм	buc	1,000	5,90 0,00	5,90 0,00
38		DIN-рейка оцинкованная 30см	buc	2,000	17,88 0,00	35,76 0,00
39		Sina N 8x12mm	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
40		Ограничитель на DIN-рейку	buc	2,000	14,80 0,00	29,60 0,00
41		Post ПКЕ-222-1У3	buc	11,000	125,00 0,00	1 375,00 0,00
		Total	lei			7 287,42
		Depozitarea	1,2 %			87,45
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**7 374,87**

		Total	lei	44 334,41
		Reglare-demarare	5344,52 lei	5 344,52
		Deplasari	9680 lei	9 680,00
		Total deviz:		**59 358,93**
		Inclusiv salariu		**13 899,18**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8

Aparate de control si masura de automatizare ARAC. Poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 59 358,93 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	241,054	57,66	13 899,18
		Total manopera				**13 899,18**
		Materiale:				
1.	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	40,000	85,00	3 400,00
2.	28752745012273	Dulap ЩШМ-3-0,36УХЛ3 600x500x250	buc	1,000	1 392,00	1 392,00
3.	28752745012274	Intrerupator BH32-2P 20A	buc	1,000	38,40	38,40
4.	28752745012275	Automat.BA47-29-1P 1A	buc	3,000	36,00	108,00
5.	28752745012276	Comutator УП5312-С142	buc	2,000	826,00	1 652,00
6.	28752745012277	Post PPBB-30N	buc	2,000	103,20	206,40
7.	28752745012278	Post КЕ-011красная	buc	1,000	84,69	84,69
8.	28752745012279	Post КЕ-011черная	buc	3,000	84,69	254,07
9.	28752745012280	Armatura. 8LP2TILM3	buc	2,000	152,00	304,00
10.	28752745012281	Armatura. 8LP2TILM4	buc	2,000	152,00	304,00
11.	28752745012282	Armatura. 8LP2TILM8	buc	1,000	152,00	152,00
12.	28752745012283	Releu TM M1	buc	1,000	747,00	747,00
13.	28752745012284	Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc	1,000	511,00	511,00
14.	28752745012285	Diod Д226Б	buc	2,000	5,80	11,60
15.	28752745012286	Clema ЗНИ-4мм	buc	10,000	4,00	40,00
16.	28752745012287	Заглушка для ЗНИ-4-6мм	buc	1,000	5,90	5,90
17.	28752745012288	DIN-рейка оцинкованная 30см	buc	2,000	17,88	35,76
18.	28752745012289	Sina N 8x12mm	buc	1,000	36,00	36,00
19.	28752745012290	Ограничитель на DIN-рейку	buc	2,000	14,80	29,60
20.	28752745012291	Post ПКЕ-222-1У3	buc	11,000	125,00	1 375,00
21.	50010001001043	Cablu ВВГнг-FRLS-2*1,5	m	86,700	21,10	1 829,37
22.	50010001001044	Cablu ВВГнг-FRLS-3*1,5	m	15,300	25,90	396,27
23.	50010001001045	Teava de PVC d20mm	m	3,978	8,60	34,21
		Total materiale de construcţii				**12 947,27**

Utilaje de construcţii:

1.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,440	25,00	11,00
2.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,070	25,00	26,75
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	19,781	35,00	692,34
		Total utilaje de construcţii				**730,09**

Total	lei	44 334,41
Reglare-demarare	5344,52 lei	5 344,52
Deplasari	9680 lei	9 680,00

Total deviz: **59 358,93**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare Коэффициент к трудозатратам (пусконаладка, сдача в экспл.)=1,38				
1	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 - Panou, ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250	buc			652,19 / 625,44
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	625,44
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	25,00	26,75
		Total	lei			652,19
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению выключателя нагрузки)	buc			89,14 / 89,14
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	89,14
		Total	lei			89,14
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению выключателя ВА47-29- 1Р)	buc			89,12 / 89,12
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	89,12
		Total	lei			267,37
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению	buc			89,12

1	2	3	4	5	6	7
		переключателя УП5312- С142)				89,12
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	89,12
		Total	lei			178,23
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению кнопки КЕ-011красный)	buc			89,14 89,14
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	89,14
		Total	lei			89,14
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению кнопки КЕ-011черный)	buc			89,12 89,12
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	89,12
		Total	lei			267,37
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению кнопки PPBB-30N)	buc			89,12 89,12
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	89,12
		Total	lei			178,23
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM3)	buc			89,12 89,12
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	89,12
		Total	lei			178,23
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM4)	buc			89,12 89,12
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	89,12
		Total	lei			178,23
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM8)	buc			89,14 89,14
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	89,14
		Total	lei			89,14
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению реле ТМ М1)	buc			89,14 89,14
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	89,14
		Total	lei			89,14
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - (подг.к.включению диода Д226Б)	buc			89,12 89,12
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	89,12
		Total	lei			178,23
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie С-03С-220 Дуэт	buc			79,57 79,57
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	79,57
		Total	lei			79,57
14	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire			1 336,76 1 336,76
	1	Muncitor	h-om	16,8000	57,66	1 336,76
		Total	lei			561,44
15	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			1 034,45 1 034,45
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	1 034,45
		Total	lei			434,47
16	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau	buc			144,23

1	2	3	4	5	6	7
		coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 - ПКЕ-222-1У3				143,23
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	143,23
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			1 586,50
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			986,66 986,66
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	986,66
		Total	lei			838,66
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 317,00 4 105,80
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	4 105,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,20
		Total	lei			647,55
19		Cablu ВВГнг-FRLS-2*1,5	m			21,52 0,00
	50010001001043	Cablu ВВГнг-FRLS-2*1,5	m	1,0200	21,10	21,52
		Total	lei			1 829,37
20		Cablu ВВГнг-FRLS-3*1,5	m			26,42 0,00
	50010001001044	Cablu ВВГнг-FRLS-3*1,5	m	1,0200	25,90	26,42
		Total	lei			396,27
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 071,96 1 893,79
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 893,79
	50010001001045	Teava de PVC d20mm	m	1,0200	8,60	8,77
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
		Total	lei			8 080,65
22		Крепёжный и расходный материал	set			85,00 0,00
	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			3 400,00
		2. Costul utilajului				
23		Dulap ЩШМ-3-0,36УХЛ3 600x500x250	buc			1 392,00 0,00
	28752745012273	Dulap ЩШМ-3-0,36УХЛ3 600x500x250	buc	1,0000	1 392,00	1 392,00
		Total	lei			1 392,00
24		Intrerupator ВН32-2Р 20А	buc			38,40 0,00
	28752745012274	Intrerupator ВН32-2Р 20А	buc	1,0000	38,40	38,40
		Total	lei			38,40
25		Automat.ВА47-29-1Р 1А	buc			36,00 0,00
	28752745012275	Automat.ВА47-29-1Р 1А	buc	1,0000	36,00	36,00
		Total	lei			108,00
26		Comutator УП5312-С142	buc			826,00 0,00
	28752745012276	Comutator УП5312-С142	buc	1,0000	826,00	826,00
		Total	lei			1 652,00
27		Post PPBB-30N	buc			103,20 0,00
	28752745012277	Post PPBB-30N	buc	1,0000	103,20	103,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			206,40
28		Post KE-011красная	buc			84,69 0,00
	28752745012278	Post KE-011красная	buc	1,0000	84,69	84,69
		Total	lei			84,69
29		Post KE-011черная	buc			84,69 0,00
	28752745012279	Post KE-011черная	buc	1,0000	84,69	84,69
		Total	lei			254,07
30		Armatura. 8LP2TILM3	buc			152,00 0,00
	28752745012280	Armatura. 8LP2TILM3	buc	1,0000	152,00	152,00
		Total	lei			304,00
31		Armatura. 8LP2TILM4	buc			152,00 0,00
	28752745012281	Armatura. 8LP2TILM4	buc	1,0000	152,00	152,00
		Total	lei			304,00
32		Armatura. 8LP2TILM8	buc			152,00 0,00
	28752745012282	Armatura. 8LP2TILM8	buc	1,0000	152,00	152,00
		Total	lei			152,00
33		Releu TM M1	buc			747,00 0,00
	28752745012283	Releu TM M1	buc	1,0000	747,00	747,00
		Total	lei			747,00
34		Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc			511,00 0,00
	28752745012284	Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc	1,0000	511,00	511,00
		Total	lei			511,00
35		Diod Д226Б	buc			5,80 0,00
	28752745012285	Diod Д226Б	buc	1,0000	5,80	5,80
		Total	lei			11,60
36		Clema ЗНИ-4мм	buc			4,00 0,00
	28752745012286	Clema ЗНИ-4мм	buc	1,0000	4,00	4,00
		Total	lei			40,00
37		Заглушка для ЗНИ-4-6мм	buc			5,90 0,00
	28752745012287	Заглушка для ЗНИ-4-6мм	buc	1,0000	5,90	5,90
		Total	lei			5,90
38		DIN-рейка оцинкованная 30см	buc			17,88 0,00
	28752745012288	DIN-рейка оцинкованная 30см	buc	1,0000	17,88	17,88
		Total	lei			35,76
39		Sina N 8x12mm	buc			36,00 0,00
	28752745012289	Sina N 8x12mm	buc	1,0000	36,00	36,00
		Total	lei			36,00
40		Ограничитель на DIN-рейку	buc			14,80

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	28752745012290	Ограничитель на DIN-рейку	buc	1,0000	14,80	14,80
		Total	lei			29,60
41		Post ПКЕ-222-1У3	buc			125,00 0,00
	28752745012291	Post ПКЕ-222-1У3	buc	1,0000	125,00	125,00
		Total	lei			1 375,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9

Cazangerie. Aparate de control si masura pentru automatizare AIT. poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 201 711,48 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	4,000	159,57	638,29
2	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 - ДТКБ-55	buc	1,000	118,78	118,78
3	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 - ДМ-2005Сг	buc	4,000	118,78	475,12
4	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 - Manometru 111.16 (Верхний предел измерения 0,4МПа (4,0 бар).	buc	6,000	118,78	712,68
5	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 - Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа)	buc	1,000	118,78	118,78
6	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - Avertizor DH-6-21k	buc	1,000	132,99	132,99
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al	set	1,000	258,89	258,89

1	2	3	4	5	6	7
		substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Sensor SEISMIC-M16				
8	IA42E	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4"si iesire Dn 2" Signalizator de gaza BAPTA-2-03A	buc	1,000	392,09	392,09
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie M3-1	buc	1,000	57,66	57,66
10		//////////////Оборудование каскадной котельной THERM		0,000	0,00	0,00
11	11-04-003-01	Aparat de podea, masa, t, pina la: 0,2 - (Контроллер управления каскадом THERM RC 03)	buc	1,000	645,79	645,79
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный зонд с кабелем So10001)	buc	2,000	29,98	59,97
13	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 - EST (Шкаф распределительный EK 02)	buc	1,000	494,91	494,91
14	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Contactor S20-10/220B	buc	1,000	1 572,07	1 572,07
15		//////////////Управляющий котел		0,000	0,00	0,00
16	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Интерфейс IU 05	buc	1,000	461,28	461,28
17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 - (Температурный зонд с кабелем)	buc	1,000	29,98	29,98
18	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Датчик температуры наружного	buc	2,000	89,95	179,90

1	2	3	4	5	6	7
		воздуха Q01)				
19	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Conector TUV	buc	3,000	72,07	216,22
20	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Conector 2.54	buc	2,000	72,07	144,15
21		//////////Управляемый котел		0,000	0,00	0,00
22	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Интерфейс IU 04	buc	1,000	461,28	461,28
23	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 - EST ЩКУ ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250	buc	1,000	494,91	494,91
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению выключателя ВА47-29- 1Р)	buc	4,000	64,58	258,32
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению выключателя нагрузки ВН32 2Р 20А)	buc	1,000	64,58	64,58
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению переключателя УП5313- С142)	buc	2,000	64,58	129,16
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению кнопки РРВВ-30N)	buc	2,000	64,58	129,16
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению кнопки КЕ-011)	buc	5,000	64,58	322,90
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению реле РЭК-	buc	14,000	64,58	904,11

1	2	3	4	5	6	7
		77/4-220)				
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению реле РЭК-77/4-24)	buc	1,000	64,58	64,58
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению розетки РРМ-77/4)	buc	15,000	64,58	968,69
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению диода Д226Б)	buc	10,000	64,58	645,79
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению реле ТМ М1)	buc	3,000	64,58	193,74
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению арматуры AL-22TE Белый)	buc	1,000	64,58	64,58
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению арматуры AL-22TE Зелёный)	buc	2,000	64,58	129,16
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению арматуры AL-22TE Красный)	buc	10,000	64,58	645,79
37	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	1,400	968,69	1 356,16
38	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	1,400	749,58	1 049,41
39	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 - ЩС 500*400*250	buc	1,000	494,91	494,91
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению выключателя	buc	1,000	64,58	64,58

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29- 1P)				
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению кнопки КЕ-011)	buc	3,000	64,58	193,74
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению реле РЭК-77/4)	buc	1,000	64,58	64,58
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению арматуры AL-22TE Белый)	buc	1,000	64,58	64,58
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению арматуры AL-22TE Красный)	buc	3,000	64,58	193,74
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению диода Д226Б)	buc	3,000	64,58	193,74
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению розетки PPM-77/4)	buc	1,000	64,58	64,58
47	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,260	968,69	251,86
48	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,260	749,58	194,89
49	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,520	3 346,83	1 740,35
50		Cablu ВВГнг(А)LS-3*1,5	m	10,000	19,99	199,92
51		Cablu ВВГнг(А)HF-3*1,5	m	10,000	19,99	199,92
52		Cablu КВВГнг(А)HF-14*1,5	m	15,000	91,39	1 370,88

1	2	3	4	5	6	7
53		Cablu КВВГнг(A)LS-4*1,5 мм2	m	2,000	24,16	48,33
54		Cablu КВВГнг(A)LS-4*0,75	m	15,000	18,87	283,05
55	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,250	323,50	404,37
56	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,950	132,06	257,51
57		Conductor ПВ-1,5	m	320,000	5,30	1 697,28
58	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1,100	3 747,01	4 121,71
59	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,150	4 297,80	644,67
60	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - Termometru (технич.)	buc	4,000	8,07	32,29
61	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Отборные устройства 16-80П	buc	1,000	2 572,07	2 572,07
62	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Отборные устройства 16-80У	buc	10,000	2 572,08	25 720,75
63	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - Termometru (сигнализир.)	buc	1,000	8,07	8,07

1	2	3	4	5	6	7
64	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare - КС-10	buc	1,000	230,64	230,64
65		Крепёжный и расходный материал	set	50,000	85,00	4 250,00
		Total	lei			60 154,88
		Conditii deosebite	24 %			4 590,47
		Transportarea materialelor	10 %			4 027,53
		Depozitarea materialelor	2 %			805,51
		Depozitarea materialelor	76 %			14 536,47
		Beneficiu de deviz	6 %			5 046,89
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de montare **Inclusiv salariu**				**89 161,75** **19 126,94**
		2. Costul utilajului				
66		Termometru A4602	buc	4,000	865,00	3 460,00
67		Termometru ДТКБ-55	buc	1,000	596,00	596,00
68		Manometru ДМ2005СГ	buc	4,000	1 572,36	6 289,44
69		Manometru 111,16 (Верхний предел измерения 0,4МПа (4,0 бар).	buc	6,000	985,50	5 913,00
70		Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа)	buc	1,000	856,21	856,21
71		Avertizoare ДН-6-21	buc	1,000	3 701,00	3 701,00
72		Sensor SEISMIC-M16	buc	1,000	12 995,00	12 995,00
73		Signalizator Варта 2-03А	buc	1,000	2 652,00	2 652,00
74		Sonerie МЗ-1	buc	1,000	563,00	563,00
75		Controler THERM RC03	buc	1,000	3 007,75	3 007,75
76		Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02)	buc	1,000	1 136,10	1 136,10
77		LE contactor S20-10/220B	buc	1,000	1 048,63	1 048,63

1	2	3	4	5	6	7
78		Interfeis 1U05	buc	1,000	3 713,62	3 713,62
79		Sensorul temperaturii exsterne THERM Q01 + sonda de temperatura cu cablu	buc	2,000	1 140,75	2 281,50
80		Capat BS 95/7	buc	1,000	236,00	236,00
81		Conector TUV	buc	3,000	212,56	637,68
82		Conector 2.54	buc	2,000	263,00	526,00
83		Interfeis 1U04.10	buc	1,000	3 713,62	3 713,62
84		Dulap ЩМП-600x500x250	buc	1,000	1 862,00	1 862,00
85		Intrerupator BH32 2P 20A	buc	1,000	34,00	34,00
86		Automat BA47-29M/1/C1A	buc	4,000	36,50	146,00
87		Comutator УП5313-С142	buc	2,000	524,00	1 048,00
88		Post PPBB-30N	buc	2,000	189,00	378,00
89		Post KE-011	buc	5,000	86,00	430,00
90		Releu РЭК77/4-220	buc	14,000	110,00	1 540,00
91		Releu РЭК77/4-24	buc	1,000	115,00	115,00
92		Priza PPM-77/4	buc	15,000	48,90	733,50
93		Diod Д226	buc	10,000	15,30	153,00
94		Releu de timp TM M1	buc	3,000	896,00	2 688,00
95		Armatura. AL-22TE белая	buc	1,000	85,00	85,00
96		Armatura. AL-22TE зеленая	buc	2,000	85,00	170,00
97		Armatura. AL-22TE красная	buc	10,000	85,00	850,00
98		Dulap ЩШМ-500x400x250	buc	1,000	1 596,00	1 596,00
99		Automat BA47-29M/1/C1A	buc	1,000	36,50	36,50
100		Post KE-011	buc	3,000	86,00	258,00
101		Releu РЭК77/4-220	buc	1,000	115,00	115,00
102		Armatura. AL-22 белая	buc	1,000	85,00	85,00
103		Armatura. AL-22 красная	buc	3,000	85,00	255,00

1	2	3	4	5	6	7
104		Diod Д226Б	buc	3,000	15,30	45,90
105		Priza PPM-77/4	buc	1,000	896,00	896,00
106		Termometru техн.	buc	5,000	289,00	1 445,00
107		Termometru ТГС	buc	1,000	6 164,80	6 164,80
		Total	lei			74 456,25
		Depozitare	1,2 %			893,48
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**75 349,73**

		Total	lei	164 511,48
		Reglare-demarare	30000 lei	30 000,00
		Deplasari	7200 lei	7 200,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		**201 711,48**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9

Cazangerie. Aparate de control si masura pentru automatizare AIT. poz.1 (PG)

Valoarea de deviz 201 711,48 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de deviz, lei

crt.	şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	303,659	57,66	17 509,01
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,060	57,66	1 617,93
		Total manopera				**19 126,94**
		Materiale:				
1.	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	50,000	85,00	4 250,00
2.	28752742016001	Отборные устройства 16-80П	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
3.	28752742016002	Отборные устройства 16-80У	buc	10,000	2 500,00	25 000,00
4.	28752742016015	Contactor S20-10/220B	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
5.	28752745012292	Termometru A4602	buc	4,000	865,00	3 460,00
6.	28752745012293	Termometru ДТКБ-55	buc	1,000	596,00	596,00
7.	28752745012294	Manometru ДМ2005СГ	buc	4,000	1 572,36	6 289,44
8.	28752745012295	Manometru 111,16 (Верхний предел измерения 0,4МПа (4,0 бар).	buc	6,000	985,50	5 913,00
9.	28752745012296	Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа)	buc	1,000	856,21	856,21
10.	28752745012297	Avertizoare ДН-6-21	buc	1,000	3 701,00	3 701,00
11.	28752745012298	Sensor SEISMIC-M16	buc	1,000	12 995,00	12 995,00
12.	28752745012299	Signalizator Варта 2-03А	buc	1,000	2 652,00	2 652,00
13.	28752745012300	Sonerie M3-1	buc	1,000	563,00	563,00
14.	28752745012301	Controler THERM RC03	buc	1,000	3 007,75	3 007,75
15.	28752745012302	Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02)	buc	1,000	1 136,10	1 136,10
16.	28752745012303	LE contactor S20-10/220B	buc	1,000	1 048,63	1 048,63
17.	28752745012304	Interfeis 1U05	buc	1,000	3 713,62	3 713,62
18.	28752745012305	Sensorul temperaturii exsterne THERM Q01 + sonda de temperatura cu cablu	buc	2,000	1 140,75	2 281,50
19.	28752745012306	Capat BS 95/7	buc	1,000	236,00	236,00
20.	28752745012307	Conector TUV	buc	3,000	212,56	637,68
21.	28752745012308	Conector 2.54	buc	2,000	263,00	526,00
22.	28752745012309	Interfeis 1U04.10	buc	1,000	3 713,62	3 713,62
23.	28752745012310	Dulap ЩМП-600x500x250	buc	1,000	1 862,00	1 862,00
24.	28752745012311	Intrerupator BH32 2P 20A	buc	1,000	34,00	34,00
25.	28752745012312	Automat BA47-29M/1/C1A	buc	4,000	36,50	146,00
26.	28752745012313	Comutator УП5313-С142	buc	2,000	524,00	1 048,00
27.	28752745012314	Post PPBB-30N	buc	2,000	189,00	378,00
28.	28752745012315	Post KE-011	buc	5,000	86,00	430,00
29.	28752745012316	Releu РЭК77/4-220	buc	14,000	110,00	1 540,00
30.	28752745012317	Releu РЭК77/4-24	buc	1,000	115,00	115,00
31.	28752745012318	Priza PPM-77/4	buc	15,000	48,90	733,50
32.	28752745012319	Diod Д226	buc	10,000	15,30	153,00
33.	28752745012320	Releu de timp TM M1	buc	3,000	896,00	2 688,00
34.	28752745012321	Armatura. AL-22TE белая	buc	1,000	85,00	85,00
35.	28752745012322	Armatura. AL-22TE зеленая	buc	2,000	85,00	170,00
36.	28752745012323	Armatura. AL-22TE красная	buc	10,000	85,00	850,00
37.	28752745012324	Dulap ЩШМ-500x400x250	buc	1,000	1 596,00	1 596,00
38.	28752745012325	Automat BA47-29M/1/C1A	buc	1,000	36,50	36,50
39.	28752745012326	Post KE-011	buc	3,000	86,00	258,00
40.	28752745012327	Releu РЭК77/4-220	buc	1,000	115,00	115,00
41.	28752745012328	Armatura. AL-22 белая	buc	1,000	85,00	85,00
42.	28752745012329	Armatura. AL-22 красная	buc	3,000	85,00	255,00

43.	28752745012330	Diod Д226Б	buc	3,000	15,30	45,90
44.	28752745012331	Priza PPM-77/4	buc	1,000	896,00	896,00
45.	28752745012332	Termometru техн.	buc	5,000	289,00	1 445,00
46.	28752745012333	Termometru ТГС	buc	1,000	6 164,80	6 164,80
47.	3320500000000	Armatura fina	buc	4,040	150,00	606,00
48.	50010001001045	Teava de PVC d20mm	m	112,200	19,90	2 232,78
49.	50010001001046	Cablu ВВГнг(А)LS-3*1,5	m	10,200	19,60	199,92
50.	50010001001047	Cablu ВВГнг(А)HF-3*1,5	m	10,200	19,60	199,92
51.	50010001001048	Cablu КВВГнг(А)HF-14*1,5	m	15,300	89,60	1 370,88
52.	50010001001049	Cablu КВВГнг(А)LS-4*1,5 мм2	m	2,040	23,69	48,33
53.	50010001001050	Cablu КВВГнг(А)LS-4*0,75	m	15,300	18,50	283,05
54.	50010001001051	Conductor ПВ-1,5	m	326,400	5,20	1 697,28
55.	51010001001045	Teava de PVC d25mm	m	15,300	25,30	387,09
		Total materiale de construcţii				**114 731,50**

Utilaje de construcţii:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	5,399	65,00	350,93
2.	331002	Masini de gaurit	h-ut	3,210	25,00	80,25
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,186	35,00	321,51
		Total utilaje de construcţii				**752,69**

	Total	lei	164 511,48
	Reglare-demarare	30000 lei	30 000,00
	Deplasari	7200 lei	7 200,00
	Total deviz:		**201 711,48**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu	buc			159,57

1	2	3	4	5	6	7
		aparatoare sau termometru cu scala rotunda				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	150,00	151,50
		Total	lei			638,29
2	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 - ДТКБ-55	buc			118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			118,78
3	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 - ДМ-2005Сг	buc			118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			475,12
4	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 - Manometru 111.16 (Верхний предел измерения 0,4МПа (4,0 бар).	buc			118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			712,68
5	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 - Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа)	buc			118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			118,78
6	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - Avertizor DH-6-21k	buc			132,99
	1	Muncitor	h-om	2,2500	57,66	129,74
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			132,99
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Sensor SEISMIC-M16	set			258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
		Total	lei			258,89
8	IA42E	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4"si iesire Dn 2" Signalizator de gaza BAPTA-2-03A	buc			392,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,8000	57,66	392,09
		Total	lei			392,09
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie M3-1	buc			57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	lei			57,66
10		///////////////Оборудование каскадной котельной THERM				0,00
		Total	lei			
11	11-04-003-01	Aparat de podea, masa, t, pina la: 0,2 - (Контроллер управления каскадом THERM RC 03)	buc			645,79
	1	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
		Total	lei			645,79
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный зонд с кабелем So10001)	buc			29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
		Total	lei			59,97
13	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 - EST (Шкаф распределительный ЕК 02)	buc			494,91

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	65,00	14,95
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	25,00	26,75
		Total	lei			494,91
14	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Contactor S20-10/220B	buc			1 572,07
	1	Muncitor	h-om	1,2500	57,66	72,07
	28752742016015	Contactor S20-10/220B	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			1 572,07
15		//////////////Управляющий котел				0,00
		Total	lei			
16	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Интерфейс IU 05	buc			461,28
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
		Total	lei			461,28
17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 - (Температурный зонд с кабелем)	buc			29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
		Total	lei			29,98
18	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Датчик температуры наружного воздуха Q01)	buc			89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
		Total	lei			179,90
19	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Conector TUV	buc			72,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,07
		Total	lei			216,22
20	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Conector 2.54	buc			72,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,07
		Total	lei			144,15
21		//////////Управляемый котел				0,00
		Total	lei			
22	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Интерфейс IU 04	buc			461,28
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
		Total	lei			461,28
23	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 - EST ЩКУ ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250	buc			494,91
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	65,00	14,95
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	25,00	26,75
		Total	lei			494,91
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению выключателя ВА47-29- 1Р)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			258,32

1	2	3	4	5	6	7
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению выключателя нагрузки ВН32 2Р 20А)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			64,58
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению переключателя УП5313- С142)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			129,16
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению кнопки РРВВ-30N)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			129,16
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению кнопки КЕ-011)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			322,90
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению реле РЭК-77/4-220)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			904,11
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению реле РЭК-77/4-24)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			64,58
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению розетки РРМ-77/4)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			968,69
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению диода Д226Б)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			645,79
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению реле ТМ М1)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			193,74
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению арматуры AL-22TE Белый)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			64,58
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению арматуры AL-22TE Зелёный)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			129,16
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению арматуры AL-22TE Красный)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			645,79
37	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei	100 fire			968,69

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2				
	1	Muncitor	h-om	16,8000	57,66	968,69
		Total	lei			1 356,16
38	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			749,58
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
		Total	lei			1 049,41
39	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 - ЩС 500*400*250	buc			494,91
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	65,00	14,95
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	25,00	26,75
		Total	lei			494,91
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению выключателя ВА47-29- 1Р)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			64,58
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению кнопки КЕ-011)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			193,74
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению реле РЭК-77/4)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			64,58
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению арматуры AL-22TE Белый)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			64,58
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению арматуры AL-22TE Красный)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			193,74
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению диода Д226Б)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			193,74
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (подг.к.включению розетки РРМ-77/4)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
		Total	lei			64,58
47	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire			968,69
	1	Muncitor	h-om	16,8000	57,66	968,69
		Total	lei			251,86
48	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			749,58
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
		Total	lei			194,89

1	2	3	4	5	6	7
49	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 346,83
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,25
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,4700	65,00	160,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,08
		Total	lei			1 740,35
50		Cablu ВВГнг(A)LS-3*1,5	m			19,99
	50010001001046	Cablu ВВГнг(A)LS-3*1,5	m	1,0200	19,60	19,99
		Total	lei			199,92
51		Cablu ВВГнг(A)HF-3*1,5	m			19,99
	50010001001047	Cablu ВВГнг(A)HF-3*1,5	m	1,0200	19,60	19,99
		Total	lei			199,92
52		Cablu КВВГнг(A)HF-14*1,5	m			91,39
	50010001001048	Cablu КВВГнг(A)HF-14*1,5	m	1,0200	89,60	91,39
		Total	lei			1 370,88
53		Cablu КВВГнг(A)LS-4*1,5 мм2	m			24,16
	50010001001049	Cablu КВВГнг(A)LS-4*1,5 мм2	m	1,0200	23,69	24,16
		Total	lei			48,33
54		Cablu КВВГнг(A)LS-4*0,75	m			18,87
	50010001001050	Cablu КВВГнг(A)LS-4*0,75	m	1,0200	18,50	18,87
		Total	lei			283,05
55	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			323,50
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,50
		Total	lei			404,37
56	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			132,06
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,06
		Total	lei			257,51
57		Conductor ПВ-1,5	m			5,30
	50010001001051	Conductor ПВ-1,5	m	1,0200	5,20	5,30
		Total	lei			1 697,28
58	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 747,01
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	50010001001045	Teava de PVC d20mm	m	102,0000	19,90	2 029,80
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
		Total	lei			4 121,71
59	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 297,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,33
	51010001001045	Teava de PVC d25mm	m	102,0000	25,30	2 580,60
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,47
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
		Total	lei			644,67
60	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - Termometru (технич.)	buc			8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
		Total	lei			32,29
61	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu	buc			2 572,07

1	2	3	4	5	6	7
		presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Отборные устройства 16-80П				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,07
	28752742016001	Отборные устройства 16-80П	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		Total	lei			2 572,07
62	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Отборные устройства 16-80У	buc			2 572,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,07
	28752742016002	Отборные устройства 16-80У	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		Total	lei			25 720,75
63	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - Termometru (сигнализир.)	buc			8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
		Total	lei			8,07
64	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare - КС-10	buc			230,64
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
		Total	lei			230,64
65		Крепёжный и расходный материал	set			85,00
	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			4 250,00
		2. Costul utilajului				
66		Termometru A4602	buc			865,00
	28752745012292	Termometru A4602	buc	1,0000	865,00	865,00
		Total	lei			3 460,00
67		Termometru ДТКБ-55	buc			596,00
	28752745012293	Termometru ДТКБ-55	buc	1,0000	596,00	596,00
		Total	lei			596,00
68		Manometru ДМ2005СГ	buc			1 572,36
	28752745012294	Manometru ДМ2005СГ	buc	1,0000	1 572,36	1 572,36
		Total	lei			6 289,44
69		Manometru 111,16 (Верхний предел измерения 0,4МПа (4,0 бар).	buc			985,50
	28752745012295	Manometru 111,16 (Верхний предел измерения 0,4МПа (4,0 бар).	buc	1,0000	985,50	985,50
		Total	lei			5 913,00
70		Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа)	buc			856,21
	28752745012296	Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа)	buc	1,0000	856,21	856,21
		Total	lei			856,21
71		Avertizoare ДН-6-21	buc			3 701,00
	28752745012297	Avertizoare ДН-6-21	buc	1,0000	3 701,00	3 701,00
		Total	lei			3 701,00
72		Sensor SEISMIC-M16	buc			12 995,00
	28752745012298	Sensor SEISMIC-M16	buc	1,0000	12 995,00	12 995,00
		Total	lei			12 995,00
73		Signalizator Варта 2-03А	buc			2 652,00
	28752745012299	Signalizator Варта 2-03А	buc	1,0000	2 652,00	2 652,00
		Total	lei			2 652,00
74		Sonerie МЗ-1	buc			563,00
	28752745012300	Sonerie МЗ-1	buc	1,0000	563,00	563,00
		Total	lei			563,00
75		Controler THERM RC03	buc			3 007,75
	28752745012301	Controler THERM RC03	buc	1,0000	3 007,75	3 007,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 007,75
76		Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02)	buc			1 136,10
	28752745012302	Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02)	buc	1,0000	1 136,10	1 136,10
		Total	lei			1 136,10
77		LE contactor S20-10/220B	buc			1 048,63
	28752745012303	LE contactor S20-10/220B	buc	1,0000	1 048,63	1 048,63
		Total	lei			1 048,63
78		Interfeis 1U05	buc			3 713,62
	28752745012304	Interfeis 1U05	buc	1,0000	3 713,62	3 713,62
		Total	lei			3 713,62
79		Sensorul temperaturii exsterne THERM Q01 + sonda de temperatura cu cablu	buc			1 140,75
	28752745012305	Sensorul temperaturii exsterne THERM Q01 + sonda de temperatura cu cablu	buc	1,0000	1 140,75	1 140,75
		Total	lei			2 281,50
80		Capat BS 95/7	buc			236,00
	28752745012306	Capat BS 95/7	buc	1,0000	236,00	236,00
		Total	lei			236,00
81		Conector TUV	buc			212,56
	28752745012307	Conector TUV	buc	1,0000	212,56	212,56
		Total	lei			637,68
82		Conector 2.54	buc			263,00
	28752745012308	Conector 2.54	buc	1,0000	263,00	263,00
		Total	lei			526,00
83		Interfeis 1U04.10	buc			3 713,62
	28752745012309	Interfeis 1U04.10	buc	1,0000	3 713,62	3 713,62
		Total	lei			3 713,62
84		Dulap ЩМП-600x500x250	buc			1 862,00
	28752745012310	Dulap ЩМП-600x500x250	buc	1,0000	1 862,00	1 862,00
		Total	lei			1 862,00
85		Intrerupator BH32 2P 20A	buc			34,00
	28752745012311	Intrerupator BH32 2P 20A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Total	lei			34,00
86		Automat BA47-29M/1/C1A	buc			36,50
	28752745012312	Automat BA47-29M/1/C1A	buc	1,0000	36,50	36,50
		Total	lei			146,00
87		Comutator УП5313-С142	buc			524,00
	28752745012313	Comutator УП5313-С142	buc	1,0000	524,00	524,00
		Total	lei			1 048,00
88		Post PPBB-30N	buc			189,00
	28752745012314	Post PPBB-30N	buc	1,0000	189,00	189,00
		Total	lei			378,00
89		Post KE-011	buc			86,00
	28752745012315	Post KE-011	buc	1,0000	86,00	86,00
		Total	lei			430,00
90		Releu РЭК77/4-220	buc			110,00
	28752745012316	Releu РЭК77/4-220	buc	1,0000	110,00	110,00
		Total	lei			1 540,00
91		Releu РЭК77/4-24	buc			115,00
	28752745012317	Releu РЭК77/4-24	buc	1,0000	115,00	115,00
		Total	lei			115,00
92		Priza PPM-77/4	buc			48,90
	28752745012318	Priza PPM-77/4	buc	1,0000	48,90	48,90
		Total	lei			733,50
93		Diod Д226	buc			15,30
	28752745012319	Diod Д226	buc	1,0000	15,30	15,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			153,00
94		Releu de timp TM M1	buc			896,00
	28752745012320	Releu de timp TM M1	buc	1,0000	896,00	896,00
		Total	lei			2 688,00
95		Armatura. AL-22TE белая	buc			85,00
	28752745012321	Armatura. AL-22TE белая	buc	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			85,00
96		Armatura. AL-22TE зеленая	buc			85,00
	28752745012322	Armatura. AL-22TE зеленая	buc	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			170,00
97		Armatura. AL-22TE красная	buc			85,00
	28752745012323	Armatura. AL-22TE красная	buc	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			850,00
98		Dulap ЩШМ-500x400x250	buc			1 596,00
	28752745012324	Dulap ЩШМ-500x400x250	buc	1,0000	1 596,00	1 596,00
		Total	lei			1 596,00
99		Automat BA47-29M/1/C1A	buc			36,50
	28752745012325	Automat BA47-29M/1/C1A	buc	1,0000	36,50	36,50
		Total	lei			36,50
100		Post KE-011	buc			86,00
	28752745012326	Post KE-011	buc	1,0000	86,00	86,00
		Total	lei			258,00
101		Releu РЭК77/4-220	buc			115,00
	28752745012327	Releu РЭК77/4-220	buc	1,0000	115,00	115,00
		Total	lei			115,00
102		Armatura. AL-22 белая	buc			85,00
	28752745012328	Armatura. AL-22 белая	buc	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			85,00
103		Armatura. AL-22 красная	buc			85,00
	28752745012329	Armatura. AL-22 красная	buc	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			255,00
104		Diod Д226Б	buc			15,30
	28752745012330	Diod Д226Б	buc	1,0000	15,30	15,30
		Total	lei			45,90
105		Priza PPM-77/4	buc			896,00
	28752745012331	Priza PPM-77/4	buc	1,0000	896,00	896,00
		Total	lei			896,00
106		Termometru техн.	buc			289,00
	28752745012332	Termometru техн.	buc	1,0000	289,00	289,00
		Total	lei			1 445,00
107		Termometru ТГС	buc			6 164,80
	28752745012333	Termometru ТГС	buc	1,0000	6 164,80	6 164,80
		Total	lei			6 164,80

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-10-1

Constructii. Perete de protectie Pb-1

Valoarea de deviz 239 770,92 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки)	100 m3	3,000	877,50 0,00	2 632,50 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t	509,200	45,50 0,00	23 168,50 0,00
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	3,000	2 464,41 10,96	7 393,22 32,87
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,000	654,50 0,00	1 963,50 0,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	3,000	340,00 0,00	1 020,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			36 177,72
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**36 177,72 32,87**
		2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	2,530	1 419,92 259,45	3 592,41 656,40
7	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	7,350	1 983,65 253,70	14 579,82 1 864,72
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,600	120,33 69,19	6 088,84 3 501,12
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	53,900	27,81 3,86	1 498,78 208,27
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	348,500	27,23 3,29	9 489,36 1 145,41
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	33,620	1 983,65 253,70	66 690,24 8 529,53
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	134,400	105,55 54,78	14 186,55 7 362,03
13	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37	kg	26,600	29,72	790,53

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,71	151,87
14	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	891,700	27,89 3,63	24 871,88 3 239,17
		Total	lei			141 788,41
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**141 788,41** **26 658,52**

		Total	lei	177 966,13
		Asigurari sociale si medicale	24 %	6 405,93
		Transportarea materialelor	10 %	10 984,68
		Depozitarea materialelor	2 %	2 196,94
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	28 645,29
		Beneficiu de deviz	6 %	13 571,95
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**239 770,92** **26 691,39**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-10-1

Constructii. Perete de protectie Pb-1

Valoarea de deviz 239 770,92 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-10-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	173,620	57,66	10 010,93
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	78,325	57,66	4 516,22
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	100,800	57,66	5 812,13
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	53,130	57,66	3 063,48
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,035	57,66	3 288,63
		Total manopera				**26 691,39**
		Materiale:				
1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,227	7 500,00	1 702,50
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,311	7 500,00	2 332,50
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,134	7 500,00	1 005,00
4.	2010237318750	Distantieri	buc	335,850	0,45	151,13
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	18,500	95,00	1 757,50
6.	2320187315789	Decofrol	kg	22,200	30,00	666,00
7.	266310210000005	Beton M50	m3	2,619	1 022,00	2 676,62
8.	266310210000025	Beton M250	m3	42,414	1 571,00	66 632,40
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	82,513	23,00	1 897,79
10.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 271,204	23,00	29 237,70
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,250	30,00	277,50
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,207	30,00	396,21
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,408	30,00	222,24
14.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	55,500	5,00	277,50
15.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	55,500	0,50	27,75
16.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,925	60,00	55,50
17.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,550	75,00	416,25
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,394	20,50	90,08
19.	4100126202818	Apa	m3	1,200	20,50	24,60
		Total materiale de construcţii				**109 846,77**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,524	250,00	381,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,750	390,00	2 632,50
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	3,870	425,00	1 644,75
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,020	425,00	2 983,50
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,012	95,00	96,14
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,582	65,00	1 597,83
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,931	250,00	3 232,75
8.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	7,260	80,00	580,80
9.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	7,440	80,00	595,20

10.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	7,320	250,00	1 830,00
11.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,336	250,00	84,00
12.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	6,120	425,00	2 601,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	92,674	250,00	23 168,50
		Total utilaje de construcţii				**41 427,97**

Total	lei	177 966,13
Asigurari sociale si medicale	24 %	6 405,93
Transportarea materialelor	10 %	10 984,68
Depozitarea materialelor	2 %	2 196,94
Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	28 645,29
Beneficiu de deviz	6 %	13 571,95
Total deviz:		**239 770,92**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки)	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,50
		Total	lei			2 632,50
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		Total	lei			23 168,50
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a	100 m3			2 464,41

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)				10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	28,00
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	867,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	548,25
		Total	lei			7 393,22
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			654,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	425,00	654,50
		Total	lei			1 963,50
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			340,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	425,00	340,00
		Total	lei			1 020,00
		2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 419,92 259,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,47
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 057,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,45
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			3 592,41
7	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 983,65 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	1 571,00	1 626,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,52
		Total	lei			14 579,82
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,33 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,24
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			6 088,84
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			27,81

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			1 498,78
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,23 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			9 489,36
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 983,65 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	1 571,00	1 626,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			66 690,24
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			105,55 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			14 186,55
13	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,72 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
		Total	lei			790,53
14	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,89 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	lei			24 871,88

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-10-2

Constructii. Perete de protectie Pb-2

Valoarea de deviz 239 770,92 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки)	100 m3	3,000	877,50 / 0,00	2 632,50 / 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t	509,200	45,50 / 0,00	23 168,50 / 0,00
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	3,000	2 464,41 / 10,96	7 393,22 / 32,87
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,000	654,50 / 0,00	1 963,50 / 0,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	3,000	340,00 / 0,00	1 020,00 / 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			36 177,72
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**36 177,72 32,87**
		2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	2,530	1 419,92 259,45	3 592,41 656,40
7	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	7,350	1 983,65 253,70	14 579,82 1 864,72
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,600	120,33 69,19	6 088,84 3 501,12
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	53,900	27,81 3,86	1 498,78 208,27
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	348,500	27,23 3,29	9 489,36 1 145,41
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	33,620	1 983,65 253,70	66 690,24 8 529,53
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	134,400	105,55 54,78	14 186,55 7 362,03
13	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37	kg	26,600	29,72	790,53

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,71	151,87
14	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	891,700	27,89 3,63	24 871,88 3 239,17
		Total	lei			141 788,41
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**141 788,41** **26 658,52**

		Total	lei	177 966,13
		Asigurari sociale si medicale	24 %	6 405,93
		Transportarea materialelor	10 %	10 984,68
		Depozitarea materialelor	2 %	2 196,94
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	28 645,29
		Beneficiu de deviz	6 %	13 571,95
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**239 770,92** **26 691,39**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-10-2

Constructii. Perete de protectie Pb-2

Valoarea de deviz 239 770,92 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-10-2:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	173,620	57,66	10 010,93
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	78,325	57,66	4 516,22
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	100,800	57,66	5 812,13
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	53,130	57,66	3 063,48
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,035	57,66	3 288,63
		Total manopera				**26 691,39**
		Materiale:				
1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,227	7 500,00	1 702,50
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,311	7 500,00	2 332,50
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,134	7 500,00	1 005,00
4.	2010237318750	Distantieri	buc	335,850	0,45	151,13
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	18,500	95,00	1 757,50
6.	2320187315789	Decofrol	kg	22,200	30,00	666,00
7.	266310210000005	Beton M50	m3	2,619	1 022,00	2 676,62
8.	266310210000025	Beton M250	m3	42,414	1 571,00	66 632,40
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	82,513	23,00	1 897,79
10.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 271,204	23,00	29 237,70
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,250	30,00	277,50
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,207	30,00	396,21
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,408	30,00	222,24
14.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	55,500	5,00	277,50
15.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	55,500	0,50	27,75
16.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,925	60,00	55,50
17.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,550	75,00	416,25
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,394	20,50	90,08
19.	4100126202818	Apa	m3	1,200	20,50	24,60
		Total materiale de construcţii				**109 846,77**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,524	250,00	381,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,750	390,00	2 632,50
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	3,870	425,00	1 644,75
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,020	425,00	2 983,50
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,012	95,00	96,14
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,582	65,00	1 597,83
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,931	250,00	3 232,75
8.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	7,260	80,00	580,80
9.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	7,440	80,00	595,20

10.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	7,320	250,00	1 830,00
11.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,336	250,00	84,00
12.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	6,120	425,00	2 601,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	92,674	250,00	23 168,50
		Total utilaje de construcţii				**41 427,97**

Total	lei	177 966,13
Asigurari sociale si medicale	24 %	6 405,93
Transportarea materialelor	10 %	10 984,68
Depozitarea materialelor	2 %	2 196,94
Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	28 645,29
Beneficiu de deviz	6 %	13 571,95
Total deviz:		**239 770,92**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки)	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,50
		Total	lei			2 632,50
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		Total	lei			23 168,50
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a	100 m3			2 464,41

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)				10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	28,00
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	867,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	548,25
		Total	lei			7 393,22
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			654,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	425,00	654,50
		Total	lei			1 963,50
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			340,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	425,00	340,00
		Total	lei			1 020,00
		2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 419,92 259,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,47
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 057,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,45
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			3 592,41
7	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 983,65 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	1 571,00	1 626,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,52
		Total	lei			14 579,82
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,33 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,24
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			6 088,84
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			27,81

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			1 498,78
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,23 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			9 489,36
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 983,65 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	1 571,00	1 626,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			66 690,24
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			105,55 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			14 186,55
13	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,72 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
		Total	lei			790,53
14	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,89 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	lei			24 871,88

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-1

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.16 pe PG). Rezistenta

Valoarea de deviz 1 238 275,98 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)	100 m3	10,780	877,50 0,00	9 459,45 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t	1 833,000	45,50 0,00	83 401,50 0,00
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	7,580	2 464,38 10,95	18 679,98 83,03
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,580	654,49 0,00	4 961,02 0,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	7,580	340,00 0,00	2 577,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (подсыпка под полы)	100 m3	3,200	1 602,90 0,00	5 129,28 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,200	1 183,91 508,56	3 788,52 1 627,40
		Total	lei			127 996,95
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**127 996,95 1 710,43**
		2. Fundatii **2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5 buc)**				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,510	1 420,01 259,47	2 144,21 391,80
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	8,550	1 706,16 253,70	14 587,68 2 169,17
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,600	120,32 69,19	4 884,92 2 809,20
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	83,700	28,53 4,56	2 387,80 381,31

1	2	3	4	5	6	7
12	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	362,700	27,61 3,63	10 012,36 1 317,53
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	96,300	59,94 12,11	5 772,59 1 166,06
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	153,900	54,08 6,05	8 323,55 931,73
		Total	lei			48 113,11
		Total Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5 buc) Inclusiv salariu				**48 113,11 9 166,80**
		2.2. Fundatii continui				
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200	2 582,00 392,65	516,40 78,53
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	14,000	1 706,16 253,70	23 886,23 3 551,86
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	85,000	120,39 69,19	10 233,31 5 881,31
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	139,100	27,84 3,86	3 871,91 537,33
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	304,400	27,26 3,29	8 297,69 1 000,46

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
20	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	17,100	54,09 6,06	924,86 103,56
		Total	lei			47 730,40
		Total Fundatii continui **Inclusiv salariu**				**47 730,40** **11 153,05**
		Total	lei			95 843,51
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**95 843,51** **20 319,85**
		3. Constrcutii metalice				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	10,720	38 283,34 2 306,40	410 397,40 24 724,61
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	10,720	902,85 371,33	9 678,56 3 980,67
23	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	397,100	275,38 68,62	109 351,58 27 247,18
		Total	lei			529 427,54
		Total Constrcutii metalice **Inclusiv salariu**				**529 427,54** **55 952,46**
		4. Elemente decorative ''Ed''				
24	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	2 529,000	51,51 12,11	130 275,90 30 622,65
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	96,700	275,38 68,62	26 628,80 6 635,11

1	2	3	4	5	6	7
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,530	902,86 371,32	2 284,24 939,45
		Total	lei			159 188,94
		Total Elemente decorative ''Ed'' Inclusiv salariu				**159 188,94 38 197,21**

		Total	lei	912 456,94
		Asigurari sociale si medicale	24 %	27 883,19
		Transportarea materialelor	10 %	66 590,57
		Depozitarea materialelor	2 %	13 318,11
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	147 936,08
		Beneficiu de deviz	6 %	70 091,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		**1 238 275,98 116 179,95**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-1

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.16 pe PG). Rezistenta

Valoarea de deviz 1 238 275,98 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	96,014	57,66	5 536,17
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,017	57,66	3 056,97
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	131,880	57,66	7 604,20
4.	7134050013250	Izolator	h-om	587,622	57,66	33 882,29
5.	7136080025001	Montator	h-om	38,178	57,66	2 201,35
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	85,330	57,66	4 920,12
7.	7212030022700	Sudor	h-om	25,290	57,66	1 458,22
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	375,200	57,66	21 634,03
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	480,510	57,66	27 706,21
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,586	57,66	1 705,93
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,287	57,66	6 474,46
		Total manopera				**116 179,95**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	37,935	5,00	189,68
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,020	400,00	408,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,103	10,00	381,03
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,062	7 500,00	465,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,440	7 500,00	3 300,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	133,485	0,65	86,76
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	12,560	95,00	1 193,20
8.	2320166200676	White spirit	kg	25,838	29,50	762,22
9.	2320187315789	Decofrol	kg	15,072	30,00	452,16
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,072	20,00	21,44
11.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,399	36,20	195,45
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,697	19,00	13,24
13.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	103,350	39,00	4 030,65
14.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	814,770	125,00	101 846,25
15.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	51,675	36,20	1 870,64
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	7,288	34,30	249,98
17.	266310210000005	Beton M50	m3	1,563	1 022,00	1 597,39
18.	26631021000002	Beton M200	m3	23,344	1 303,00	30 417,23
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	228,370	23,00	5 252,51
20.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	683,778	23,00	15 726,89
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	25,290	30,00	758,70
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,280	30,00	188,40
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,899	30,00	266,97
24.	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	2 550,440	38,80	98 957,07
25.	2811106301200	Elemente metalice	kg	10 934,400	35,10	383 797,44
26.	2811236309900	Confectii metalice	kg	280,773	40,00	11 230,92
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,048	30,00	301,44
28.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,700	43,33	116,99
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,645	43,33	547,91
30.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,824	43,33	209,02
31.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	69,680	5,00	348,40

32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	37,680	5,00	188,40
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	37,680	0,50	18,84
34.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	69,680	0,50	34,84
35.	2874115883700	Saiba M 20	buc	69,680	0,10	6,97
36.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,628	60,00	37,68
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,768	75,00	282,60
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,056	1,57	39,33
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,431	20,50	49,84
40.	4100126202818	Apa	m3	3,132	20,50	64,21
		Total materiale de construcţii				**665 905,69**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,186	65,00	207,09
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,378	250,00	94,50
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	24,255	390,00	9 459,45
4.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	13,152	390,00	5 129,28
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	9,778	425,00	4 155,65
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	17,737	425,00	7 538,22
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,604	95,00	57,38
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,530	65,00	879,45
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	33,676	65,00	2 188,94
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,384	50,00	1 069,20
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,608	250,00	402,00
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,638	250,00	1 409,50
13.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	18,344	80,00	1 467,52
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	18,798	80,00	1 503,84
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	18,495	250,00	4 623,75
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,849	250,00	212,25
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	15,463	425,00	6 571,78
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	333,606	250,00	83 401,50
		Total utilaje de construcţii				**130 371,30**

	Total	lei	912 456,94
	Asigurari sociale si medicale	24 %	27 883,19
	Transportarea materialelor	10 %	66 590,57
	Depozitarea materialelor	2 %	13 318,11
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	147 936,08
	Beneficiu de deviz	6 %	70 091,09
	Total deviz:		**1 238 275,98**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni **Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,50
		Total	lei			9 459,45
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		Total	lei			83 401,50
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3			2 464,38 10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	28,00
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	609,99
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	866,99
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	548,24
		Total	lei			18 679,98
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			654,49 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	425,00	654,49
		Total	lei			4 961,02
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			340,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	425,00	340,00
		Total	lei			2 577,20
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (подсыпка под полы)	100 m3			1 602,90 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70	h-ut	4,1100	390,00	1 602,90

1	2	3	4	5	6	7
		m.c				
		Total	lei			5 129,28
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 183,91 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,35
		Total	lei			3 788,52
		2. Fundatii				
		2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5 buc)				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 420,01 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,46
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 057,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,58
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			2 144,21
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,16 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,51
		Total	lei			14 587,68
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,32 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			4 884,92
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,53 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 387,80

1	2	3	4	5	6	7
12	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,61 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			10 012,36
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			59,94 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			5 772,59
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,08 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,85
		Total	lei			8 323,55
		2.2. Fundatii continui				
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 582,00 392,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,10
		Total	lei			516,40
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,16 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			23 886,23
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,39 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,29
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			10 233,31
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,84 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			3 871,91
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,26 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			8 297,69
20	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,09 6,06
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,06
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,84
		Total	lei			924,86
		3. Constrcutii metalice				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 283,34 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	2,0000	38,80	77,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			410 397,40
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			9 678,56
23	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			109 351,58
		4. Elemente decorative ''Ed''				
24	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			51,51 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	1,0000	38,80	38,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			130 275,90
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			26 628,80
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,86 371,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			2 284,24

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-2

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG). SA.

Valoarea de deviz 1 676 516,23 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Roof" -100 mm" (Culoarea G 9073) montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	210,800	1 038,83 86,49	218 985,08 18 232,09
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	20,600	399,47 17,30	8 229,17 356,34
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,02	m	9,100	435,14 20,18	3 959,74 183,65
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	40,600	220,20 5,77	8 939,96 234,10
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	40,600	220,20 5,77	8 939,96 234,10
6	CE18A	Copertina din sticla securizata. Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2	3,840	2 538,63 46,13	9 748,32 177,13
		Total	lei			258 802,23
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				**258 802,23 19 417,41**
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan "Isofire WALL" -100 mm Culoarea G 9073) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	362,000	1 071,20 78,99	387 776,07 28 595,90
		Total	lei			387 776,07
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**387 776,07** **28 595,90**
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	97,500	531,76 154,71	51 846,76 15 084,55
		Total	lei			51 846,76
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**51 846,76** **15 084,55**
		4. Ferestre				
9	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F-1)	m2	12,740	3 025,37 37,48	38 543,17 477,48
10	CK26C	Pervazuri interioare din PVC montate la ferestre (180 mm)	m	8,000	159,62 5,19	1 276,95 41,51
11	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre.	m	8,000	246,23 23,06	1 969,87 184,51
		Total	lei			41 789,99
		Total Ferestre				**41 789,99**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**703,50**
		5. Usi				
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (timplarie aluminiu cu geam termopan U-1)	m2	6,810	7 266,22 61,12	49 482,95 416,25
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2)	m2	2,830	7 239,46 54,79	20 487,66 155,05
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2	37,000	2 879,38 98,60	106 537,18 3 648,15
		Total	lei			176 507,79
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**176 507,79** **4 219,45**
		6. Pardoseala **6.1. Tip 1 (5,3 m2)**				
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	5,300	185,32 51,89	982,19 275,04
16	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	5,300	66,21 2,88	350,93 15,28

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00				
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	4,300	32,75 1,74	140,83 7,50
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300	89,96 40,36	476,79 213,92
19	CG17D1	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,300	466,93 167,21	2 474,71 886,23
20	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	4,800	75,36 28,83	361,75 138,39
		Total	lei			4 787,20
		Total Tip 1 (5,3 m2) **Inclusiv salariu**				**4 787,20** **1 536,36**
		6.2. Tip 2 (166,53 m2)				
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	166,530	247,63 51,89	41 238,54 8 641,91
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	166,530	185,36 51,89	30 867,42 8 641,91
23	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	166,530	66,13 2,88	11 012,27 480,08

1	2	3	4	5	6	7
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	133,200	32,71 1,73	4 356,96 230,41
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica) Material marunt=1,03	m2	166,530	29,33 14,41	4 884,35 2 400,50
26	CG22A	Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	166,530	248,84 51,89	41 438,55 8 641,91
27	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-166,530	39,24 1,15	-6 535,28 -192,07
28	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	150,000	126,92 46,13	19 038,56 6 919,20
		Total	lei			146 301,37
		Total Tip 2 (166,53 m2) **Inclusiv salariu**				**146 301,37** **35 763,85**
		6.3. Tip 3 (27,52 m2)				
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	27,520	246,49 51,89	6 783,54 1 428,12
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	27,520	185,37 51,89	5 101,31 1 428,12

1	2	3	4	5	6	7
31	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	27,520	66,11 2,88	1 819,28 79,34
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	22,000	32,71 1,73	719,56 38,05
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu HIDROIZOL - 2 straturi: suprafata neteda	m2	27,520	135,25 50,74	3 722,19 1 396,41
34	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	27,520	87,02 6,92	2 394,74 190,39
35	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2	27,520	29,33 14,41	807,16 396,70
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	27,520	89,92 40,36	2 474,54 1 110,76
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	27,520	15,01 6,92	412,94 190,39
38	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	27,520	398,48 63,43	10 966,04 1 745,48
39	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	24,800	75,36 28,83	1 869,01 714,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			37 070,31
		Total Tip 3 (27,52 m2) **Inclusiv salariu**				**37 070,31** **8 718,75**
		Total	lei			188 158,88
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**188 158,88** **46 018,96**
		7. Lucrari de finisare interioara **7.1. Tavan**				
40	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	528,07 126,96	1 056,14 253,93
41	CE17A	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" Material marunt=1,03	m2	2,000	32,88 14,42	65,77 28,83
42	CE17A	Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" Material marunt=1,03	m2	2,000	32,88 14,42	65,77 28,83
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	379,20 110,13	758,41 220,26
44	CE05A	Invelitori din tabla zincata prevopsita Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	2,000	207,58 46,13	415,17 92,26
		Total	lei			2 361,26
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**2 361,26** **624,11**
		7.2. Pereti				
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	194,910	109,52 70,35	21 346,60 13 710,97
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	194,910	6,45	1 257,13

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor cu amorsa			1,73	337,14
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	194,910	40,03 31,71	7 801,65 6 181,21
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	194,910	7,23 1,73	1 409,17 337,14
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	194,910	54,17 31,71	10 559,09 6 181,21
		Total	lei			42 373,64
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**42 373,64** **26 747,67**
		Total	lei			44 734,90
		Total Lucrari de finisare interioara **Inclusiv salariu**				**44 734,90** **27 371,78**
		8. Lucrari de finisare exterioara **8.1. Soclu**				
50	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	50,000	12,85 2,31	642,32 115,32
51	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	50,000	128,27 4,61	6 413,66 230,64
52	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	50,000	275,37 99,06	13 768,60 4 952,99
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	12,240	362,71 95,14	4 439,63 1 164,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			25 264,21
		Total Soclu **Inclusiv salariu**				**25 264,21** **6 463,45**
		Total	lei			25 264,21
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**25 264,21** **6 463,45**
		9. Lucrari diverse **9.1. Camin inspectie**				
54	AcB06B	Montarea camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST" RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc	1,000	2 378,84 156,84	2 378,84 156,84
		Total	lei			2 378,84
		Total Camin inspectie **Inclusiv salariu**				**2 378,84** **156,84**
		9.2. Pereul				
55	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	62,800	133,49 2,19	8 383,21 137,57
56	TsC54B	Strat prundis	m3	12,560	546,43 57,08	6 863,17 716,94
57	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	6,300	1 710,96 259,47	10 779,02 1 634,66
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	62,800	247,26 34,37	15 527,83 2 158,16
		Total	lei			41 553,23
		Total Pereul **Inclusiv salariu**				**41 553,23** **4 647,33**
		Total	lei			43 932,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**43 932,07** **4 804,17**

		Total	lei	1 218 812,90
		Asigurari sociale si medicale	24 %	36 643,00
		Transportarea materialelor	10 %	104 892,35
		Depozitarea materialelor	2 %	20 978,47
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	200 292,37
		Beneficiu de deviz	6 %	94 897,14
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 676 516,23** **152 679,17**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-2

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG). SA.

Valoarea de deviz 1 676 516,23 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,458	57,66	603,01
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	87,710	57,66	5 057,36
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	237,790	57,66	13 710,97
4.	7123010010200	Betonist	h-om	472,199	57,66	27 227,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,988	57,66	229,95
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,688	57,66	154,99

7.	7129020012800	Pavator	h-om	38,572	57,66	2 224,06
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,840	57,66	682,70
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	171,549	57,66	9 891,51
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	116,610	57,66	6 723,72
11.	7134050013250	Izolator	h-om	1,926	57,66	111,05
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	57,66	156,84
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	125,555	57,66	7 239,51
14.	7212030022700	Sudor	h-om	7,030	57,66	405,35
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,865	57,66	626,48
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	35,520	57,66	2 048,08
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	269,353	57,66	15 530,89
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	452,500	57,66	26 091,15
19.	7422010060100	Timplar	h-om	10,508	57,66	605,89
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,685	57,66	731,41
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	215,116	57,66	12 403,59
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,708	57,66	3 500,42
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	290,032	57,66	16 723,24
		Total manopera				**152 679,17**

Materiale:

1.	14111222017525	Prundis	m3	14,444	400,00	5 777,60
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,148	300,00	44,40
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,314	300,00	94,20
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,688	300,00	806,40
5.	1421302200460	Coloranti	kg	0,750	150,00	112,50
6.	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	63,428	130,00	8 245,64
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,746	10,00	97,46
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 095,632	0,05	54,78
9.	2010237318750	Distantieri	buc	47,850	0,45	21,53
10.	20301129301501	Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta	m2	37,000	2 748,00	101 676,00
11.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	12,740	2 896,00	36 895,04
12.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	146,250	0,50	73,12
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,600	0,50	3,30
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	50,000	1,00	50,00
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,025	1 000,00	25,00
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	75,000	13,70	1 027,50
17.	2413217300010	Cleme	buc	4,641	24,00	111,38
18.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	15,000	35,00	525,00
19.	24165373438290	Amestec HIDROIZOL	kg	22,016	105,00	2 311,68
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	111,431	300,00	33 429,30
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,237	29,80	871,26
22.	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	29,237	35,00	1 023,30
23.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	77,964	50,00	3 898,20
24.	24302261000001	Fuga	kg	18,796	22,00	413,51
25.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,700	36,20	133,94
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	17,412	28,00	487,54
27.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,108	30,00	93,24
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,376	300,00	1 012,80
29.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,202	35,00	7,07
30.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	53,929	7,80	420,65

31.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,878	7,60	82,68
32.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	202,000	7,60	1 535,20
33.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	202,000	7,60	1 535,20
34.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,028	32,00	0,90
35.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	147,712	0,50	73,86
36.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,030	0,50	1,52
37.	2521106718393	Pervazuri interioare din PVC montate la ferestre (180 mm)	m	8,000	150,00	1 200,00
38.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,016	500,00	8,00
39.	25213026029001	Vata minerala - 80 mm (pereti despartitori)	m2	2,060	230,00	473,80
40.	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	100,425	150,00	15 063,75
41.	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	54,035	78,00	4 214,73
42.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 193,152	56,00	66 816,51
43.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	554,741	56,00	31 065,50
44.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	128,350	7,00	898,45
45.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	40,320	0,50	20,16
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,550	11,00	611,05
47.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	100,480	1,60	160,77
48.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,000	4,00	60,00
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,250	1,60	74,00
50.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	494,236	1,60	790,78
51.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,770	35,00	166,95
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,695	7,00	81,86
53.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 391,657	4,70	6 540,79
54.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	205,611	7,80	1 603,77
55.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,000	1,00	15,00
56.	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	63,742	180,00	11 473,56
57.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,069	220,00	3 975,18
58.	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	28,629	260,00	7 443,54
59.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	204,750	50,00	10 237,50
60.	266210270100011	Placi ghips-carton (Regips, antifoc -12,5 mm)	m2	2,100	50,00	105,00
61.	26621027010002	Placi de magnezit -22 mm	m2	2,100	150,00	315,00
62.	266310210000015	Beton M150	m3	30,650	1 234,00	37 822,10
63.	26631021000002	Beton M200	m3	6,522	1 303,00	8 498,17
64.	2663102100000300	Beton mozaic M300	m3	13,655	1 858,00	25 370,99
65.	26631021000010	cheramzitbeton	m3	19,890	1 835,00	36 498,16
66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,750	1 303,00	977,25
67.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	21,465	7,60	163,13
68.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	1,234	1 413,00	1 743,64
69.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	223,630	7,60	1 699,59
70.	26651227005551	Copertina din sticla securizata.	m2	4,838	1 950,00	9 434,10
71.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,244	50,00	212,20
72.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	28,351	77,50	2 197,20

73.	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	153,000	70,00	10 710,00
74.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,250	70,00	157,50
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	103,239	3,00	309,71
76.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,096	3,00	15,29
77.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,560	70,00	109,20
78.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	229,852	11,00	2 528,37
79.	26821326004651	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI"	m2	4,738	14,00	66,34
80.	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	55,000	90,00	4 950,00
81.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	9,345	30,00	280,35
82.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	9,746	133,00	1 296,22
83.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	22,279	116,45	2 594,39
84.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,798	19,00	15,16
85.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	15,352	16,00	245,63
86.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	115,314	17,00	1 960,35
87.	2710703520285	Profil de suport	m	223,300	31,00	6 922,30
88.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,595	30,00	47,85
89.	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	8,000	220,00	1 760,00
90.	27431235490271	Element de fasonare	m	81,200	210,00	17 052,00
91.	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	219,316	670,00	146 941,72
92.	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	380,317	652,00	247 966,68
93.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,640	6 975,00	67 239,00
94.	2873122004100	Plase sudate	kg	161,095	30,00	4 832,85
95.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,063	30,00	1,89
96.	2873147300863	Agrafe	kg	0,525	75,00	39,37
97.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,255	43,33	184,37
98.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	148,000	3,00	444,00
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	643,980	0,63	405,71
100.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,320	317,00	735,44
101.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	64,760	0,25	16,20
102.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	2 869,425	0,25	717,36
103.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 118,580	13,00	14 541,54
104.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	1 763,628	1,10	1 939,99
105.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	645,048	15,00	9 675,72
106.	2874115837745	Suruburi	buc	212,180	0,50	106,09
107.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	148,000	0,50	74,00
108.	2874115883711	Saiba plata	buc	40,320	0,40	16,13
109.	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,504	300,00	151,20
110.	28741163125001	Plinte din ceramica	m2	2,604	300,00	781,20

111.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	148,000	0,40	59,20
112.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	303,000	1,75	530,25
113.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	2,122	57,00	120,95
114.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	2,320	51,00	118,32
115.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,244	370,00	1 570,28
116.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,641	144,00	668,30
117.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,320	150,00	348,00
118.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,320	211,00	489,52
119.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,244	141,00	598,40
120.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	29,705	89,00	2 643,74
121.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 447,898	0,10	244,78
122.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,887	90,00	79,83
123.	28752773242001	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST"	buc	1,010	2 200,00	2 222,00
124.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,256	35,00	43,96
125.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,068	1,57	42,49
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,189	20,50	65,38
127.	4100126202818	Apa	m3	7,054	20,50	144,61
128.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,492	5,00	97,46
		Total materiale de construcţii				**1 048 923,47**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,740	250,00	185,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,275	65,00	342,88
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,360	65,00	88,40
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100	65,00	6,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,671	250,00	417,75
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,150	25,00	28,75
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	90,284	65,00	5 868,45
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,113	25,00	102,82
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,734	75,00	130,05
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,732	240,00	175,68
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,520	95,00	239,40
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,480	25,00	37,00
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,999	0,00	0,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,435	65,00	28,27
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,584	25,00	14,60

16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,880	25,00	222,00
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,550	200,00	110,00
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,508	25,00	162,71
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	36,200	250,00	9 050,00
		Total utilaje de construcţii				**17 210,26**

	Total	lei	1 218 812,90
	Asigurari sociale si medicale	24 %	36 643,00
	Transportarea materialelor	10 %	104 892,35
	Depozitarea materialelor	2 %	20 978,47
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	200 292,37
	Beneficiu de deviz	6 %	94 897,14
	Total deviz:		**1 676 516,23**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Roof" -100 mm" (Culoarea G 9073) montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2			1 038,83 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	1,0200	670,00	697,07
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	56,00	147,37
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	15,00	45,90
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,37
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	300,00	55,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			218 985,08

1	2	3	4	5	6	7
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			399,47 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,45	125,94
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	370,00	76,23
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	89,00	128,34
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	57,00	5,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,00	29,05
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			8 229,17
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,02	m			435,14 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,00	142,44
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	144,00	73,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,24
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,00	80,82
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	211,00	53,79
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	51,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,98
		Total	lei			3 959,74
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			8 939,96
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			8 939,96
6	CE18A	Copertina din sticla securizata. Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2			2 538,63 46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227005551	Copertina din sticla securizata.	m2	1,2000	1 950,00	2 456,80
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	90,00	20,79
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,40	4,20
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	0,50	5,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	35,00	1,84
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	500,00	2,08
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	32,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			9 748,32
		2. Pereti				
7	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan "Isofire WALL" -100 mm Culoarea G 9073) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2			1 071,20 78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	1,0200	652,00	684,99
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	56,00	184,58
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	13,00	40,17
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	1,10	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	300,00	54,07
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			387 776,07
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			531,76 154,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	150,00	154,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			51 846,76
		4. Ferestre				
9	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F-1)	m2			3 025,37 37,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 896,00	2 896,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	300,00	49,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	300,00	36,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,63	1,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,57	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			38 543,17
10	CK26C	Pervazuri interioare din PVC montate la ferestre (180 mm)	m			159,62 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri interioare din PVC montate la ferestre (180 mm)	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 276,95
11	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre.	m			246,23 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 969,87

1	2	3	4	5	6	7
		5. Usi				
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (timplarie aluminiu cu geam termopan U-1)	m2			7 266,22 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	300,00	165,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	300,00	57,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			49 482,95
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2)	m2			7 239,46 54,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	300,00	150,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	300,00	52,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,31
		Total	lei			20 487,66
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2			2 879,38 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301501	Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta	m2	1,0000	2 748,00	2 748,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,20	3,62
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	43,33	4,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,57	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,60	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			106 537,18
		6. Pardoseala				
		6.1. Tip 1 (5,3 m2)				
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			185,32 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000015	Beton M150	m3	0,1025	1 234,00	126,43
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	240,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			982,19
16	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2			66,21 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,88
	266310210000015	Beton M150	m3	0,01025	1 234,00	63,33
		Total	lei			350,93
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,75 1,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,17
		Total	lei			140,83
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Total	lei			476,79
19	CG17D1	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			466,93 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			2 474,71
20	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			75,36 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,1000	300,00	31,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			361,75
		6.2. Tip 2 (166,53 m2)				
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			247,63

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)				51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000010	cheramzitbeton	m3	0,1025	1 835,00	188,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	240,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		Total	lei			41 238,54
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			185,36 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000015	Beton M150	m3	0,1025	1 234,00	126,48
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	240,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			30 867,42
23	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2			66,13 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,88
	266310210000015	Beton M150	m3	0,01025	1 234,00	63,25
		Total	lei			11 012,27
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			4 356,96
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica) Material marunt=1,03	m2			29,33 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			4 884,35
26	CG22A	Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			248,84 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100000300	Beton mozaic M300	m3	0,1025	1 858,00	190,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			41 438,55
27	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi	m2			39,24

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,15
	2663102100000300	Beton mozaic M300	m3	0,01025	1 858,00	38,09
		Total	lei			-6 535,28
28	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			126,92 46,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	70,00	71,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	1 303,00	6,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0150	70,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	150,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			19 038,56
		6.3. Tip 3 (27,52 m2)				
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2			246,49 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000010	cheramzitbeton	m3	0,1025	1 835,00	188,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			6 783,54
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			185,37 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000015	Beton M150	m3	0,1025	1 234,00	126,49
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	240,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			5 101,31
31	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2			66,11 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,88
	266310210000015	Beton M150	m3	0,01025	1 234,00	63,22
		Total	lei			1 819,28
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			719,56
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu HIDROIZOL - 2 straturi: suprafata neteda	m2			135,25 50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec HIDROIZOL	kg	0,8000	105,00	84,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
		Total	lei			3 722,19
34	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			87,02 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	77,50	79,84
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	65,00	0,26
		Total	lei			2 394,74
35	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2			29,33 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			807,16
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			89,92 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Total	lei			2 474,54
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			15,01 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 413,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
		Total	lei			412,94
38	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			398,48 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	1,0300	260,00	270,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	75,00	4,73
		Total	lei			10 966,04
39	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			75,36 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163125001	Plinte din ceramica	m2	0,1000	300,00	31,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			1 869,01
		7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Tavan				
40	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			528,07 126,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	57,66	126,96
	266210270100011	Placi ghips-carton (Regips, antifoc -12,5 mm)	m2	1,0500	50,00	52,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,00	15,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	25213026029001	Vata minerala - 80 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	230,00	236,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	7,00	16,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	65,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		Total	lei			1 056,14
41	CE17A	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" Material marunt=1,03	m2			32,88 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326004651	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI"	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			65,77
42	CE17A	Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" Material marunt=1,03	m2			32,88 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326004651	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI"	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			65,77
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			379,20 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027010002	Placi de magnezit -22 mm	m2	1,0500	150,00	157,50

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,00	15,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	7,00	16,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	65,00	0,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		Total	lei			758,41
44	CE05A	Invelitori din tabla zincata prevopsita Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2			207,58 46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	30,00	140,18
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	75,00	19,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			415,17
		7.2. Pereti				
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,52 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,70	33,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		Total	lei			21 346,60
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			6,45 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,80	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 257,13
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			40,03 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
		Total	lei			7 801,65
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			7,23 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 409,17
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			54,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			10 559,09
		8. Lucrari de finisare exterioara				
		8.1. Soclu				
50	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			12,85 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,02
		Total	lei			642,32
51	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			128,27 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	1,1000	90,00	99,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	20,55
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	2,20
		Total	lei			6 413,66
52	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			275,37 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	1,0700	78,00	84,29
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,60	30,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,60	30,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3040	16,00	4,91
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	65,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			13 768,60
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			362,71 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			4 439,63
		9. Lucrari diverse				
		9.1. Camin inspectie				
54	AcB06B	Montarea camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST" RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc			2 378,84 156,84

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	28752773242001	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST"	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
		Total	lei			2 378,84
		9.2. Pereul				
55	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2			133,49 2,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	1,0100	130,00	131,30
		Total	lei			8 383,21
56	TsC54B	Strat prundis	m3			546,43 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222017525	Prundis	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		Total	lei			6 863,17
57	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 710,96 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			10 779,02
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			247,26 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			15 527,83

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-3

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG)Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului.

Valoarea de deviz 117 943,10 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Вентилятор KD450XL**	buc	1,000	39 200,00 0,00	39 200,00 0,00
2	Pret de piata	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,000	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
3	Pret de piata	Кондиционер "Cooper&Hunter" CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,000	27 000,00 0,00	27 000,00 0,00
4	Pret de piata	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,000	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
		Total	lei			72 950,00
		Depozitarea	1,2 %			875,40
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**73 825,40**
		2. Lucraril de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc	2,000	1 557,96 1 254,10	3 115,92 2 508,21
6	VC37A	Расценка заменена. Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM	buc	1,000	2 923,47 201,81	2 923,47 201,81

1	2	3	4	5	6	7
		-5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер) Materiale marunte=1,05				
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc	1,000	850,04 743,81	850,04 743,81
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	1,000	406,52 251,40	406,52 251,40
		Total	lei			7 295,95
		Conditii deosebite	24 %			889,26
		Transportarea materialelor	10 %			323,96
		Depozitarea materialelor	2 %			64,79
		Depozitarea materialelor	76 %			2 815,97
		Beneficiu de deviz	6 %			683,41
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare **Inclusiv salariu**				**12 073,34** **3 705,23**
		3. Lucraril de constructii **3.1. Ventilatia**				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc	1,000	1 652,63 28,83	1 652,63 28,83
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d 200mm	buc	2,000	1 234,58 28,83	2 469,16 57,66
11	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	4,000	317,58	1 270,32

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 300x150			28,83	115,32
12	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	21,980	421,90 217,95	9 273,39 4 790,62
13	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	17,260	367,61 156,26	6 345,02 2 697,05
14	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	0,900	424,98 141,84	382,48 127,66
15	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	2,000	425,06 141,84	850,11 283,69
16	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	1,000	133,56 60,54	133,56 60,54
		Total	lei			22 376,67
		Total Ventilatia **Inclusiv salariu**				**22 376,67** **8 161,37**
		3.2. Conditionare				

1	2	3	4	5	6	7
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	8,000	40,47 17,30	323,78 138,38
		Total	lei			323,78
		Total Conditionare **Inclusiv salariu**				**323,78** **138,38**
		Total	lei			22 700,45
		Conditii deosebite	24 %			1 991,94
		Transportarea materialelor	10 %			1 424,84
		Depozitarea materialelor	2 %			284,97
		Depozitarea materialelor	14,5 %			3 828,32
		Beneficiu de deviz	6 %			1 813,84
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de constructii **Inclusiv salariu**				**32 044,36** **8 299,75**

		Total	lei	117 943,10
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**117 943,10** **12 004,98**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-3

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG)Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului.

Valoarea de deviz 117 943,10 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-3:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,820	57,66	162,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,470	57,66	27,10
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,050	57,66	60,54
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	57,66	138,38
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	196,893	57,66	11 352,85
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	57,66	251,40
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	57,66	10,38
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,030	57,66	1,73
		Total manopera				**12 004,98**
		Materiale:				
1.	1014212475011	Вентилятор KD450XL**	buc	1,000	39 200,00	39 200,00
2.	1014212475013	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,000	2 550,00	2 550,00
3.	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,000	4 200,00	4 200,00
4.	1014212475020	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,000	27 000,00	27 000,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	10,00	0,62
6.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,750	0,30	4,72
7.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,729	20,00	34,58
8.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	300,00	154,50
9.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,400	300,00	120,00
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,160	20,00	43,20
11.	2411117322835	Freon	kg	0,945	300,00	283,50
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,865	19,00	16,44
13.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,632	32,50	53,05
14.	252121671220	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	8,240	22,50	185,40
15.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,525	47,50	24,94
16.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,100	10,50	22,05
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,500	1,60	4,00
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500	1,60	5,60
19.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,500	70,00	735,00
20.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	104,339	30,00	3 130,17
21.	2710403642001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	83,676	30,00	2 510,28
22.	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	21,089	30,00	632,67

23.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,400	19,00	7,60
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,200	19,00	60,80
25.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	31,704	22,00	697,48
26.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	27,892	22,00	613,62
27.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	17,760	22,00	390,72
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	30,00	0,90
29.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,050	30,00	1,50
30.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,492	40,00	59,68
31.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,250	150,00	787,50
32.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,250	110,00	577,50
33.	281123630315	Grila ventilatie Решетка P 300x150	buc	4,000	283,00	1 132,00
34.	2811236305075	Console	kg	5,250	48,00	252,00
35.	281123630516	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,000	1 623,00	1 623,00
36.	281123630820	Grila ventilatie Дефлектор d200mm	buc	2,000	1 200,00	2 400,00
37.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	25,00	9,50
38.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,697	38,00	26,49
39.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,000	1,00	2,00
40.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	389,254	1,00	389,25
41.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,000	1,00	44,00
42.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,000	1,00	52,00
43.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,000	1,00	7,00
44.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,000	7,00	49,00
45.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,000	0,50	48,00
46.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,000	0,50	3,50
47.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,000	0,50	3,50
48.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,185	60,00	11,10
49.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	389,254	0,10	38,92
50.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,162	75,00	12,14
51.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	391,254	0,50	195,63
52.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,900	33,00	29,70
53.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,425	3,00	1,28
		Total materiale de construcţii				**90 438,03**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,338	65,00	151,97
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	35,00	12,25
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	65,00	0,32
4.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,140	65,00	9,10
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,850	65,00	185,25
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080	25,00	2,00
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,350	50,00	17,50
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	250,00	125,00
		Total utilaje de construcţii				**503,39**

Total	lei	117 943,10

Total deviz: **117 943,10**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Вентилятор KD450XL**	buc			39 200,00 0,00
	1014212475011	Вентилятор KD450XL**	buc	1,0000	39 200,00	39 200,00
		Total	lei			39 200,00
2	Pret de piata	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc			2 550,00 0,00
	1014212475013	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
		Total	lei			2 550,00
3	Pret de piata	Кондиционер "Cooper&Hunter" CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc			27 000,00 0,00
	1014212475020	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,0000	27 000,00	27 000,00
		Total	lei			27 000,00
4	Pret de piata	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc			4 200,00 0,00
	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
		Total	lei			4 200,00
		2. Lucraril de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc			1 557,96 1 254,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	19,00	4,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	20,00	3,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	40,00	7,20
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	300,00	60,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,00	22,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	26,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	65,00	84,50
		Total	lei			3 115,92
6	VC37A	Расценка заменена. Montarea agregatului de	buc			2 923,47

1	2	3	4	5	6	7
		conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер) Materiale marunte=1,05				201,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2811236305075	Console	kg	5,0000	48,00	252,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	47,50	24,94
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,50	22,05
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	70,00	735,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	150,00	787,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	110,00	577,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	60,00	11,10
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	300,00	283,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	65,00	9,10
		Total	lei			2 923,47
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc			850,04 / 743,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	57,66	743,81
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	19,00	7,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	1,60	4,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	7,00	49,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	1,00	7,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	65,00	16,25
		Total	lei			850,04
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc			406,52 / 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	300,00	154,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,62
		Total	lei			406,52
		3. Lucraril de constructii				
		3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc			1 652,63 / 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,73
	281123630516	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	1 623,00	1 623,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			1 652,63
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d 200mm	buc			1 234,58 / 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,95

1	2	3	4	5	6	7
	281123630820	Grila ventilatie Дефлектор d200mm	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			2 469,16
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 300x150	buc			317,58 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,95
	281123630315	Grila ventilatie Решетка P 300x150	buc	1,0000	283,00	283,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			1 270,32
12	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			421,90 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	32,50	0,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	40,00	1,21
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,00	142,41
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			9 273,39
13	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			367,61 156,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	38,00	1,53
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	32,50	1,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,60
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	22,00	35,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	40,00	0,81
	2710403642001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,8000	30,00	145,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	65,00	3,90
		Total	lei			6 345,02
14	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			424,98 141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	32,50	1,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,58
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	29,99

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	40,00	1,60
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,00	218,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	65,00	4,54
		Total	lei			382,48
15	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			425,06 141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	32,50	1,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,60
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	40,00	1,62
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,00	218,16
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	65,00	4,55
		Total	lei			850,11
16	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			133,56 60,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	19,00	60,80
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	65,00	0,32
		Total	lei			133,56
		3.2. Conditionare				
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			40,47 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252121671220	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			323,78

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-4

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG). Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 179 570,26 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18	buc	1,000	832,48 136,65	832,48 136,65
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9	buc	1,000	644,48 136,65	644,48 136,65
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc	1,000	228,81 120,51	228,81 120,51
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32	buc	1,000	266,32 162,02	266,32 162,02
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	467,89 89,95	467,89 89,95
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc	6,000	130,69 89,95	784,14 539,70
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С10А	buc	3,000	130,69 89,95	392,07 269,85

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-529-1	Contactor КМИ10910	buc	1,000	408,78 197,20	408,78 197,20
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -кнопка на дверце щита	buc	1,000	456,69 103,79	456,69 103,79
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,290	226 688,55 6 688,55	65 739,68 1 939,68
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,060	86 074,00 5 074,00	5 164,44 304,44
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,050	12 205,40 4 382,20	610,27 219,11
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	100 buc	0,030	13 765,00 4 382,00	412,95 131,46
14	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	9 623,00 2 243,00	384,92 89,72
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,050	14 253,00 2 491,00	712,65 124,55
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,020	19 251,00 2 491,00	385,02 49,82
17	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 10А	buc	1,000	441,01 120,51	441,01 120,51
18	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	14,000	3,50 0,00	49,00 0,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,620	815,47 714,98	505,59 443,29
20	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,810	4 047,86 2 975,26	11 374,48 8 360,47
21	08-02-368-1	Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	100 m	0,800	8 370,60 2 018,10	6 696,48 1 614,48
22		Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	m	80,000	15,00 0,00	1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23		Ancora-element de fixare (Анкер)	buc	18,000	75,00 0,00	1 350,00 0,00
24		Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc	9,000	90,00 0,00	810,00 0,00
25		Clema de tros (Зажим тросовый)	buc	18,000	115,00 0,00	2 070,00 0,00
26	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	7,50 0,00	375,00 0,00
27	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	380,000	18,33 0,00	6 965,40 0,00
28	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	250,000	20,60 0,00	5 150,00 0,00
29	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	80,000	27,60 0,00	2 208,00 0,00
30	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	3,000	35,42 0,00	106,26 0,00
31	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,300	3 452,07 939,27	1 035,62 281,78
32	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,020	5 718,50 2 001,00	114,37 40,02
33	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	70,000	23,00 0,00	1 610,00 0,00
34	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,100	15 454,00 1 695,20	1 545,40 169,52
35	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 80*35	100 m	0,200	14 153,95 1 695,20	2 830,79 339,04
36	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,070	54 143,43 3 586,43	3 790,04 251,05
37	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,085	54 143,76 3 586,47	4 602,22 304,85
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	2 158,80 478,00	647,64 143,40
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,760	3 028,05 1 095,54	2 301,32 832,61
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,700	1 765,33 1 158,97	1 235,73 811,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			136 905,94
		Conditii deosebite	24 %			4 398,58
		Transportarea materialelor	10 %			11 256,52
		Depozitarea materialelor	2 %			2 251,30
		Depozitarea materialelor	76 %			13 928,82
		Beneficiu de deviz	6 %			10 124,47
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**178 865,63** **18 327,40**
		2. Lucrari de constructii				
41	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	33,44 33,44	468,20 468,20
		Total	lei			468,20
		Beneficiu de deviz	6 %			39,88
		Total Lucrari de constructii **Inclusiv salariu**				**704,63** **468,20**

		Total	lei	179 570,26
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**179 570,26** **18 795,60**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 2-11-4

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG). Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 179 570,26 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	317,853	57,66	18 327,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,700	57,66	40,36
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,420	57,66	427,84
		Total manopera				**18 795,60**
		Materiale:				
1.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,000	1,00	60,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007	30 000,00	210,00
3.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	60 000,00	120,00
4.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,003	19 000,00	57,00
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,094	19 000,00	1 786,00
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	19 000,00	57,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,032	22 000,00	704,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,171	43,33	94,07
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,161	60,00	369,66
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	23,352	7,50	175,15
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	7,298	100,00	729,80
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	23,352	10,00	233,52
13.	1019852	Vopsea	kg	1,400	39,00	54,60
14.	110-0333	Canale din masa plastica	m	30,000	21,00	630,00
15.	2-456-9	Jgheab metalic /0*35mm	m	20,000	122,00	2 440,00
16.	2019070100001	Fringhie de otel	m	80,000	15,00	1 200,00
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,155	48 000,00	7 440,00
18.	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	70,000	23,00	1 610,00
19.	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	14,000	3,50	49,00
20.	24569	Jgheab metalic 100*35mm	m	10,000	135,00	1 350,00
21.	50010001001201	Ancora-element de fixare (Анкер)	buc	18,000	75,00	1 350,00
22.	50010001001202	Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc	9,000	90,00	810,00
23.	50010001001203	Clema de tros (Зажим тросовый)	buc	18,000	115,00	2 070,00
24.	5009031	Scoabe	10 buc	47,915	10,00	479,15

25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	68,764	1,00	68,76
26.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,300	6,00	61,80
27.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,000	5,00	20,00
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,205	100,00	120,50
29.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	100,00	6,10
30.	5009816	Fisie de montaj	m	95,540	0,50	47,77
31.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,310	200,00	62,00
32.	540-4000	Intreruptor etansat	buc	5,000	70,00	350,00
33.	540-4001	Intreruptor etansat (сдвоенный)	buc	3,000	90,00	270,00
34.	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	5,000	115,00	575,00
35.	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	2,000	165,00	330,00
36.	540-512	Automat BA47-29/1/C10A	buc	3,000	36,00	108,00
37.	540-52322	Automat BA47-29/1/B10A	buc	6,000	36,00	216,00
38.	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	375,00	375,00
39.	54022	Post de comanda-кнопка на дверце щита	buc	1,000	335,00	335,00
40.	540424	Comutator deschisa	buc	4,000	70,00	280,00
41.	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,000	77,00	77,00
42.	54063331	Intreruptor пакетный 10А	buc	1,000	289,20	289,20
43.	54066	Intreruptor ВН-32 3/32А	buc	1,000	77,00	77,00
44.	54091	Contactor КМИ10910	buc	1,000	153,00	153,00
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,194	150,00	29,10
46.	57-0-82883	Corp LZ LED 50W	buc	29,000	2 200,00	63 800,00
47.	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	6,000	810,00	4 860,00
48.	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	250,000	20,60	5 150,00
49.	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	380,000	18,33	6 965,40
50.	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	7,50	375,00
51.	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	80,000	27,60	2 208,00
52.	590-40033	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	3,000	35,42	106,26
53.	62-0-106	Dulap ЩРн-18	buc	1,000	650,00	650,00
54.	620-104609	Dulap ЩРн-9	buc	1,000	462,00	462,00
55.	64655	Furtun metalic	m	2,000	29,20	58,40
		Total materiale de construcţii				**112 565,24**

Utilaje de construcţii:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	16,240	300,00	4 872,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	9,254	50,00	462,70
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,744	25,00	18,60
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	18,857	35,00	660,00
		Total utilaje de construcţii				**6 013,30**

Total	lei	179 570,26

Total deviz: **179 570,26**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18	buc			832,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	62-0-106	Dulap ЩРн-18	buc	1,0000	650,00	650,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			832,48
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9	buc			644,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	620-104609	Dulap ЩРн-9	buc	1,0000	462,00	462,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			644,48
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc			228,81 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	60,00	3,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			228,81
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32	buc			266,32 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	54066	Intreruptor ВН-32 3/32А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	60,00	27,30
		Total	lei			266,32
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc			467,89 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,0000	375,00	375,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
		Total	lei			467,89
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			130,69

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A				89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-52322	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			784,14
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-512	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			392,07
8	08-03-529-1	Contactor КМИ10910	buc			408,78 197,20
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	54091	Contactor КМИ10910	buc	1,0000	153,00	153,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	60,00	22,08
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,00	24,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	150,00	6,90
		Total	lei			408,78
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete - кнопка на дверце щита	buc			456,69 103,79
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	54022	Post de comanda-кнопка на дверце щита	buc	1,0000	335,00	335,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	60,00	3,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	100,00	6,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			456,69
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc			226 688,55 6 688,55
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,55
	57-0-82883	Corp LZ LED 50W	buc	100,0000	2 200,00	220 000,00
		Total	lei			65 739,68
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			86 074,00 5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	100,0000	810,00	81 000,00
		Total	lei			5 164,44
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			12 205,40 4 382,20
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,20
	540-4000	Intreruptor etansat	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	22 000,00	440,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	60,00	212,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,60
		Total	lei			610,27
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	100 buc			13 765,00

1	2	3	4	5	6	7
						4 382,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,00
	540-4001	Intreruptor etansat (сдвоенный)	buc	100,0000	90,00	9 000,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	60,00	212,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,67
		Total	lei			412,95
14	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			9 623,00 2 243,00
	1	Muncitor	h-om	38,9000	57,66	2 243,00
	540424	Comutator deschisa	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	100,00	205,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	150,00	15,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			384,92
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			14 253,00 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	100,0000	115,00	11 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			712,65
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			19 251,00 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	100,0000	165,00	16 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			385,02
17	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 10А	buc			441,01 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	54063331	Intreruptor пакетный 10А	buc	1,0000	289,20	289,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	60,00	3,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			441,01
18	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			3,50 0,00
	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	3,50	3,50
		Total	lei			49,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			815,47 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	200,00	100,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,48
		Total	lei			505,59
20	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 047,86 2 975,26
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	60 000,00	42,70
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200	t	0,0110	22 000,00	242,70

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 4-5 mm				
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	7,50	33,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	100,00	250,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	100,00	41,00
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	35,00	211,05
		Total	lei			11 374,48
21	08-02-368-1	Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	100 m			8 370,60 2 018,10
	1	Muncitor	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0090	30 000,00	262,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,3000	300,00	6 090,00
		Total	lei			6 696,48
22		Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	m			15,00 0,00
	2019070100001	Fringhie de otel	m	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			1 200,00
23		Ancora-element de fixare (Анкер)	buc			75,00 0,00
	50010001001201	Ancora-element de fixare (Анкер)	buc	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			1 350,00
24		Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc			90,00 0,00
	50010001001202	Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc	1,0000	90,00	90,00
		Total	lei			810,00
25		Clema de tros (Зажим тросовый)	buc			115,00 0,00
	50010001001203	Clema de tros (Зажим тросовый)	buc	1,0000	115,00	115,00
		Total	lei			2 070,00
26	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m			7,50 0,00
	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	1,0000	7,50	7,50
		Total	lei			375,00
27	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m			18,33 0,00
	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0000	18,33	18,33
		Total	lei			6 965,40
28	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m			20,60 0,00
	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	1,0000	20,60	20,60
		Total	lei			5 150,00
29	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m			27,60 0,00
	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0000	27,60	27,60
		Total	lei			2 208,00
30	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m			35,42 0,00
	590-40033	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	1,0000	35,42	35,42
		Total	lei			106,26
31	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			3 452,07

1	2	3	4	5	6	7
						939,27
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,27
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica	m	100,0000	21,00	2 100,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	35,00	212,80
		Total	lei			1 035,62
32	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 718,50 2 001,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 001,00
	64655	Furtun metalic	m	100,0000	29,20	2 920,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	7,50	163,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	35,00	156,00
		Total	lei			114,37
33	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc			23,00 0,00
	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	lei			1 610,00
34	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			15 454,00 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	24569	Jgheab metalic 100*35mm	m	100,0000	135,00	13 500,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	7,50	93,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
		Total	lei			1 545,40
35	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 80*35	100 m			14 153,95 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	2-456-9	Jgheab metalic /0*35mm	m	100,0000	122,00	12 200,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	7,50	93,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
		Total	lei			2 830,79
36	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			54 143,43 3 586,43
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,43
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,00
		Total	lei			3 790,04
37	08-01-087-3	Constructii metalice	t			54 143,76 3 586,47
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,29
		Total	lei			4 602,22
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 158,80 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	19 000,00	1 520,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	43,33	33,80

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	50,00	127,00
		Total	lei			647,64
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 028,05 1 095,54
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	19 000,00	1 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	43,33	26,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	50,00	156,51
		Total	lei			2 301,32
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 765,33 1 158,97
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,97
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	19 000,00	81,43
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	19 000,00	81,43
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	43,33	39,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	7,50	61,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	39,00	78,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	50,00	168,00
		Total	lei			1 235,73
		2. Lucraril de constructii				
41	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,44 33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
		Total	lei			468,20

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-5

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG). Sistemul antiincendiu.

Valoarea de deviz 42 856,42 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc	1,000	1 387,84 1 383,84	1 387,84 1 383,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	115,32 115,32	230,64 230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc	16,000	119,32 115,32	1 909,12 1 845,12
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc	2,000	119,32 115,32	238,64 230,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,360	749,58 749,58	269,85 269,85
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	57,66 57,66	57,66 57,66

1	2	3	4	5	6	7
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	119,32 115,32	119,32 115,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m	1,120	2 450,55 2 450,55	2 744,62 2 744,62
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,870	1 541,71 1 372,31	1 341,29 1 193,91
10		////////Materiale		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	124,000	11,42 0,00	1 416,58 0,00
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m	87,000	9,38 0,00	816,41 0,00
13		Крепёжный и расходный материал	set	15,000	85,00 0,00	1 275,00 0,00
		Total	lei			11 806,97
		Conditii deosebite	24 %			1 937,18
		Transportarea materialelor	10 %			350,80
		Depozitarea materialelor	2 %			70,16
		Depozitarea materialelor	76 %			6 134,42
		Beneficiu de deviz	6 %			1 217,98
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**21 517,51 8 071,60**
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00 0,00	9 434,00 0,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	142,40 0,00	2 278,40 0,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20 0,00	320,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00 0,00	1 638,00 0,00
18		Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00 0,00	476,00 0,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	169,00 0,00	169,00 0,00
		Total	lei			14 315,80
		Depozitarea	1,2 %			171,79
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**14 487,59**

		Total	lei	36 005,10
		Reglare-demarare	3251,32 lei	3 251,32
		Daplasari	3600 lei	3 600,00
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**42 856,42** **8 071,60**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-5

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG). Sistemul antiincendiu.

Valoarea de deviz 42 856,42 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de deviz, lei

crt.	şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	139,986	57,66	8 071,60
		Total manopera				**8 071,60**
		Materiale:				
1.	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	15,000	85,00	1 275,00
2.	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00	9 434,00
3.	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	142,40	2 278,40
4.	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20	320,40
5.	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00	1 638,00
6.	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00	476,00
7.	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	169,00	169,00
8.	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	126,480	11,20	1 416,58
9.	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	88,740	9,20	816,41
		Total materiale de construcţii				**17 823,79**
		Utilaje de construcţii:				
1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,200	25,00	80,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,211	35,00	147,38
		Total utilaje de construcţii				**227,38**

	Total	lei	36 005,10
	Reglare-demarare	3251,32 lei	3 251,32
	Daplasari	3600 lei	3 600,00

Total deviz: **42 856,42**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme şi Cod	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc			1 387,84 1 383,84
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,84
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 387,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
		Total	lei			230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 909,12
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			238,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			749,58 749,58
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
		Total	lei			269,85
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	lei			57,66
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			119,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m			2 450,55 2 450,55
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
		Total	lei			2 744,62
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 541,71 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
		Total	lei			1 341,29
10		////////Materiale				0,00 0,00
		Total	lei			
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			11,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0200	11,20	11,42
		Total	lei			1 416,58
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m			9,38 0,00
	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0200	9,20	9,38
		Total	lei			816,41
13		Крепёжный и расходный материал	set			85,00 0,00
	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			1 275,00
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc			9 434,00 0,00
	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,0000	9 434,00	9 434,00
		Total	lei			9 434,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc			142,40 0,00
	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	142,40	142,40
		Total	lei			2 278,40
16		Avertizoare ИПР-1	buc			160,20 0,00
	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	1,0000	160,20	160,20
		Total	lei			320,40
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			1 638,00 0,00
	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 638,00	1 638,00
		Total	lei			1 638,00
18		Acumulator 12В 7Ач	buc			238,00 0,00
	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	238,00	238,00
		Total	lei			476,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			169,00 0,00
	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	169,00	169,00
		Total	lei			169,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-1

Copertina intrare poz.32 pe PG. Rezistenta

Valoarea de deviz 11 021 037,30 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,500	799,50 0,00	6 795,75 0,00
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	8,800	2 464,42 10,96	21 686,87 96,41
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка)	100 m3	1,700	463,25 0,00	787,52 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и обр.засыпки)	100 m3	1,960	877,50 0,00	1 719,90 0,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	333,200	45,50 0,00	15 160,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km (привозка)				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,960	1 183,89 508,56	2 320,43 996,77
		Total	lei			48 470,97
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**48 470,97 1 093,18**
		2. Fundatii **2.1. F1 (7buc)**				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	4,030	1 408,09 259,48	5 674,62 1 045,72
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	19,300	1 706,18 253,70	32 929,33 4 896,49
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	98,700	28,53 4,56	2 815,65 449,58
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	515,900	27,37 3,40	14 122,53 1 755,11
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	137,900	59,94 12,11	8 266,23 1 669,78
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe,	kg	119,700	54,08 6,05	6 473,85 724,67

1	2	3	4	5	6	7
		petrol, etc)=1,01				
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,800	120,36 69,19	5 392,07 3 099,81
		Total	lei			75 674,28
		Total F1 (7buc) **Inclusiv salariu**				**75 674,28** **13 641,16**
		2.2. F2 (7buc)				
14	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	2,800	1 408,18 259,47	3 942,89 726,51
15	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	14,020	1 706,19 253,70	23 920,73 3 556,93
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	98,700	28,53 4,56	2 815,65 449,58
17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	377,300	27,37 3,40	10 328,39 1 283,57
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	137,900	59,94 12,11	8 266,23 1 669,78
19	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	119,700	54,08 6,05	6 473,85 724,67
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	38,640	120,28	4 647,72

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			69,19	2 673,58
		Total	lei			60 395,46
		Total F2 (7buc) **Inclusiv salariu**				**60 395,46** **11 084,62**
		2.3. F3 (6buc)				
21	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,730	1 407,98 259,44	2 435,80 448,83
22	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	7,100	1 706,15 253,70	12 113,69 1 801,29
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	84,600	28,53 4,55	2 413,41 385,34
24	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	166,800	27,37 3,40	4 566,04 567,43
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	118,200	59,94 12,11	7 085,34 1 431,24
26	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	119,700	54,08 6,05	6 473,85 724,67
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	28,100	120,28 69,19	3 379,99 1 944,30

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
		Total	lei			38 468,12
		Total F3 (6buc) **Inclusiv salariu**				**38 468,12** **7 303,10**
		2.4. F4 (1buc)				
28	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,600	1 407,82 259,47	844,69 155,68
29	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	3,260	1 706,24 253,71	5 562,33 827,08
30	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	25,900	28,53 4,56	738,86 117,98
31	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	75,100	27,37 3,40	2 055,76 255,44
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	25,200	59,94 12,11	1 510,60 305,14
33	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	34,200	54,08 6,05	1 849,70 207,06
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,900	120,78 69,19	954,13 546,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			13 516,07
		Total F4 (1buc) **Inclusiv salariu**				**13 516,07** **2 415,00**
		Total	lei			188 053,93
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**188 053,93** **34 443,88**
		3. Constrcutii metalice				
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	25,040	38 288,99 2 306,40	958 756,31 57 752,25
36	CL08A	Elemente metalice (grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	114,460	38 288,99 2 306,40	4 382 557,81 263 990,55
37	CL08A	Elemente metalice (grinzi de acoperis) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	13,680	38 288,99 2 306,40	523 793,37 31 551,55
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	153,180	902,85 371,33	138 298,61 56 880,38
39	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	5 673,330	275,38 68,62	1 562 295,47 389 277,82
		Total	lei			7 565 701,57
		Total Constrcutii metalice **Inclusiv salariu**				**7 565 701,57** **799 452,55**
		4. Elemente decorative ''Ed''				
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	3,630	1 706,25 253,70	6 193,70 920,94

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
41	CL18A	Confectii metalice (Elemente decorative "Ed")	kg	3 368,100	51,51 12,11	173 500,28 40 782,98
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,370	902,85 371,33	3 042,61 1 251,39
43	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	124,800	275,38 68,62	34 366,85 8 563,20
		Total	lei			217 103,44
		Total Elemente decorative ''Ed'' Inclusiv salariu				**217 103,44 51 518,51**

		Total	lei	8 019 329,91
		Asigurari sociale si medicale	24 %	212 761,95
		Transportarea materialelor	10 %	707 030,43
		Depozitarea materialelor	2 %	141 406,09
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	1 316 676,61
		Beneficiu de deviz	6 %	623 832,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		**11 021 037,30 886 508,12**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-1

Copertina intrare poz.32 pe PG. Rezistenta

Valoarea de deviz 11 021 037,30 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	224,506	57,66	12 945,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	85,522	57,66	4 931,20
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	125,412	57,66	7 231,26
4.	7134050013250	Izolator	h-om	6 899,775	57,66	397 841,02
5.	7136080025001	Montator	h-om	129,327	57,66	7 457,01
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1 008,182	57,66	58 131,77
7.	7212030022700	Sudor	h-om	33,681	57,66	1 942,05
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5 361,300	57,66	309 132,56
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	639,939	57,66	36 898,88
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,287	57,66	996,77
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	849,819	57,66	49 000,60
		Total manopera				**886 508,12**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	50,522	5,00	252,61
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	448,341	10,00	4 483,41
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,059	7 500,00	442,50
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,418	7 500,00	3 135,00
5.	2010237318750	Distantieri	buc	216,450	0,65	140,69
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,944	95,00	1 134,68
7.	2320166200676	White spirit	kg	305,272	29,50	9 005,52
8.	2320187315789	Decofrol	kg	14,333	30,00	429,99
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,318	20,00	306,36
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	16,414	36,20	594,18
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,957	19,00	189,18
12.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	1 221,090	39,00	47 622,51
13.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	9 566,914	125,00	1 195 864,25
14.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	610,545	36,20	22 101,73
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	86,103	34,30	2 953,33
16.	266310210000005	Beton M50	m3	9,483	1 022,00	9 691,62
17.	26631021000002	Beton M200	m3	48,977	1 303,00	63 817,02
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	315,596	23,00	7 258,70

		de 8 mm				
19.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 163,477	23,00	26 759,97
20.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	33,681	30,00	1 010,43
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,972	30,00	179,16
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,430	30,00	432,90
23.	2775276309886	Confectii metalice	kg	306,360	40,00	12 254,40
24.	27752763098861	Confectii metalice (elemente decorative)	kg	3 368,100	38,80	130 682,28
25.	2811106301200	Elemente metalice	kg	156 243,600	35,10	5 484 150,36
26.	2811236309900	Confectii metalice	kg	853,450	40,00	34 138,00
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,555	30,00	286,65
28.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	8,207	43,33	355,63
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,840	43,33	729,68
30.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	68,931	43,33	2 986,78
31.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	995,670	5,00	4 978,35
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,832	5,00	179,16
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,832	0,50	17,92
34.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	995,670	1,00	995,67
35.	2874115883700	Saiba M 20	buc	995,670	0,10	99,57
36.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,597	60,00	35,82
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,583	75,00	268,72
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	95,876	1,57	150,52
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,704	20,50	116,92
40.	4100126202818	Apa	m3	3,520	20,50	72,16
		Total materiale de construcţii				**7 070 304,33**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	9,305	65,00	604,83
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,290	250,00	572,50
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,835	390,00	8 515,65
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	11,352	425,00	4 824,60
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,853	425,00	787,52
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,664	65,00	238,16
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	28,386	65,00	1 845,09
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,364	65,00	1 323,66
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	65,000	50,00	3 250,00
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	22,977	250,00	5 744,25
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,828	250,00	2 957,00
12.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	21,296	80,00	1 703,68
13.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	21,824	80,00	1 745,92
14.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	21,472	250,00	5 368,00
15.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,986	250,00	246,50
16.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	17,952	425,00	7 629,60
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	60,642	250,00	15 160,50
		Total utilaje de construcţii				**62 517,46**

Total	lei	8 019 329,91
Asigurari sociale si medicale	24 %	212 761,95

Transportarea materialelor	10 %	707 030,43
Depozitarea materialelor	2 %	141 406,09
Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	1 316 676,61
Beneficiu de deviz	6 %	623 832,31
Total deviz:		**11 021 037,30**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			799,50 / 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	390,00	799,50
		Total	lei			6 795,75
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3			2 464,42 / 10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	28,01
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	867,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	548,25
		Total	lei			21 686,87
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка)	100 m3			463,25 / 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	425,00	463,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			787,52
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и обр.засыпки)	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,50
		Total	lei			1 719,90
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		Total	lei			15 160,50
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 183,89 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,34
		Total	lei			2 320,43
		2. Fundatii				
		2.1. F1 (7buc)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 408,09 259,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,49
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,53
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			5 674,62
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,18 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			32 929,33
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,53 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 815,65
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,37 3,40

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			14 122,53
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			59,94 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			8 266,23
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,08 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,84
		Total	lei			6 473,85
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,36 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,68
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			5 392,07
		2.2. F2 (7buc)				
14	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 408,18 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			3 942,89
15	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,19 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			23 920,73
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,53 / 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 815,65
17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,37 / 3,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			10 328,39
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			59,94 / 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			8 266,23
19	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,08 / 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,84
		Total	lei			6 473,85
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,28 / 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			4 647,72
		2.3. F3 (6buc)				
21	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 407,98 / 259,44

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,46
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,43
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			2 435,80
22	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,15 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			12 113,69
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,53 4,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 413,41
24	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,37 3,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			4 566,04
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			59,94 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			7 085,34
26	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,08 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,84
		Total	lei			6 473,85
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,28 69,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,16
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			3 379,99
		2.4. F4 (1buc)				
28	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 407,82 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 057,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			844,69
29	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,24 253,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			5 562,33
30	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,53 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			738,86
31	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,37 3,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 055,76
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			59,94 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 510,60
33	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,08 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,85
		Total	lei			1 849,70
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,78 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,58
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			954,13
		3. Constrcutii metalice				
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 288,99 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			958 756,31
36	CL08A	Elemente metalice (grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 288,99 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			4 382 557,81
37	CL08A	Elemente metalice (grinzi de acoperis) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 288,99 2 306,40

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			523 793,37
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			138 298,61
39	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			1 562 295,47
		4. Elemente decorative "Ed"				
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,25 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,53
		Total	lei			6 193,70
41	CL18A	Confectii metalice (Elemente decorative "Ed")	kg			51,51 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27752763098861	Confectii metalice (elemente decorative)	kg	1,0000	38,80	38,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			173 500,28
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18

1	2	3	4	5	6	7
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			3 042,61
43	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			34 366,85

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-2

Copertina intrare poz.33 pe PG. Rezistenta

Valoarea de deviz 11 021 037,30 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,500	799,50 0,00	6 795,75 0,00
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	8,800	2 464,42 10,96	21 686,87 96,41
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка)	100 m3	1,700	463,25 0,00	787,52 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и обр.засыпки)	100 m3	1,960	877,50 0,00	1 719,90 0,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	333,200	45,50 0,00	15 160,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km (привозка)				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,960	1 183,89 508,56	2 320,43 996,77
		Total	lei			48 470,97
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**48 470,97 1 093,18**
		2. Fundatii **2.1. F1 (7buc)**				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	4,030	1 408,09 259,48	5 674,62 1 045,72
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	19,300	1 706,18 253,70	32 929,33 4 896,49
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	98,700	28,53 4,56	2 815,65 449,58
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	515,900	27,37 3,40	14 122,53 1 755,11
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	137,900	59,94 12,11	8 266,23 1 669,78
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe,	kg	119,700	54,08 6,05	6 473,85 724,67

1	2	3	4	5	6	7
		petrol, etc)=1,01				
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,800	120,36 69,19	5 392,07 3 099,81
		Total	lei			75 674,28
		Total F1 (7buc) **Inclusiv salariu**				**75 674,28** **13 641,16**
		2.2. F2 (7buc)				
14	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	2,800	1 408,18 259,47	3 942,89 726,51
15	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	14,020	1 706,19 253,70	23 920,73 3 556,93
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	98,700	28,53 4,56	2 815,65 449,58
17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	377,300	27,37 3,40	10 328,39 1 283,57
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	137,900	59,94 12,11	8 266,23 1 669,78
19	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	119,700	54,08 6,05	6 473,85 724,67
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	38,640	120,28	4 647,72

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			69,19	2 673,58
		Total	lei			60 395,46
		Total F2 (7buc) **Inclusiv salariu**				**60 395,46** **11 084,62**
		2.3. F3 (6buc)				
21	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,730	1 407,98 259,44	2 435,80 448,83
22	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	7,100	1 706,15 253,70	12 113,69 1 801,29
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	84,600	28,53 4,55	2 413,41 385,34
24	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	166,800	27,37 3,40	4 566,04 567,43
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	118,200	59,94 12,11	7 085,34 1 431,24
26	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	119,700	54,08 6,05	6 473,85 724,67
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	28,100	120,28 69,19	3 379,99 1 944,30

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
		Total	lei			38 468,12
		Total F3 (6buc) **Inclusiv salariu**				**38 468,12** **7 303,10**
		2.4. F4 (1buc)				
28	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,600	1 407,82 259,47	844,69 155,68
29	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	3,260	1 706,24 253,71	5 562,33 827,08
30	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	25,900	28,53 4,56	738,86 117,98
31	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	75,100	27,37 3,40	2 055,76 255,44
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	25,200	59,94 12,11	1 510,60 305,14
33	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	34,200	54,08 6,05	1 849,70 207,06
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,900	120,78 69,19	954,13 546,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			13 516,07
		Total F4 (1buc) **Inclusiv salariu**				**13 516,07** **2 415,00**
		Total	lei			188 053,93
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**188 053,93** **34 443,88**
		3. Constrcutii metalice				
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	25,040	38 288,99 2 306,40	958 756,31 57 752,25
36	CL08A	Elemente metalice (grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	114,460	38 288,99 2 306,40	4 382 557,81 263 990,55
37	CL08A	Elemente metalice (grinzi de acoperis) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	13,680	38 288,99 2 306,40	523 793,37 31 551,55
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	153,180	902,85 371,33	138 298,61 56 880,38
39	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	5 673,330	275,38 68,62	1 562 295,47 389 277,82
		Total	lei			7 565 701,57
		Total Constrcutii metalice **Inclusiv salariu**				**7 565 701,57** **799 452,55**
		4. Elemente decorative ''Ed''				
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	3,630	1 706,25 253,70	6 193,70 920,94

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
41	CL18A	Confectii metalice (Elemente decorative "Ed")	kg	3 368,100	51,51 12,11	173 500,28 40 782,98
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,370	902,85 371,33	3 042,61 1 251,39
43	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	124,800	275,38 68,62	34 366,85 8 563,20
		Total	lei			217 103,44
		Total Elemente decorative ''Ed'' Inclusiv salariu				**217 103,44 51 518,51**

		Total	lei	8 019 329,91
		Asigurari sociale si medicale	24 %	212 761,95
		Transportarea materialelor	10 %	707 030,43
		Depozitarea materialelor	2 %	141 406,09
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	1 316 676,61
		Beneficiu de deviz	6 %	623 832,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		**11 021 037,30 886 508,12**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-2

Copertina intrare poz.33 pe PG. Rezistenta

Valoarea de deviz 11 021 037,30 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-2:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	224,506	57,66	12 945,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	85,522	57,66	4 931,20
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	125,412	57,66	7 231,26
4.	7134050013250	Izolator	h-om	6 899,775	57,66	397 841,02
5.	7136080025001	Montator	h-om	129,327	57,66	7 457,01
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1 008,182	57,66	58 131,77
7.	7212030022700	Sudor	h-om	33,681	57,66	1 942,05
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5 361,300	57,66	309 132,56
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	639,939	57,66	36 898,88
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,287	57,66	996,77
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	849,819	57,66	49 000,60
		Total manopera				**886 508,12**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	50,522	5,00	252,61
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	448,341	10,00	4 483,41
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,059	7 500,00	442,50
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,418	7 500,00	3 135,00
5.	2010237318750	Distantieri	buc	216,450	0,65	140,69
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,944	95,00	1 134,68
7.	2320166200676	White spirit	kg	305,272	29,50	9 005,52
8.	2320187315789	Decofrol	kg	14,333	30,00	429,99
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,318	20,00	306,36
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	16,414	36,20	594,18
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,957	19,00	189,18
12.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	1 221,090	39,00	47 622,51
13.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	9 566,914	125,00	1 195 864,25
14.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	610,545	36,20	22 101,73
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	86,103	34,30	2 953,33
16.	266310210000005	Beton M50	m3	9,483	1 022,00	9 691,62
17.	26631021000002	Beton M200	m3	48,977	1 303,00	63 817,02
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	315,596	23,00	7 258,70

		de 8 mm				
19.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 163,477	23,00	26 759,97
20.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	33,681	30,00	1 010,43
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,972	30,00	179,16
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,430	30,00	432,90
23.	2775276309886	Confectii metalice	kg	306,360	40,00	12 254,40
24.	27752763098861	Confectii metalice (elemente decorative)	kg	3 368,100	38,80	130 682,28
25.	2811106301200	Elemente metalice	kg	156 243,600	35,10	5 484 150,36
26.	2811236309900	Confectii metalice	kg	853,450	40,00	34 138,00
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,555	30,00	286,65
28.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	8,207	43,33	355,63
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,840	43,33	729,68
30.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	68,931	43,33	2 986,78
31.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	995,670	5,00	4 978,35
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,832	5,00	179,16
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,832	0,50	17,92
34.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	995,670	1,00	995,67
35.	2874115883700	Saiba M 20	buc	995,670	0,10	99,57
36.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,597	60,00	35,82
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,583	75,00	268,72
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	95,876	1,57	150,52
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,704	20,50	116,92
40.	4100126202818	Apa	m3	3,520	20,50	72,16
		Total materiale de construcţii				**7 070 304,33**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	9,305	65,00	604,83
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,290	250,00	572,50
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,835	390,00	8 515,65
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	11,352	425,00	4 824,60
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,853	425,00	787,52
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,664	65,00	238,16
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	28,386	65,00	1 845,09
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,364	65,00	1 323,66
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	65,000	50,00	3 250,00
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	22,977	250,00	5 744,25
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,828	250,00	2 957,00
12.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	21,296	80,00	1 703,68
13.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	21,824	80,00	1 745,92
14.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	21,472	250,00	5 368,00
15.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,986	250,00	246,50
16.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	17,952	425,00	7 629,60
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	60,642	250,00	15 160,50
		Total utilaje de construcţii				**62 517,46**

Total	lei	8 019 329,91
Asigurari sociale si medicale	24 %	212 761,95

Transportarea materialelor	10 %	707 030,43
Depozitarea materialelor	2 %	141 406,09
Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	1 316 676,61
Beneficiu de deviz	6 %	623 832,31
Total deviz:		**11 021 037,30**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			799,50 / 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	390,00	799,50
		Total	lei			6 795,75
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3			2 464,42 / 10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	28,01
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	867,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	548,25
		Total	lei			21 686,87
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка)	100 m3			463,25 / 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	425,00	463,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			787,52
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и обр.засыпки)	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,50
		Total	lei			1 719,90
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		Total	lei			15 160,50
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 183,89 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,34
		Total	lei			2 320,43
		2. Fundatii				
		2.1. F1 (7buc)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 408,09 259,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,49
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,53
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			5 674,62
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,18 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			32 929,33
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,53 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 815,65
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,37 3,40

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			14 122,53
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			59,94 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			8 266,23
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,08 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,84
		Total	lei			6 473,85
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,36 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,68
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			5 392,07
		2.2. F2 (7buc)				
14	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 408,18 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			3 942,89
15	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,19 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			23 920,73
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,53 / 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 815,65
17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,37 / 3,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			10 328,39
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			59,94 / 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			8 266,23
19	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,08 / 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,84
		Total	lei			6 473,85
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,28 / 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			4 647,72
		2.3. F3 (6buc)				
21	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 407,98 / 259,44

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,46
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,43
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			2 435,80
22	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,15 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			12 113,69
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,53 4,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 413,41
24	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,37 3,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			4 566,04
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			59,94 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			7 085,34
26	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,08 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,84
		Total	lei			6 473,85
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,28 69,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,16
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			3 379,99
		2.4. F4 (1buc)				
28	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 407,82 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 057,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			844,69
29	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,24 253,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			5 562,33
30	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,53 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			738,86
31	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,37 3,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 055,76
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			59,94 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 510,60
33	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,08 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,85
		Total	lei			1 849,70
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,78 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,58
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			954,13
		3. Constrcutii metalice				
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 288,99 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			958 756,31
36	CL08A	Elemente metalice (grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 288,99 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			4 382 557,81
37	CL08A	Elemente metalice (grinzi de acoperis) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 288,99 2 306,40

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			523 793,37
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			138 298,61
39	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			1 562 295,47
		4. Elemente decorative "Ed"				
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,25 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,53
		Total	lei			6 193,70
41	CL18A	Confectii metalice (Elemente decorative "Ed")	kg			51,51 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27752763098861	Confectii metalice (elemente decorative)	kg	1,0000	38,80	38,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			173 500,28
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18

1	2	3	4	5	6	7
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			3 042,61
43	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			34 366,85

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-3

Copertina intrare (poz.32 pe PG). SA

Valoarea de deviz 3 403 763,11 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	2 462,000	395,89 69,19	974 673,77 170 350,70
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	118,520	407,90 17,30	48 344,33 2 050,16
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	88,200	453,76 20,18	40 021,52 1 779,96
4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (placarea stilpilor metalici cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1012)	m2	361,300	1 310,64 51,89	473 535,68 18 749,30
5	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic,	m2	141,900	1 660,29 51,89	235 595,72 7 363,76

1	2	3	4	5	6	7
		montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare ferme cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)				
6	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare jgheab cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)	m2	122,500	1 660,29 51,89	203 386,02 6 357,02
7	CE05A	Pazie din tabla zincata Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	65,120	1 471,01 46,13	95 792,08 3 003,85
8	CE05A	Capilar din tabla zincata l=200 mm Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	65,120	1 471,01 46,13	95 792,08 3 003,85
9	CE18A	Elemente decorative din sticla - 20mm Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2	76,700	4 119,50 46,13	315 965,77 3 538,02
		Total	lei			2 483 106,97
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				**2 483 106,97 216 196,62**

		Total	lei	2 483 106,97
		Asigurari sociale si medicale	24 %	51 887,19
		Transportarea materialelor	10 %	224 548,01
		Depozitarea materialelor	2 %	44 909,60
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	406 645,50
		Beneficiu de deviz	6 %	192 665,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		**3 403 763,11 216 196,62**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-3

Copertina intrare (poz.32 pe PG). SA

Valoarea de deviz 3 403 763,11 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-3:				
		Manopera:				
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,690	57,66	3 095,77
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 872,306	57,66	165 617,15
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	563,130	57,66	32 470,08
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	260,382	57,66	15 013,62
		Total manopera				**216 196,62**
		Materiale:				
1.	2413217300010	Cleme	buc	44,982	55,00	2 474,01
2.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	258,510	35,00	9 047,85
3.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,564	320,00	180,48
4.	26651227005551	Sticla-20 mm	m2	96,642	3 200,00	309 254,40
5.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,415	50,00	1 220,75
6.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	608,546	300,00	182 563,80
7.	2710403642000	Tabla profilata H60-845-0,8	m2	2 972,865	210,00	624 301,65
8.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1 551,060	30,00	46 531,80
9.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	94,462	133,00	12 563,45
10.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	128,179	116,45	14 926,44
11.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	840,157	30,00	25 204,71
12.	27321036460701	Panouri compozit tip "Altcombond' cu accesori	m2	401,043	1 125,00	451 173,38
13.	27321036460702	Panouri compozit tip "Altcombond' cu accesori - elemente fasonate	m2	293,484	1 440,00	422 616,96
14.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	4,102	30,00	123,06
15.	2873147300863	Agrafe	kg	34,188	75,00	2 564,10
16.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,491	317,00	7 129,65
17.	2874115837745	Suruburi	buc	1 220,756	0,94	1 147,51
18.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	12 925,500	6,00	77 553,00
19.	2874115883711	Saiba plata	buc	805,350	0,60	483,21
20.	2874125886734	Nituri POP	buc	12 925,500	0,63	8 143,06
21.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	12,208	57,00	695,86

22.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	22,491	51,00	1 147,04
23.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,415	371,00	9 057,96
24.	2875274000502	Cot burlan	buc	44,982	144,00	6 477,41
25.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,491	150,00	3 373,65
26.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,491	211,00	4 745,60
27.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,415	141,00	3 442,52
28.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	170,906	89,00	15 210,63
29.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	17,718	120,00	2 126,16
		Total materiale de construcţii				**2 245 480,10**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	25,028	250,00	6 257,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,693	250,00	15 173,25
		Total utilaje de construcţii				**21 430,25**

	Total	lei	2 483 106,97
	Asigurari sociale si medicale	24 %	51 887,19
	Transportarea materialelor	10 %	224 548,01
	Depozitarea materialelor	2 %	44 909,60
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	406 645,50
	Beneficiu de deviz	6 %	192 665,84
	Total deviz:		**3 403 763,11**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai	m2			395,89 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla profilata H60-845-0,8	m2	1,1500	210,00	253,58
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,63	3,31
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	6,00	31,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	30,00	10,24
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	250,00	5,50
		Total	lei			974 673,77
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			407,90 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,45	125,94
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	371,00	76,43
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	89,00	128,34
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	57,00	5,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,00	29,05
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,94	9,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			48 344,33
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			453,76 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,00	142,44
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	144,00	73,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,00	80,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	211,00	53,80
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	51,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Total	lei			40 021,52
4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (placarea stilpilor metalici cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1012)	m2			1 310,64 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	27321036460701	Panouri compozit tip "Altcombond' cu accesori	m2	1,1100	1 125,00	1 248,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			473 535,68
5	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare ferme cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)	m2			1 660,29 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	27321036460702	Panouri compozit tip "Altcombond' cu accesori - elemente fasonate	m2	1,1100	1 440,00	1 598,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			235 595,72
6	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare jgheab cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)	m2			1 660,29 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	27321036460702	Panouri compozit tip "Altcombond' cu accesori - elemente fasonate	m2	1,1100	1 440,00	1 598,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			203 386,02
7	CE05A	Pazie din tabla zincata Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2			1 471,01 46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	300,00	1 401,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	75,00	19,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		Total	lei			95 792,08
8	CE05A	Capilar din tabla zincata l=200 mm Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2			1 471,01 46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	300,00	1 401,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	75,00	19,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		Total	lei			95 792,08
9	CE18A	Elemente decorative din sticla - 20mm Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2			4 119,50 46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227005551	Sticla-20 mm	m2	1,2000	3 200,00	4 032,00
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	120,00	27,72
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,60	6,30
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	320,00	2,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			315 965,77

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-4

Copertina intrare (poz.33 pe PG). SA

Valoarea de deviz 3 403 763,11 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	2 462,000	395,89 69,19	974 673,77 170 350,70
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	118,520	407,90 17,30	48 344,33 2 050,16
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	88,200	453,76 20,18	40 021,52 1 779,96
4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (placarea stilpilor metalici cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1012)	m2	361,300	1 310,64 51,89	473 535,68 18 749,30
5	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic,	m2	141,900	1 660,29 51,89	235 595,72 7 363,76

1	2	3	4	5	6	7
		montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare ferme cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)				
6	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare jgheab cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)	m2	122,500	1 660,29 51,89	203 386,02 6 357,02
7	CE05A	Pazie din tabla zincata Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	65,120	1 471,01 46,13	95 792,08 3 003,85
8	CE05A	Capilar din tabla zincata l=200 mm Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	65,120	1 471,01 46,13	95 792,08 3 003,85
9	CE18A	Elemente decorative din sticla - 20mm Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2	76,700	4 119,50 46,13	315 965,77 3 538,02
		Total	lei			2 483 106,97
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				**2 483 106,97 216 196,62**

		Total	lei	2 483 106,97
		Asigurari sociale si medicale	24 %	51 887,19
		Transportarea materialelor	10 %	224 548,01
		Depozitarea materialelor	2 %	44 909,60
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	406 645,50
		Beneficiu de deviz	6 %	192 665,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		**3 403 763,11 216 196,62**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-4

Copertina intrare (poz.33 pe PG). SA

Valoarea de deviz 3 403 763,11 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-4:				
		Manopera:				
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,690	57,66	3 095,77
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 872,306	57,66	165 617,15
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	563,130	57,66	32 470,08
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	260,382	57,66	15 013,62
		Total manopera				**216 196,62**
		Materiale:				
1.	2413217300010	Cleme	buc	44,982	55,00	2 474,01
2.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	258,510	35,00	9 047,85
3.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,564	320,00	180,48
4.	26651227005551	Sticla-20 mm	m2	96,642	3 200,00	309 254,40
5.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,415	50,00	1 220,75
6.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	608,546	300,00	182 563,80
7.	2710403642000	Tabla profilata H60-845-0,8	m2	2 972,865	210,00	624 301,65
8.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1 551,060	30,00	46 531,80
9.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	94,462	133,00	12 563,45
10.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	128,179	116,45	14 926,44
11.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	840,157	30,00	25 204,71
12.	27321036460701	Panouri compozit tip "Altcombond' cu accesori	m2	401,043	1 125,00	451 173,38
13.	27321036460702	Panouri compozit tip "Altcombond' cu accesori - elemente fasonate	m2	293,484	1 440,00	422 616,96
14.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	4,102	30,00	123,06
15.	2873147300863	Agrafe	kg	34,188	75,00	2 564,10
16.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,491	317,00	7 129,65
17.	2874115837745	Suruburi	buc	1 220,756	0,94	1 147,51
18.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	12 925,500	6,00	77 553,00
19.	2874115883711	Saiba plata	buc	805,350	0,60	483,21
20.	2874125886734	Nituri POP	buc	12 925,500	0,63	8 143,06
21.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	12,208	57,00	695,86

22.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	22,491	51,00	1 147,04
23.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,415	371,00	9 057,96
24.	2875274000502	Cot burlan	buc	44,982	144,00	6 477,41
25.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,491	150,00	3 373,65
26.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,491	211,00	4 745,60
27.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,415	141,00	3 442,52
28.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	170,906	89,00	15 210,63
29.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	17,718	120,00	2 126,16
		Total materiale de construcţii				**2 245 480,10**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	25,028	250,00	6 257,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,693	250,00	15 173,25
		Total utilaje de construcţii				**21 430,25**

	Total	lei	2 483 106,97
	Asigurari sociale si medicale	24 %	51 887,19
	Transportarea materialelor	10 %	224 548,01
	Depozitarea materialelor	2 %	44 909,60
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	406 645,50
	Beneficiu de deviz	6 %	192 665,84
	Total deviz:		**3 403 763,11**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai	m2			395,89 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla profilata H60-845-0,8	m2	1,1500	210,00	253,58
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,63	3,31
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	6,00	31,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	30,00	10,24
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	250,00	5,50
		Total	lei			974 673,77
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			407,90 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,45	125,94
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	371,00	76,43
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	89,00	128,34
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	57,00	5,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,00	29,05
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,94	9,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			48 344,33
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			453,76 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,00	142,44
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	144,00	73,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,00	80,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	211,00	53,80
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	51,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Total	lei			40 021,52
4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (placarea stilpilor metalici cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1012)	m2			1 310,64 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	27321036460701	Panouri compozit tip "Altcombond' cu accesori	m2	1,1100	1 125,00	1 248,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			473 535,68
5	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare ferme cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)	m2			1 660,29 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	27321036460702	Panouri compozit tip "Altcombond' cu accesori - elemente fasonate	m2	1,1100	1 440,00	1 598,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			235 595,72
6	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare jgheab cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)	m2			1 660,29 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	27321036460702	Panouri compozit tip "Altcombond' cu accesori - elemente fasonate	m2	1,1100	1 440,00	1 598,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			203 386,02
7	CE05A	Pazie din tabla zincata Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2			1 471,01 46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	300,00	1 401,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	75,00	19,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		Total	lei			95 792,08
8	CE05A	Capilar din tabla zincata l=200 mm Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2			1 471,01 46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	300,00	1 401,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	75,00	19,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		Total	lei			95 792,08
9	CE18A	Elemente decorative din sticla - 20mm Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2			4 119,50 46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227005551	Sticla-20 mm	m2	1,2000	3 200,00	4 032,00
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	120,00	27,72
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,60	6,30
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	320,00	2,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			315 965,77

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Constructia cladirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare in tara poz.2. Rezistenta

Valoarea de deviz 877 110,86 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	8,630	877,52 0,00	7 573,02 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта для грунтовой подушки и подсыпки под полы)	t	1 467,000	14,28 0,00	20 941,50 0,00
3	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km. Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	8,630	138,72 0,00	1 197,12 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,630	190,76 20,76	1 646,25 179,15
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)	100 m3	8,630	1 360,00 0,00	11 736,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00				
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиненой смеси)	100 m3	6,790	2 464,42 10,95	16 733,42 74,38
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3	1,840	1 602,82 0,00	2 949,18 0,00
		Total	lei			62 777,29
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**62 777,29 253,53**
		2. Fundatii **2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1 buc)**				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,440	1 420,23 259,47	2 045,13 373,64
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	6,800	1 706,26 253,70	11 602,59 1 725,19
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,300	120,35 69,19	4 368,76 2 511,67
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	134,000	28,50 4,56	3 818,68 610,39

1	2	3	4	5	6	7
		izolate				
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	574,000	27,34 3,40	15 695,71 1 952,72
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	184,000	59,94 12,11	11 029,61 2 227,98
		Total	lei			48 560,48
		Total Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1 buc) Inclusiv salariu				**48 560,48 9 401,59**
		2.2. Fundatii continui				
14	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,360	2 582,00 392,72	929,52 141,38
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	14,200	1 706,25 253,70	24 228,70 3 602,60
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	78,100	120,35 69,19	9 399,59 5 403,90
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	235,600	27,81 3,86	6 551,02 910,17
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	253,700	27,00 3,06	6 849,50 775,30
		Total	lei			47 958,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii continui **Inclusiv salariu**				**47 958,33** **10 833,35**
		Total	lei			96 518,81
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**96 518,81** **20 234,94**
		3. Constructii metalice				
19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	7,840	38 283,34 2 306,40	300 141,39 18 082,17
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	7,840	902,07 371,33	7 072,25 2 911,25
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	290,370	275,38 68,62	79 960,68 19 923,84
		Total	lei			387 174,32
		Total Constructii metalice **Inclusiv salariu**				**387 174,32** **40 917,26**
		4. Elemente decorative				
22	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	1 846,400	51,51 12,11	95 113,24 22 357,31
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,850	902,09 371,33	1 668,87 686,96
		Total	lei			96 782,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Elemente decorative **Inclusiv salariu**				**96 782,11** **23 044,27**

		Total	lei	643 252,53
		Asigurari sociale si medicale	24 %	20 268,00
		Transportarea materialelor	10 %	49 295,54
		Depozitarea materialelor	2 %	9 859,11
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	104 787,90
		Beneficiu de deviz	6 %	49 647,78
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**877 110,86** **84 450,00**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

Constructia cladirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare in tara poz.2. Rezistenta

Valoarea de deviz 877 110,86 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	89,544	57,66	5 163,11
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	69,383	57,66	4 000,63
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	120,120	57,66	6 926,12
4.	7134050013250	Izolator	h-om	345,540	57,66	19 923,84
5.	7136080025001	Montator	h-om	38,640	57,66	2 227,98

6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	62,404	57,66	3 598,21
7.	7212030022700	Sudor	h-om	18,464	57,66	1 064,63
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	274,400	57,66	15 821,90
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	350,816	57,66	20 228,05
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,559	57,66	320,53
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,750	57,66	5 175,00
		Total manopera				**84 450,00**

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,696	5,00	138,48
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,242	400,00	96,80
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,836	400,00	734,40
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,257	10,00	242,57
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,057	7 500,00	427,50
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,400	7 500,00	3 000,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	179,595	0,45	80,80
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,440	95,00	1 086,80
9.	2320166200676	White spirit	kg	18,896	29,50	557,44
10.	2320187315789	Decofrol	kg	13,728	30,00	411,84
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,784	20,00	15,68
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,717	36,20	134,56
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,510	19,00	9,69
14.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	75,582	38,90	2 940,14
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	479,110	125,00	59 888,75
16.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	37,791	36,20	1 368,03
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	5,330	34,30	182,82
18.	266310210000005	Beton M50	m3	1,491	1 022,00	1 523,80
19.	26631021000002	Beton M200	m3	21,741	1 303,00	28 328,52
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	378,840	23,00	8 713,32
21.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	848,392	23,00	19 513,02
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	18,464	30,00	553,92
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,720	30,00	171,60
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,973	30,00	359,19
25.	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	1 862,080	38,80	72 248,70
26.	2811106301200	Elemente metalice	kg	7 996,800	35,10	280 687,68
27.	2811236309900	Confectii metalice	kg	193,274	40,00	7 730,96
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,152	30,00	274,56
29.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,858	43,33	80,51
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,232	43,33	400,02
31.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,528	43,33	152,87
32.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	50,960	5,00	254,80
33.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,320	5,00	171,60
34.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,320	0,50	17,16
35.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	50,960	0,50	25,48
36.	2874115883700	Saiba M 20	buc	50,960	0,10	5,10
37.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,572	60,00	34,32
38.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,432	75,00	257,40
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,299	1,57	28,73
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,266	20,50	46,45
41.	4100126202818	Apa	m3	2,896	20,50	59,37
		Total materiale de construcţii				**492 955,38**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,840	65,00	119,60

2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,360	250,00	90,00
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,418	390,00	7 573,02
4.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	7,562	390,00	2 949,18
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	8,759	425,00	3 722,58
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	33,657	425,00	14 304,22
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,576	95,00	54,72
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,600	65,00	819,00
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,770	65,00	50,05
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,720	50,00	736,00
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,176	250,00	294,00
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,250	250,00	1 312,50
13.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	16,432	80,00	1 314,56
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	16,839	80,00	1 347,12
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	16,568	250,00	4 142,00
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,760	250,00	190,00
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	13,852	425,00	5 887,10
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	83,766	250,00	20 941,50
		Total utilaje de construcţii				**65 847,15**

	Total	lei	643 252,53
	Asigurari sociale si medicale	24 %	20 268,00
	Transportarea materialelor	10 %	49 295,54
	Depozitarea materialelor	2 %	9 859,11
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	104 787,90
	Beneficiu de deviz	6 %	49 647,78
	Total deviz:		**877 110,86**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			877,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,52
		Total	lei			7 573,02
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта для грунтовой подушки и подсыпки под полы)	t			14,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
		Total	lei			20 941,50
3	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km. Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			138,72 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	400,00	11,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	425,00	127,50
		Total	lei			1 197,12
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			1 646,25
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			1 360,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	425,00	1 360,00
		Total	lei			11 736,80
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиненой смеси)	100 m3			2 464,42 10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	27,98
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,01
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	867,03
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	548,24
		Total	lei			16 733,42
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3			1 602,82 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	390,00	1 602,82
		Total	lei			2 949,18
		2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1 buc)				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 420,23 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			2 045,13
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,26 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			11 602,59
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,35 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,24
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			4 368,76
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,50 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			3 818,68
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,34 3,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			15 695,71
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina,	kg			59,94 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		cirpe, petrol, etc)=1,01				
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			11 029,61
		2.2. Fundatii continui				
14	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 582,00 392,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,72
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,03
		Total	lei			929,52
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,25 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			24 228,70
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,35 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			9 399,59
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,81 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			6 551,02
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,00 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			6 849,50
		3. Constructii metalice				
19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 283,34 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	2,0000	38,80	77,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			300 141,39
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,07 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430226100814 1	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	2430116100000 1	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	38,90	303,42
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			7 072,25
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			79 960,68
		4. Elemente decorative				
22	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			51,51 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	1,0000	38,80	38,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
		Total	lei			95 113,24
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,09 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430226100814 1	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	2430116100000 1	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	38,90	303,42
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,88
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			1 668,87

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Erhan R., "Comsales Grup" SRL	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Constructia cladirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare in tara poz.2 PG. SA.

Valoarea de deviz 1 793 584,99 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	61,900	1 038,83 86,49	64 303,73 5 353,73
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	11,200	399,46 17,30	4 473,90 193,74
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	7,200	435,68 20,18	3 136,90 145,30
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	41,300	220,20 5,77	9 094,08 238,13
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	41,300	220,20 5,77	9 094,08 238,13
6	CE18A	Copertina din sticla (2buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2	7,830	2 538,91 46,13	19 879,63 361,18
		Total	lei			109 982,32
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				**109 982,32 6 530,21**
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	222,800	1 071,21 78,99	238 664,88 17 599,91
		Total	lei			238 664,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				**238 664,88 17 599,91**
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	121,350	531,76 154,71	64 529,24 18 774,44
		Total	lei			64 529,24
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				**64 529,24 18 774,44**
		4. Vitralii **4.1. Vitralii exterioare**				
9	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip (V-1)	m2	46,170	3 194,76 43,24	147 502,09 1 996,59
		Total	lei			147 502,09
		Total Vitralii exterioare Inclusiv salariu				**147 502,09 1 996,59**
		4.2. Vitrialii interioare				
10	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip(V-1)	m2	61,880	3 194,79 43,24	197 693,83 2 676,00
11	CK26A	Pervaz din pvc (180 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	8,000	248,38 20,76	1 987,02 166,06
12	CK26C	Pervaz din pvc (500 mm)	m	16,000	159,62 5,19	2 553,91 83,03
		Total	lei			202 234,76
		Total Vitrialii interioare				**202 234,76**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**2 925,09**
		Total	lei			349 736,85
		Total Vitralii **Inclusiv salariu**				**349 736,85** **4 921,68**
		5. Usi **5.1. Usi extireoare**				
13	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-1)	m2	6,250	7 266,23 61,13	45 413,94 382,06
		Total	lei			45 413,94
		Total Usi extireoare **Inclusiv salariu**				**45 413,94** **382,06**
		5.2. Usi interioare				
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (U-2,U-3)	m2	9,810	7 239,48 54,78	71 019,26 537,39
		Total	lei			71 019,26
		Total Usi interioare **Inclusiv salariu**				**71 019,26** **537,39**
		Total	lei			116 433,20
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**116 433,20** **919,45**
		6. Pardoseala **6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri**				
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	7,820	217,20 51,89	1 698,52 405,81
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	5,860	32,73 1,72	191,77 10,09
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	7,820	85,30 40,36	667,08 315,63

1	2	3	4	5	6	7
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,820	453,57 144,15	3 546,92 1 127,26
		Total	lei			6 104,29
		Total Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri Inclusiv salariu				**6 104,29** **1 858,79**
		6.2. Tip 2 (56,52m2)				
19	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	56,520	247,32 51,89	13 978,60 2 933,04
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	56,520	217,09 51,89	12 269,66 2 933,04
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	33,350	32,71 1,73	1 090,90 57,72
22	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	56,520	87,81 9,23	4 963,20 521,42
23	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	56,520	87,02 6,92	4 918,33 391,05
24	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2	56,520	29,33 14,42	1 657,75 814,74
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	56,520	88,94 40,36	5 026,74 2 281,26

1	2	3	4	5	6	7
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	56,520	14,89 6,92	841,54 391,05
27	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	56,520	356,86 63,43	20 169,99 3 584,84
28	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	50,870	65,91 28,83	3 353,02 1 466,59
		Total	lei			68 269,73
		Total Tip 2 (56,52m2) **Inclusiv salariu**				**68 269,73** **15 374,75**
		6.3. Tip 3 (51.66 m2)				
29	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	51,660	247,32 51,89	12 776,73 2 680,84
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	51,660	217,09 51,89	11 214,71 2 680,84
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	30,480	32,71 1,73	996,90 52,70
32	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	51,660	87,02 6,92	4 495,45 357,44
33	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2	51,660	29,33 14,42	1 515,23 744,68
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	51,660	88,95 40,36	4 595,01 2 085,10

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00				
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	51,660	14,88 6,92	768,80 357,43
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	51,660	393,24 74,96	20 314,68 3 872,33
		Total	lei			56 677,51
		Total Tip 3 (51.66 m2) Inclusiv salariu				**56 677,51 12 831,36**
		Total	lei			131 051,53
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				**131 051,53 30 064,90**
		7. Lucrari de finisare interioara **7.1. Tavan**				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	108,180	342,63 126,85	37 065,41 13 722,85
		Total	lei			37 065,41
		Total Tavan Inclusiv salariu				**37 065,41 13 722,85**
		7.2. Pereti **7.2.1. VL**				
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi	m2	211,550	531,76 154,71	112 494,19 32 729,60

1	2	3	4	5	6	7
		Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00				
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	211,550	149,62 88,22	31 651,31 18 662,93
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	211,550	7,13 1,73	1 508,30 365,91
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	211,550	22,46 0,00	4 751,63 0,00
		Total	lei			150 405,43
		Total VL **Inclusiv salariu**				**150 405,43** **51 758,44**
		7.2.2. PT				
42	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	19,600	700,84 210,40	13 736,45 4 123,84
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel"	m2	19,600	6,08 1,73	119,16 33,90
44	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	19,600	413,33 141,27	8 101,30 2 768,84

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
		Total	lei			21 956,91
		Total PT **Inclusiv salariu**				**21 956,91** **6 926,58**
		Total	lei			172 362,34
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**172 362,34** **58 685,02**
		Total	lei			209 427,75
		Total Lucrari de finisare interioara **Inclusiv salariu**				**209 427,75** **72 407,87**
		8. Lucrari de finisare exterioara				
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	54,400	12,85 2,31	698,82 125,47
46	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	54,400	128,27 4,61	6 977,76 250,94
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	54,400	271,27 99,06	14 756,93 5 388,85
48	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	54,400	481,78 172,98	26 208,85 9 410,11
		Total	lei			48 642,36
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**48 642,36** **15 175,37**
		9. Lucrari diverse **9.1. Pereu**				
49	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	54,800	96,83 2,19	5 306,27 120,05

1	2	3	4	5	6	7
50	TsC54B	Strat prundis	m3	3,840	550,64 57,09	2 114,47 219,22
51	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	5,480	1 956,28 259,47	10 720,39 1 421,89
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	54,800	247,26 34,37	13 549,58 1 883,23
		Total	lei			31 690,71
		Total Pereu **Inclusiv salariu**				**31 690,71** **3 644,39**
		9.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
53	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc	1,000	2 378,84 156,84	2 378,84 156,84
		Total	lei			2 378,84
		Total Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO **Inclusiv salariu**				**2 378,84** **156,84**
		Total	lei			34 069,55
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**34 069,55** **3 801,23**

		Total	lei	1 302 537,68
		Asigurari sociale si medicale	24 %	40 846,81
		Transportarea materialelor	10 %	111 998,59
		Depozitarea materialelor	2 %	22 399,72
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	214 278,51
		Beneficiu de deviz	6 %	101 523,68
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 793 584,99** **170 195,06**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-2

Constructia cladirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare in tara poz.2 PG. SA.

Valoarea de deviz 1 793 584,99 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	323,672	57,66	18 662,93
2.	7123010010200	Betonist	h-om	200,442	57,66	11 557,47
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,742	57,66	100,45
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,481	57,66	316,03
5.	7129020012800	Pavator	h-om	33,658	57,66	1 940,72
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	211,328	57,66	12 185,18
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	160,185	57,66	9 236,27
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	59,409	57,66	3 425,52
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	114,455	57,66	6 599,48
10.	7134050013250	Izolator	h-om	7,572	57,66	436,60
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	57,66	156,84
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,934	57,66	399,81
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,880	57,66	339,04
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	164,192	57,66	9 467,31
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	278,500	57,66	16 058,31
16.	7422010060100	Timplar	h-om	232,723	57,66	13 418,80
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,021	57,66	231,85
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,808	57,66	7 196,42
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,222	57,66	2 838,15
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	964,757	57,66	55 627,88
		Total manopera				**170 195,06**

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	54,785	11,00	602,64
2.	14111222017525	Prundis	m3	4,416	400,00	1 766,40
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,274	300,00	82,20
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,345	300,00	703,50
5.	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	39,894	130,00	5 186,22
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,578	10,00	105,78
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 010,585	0,05	100,53
8.	2010237318750	Distantieri	buc	20,907	0,45	9,40
9.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	46,959	19,00	892,22
10.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	528,750	0,50	264,37
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	167,440	1,00	167,44
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,084	1 000,00	84,00
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	251,160	13,70	3 440,89
14.	2413217300010	Cleme	buc	3,672	25,00	91,80
15.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	16,320	35,00	571,20
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	97,748	300,00	29 324,40
17.	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	31,733	35,00	1 110,66
18.	241658610530311	Amorsa-grund "Knauf Grundiemittel"	kg	2,940	28,00	82,32
19.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	84,620	50,00	4 231,00
20.	24302261000001	Fuga	kg	50,530	22,00	1 111,66
21.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	61,687	28,00	1 727,24
22.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,341	30,00	160,23
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,923	300,00	876,90
24.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	13,377	35,00	468,19
25.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	199,464	7,80	1 555,82
26.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	78,400	7,60	595,84
27.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,695	7,60	142,08
28.	24621061104001	Adeziv	kg	138,720	7,60	1 054,27
29.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	219,776	7,60	1 670,30
30.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	219,776	7,80	1 714,25
31.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,058	32,00	1,86
32.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	563,731	0,50	281,86
33.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 180 mm	m	8,160	220,00	1 795,20
34.	25211067183932	Pervazuri din mase plastice(500 mm)	m	16,000	150,00	2 400,00
35.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,033	500,00	16,50
36.	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	363,074	150,00	54 461,10
37.	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	58,790	78,00	4 585,62
38.	25231467202001	Vitrialii din aluminiu tip	m2	113,452	2 896,00	328 556,99
39.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	734,349	56,00	41 123,54
40.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	162,896	56,00	9 122,18
41.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	430,050	7,00	3 010,35
42.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	82,215	0,50	41,11
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	60,438	11,00	664,82
44.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	87,680	1,60	140,29
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,328	1,60	101,32

46.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	431,276	1,60	690,04
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,693	7,00	88,85
48.	26531021008315	Amestec uscat "Knauf Fugenfuller"	kg	1 510,467	7,80	11 781,64
49.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	50,232	1,00	50,23
50.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	55,622	180,00	10 011,96
51.	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	58,798	220,00	12 935,56
52.	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea) 600 x 600	m2	8,055	260,00	2 094,30
53.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	781,410	50,00	39 070,50
54.	26631021000002	Beton M200	m3	17,563	1 540,00	27 047,02
55.	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	11,088	1 835,00	20 346,48
56.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	31,671	7,60	240,70
57.	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,258	1 303,00	336,17
58.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	4,165	1 413,00	5 885,13
59.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	365,345	7,60	2 776,62
60.	26651227005551	Copertina din sticla securizata	m2	9,866	1 950,00	19 238,70
61.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,307	50,00	115,35
62.	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	58,262	260,00	15 148,12
63.	2670112203000	Placi portelonat	m2	20,580	220,00	4 527,60
64.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	111,447	77,50	8 637,14
65.	2670112204051	Placi din laminat-12mm	m2	54,785	271,00	14 846,74
66.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	1,081	30,00	32,43
67.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	115,411	3,00	346,24
68.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	5,641	70,00	394,87
69.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	128,139	11,00	1 409,53
70.	26821326016261	Hidroizol	m2	124,344	13,30	1 653,78
71.	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	59,840	90,00	5 385,60
72.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,711	133,00	1 025,56
73.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	12,113	116,45	1 410,56
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,348	19,00	6,61
75.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	16,00	0,00
76.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	403,613	17,00	6 861,42
77.	2710703520285	Profil de suport	m	775,500	31,00	24 040,50
78.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	113,589	200,00	22 717,80
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,697	30,00	20,91
80.	27431235490271	Element de fasonare	m	82,600	210,00	17 346,00
81.	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	64,401	670,00	43 148,67
82.	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	234,074	652,00	152 616,25
83.	2812106306050	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	6,250	6 975,00	43 593,75
84.	28121063060508	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	9,810	6 975,00	68 424,75
85.	2873122004100	Plase sudate	kg	70,388	30,00	2 111,64
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	688,480	0,63	433,73
87.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,836	317,00	582,01
88.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	10 045,970	0,25	2 511,49
89.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-	buc	576,828	0,25	144,21

		35x3,5 mm				
90.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	688,452	13,00	8 949,88
91.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	877,866	1,10	965,66
92.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	189,414	15,00	2 841,21
93.	2874115837745	Suruburi	buc	115,360	0,50	57,68
94.	2874115883711	Saiba plata	buc	82,215	0,40	32,89
95.	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	3,739	300,00	1 121,70
96.	2874136313300	Diblu din metal	buc	432,720	1,20	519,26
97.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	329,664	1,75	576,91
98.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	1,154	57,00	65,78
99.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	1,836	51,00	93,64
100.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,307	370,00	853,59
101.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,672	144,00	528,77
102.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,836	150,00	275,40
103.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,836	211,00	387,40
104.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,307	141,00	325,29
105.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	16,150	89,00	1 437,35
106.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 337,105	0,10	133,71
107.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,809	90,00	162,81
108.	28752773242009	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO	buc	1,010	2 200,00	2 222,00
109.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,096	35,00	38,36
110.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,060	1,57	25,21
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,033	20,50	41,68
112.	4100126202818	Apa	m3	0,555	20,50	11,38
113.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,558	3,00	34,67
		Total materiale de construcţii				**1 119 985,88**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,540	250,00	135,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,613	75,00	120,98
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,793	65,00	116,55
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300	65,00	19,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,412	250,00	353,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,251	25,00	31,28
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	57,985	65,00	3 769,00
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,137	25,00	153,44
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,561	75,00	267,08
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,448	425,00	190,40
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,192	95,00	208,24
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,544	25,00	63,60

13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,950	25,00	23,75
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,261	25,00	381,52
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,841	200,00	368,20
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,408	25,00	585,20
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	22,280	250,00	5 570,00
		Total utilaje de construcţii				**12 356,74**

	Total	lei	1 302 537,68
	Asigurari sociale si medicale	24 %	40 846,81
	Transportarea materialelor	10 %	111 998,59
	Depozitarea materialelor	2 %	22 399,72
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	214 278,51
	Beneficiu de deviz	6 %	101 523,68
	Total deviz:		**1 793 584,99**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2			1 038,83 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	1,0200	670,00	697,07
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	56,00	147,37
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	15,00	45,90
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,37
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	300,00	55,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			64 303,73
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			399,46 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,45	125,94
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	370,00	76,21
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	89,00	128,33
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	57,00	5,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,00	29,04
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			4 473,90
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			435,68 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,00	142,44
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	144,00	73,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,00	80,83
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	211,00	53,81
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	51,00	13,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,97
		Total	lei			3 136,90
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			9 094,08
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			9 094,08
6	CE18A	Copertina din sticla (2buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2			2 538,91 46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227005551	Copertina din sticla securizata	m2	1,2000	1 950,00	2 457,05
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	90,00	20,79
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,40	4,20
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	0,50	5,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	35,00	1,84
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	500,00	2,11
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	32,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			19 879,63
		2. Pereti				
7	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2			1 071,21 78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	1,0200	652,00	684,99

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	56,00	184,58
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	13,00	40,17
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	300,00	54,08
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			238 664,88
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			531,76 154,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	150,00	154,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			64 529,24
		4. Vitralii				
		4.1. Vitralii exterioare				
9	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip (V-1)	m2			3 194,76 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202001	Vitrialii din aluminiu tip	m2	1,0500	2 896,00	3 040,77
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	300,00	105,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		Total	lei			147 502,09
		4.2. Vitrialii interioare				
10	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip(V-1)	m2			3 194,79 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202001	Vitrialii din aluminiu tip	m2	1,0500	2 896,00	3 040,80
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	300,00	105,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		Total	lei			197 693,83
11	CK26A	Pervaz din pvc (180 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m			248,38 20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 180 mm	m	1,0000	220,00	224,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 987,02
12	CK26C	Pervaz din pvc (500 mm)	m			159,62 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	25211067183932	Pervazuri din mase plastice(500 mm)	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			2 553,91
		5. Usi				
		5.1. Usi extireoare				
13	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-1)	m2			7 266,23 61,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,35
	2812106306050	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	300,00	165,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	300,00	57,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			45 413,94
		5.2. Usi interioare				
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (U-2,U-3)	m2			7 239,48 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063060508	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	300,00	150,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	300,00	52,51
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			71 019,26
		6. Pardoseala				
		6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri				
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			217,20 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 540,00	157,94
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			1 698,52
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,73 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			191,77
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			85,30 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 303,00	42,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			667,08
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			453,57 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea) 600 x 600	m2	1,0300	260,00	267,81
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			3 546,92
		6.2. Tip 2 (56,52m2)				
19	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			247,32 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	0,1025	1 835,00	188,08
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			13 978,60
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			217,09 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 540,00	157,84
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			12 269,66
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			1 090,90
22	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			87,81 9,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	13,30	29,26

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	41,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	4,40
		Total	lei			4 963,20
23	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			87,02 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	77,50	79,84
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	65,00	0,26
		Total	lei			4 918,33
24	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2			29,33 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 657,75
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			88,94 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			5 026,74
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			14,89 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 413,00	7,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
		Total	lei			841,54
27	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			356,86 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	1,0300	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	75,00	4,73
		Total	lei			20 169,99
28	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			65,91 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	300,00	22,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			3 353,02
		6.3. Tip 3 (51.66 m2)				
29	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			247,32 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	0,1025	1 835,00	188,08
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			12 776,73
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			217,09 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 540,00	157,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			11 214,71
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			996,90
32	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			87,02 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	77,50	79,84
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	65,00	0,26
		Total	lei			4 495,45
33	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2			29,33 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 515,23
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00	m2			88,95 40,36

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=1,00				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			4 595,01
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			14,88 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 413,00	7,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
		Total	lei			768,80
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			393,24 74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat-12mm	m2	1,0500	271,00	287,39
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,00	11,67
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,00	17,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			20 314,68
		7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Tavan				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,63 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,98
		Total	lei			37 065,41
		7.2. Pereti				
		7.2.1. VL				
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			531,76 154,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	150,00	154,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			112 494,19
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			149,62 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021008315	Amestec uscat "Knauf Fugenfuller"	kg	7,1400	7,80	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
		Total	lei			31 651,31
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			7,13 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 508,30
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			22,46 0,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,00	0,42
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			4 751,63
		7.2.2. PT				
42	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			700,84 210,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	57,66	210,40
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	4,2000	50,00	210,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	150,00	154,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,46
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,50	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,80	7,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,25	3,17
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	65,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
		Total	lei			13 736,45
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel"	m2			6,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530311	Amorsa-grund "Knauf Grundiemittel"	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			119,16
44	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			413,33

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi portelonat	m2	1,0500	220,00	231,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,60	30,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			8 101,30
		8. Lucrari de finisare exterioara				
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			12,85 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,02
		Total	lei			698,82
46	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			128,27 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	20,55
	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	1,1000	90,00	99,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	2,20
		Total	lei			6 977,76
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			271,27 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,60	30,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,80	31,51
	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	1,0700	78,00	84,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	16,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	65,00	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	65,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			14 756,93
48	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2			481,78 172,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	57,66	155,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	1,0500	260,00	278,46
	24621061104001	Adeziv	kg	2,5000	7,60	19,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	65,00	1,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			26 208,85
		9. Lucrari diverse				
		9.1. Pereu				
49	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2			96,83 2,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	0,7280	130,00	94,64
		Total	lei			5 306,27
50	TsC54B	Strat prundis	m3			550,64 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	14111222017525	Prundis	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,51
		Total	lei			2 114,47
51	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 956,28 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 540,00	1 594,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			10 720,39
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			247,26 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			13 549,58
		9.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
53	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc			2 378,84 156,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	28752773242009	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
		Total	lei			2 378,84

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare. Poz.2 PG

Valoarea de deviz 18 170,39 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril sanitare **1.1. Система A1**				
1	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10 (Ввод водопровода)	m	5,000	85,65 13,26	428,23 66,31
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,400	68,61 68,61	233,29 233,29
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,400	17,87 17,87	60,77 60,77
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR	m	16,000	52,50 19,03	840,06 304,44

1	2	3	4	5	6	7
		d20mm				
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	21,000	9,23 9,23	193,74 193,74
6	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,000	25,98 2,88	129,92 14,42
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	4,000	116,99 10,38	467,96 41,52
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	1,000	116,99 10,38	116,99 10,38
		Total	lei			2 470,96
		Total Система A1 **Inclusiv salariu**				**2 470,96** **924,87**
		1.2. Система T3				
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm	m	8,000	51,85 19,03	414,81 152,22
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,000	9,23 9,23	73,80 73,80
11	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	2,000	25,98 2,88	51,97 5,77

1	2	3	4	5	6	7
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	3,000	116,99 10,38	350,97 31,14
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника и мойки	buc	2,000	767,54 95,14	1 535,08 190,28
		Total	lei			2 426,63
		Total Система T3 Inclusiv salariu				**2 426,63 453,21**
		1.3. Система C1				
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m	8,000	147,06 18,45	1 176,50 147,61
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,160	68,61 68,61	285,42 285,42
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,160	17,88 17,88	74,38 74,38
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm	m	8,000	147,06 18,45	1 176,50 147,61
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы	m	5,500	108,48 14,41	596,66 79,28

1	2	3	4	5	6	7
		PPR канализационные d63 mm				
19	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	13,500	4,61 4,61	62,27 62,27
20	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,05	kg	3,000	65,60 12,69	196,80 38,06
21	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,000	1 057,16 109,56	2 114,31 219,11
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,000	2 497,00 271,00	2 497,00 271,00
		Total	lei			8 179,84
		Total Система С1 Inclusiv salariu				**8 179,84 1 324,74**
		Total	lei			13 077,43
		Transportarea materialelor	10 %			1 037,46
		Depozitarea materialelor	2 %			207,49
		Depozitarea materialelor	14,5 %			2 170,81
		Beneficiu de deviz	6 %			1 028,52
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii sanitare Inclusiv salariu				**18 170,39 2 702,82**

1	2	3	4	5	6	7

		Total	lei	18 170,39
		Total deviz:		**18 170,39**
		Inclusiv salariu		**2 702,82**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare. Poz.2 PG

Valoarea de deviz 18 170,39 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				
		Manopera:				
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,875	57,66	2 010,90
2.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,330	57,66	19,03
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,330	57,66	19,03
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,340	57,66	653,86
		Total manopera				**2 702,82**
		Materiale:				
1.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,886	100,00	88,60
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,262	300,00	78,60
3.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	7,000	1,80	12,60
4.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	63,00	252,00
5.	25212167170515	Teava din material plastic PPR d15mm PN10	m	8,160	22,00	179,52
6.	25212167170520	Teava din material plastic PPR d20mm PN10	m	16,320	22,64	369,48

7.	2521216717111	Teava din material plastic PE PN10 д63мм (ввод водопровода)	m	5,100	66,08	337,01
8.	2521216720622	Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m	8,240	119,04	980,89
9.	2521216720661	Трубы PPR канализационные d110 mm	m	8,240	119,04	980,89
10.	2521216720662	Трубы PPR канализационные d63mm	m	5,665	89,00	504,18
11.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,130	7,00	14,91
12.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,220	7,00	15,54
13.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	17,790	9,00	160,11
14.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,890	7,00	20,23
15.	26221024380001	Lavoar cu picior complet echipat	buc	2,060	920,00	1 895,20
16.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	1,060	2 100,00	2 226,00
17.	2812106306050	Profile din otel	kg	3,307	48,00	158,74
18.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	7,000	0,80	5,60
19.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,000	0,50	3,50
20.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa	buc	7,000	20,00	140,00
21.	2875274211111	Шаровый кран латунный d15mm	buc	8,160	104,52	852,88
22.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	546,40	1 092,80
23.	3220137315778	Decapant	kg	0,184	29,00	5,33
		Total materiale de construcţii				**10 374,61**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total	lei	18 170,39

Total deviz: **18 170,39**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril sanitare				
		1.1. Система A1				
1	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10	m			85,65 13,26

1	2	3	4	5	6	7
		(Ввод водопровода)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2521216717111	Teava din material plastic PE PN10 д63мм (ввод водопровода)	m	1,0200	66,08	67,40
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	7,00	0,42
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	9,00	1,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,00	0,35
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	7,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	100,00	2,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	29,00	0,23
		Total	lei			428,23
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61 68,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
		Total	lei			233,29
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			60,77
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m			52,50 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170520	Teava din material plastic PPR d20mm PN10	m	1,0200	22,64	23,09
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	7,00	0,56
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	9,00	6,39
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	7,00	0,49
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	7,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	100,00	2,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
		Total	lei			840,06
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		Total	lei			193,74
6	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			25,98 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa	buc	1,0000	20,00	20,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,80	1,80
		Total	lei			129,92
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			116,99 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274211111	Шаровый кран латунный d15mm	buc	1,0000	104,52	106,61
		Total	lei			467,96
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de	buc			116,99 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		miniu etc)=1,02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274211111	Шаровый кран латунный d15mm	buc	1,0000	104,52	106,61
		Total	lei			116,99
		1.2. Система T3				
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm	m			51,85 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170515	Teava din material plastic PPR d15mm PN10	m	1,0200	22,00	22,44
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	7,00	0,56
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	9,00	6,39
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	7,00	0,49
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	7,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	100,00	2,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
		Total	lei			414,81
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		Total	lei			73,80
11	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			25,98 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa	buc	1,0000	20,00	20,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,80	1,80
		Total	lei			51,97
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			116,99 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274211111	Шаровый кран латунный d15mm	buc	1,0000	104,52	106,61
		Total	lei			350,97
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника и мойки	buc			767,54 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	546,40	546,40
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	63,00	126,00
		Total	lei			1 535,08
		1.3. Система C1				
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m			147,06 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720622	Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m	1,0300	119,04	122,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	300,00	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	100,00	1,50
		Total	lei			1 176,50
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3			68,61 68,61

1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
		Total	lei			285,42
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88 17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
		Total	lei			74,38
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm	m			147,06 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720661	Трубы PPR канализационные d110 mm	m	1,0300	119,04	122,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	300,00	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	100,00	1,50
		Total	lei			1 176,50
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d63 mm	m			108,48 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2521216720662	Трубы PPR канализационные d63mm	m	1,0300	89,00	91,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	300,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	100,00	1,20
		Total	lei			596,66
19	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,61 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
		Total	lei			62,27
20	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,05	kg			65,60 12,69
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	57,66	6,34
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	48,00	52,91
		Total	lei			196,80
21	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1 057,16 109,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,56
	26221024380001	Lavoar cu picior complet echipat	buc	1,0100	920,00	947,60
		Total	lei			2 114,31
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc			2 497,00 271,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	1,0100	2 100,00	2 226,00
		Total	lei			2 497,00

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Erhan R., "Comsales Grup" SRL	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri - poz.N2
PG. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 157 651,95 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36	buc	1,000	1 308,48 136,65	1 308,48 136,65
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12	buc	2,000	990,49 136,66	1 980,98 273,31
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc	1,000	228,81 120,51	228,81 120,51
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/25А	buc	1,000	228,81 120,51	228,81 120,51
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/40А	buc	1,000	266,32 162,02	266,32 162,02
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc	10,000	467,89 89,95	4 678,90 899,50
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc	8,000	130,69 89,95	1 045,52 719,60

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	3,000	130,69 89,95	392,07 269,85
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C20A	buc	2,000	130,69 89,95	261,38 179,90
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	1,000	169,69 89,95	169,69 89,95
11	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	444,69 89,95	444,69 89,95
12	08-03-529-1	Contactor КМИ10910	buc	1,000	408,78 197,20	408,78 197,20
13	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -кнопка на дверце щита	buc	1,000	456,69 103,79	456,69 103,79
14	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,300	28 084,87 15 625,87	8 425,46 4 687,76
15	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 22W IP54	100 buc	0,100	28 084,90 15 625,90	2 808,49 1 562,59
16	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,040	86 074,00 5 074,00	3 442,96 202,96
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,020	226 688,50 6 688,50	4 533,77 133,77
18	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,040	12 315,75 4 382,25	492,63 175,29
19	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	100 buc	0,050	13 765,40 4 382,20	688,27 219,11
20	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	9 623,00 2 243,00	192,46 44,86
21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,050	14 253,00 2 491,00	712,65 124,55
22	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,050	19 253,00	962,65

1	2	3	4	5	6	7
					2 491,00	124,55
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,750	815,39 714,99	611,54 536,24
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,850	4 044,16 2 975,26	23 658,34 17 405,25
25	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	80,000	7,50 0,00	600,00 0,00
26	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	320,000	18,33 0,00	5 865,60 0,00
27	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	25,000	20,60 0,00	515,00 0,00
28	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	230,000	27,60 0,00	6 348,00 0,00
29	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	5,000	35,42 0,00	177,10 0,00
30	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,450	3 452,16 939,36	1 553,47 422,71
31	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,100	5 717,70 2 000,80	571,77 200,08
32	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,200	15 453,95 1 695,20	3 090,79 339,04
33	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	90,000	23,00 0,00	2 070,00 0,00
34	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,040	54 143,50 3 586,50	2 165,74 143,46
35	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,025	54 144,40 3 586,40	1 353,61 89,66
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	2 158,80 478,00	647,64 143,40
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,660	3 034,12 1 095,55	2 002,52 723,06
38	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,600	1 729,13 1 158,97	1 037,48 695,38
		Total	lei			86 399,06

1	2	3	4	5	6	7
		Conditii deosebite	24 %			7 520,75
		Transportarea materialelor	10 %			5 325,21
		Depozitarea materialelor	2 %			1 065,04
		Depozitarea materialelor	76 %			23 815,71
		Beneficiu de deviz	6 %			7 447,53
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**131 573,30 31 336,46**
		2. Lucraril de constructii				
39	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	21,000	33,44 33,44	702,30 702,30
		Total	lei			702,30
		Beneficiu de deviz	6 %			59,83
		Total Lucraril de constructii Inclusiv salariu				**1 056,95 702,30**
		3. Costul utilajului				
40	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	30,000	717,50 0,00	21 525,00 0,00
41	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 22W IP54	buc	10,000	320,00 0,00	3 200,00 0,00
		Total	lei			24 725,00
		Depozitarea	1,2 %			296,70
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**25 021,70**

		Total	lei	157 651,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		**157 651,95 32 038,76**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-4

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri - poz.N2
PG. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 157 651,95 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	543,469	57,66	31 336,46
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,050	57,66	60,54
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,130	57,66	641,76
		Total manopera				**32 038,76**
		Materiale:				
1.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	90,000	1,00	90,00
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,004	60 000,00	240,00
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,002	19 000,00	38,00
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,085	19 000,00	1 615,00
5.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,224	19 000,00	4 256,00
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	19 000,00	38,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,065	22 000,00	1 430,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,583	43,33	111,93
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,762	60,00	525,72
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	42,923	7,50	321,92
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	14,848	100,00	1 484,80
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	42,923	10,00	429,23
13.	1019852	Vopsea	kg	2,400	39,00	93,60
14.	110-0333	Canale din masa plastica	m	45,000	21,00	945,00
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,065	48 000,00	3 120,00

		sudate, masa pina la 0,1 t				
16.	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	90,000	23,00	2 070,00
17.	24569	Jgheab metalic 100*35mm	m	20,000	135,00	2 700,00
18.	5009031	Scoabe	10 buc	99,925	10,00	999,25
19.	5009061	Fisa de izolatie	buc	143,740	1,00	143,74
20.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,300	6,00	61,80
21.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,000	5,00	20,00
22.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	48,000	4,50	216,00
23.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,451	100,00	245,10
24.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	100,00	6,10
25.	5009816	Fisie de montaj	m	198,900	0,50	99,45
26.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,375	200,00	75,00
27.	540-4000	Intreruptor etansat	buc	4,000	70,00	280,00
28.	540-4001	Intreruptor etansat (сдвоенный)	buc	5,000	90,00	450,00
29.	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	5,000	115,00	575,00
30.	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	5,000	165,00	825,00
31.	540-512	Automat BA47-29/1/C10A	buc	3,000	36,00	108,00
32.	540-514	Automat BA47-29/1/C20A	buc	2,000	36,00	72,00
33.	540-52322	Automat BA47-29/1/B10A	buc	8,000	36,00	288,00
34.	540-5236	Automat BA47-29/3/C25A	buc	1,000	75,00	75,00
35.	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	10,000	375,00	3 750,00
36.	54022	Post de comanda-кнопка на дверце щита	buc	1,000	335,00	335,00
37.	5402399	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	350,00	350,00
38.	540424	Comutator deschisa	buc	2,000	70,00	140,00
39.	54061	Intreruptor ВН-32/3/ 40А	buc	1,000	77,00	77,00
40.	54063	Intreruptor ВН-32 25А	buc	1,000	77,00	77,00
41.	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,000	77,00	77,00
42.	54091	Contactor КМИ10910	buc	1,000	153,00	153,00
43.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,432	150,00	64,80
44.	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	4,000	810,00	3 240,00
45.	570-823301	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	30,000	717,50	21 525,00
46.	570-824	Corp OWP/R LED 22W IP54	buc	10,000	320,00	3 200,00
47.	570-82883	Corp LZ LED 50W	buc	2,000	2 200,00	4 400,00
48.	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	25,000	20,60	515,00
49.	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	320,000	18,33	5 865,60
50.	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	80,000	7,50	600,00
51.	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	230,000	27,60	6 348,00
52.	590-40033	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	5,000	35,42	177,10
53.	620-1046	Dulap ЩРн-12	buc	2,000	808,00	1 616,00
54.	620-106	Dulap ЩРн-24	buc	1,000	1 126,00	1 126,00
55.	64655	Furtun metalic	m	10,000	29,20	292,00
		Total materiale de construcţii				**77 977,14**

Utilaje de construcţii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	8,668	50,00	433,40
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,808	25,00	20,20
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,436	25,00	10,90
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	38,456	35,00	1 345,96
		Total utilaje de construcţii				**1 810,46**

Total	lei	157 651,95

Total deviz: **157 651,95**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36	buc			1 308,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	620-106	Dulap ЩРн-24	buc	1,0000	1 126,00	1 126,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			1 308,48
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12	buc			990,49 136,66
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	620-1046	Dulap ЩРн-12	buc	1,0000	808,00	808,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			1 980,98
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc			228,81 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	60,00	3,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			228,81
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/25А	buc			228,81 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51

1	2	3	4	5	6	7
	54063	Intreruptor BH-32 25A	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	60,00	3,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			228,81
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40A	buc			266,32 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	60,00	27,30
	54061	Intreruptor BH-32/3/ 40A	buc	1,0000	77,00	77,00
		Total	lei			266,32
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc			467,89 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,0000	375,00	375,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
		Total	lei			4 678,90
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-52322	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			1 045,52
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-512	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			392,07
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C20A	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-514	Automat BA47-29/1/C20A	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			261,38
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc			169,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-5236	Automat BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	75,00	75,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			169,69
11	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			444,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	5402399	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	350,00	350,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			444,69
12	08-03-529-1	Contactor КМИ10910	buc			408,78 197,20
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	54091	Contactor КМИ10910	buc	1,0000	153,00	153,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	60,00	22,08
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,00	24,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	150,00	6,90
		Total	lei			408,78
13	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete - кнопка на дверце щита	buc			456,69 103,79
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	54022	Post de comanda-кнопка на дверце щита	buc	1,0000	335,00	335,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	60,00	3,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	100,00	6,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			456,69
14	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			28 084,87 15 625,87
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,87
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 000,00	10 640,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	91,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	114,73
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	39,00	117,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,50	540,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	50,00	89,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	27,27
		Total	lei			8 425,46
15	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 22W IP54	100 buc			28 084,90 15 625,90
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,90
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 000,00	10 640,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	91,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	114,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	39,00	117,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,50	540,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	50,00	89,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	27,20
		Total	lei			2 808,49
16	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			86 074,00 5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00

1	2	3	4	5	6	7
	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	100,0000	810,00	81 000,00
		Total	lei			3 442,96
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc			226 688,50 6 688,50
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,50
	570-82883	Corp LZ LED 50W	buc	100,0000	2 200,00	220 000,00
		Total	lei			4 533,77
18	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			12 315,75 4 382,25
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,25
	540-4000	Intreruptor etansat	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	22 000,00	550,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	60,00	213,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,50
		Total	lei			492,63
19	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	100 buc			13 765,40 4 382,20
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,20
	540-4001	Intreruptor etansat (сдвоенный)	buc	100,0000	90,00	9 000,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	60,00	212,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,60
		Total	lei			688,27
20	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			9 623,00 2 243,00
	1	Muncitor	h-om	38,9000	57,66	2 243,00
	540424	Comutator deschisa	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	100,00	205,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	150,00	15,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			192,46
21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			14 253,00 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	100,0000	115,00	11 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			712,65
22	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			19 253,00 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	100,0000	165,00	16 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			962,65
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			815,39 714,99
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,99
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	200,00	100,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,40
		Total	lei			611,54
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 044,16 2 975,26

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	60 000,00	41,03
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	22 000,00	240,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	7,50	33,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	100,00	250,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	100,00	40,99
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	35,00	211,05
		Total	lei			23 658,34
25	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m			7,50 0,00
	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	1,0000	7,50	7,50
		Total	lei			600,00
26	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m			18,33 0,00
	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0000	18,33	18,33
		Total	lei			5 865,60
27	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m			20,60 0,00
	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	1,0000	20,60	20,60
		Total	lei			515,00
28	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m			27,60 0,00
	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0000	27,60	27,60
		Total	lei			6 348,00
29	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m			35,42 0,00
	590-40033	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	1,0000	35,42	35,42
		Total	lei			177,10
30	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			3 452,16 939,36
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,36
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica	m	100,0000	21,00	2 100,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	35,00	212,80
		Total	lei			1 553,47
31	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 717,70 2 000,80
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	64655	Furtun metalic	m	100,0000	29,20	2 920,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	7,50	163,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	35,00	155,40
		Total	lei			571,77
32	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			15 453,95 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	24569	Jgheab metalic 100*35mm	m	100,0000	135,00	13 500,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	7,50	93,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
		Total	lei			3 090,79
33	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc			23,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	lei			2 070,00
34	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			54 143,50 3 586,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,00
		Total	lei			2 165,74
35	08-01-087-3	Constructii metalice	t			54 144,40 3 586,40
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	756,00
		Total	lei			1 353,61
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 158,80 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	19 000,00	1 520,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	43,33	33,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	50,00	127,00
		Total	lei			647,64
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 034,12 1 095,55
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,55
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	19 000,00	1 756,06
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	43,33	26,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	50,00	156,52
		Total	lei			2 002,52
38	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 729,13 1 158,97
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,97
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	19 000,00	63,33
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	19 000,00	63,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	43,33	39,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	7,50	61,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	39,00	78,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	50,00	168,00
		Total	lei			1 037,48
		2. Lucraril de constructii				
39	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,44 33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			702,30
		3. Costul utilajului				
40	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			717,50 0,00
	570-823301	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	717,50	717,50
		Total	lei			21 525,00
41	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 22W IP54	buc			320,00 0,00
	570-824	Corp OWP/R LED 22W IP54	buc	1,0000	320,00	320,00
		Total	lei			3 200,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-5

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 42 732,70 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc	1,000	1 387,84 1 383,84	1 387,84 1 383,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	115,32 115,32	230,64 230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc	13,000	119,32 115,32	1 551,16 1 499,16
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc	2,000	119,32 115,32	238,64 230,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,340	749,59 749,59	254,86 254,86
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	57,66 57,66	115,32 115,32

1	2	3	4	5	6	7
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	119,32 115,32	119,32 115,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m	1,170	2 450,55 2 450,55	2 867,14 2 867,14
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	1 541,71 1 372,31	1 387,54 1 235,08
10		////////Materiale		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	130,000	11,42 0,00	1 485,12 0,00
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m	90,000	9,38 0,00	844,56 0,00
13		Крепёжный и расходный материал	set	15,000	85,00 0,00	1 275,00 0,00
		Total	lei			11 757,14
		Conditii deosebite	24 %			1 903,68
		Transportarea materialelor	10 %			360,47
		Depozitarea materialelor	2 %			72,09
		Depozitarea materialelor	76 %			6 028,32
		Beneficiu de deviz	6 %			1 207,31
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**21 329,01 7 932,00**
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,000	9 434,00 0,00	9 434,00 0,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc	15,000	142,40 0,00	2 136,00 0,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20 0,00	320,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00 0,00	1 638,00 0,00
18		Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00 0,00	476,00 0,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	169,00 0,00	338,00 0,00
		Total	lei			14 342,40
		Depozitarea	1,2 %			172,11
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**14 514,51**

		Total	lei	35 843,52
		Reglare-demarare	3289,18 lei	3 289,18
		Deplasari	3600 lei	3 600,00
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**42 732,70** **7 932,00**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-5

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 42 732,70 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de deviz, lei

crt.	şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	137,565	57,66	7 932,00
		Total manopera				**7 932,00**
		Materiale:				
1.	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	15,000	85,00	1 275,00
2.	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00	9 434,00
3.	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	15,000	142,40	2 136,00
4.	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20	320,40
5.	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00	1 638,00
6.	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00	476,00
7.	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	169,00	338,00
8.	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	132,600	11,20	1 485,12
9.	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	91,800	9,20	844,56
		Total materiale de construcţii				**17 947,08**
		Utilaje de construcţii:				
1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,720	25,00	68,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,356	35,00	152,46
		Total utilaje de construcţii				**220,46**

	Total	lei	35 843,52
	Reglare-demarare	3289,18 lei	3 289,18
	Deplasari	3600 lei	3 600,00
	Total deviz:		**42 732,70**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme şi Cod	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc			1 387,84 1 383,84
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,84
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 387,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
		Total	lei			230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 551,16
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			238,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			749,59 749,59
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,59
		Total	lei			254,86
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	lei			115,32
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			119,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m			2 450,55 2 450,55
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
		Total	lei			2 867,14
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 541,71 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
		Total	lei			1 387,54
10		////////Materiale				0,00 0,00
		Total	lei			
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			11,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0200	11,20	11,42
		Total	lei			1 485,12
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m			9,38 0,00
	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0200	9,20	9,38
		Total	lei			844,56
13		Крепёжный и расходный материал	set			85,00 0,00
	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			1 275,00
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc			9 434,00 0,00
	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,0000	9 434,00	9 434,00
		Total	lei			9 434,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc			142,40 0,00
	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	142,40	142,40
		Total	lei			2 136,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc			160,20 0,00
	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	1,0000	160,20	160,20
		Total	lei			320,40
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			1 638,00 0,00
	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 638,00	1 638,00
		Total	lei			1 638,00
18		Acumulator 12В 7Ач	buc			238,00 0,00
	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	238,00	238,00
		Total	lei			476,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			169,00 0,00
	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	169,00	169,00
		Total	lei			338,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Constructia cladirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare in tara poz.3. Rezistenta

Valoarea de deviz 877 110,86 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	8,630	877,52 0,00	7 573,02 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта для грунтовой подушки и подсыпки под полы)	t	1 467,000	14,28 0,00	20 941,50 0,00
3	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km. Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	8,630	138,72 0,00	1 197,12 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,630	190,76 20,76	1 646,25 179,15
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)	100 m3	8,630	1 360,00 0,00	11 736,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00				
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиненой смеси)	100 m3	6,790	2 464,42 10,95	16 733,42 74,38
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3	1,840	1 602,82 0,00	2 949,18 0,00
		Total	lei			62 777,29
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**62 777,29 253,53**
		2. Fundatii **2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1 buc)**				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,440	1 420,23 259,47	2 045,13 373,64
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	6,800	1 706,26 253,70	11 602,59 1 725,19
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,300	120,35 69,19	4 368,76 2 511,67
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	134,000	28,50 4,56	3 818,68 610,39

1	2	3	4	5	6	7
		izolate				
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	574,000	27,34 3,40	15 695,71 1 952,72
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	184,000	59,94 12,11	11 029,61 2 227,98
		Total	lei			48 560,48
		Total Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1 buc) Inclusiv salariu				**48 560,48 9 401,59**
		2.2. Fundatii continui				
14	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,360	2 582,00 392,72	929,52 141,38
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	14,200	1 706,25 253,70	24 228,70 3 602,60
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	78,100	120,35 69,19	9 399,59 5 403,90
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	235,600	27,81 3,86	6 551,02 910,17
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	253,700	27,00 3,06	6 849,50 775,30
		Total	lei			47 958,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii continui **Inclusiv salariu**				**47 958,33** **10 833,35**
		Total	lei			96 518,81
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**96 518,81** **20 234,94**
		3. Constructii metalice				
19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	7,840	38 283,34 2 306,40	300 141,39 18 082,17
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	7,840	902,07 371,33	7 072,25 2 911,25
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	290,370	275,38 68,62	79 960,68 19 923,84
		Total	lei			387 174,32
		Total Constructii metalice **Inclusiv salariu**				**387 174,32** **40 917,26**
		4. Elemente decorative				
22	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	1 846,400	51,51 12,11	95 113,24 22 357,31
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,850	902,09 371,33	1 668,87 686,96
		Total	lei			96 782,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Elemente decorative **Inclusiv salariu**				**96 782,11** **23 044,27**

		Total	lei	643 252,53
		Asigurari sociale si medicale	24 %	20 268,00
		Transportarea materialelor	10 %	49 295,54
		Depozitarea materialelor	2 %	9 859,11
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	104 787,90
		Beneficiu de deviz	6 %	49 647,78
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**877 110,86** **84 450,00**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

Constructia cladirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare in tara poz.3. Rezistenta

Valoarea de deviz 877 110,86 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	89,544	57,66	5 163,11
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	69,383	57,66	4 000,63
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	120,120	57,66	6 926,12
4.	7134050013250	Izolator	h-om	345,540	57,66	19 923,84
5.	7136080025001	Montator	h-om	38,640	57,66	2 227,98

6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	62,404	57,66	3 598,21
7.	7212030022700	Sudor	h-om	18,464	57,66	1 064,63
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	274,400	57,66	15 821,90
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	350,816	57,66	20 228,05
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,559	57,66	320,53
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,750	57,66	5 175,00
		Total manopera				**84 450,00**

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,696	5,00	138,48
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,242	400,00	96,80
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,836	400,00	734,40
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,257	10,00	242,57
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,057	7 500,00	427,50
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,400	7 500,00	3 000,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	179,595	0,45	80,80
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,440	95,00	1 086,80
9.	2320166200676	White spirit	kg	18,896	29,50	557,44
10.	2320187315789	Decofrol	kg	13,728	30,00	411,84
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,784	20,00	15,68
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,717	36,20	134,56
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,510	19,00	9,69
14.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	75,582	38,90	2 940,14
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	479,110	125,00	59 888,75
16.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	37,791	36,20	1 368,03
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	5,330	34,30	182,82
18.	266310210000005	Beton M50	m3	1,491	1 022,00	1 523,80
19.	26631021000002	Beton M200	m3	21,741	1 303,00	28 328,52
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	378,840	23,00	8 713,32
21.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	848,392	23,00	19 513,02
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	18,464	30,00	553,92
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,720	30,00	171,60
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,973	30,00	359,19
25.	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	1 862,080	38,80	72 248,70
26.	2811106301200	Elemente metalice	kg	7 996,800	35,10	280 687,68
27.	2811236309900	Confectii metalice	kg	193,274	40,00	7 730,96
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,152	30,00	274,56
29.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,858	43,33	80,51
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,232	43,33	400,02
31.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,528	43,33	152,87
32.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	50,960	5,00	254,80
33.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,320	5,00	171,60
34.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,320	0,50	17,16
35.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	50,960	0,50	25,48
36.	2874115883700	Saiba M 20	buc	50,960	0,10	5,10
37.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,572	60,00	34,32
38.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,432	75,00	257,40
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,299	1,57	28,73
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,266	20,50	46,45
41.	4100126202818	Apa	m3	2,896	20,50	59,37
		Total materiale de construcţii				**492 955,38**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,840	65,00	119,60

2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,360	250,00	90,00
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,418	390,00	7 573,02
4.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	7,562	390,00	2 949,18
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	8,759	425,00	3 722,58
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	33,657	425,00	14 304,22
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,576	95,00	54,72
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,600	65,00	819,00
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,770	65,00	50,05
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,720	50,00	736,00
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,176	250,00	294,00
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,250	250,00	1 312,50
13.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	16,432	80,00	1 314,56
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	16,839	80,00	1 347,12
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	16,568	250,00	4 142,00
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,760	250,00	190,00
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	13,852	425,00	5 887,10
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	83,766	250,00	20 941,50
		Total utilaje de construcţii				**65 847,15**

	Total	lei	643 252,53
	Asigurari sociale si medicale	24 %	20 268,00
	Transportarea materialelor	10 %	49 295,54
	Depozitarea materialelor	2 %	9 859,11
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	104 787,90
	Beneficiu de deviz	6 %	49 647,78
	Total deviz:		**877 110,86**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			877,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,52
		Total	lei			7 573,02
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта для грунтовой подушки и подсыпки под полы)	t			14,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
		Total	lei			20 941,50
3	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km. Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			138,72 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	400,00	11,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	425,00	127,50
		Total	lei			1 197,12
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			1 646,25
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			1 360,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	425,00	1 360,00
		Total	lei			11 736,80
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиненой смеси)	100 m3			2 464,42 10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	27,98
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,01
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	867,03
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	548,24
		Total	lei			16 733,42
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3			1 602,82 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	390,00	1 602,82
		Total	lei			2 949,18
		2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1 buc)				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 420,23 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			2 045,13
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,26 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			11 602,59
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,35 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,24
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			4 368,76
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,50 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			3 818,68
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,34 3,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			15 695,71
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina,	kg			59,94 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		cirpe, petrol, etc)=1,01				
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			11 029,61
		2.2. Fundatii continui				
14	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 582,00 392,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,72
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,03
		Total	lei			929,52
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,25 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			24 228,70
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,35 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			9 399,59
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,81 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			6 551,02
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,00 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			6 849,50
		3. Constructii metalice				
19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 283,34 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	2,0000	38,80	77,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			300 141,39
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,07 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	38,90	303,42
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			7 072,25
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			79 960,68
		4. Elemente decorative				
22	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			51,51 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	1,0000	38,80	38,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
		Total	lei			95 113,24
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,09 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	38,90	303,42
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,88
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			1 668,87

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Erhan R., "Comsales Grup" SRL	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

Constructia cladirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare in tara poz.3 PG. SA.

Valoarea de deviz 1 793 584,99 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	61,900	1 038,83 86,49	64 303,73 5 353,73
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	11,200	399,46 17,30	4 473,90 193,74
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	7,200	435,68 20,18	3 136,90 145,30
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	41,300	220,20 5,77	9 094,08 238,13
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	41,300	220,20 5,77	9 094,08 238,13
6	CE18A	Copertina din sticla (2buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2	7,830	2 538,91 46,13	19 879,63 361,18
		Total	lei			109 982,32
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				**109 982,32 6 530,21**
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	222,800	1 071,21 78,99	238 664,88 17 599,91
		Total	lei			238 664,88
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**238 664,88** **17 599,91**
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	121,350	531,76 154,71	64 529,24 18 774,44
		Total	lei			64 529,24
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**64 529,24** **18 774,44**
		4. Vitralii **4.1. Vitralii exterioare**				
9	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip (V-1)	m2	46,170	3 194,76 43,24	147 502,09 1 996,59
		Total	lei			147 502,09
		Total Vitralii exterioare **Inclusiv salariu**				**147 502,09** **1 996,59**
		4.2. Vitrialii interioare				
10	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip(V-1)	m2	61,880	3 194,79 43,24	197 693,83 2 676,00
11	CK26A	Pervaz din pvc (180 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	8,000	248,38 20,76	1 987,02 166,06
12	CK26C	Pervaz din pvc (500 mm)	m	16,000	159,62 5,19	2 553,91 83,03
		Total	lei			202 234,76
		Total Vitrialii interioare				**202 234,76**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**2 925,09**
		Total	lei			349 736,85
		Total Vitralii **Inclusiv salariu**				**349 736,85** **4 921,68**
		5. Usi **5.1. Usi extireoare**				
13	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-1)	m2	6,250	7 266,23 61,13	45 413,94 382,06
		Total	lei			45 413,94
		Total Usi extireoare **Inclusiv salariu**				**45 413,94** **382,06**
		5.2. Usi interioare				
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (U-2,U-3)	m2	9,810	7 239,48 54,78	71 019,26 537,39
		Total	lei			71 019,26
		Total Usi interioare **Inclusiv salariu**				**71 019,26** **537,39**
		Total	lei			116 433,20
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**116 433,20** **919,45**
		6. Pardoseala **6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri**				
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	7,820	217,20 51,89	1 698,52 405,81
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	5,860	32,73 1,72	191,77 10,09
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	7,820	85,30 40,36	667,08 315,63

1	2	3	4	5	6	7
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,820	453,57 144,15	3 546,92 1 127,26
		Total	lei			6 104,29
		Total Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri Inclusiv salariu				**6 104,29** **1 858,79**
		6.2. Tip 2 (56,52m2)				
19	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	56,520	247,32 51,89	13 978,60 2 933,04
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	56,520	217,09 51,89	12 269,66 2 933,04
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	33,350	32,71 1,73	1 090,90 57,72
22	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	56,520	87,81 9,23	4 963,20 521,42
23	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	56,520	87,02 6,92	4 918,33 391,05
24	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2	56,520	29,33 14,42	1 657,75 814,74
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	56,520	88,94 40,36	5 026,74 2 281,26

1	2	3	4	5	6	7
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	56,520	14,89 6,92	841,54 391,05
27	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	56,520	356,86 63,43	20 169,99 3 584,84
28	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	50,870	65,91 28,83	3 353,02 1 466,59
		Total	lei			68 269,73
		Total Tip 2 (56,52m2) **Inclusiv salariu**				**68 269,73** **15 374,75**
		6.3. Tip 3 (51.66 m2)				
29	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	51,660	247,32 51,89	12 776,73 2 680,84
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	51,660	217,09 51,89	11 214,71 2 680,84
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	30,480	32,71 1,73	996,90 52,70
32	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	51,660	87,02 6,92	4 495,45 357,44
33	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2	51,660	29,33 14,42	1 515,23 744,68
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	51,660	88,95 40,36	4 595,01 2 085,10

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00				
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	51,660	14,88 6,92	768,80 357,43
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	51,660	393,24 74,96	20 314,68 3 872,33
		Total	lei			56 677,51
		Total Tip 3 (51.66 m2) Inclusiv salariu				**56 677,51 12 831,36**
		Total	lei			131 051,53
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				**131 051,53 30 064,90**
		7. Lucrari de finisare interioara **7.1. Tavan**				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	108,180	342,63 126,85	37 065,41 13 722,85
		Total	lei			37 065,41
		Total Tavan Inclusiv salariu				**37 065,41 13 722,85**
		7.2. Pereti **7.2.1. VL**				
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi	m2	211,550	531,76 154,71	112 494,19 32 729,60

1	2	3	4	5	6	7
		Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00				
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	211,550	149,62 88,22	31 651,31 18 662,93
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	211,550	7,13 1,73	1 508,30 365,91
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	211,550	22,46 0,00	4 751,63 0,00
		Total	lei			150 405,43
		Total VL **Inclusiv salariu**				**150 405,43** **51 758,44**
		7.2.2. PT				
42	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	19,600	700,84 210,40	13 736,45 4 123,84
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel"	m2	19,600	6,08 1,73	119,16 33,90
44	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	19,600	413,33 141,27	8 101,30 2 768,84

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
		Total	lei			21 956,91
		Total PT **Inclusiv salariu**				**21 956,91** **6 926,58**
		Total	lei			172 362,34
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**172 362,34** **58 685,02**
		Total	lei			209 427,75
		Total Lucrari de finisare interioara **Inclusiv salariu**				**209 427,75** **72 407,87**
		8. Lucrari de finisare exterioara				
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	54,400	12,85 2,31	698,82 125,47
46	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	54,400	128,27 4,61	6 977,76 250,94
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	54,400	271,27 99,06	14 756,93 5 388,85
48	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	54,400	481,78 172,98	26 208,85 9 410,11
		Total	lei			48 642,36
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**48 642,36** **15 175,37**
		9. Lucrari diverse **9.1. Pereu**				
49	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	54,800	96,83 2,19	5 306,27 120,05

1	2	3	4	5	6	7
50	TsC54B	Strat prundis	m3	3,840	550,64 57,09	2 114,47 219,22
51	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	5,480	1 956,28 259,47	10 720,39 1 421,89
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	54,800	247,26 34,37	13 549,58 1 883,23
		Total	lei			31 690,71
		Total Pereu **Inclusiv salariu**				**31 690,71** **3 644,39**
		9.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
53	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc	1,000	2 378,84 156,84	2 378,84 156,84
		Total	lei			2 378,84
		Total Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO **Inclusiv salariu**				**2 378,84** **156,84**
		Total	lei			34 069,55
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**34 069,55** **3 801,23**

		Total	lei	1 302 537,68
		Asigurari sociale si medicale	24 %	40 846,81
		Transportarea materialelor	10 %	111 998,59
		Depozitarea materialelor	2 %	22 399,72
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	214 278,51
		Beneficiu de deviz	6 %	101 523,68
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 793 584,99** **170 195,06**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-2

Constructia cladirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare in tara poz.3 PG. SA.

Valoarea de deviz 1 793 584,99 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	323,672	57,66	18 662,93
2.	7123010010200	Betonist	h-om	200,442	57,66	11 557,47
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,742	57,66	100,45
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,481	57,66	316,03
5.	7129020012800	Pavator	h-om	33,658	57,66	1 940,72
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	211,328	57,66	12 185,18
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	160,185	57,66	9 236,27
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	59,409	57,66	3 425,52
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	114,455	57,66	6 599,48
10.	7134050013250	Izolator	h-om	7,572	57,66	436,60
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	57,66	156,84
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,934	57,66	399,81
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,880	57,66	339,04
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	164,192	57,66	9 467,31
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	278,500	57,66	16 058,31
16.	7422010060100	Timplar	h-om	232,723	57,66	13 418,80
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,021	57,66	231,85
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,808	57,66	7 196,42
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,222	57,66	2 838,15
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	964,757	57,66	55 627,88
		Total manopera				**170 195,06**

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	54,785	11,00	602,64
2.	14111222017525	Prundis	m3	4,416	400,00	1 766,40
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,274	300,00	82,20
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,345	300,00	703,50
5.	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	39,894	130,00	5 186,22
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,578	10,00	105,78
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 010,585	0,05	100,53
8.	2010237318750	Distantieri	buc	20,907	0,45	9,40
9.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	46,959	19,00	892,22
10.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	528,750	0,50	264,37
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	167,440	1,00	167,44
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,084	1 000,00	84,00
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	251,160	13,70	3 440,89
14.	2413217300010	Cleme	buc	3,672	25,00	91,80
15.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	16,320	35,00	571,20
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	97,748	300,00	29 324,40
17.	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	31,733	35,00	1 110,66
18.	241658610530311	Amorsa-grund "Knauf Grundiemittel"	kg	2,940	28,00	82,32
19.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	84,620	50,00	4 231,00
20.	24302261000001	Fuga	kg	50,530	22,00	1 111,66
21.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	61,687	28,00	1 727,24
22.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,341	30,00	160,23
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,923	300,00	876,90
24.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	13,377	35,00	468,19
25.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	199,464	7,80	1 555,82
26.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	78,400	7,60	595,84
27.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,695	7,60	142,08
28.	24621061104001	Adeziv	kg	138,720	7,60	1 054,27
29.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	219,776	7,60	1 670,30
30.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	219,776	7,80	1 714,25
31.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,058	32,00	1,86
32.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	563,731	0,50	281,86
33.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 180 mm	m	8,160	220,00	1 795,20
34.	25211067183932	Pervazuri din mase plastice(500 mm)	m	16,000	150,00	2 400,00
35.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,033	500,00	16,50
36.	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	363,074	150,00	54 461,10
37.	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	58,790	78,00	4 585,62
38.	25231467202001	Vitrialii din aluminiu tip	m2	113,452	2 896,00	328 556,99
39.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	734,349	56,00	41 123,54
40.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	162,896	56,00	9 122,18
41.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	430,050	7,00	3 010,35
42.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	82,215	0,50	41,11
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	60,438	11,00	664,82
44.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	87,680	1,60	140,29
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,328	1,60	101,32

46.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	431,276	1,60	690,04
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,693	7,00	88,85
48.	26531021008315	Amestec uscat "Knauf Fugenfuller"	kg	1 510,467	7,80	11 781,64
49.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	50,232	1,00	50,23
50.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	55,622	180,00	10 011,96
51.	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	58,798	220,00	12 935,56
52.	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea) 600 x 600	m2	8,055	260,00	2 094,30
53.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	781,410	50,00	39 070,50
54.	26631021000002	Beton M200	m3	17,563	1 540,00	27 047,02
55.	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	11,088	1 835,00	20 346,48
56.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	31,671	7,60	240,70
57.	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,258	1 303,00	336,17
58.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	4,165	1 413,00	5 885,13
59.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	365,345	7,60	2 776,62
60.	26651227005551	Copertina din sticla securizata	m2	9,866	1 950,00	19 238,70
61.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,307	50,00	115,35
62.	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	58,262	260,00	15 148,12
63.	2670112203000	Placi portelonat	m2	20,580	220,00	4 527,60
64.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	111,447	77,50	8 637,14
65.	2670112204051	Placi din laminat-12mm	m2	54,785	271,00	14 846,74
66.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	1,081	30,00	32,43
67.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	115,411	3,00	346,24
68.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	5,641	70,00	394,87
69.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	128,139	11,00	1 409,53
70.	26821326016261	Hidroizol	m2	124,344	13,30	1 653,78
71.	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	59,840	90,00	5 385,60
72.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,711	133,00	1 025,56
73.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	12,113	116,45	1 410,56
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,348	19,00	6,61
75.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	16,00	0,00
76.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	403,613	17,00	6 861,42
77.	2710703520285	Profil de suport	m	775,500	31,00	24 040,50
78.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	113,589	200,00	22 717,80
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,697	30,00	20,91
80.	27431235490271	Element de fasonare	m	82,600	210,00	17 346,00
81.	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	64,401	670,00	43 148,67
82.	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	234,074	652,00	152 616,25
83.	2812106306050	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	6,250	6 975,00	43 593,75
84.	28121063060508	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	9,810	6 975,00	68 424,75
85.	2873122004100	Plase sudate	kg	70,388	30,00	2 111,64
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	688,480	0,63	433,73
87.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,836	317,00	582,01
88.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	10 045,970	0,25	2 511,49
89.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-	buc	576,828	0,25	144,21

		35x3,5 mm				
90.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	688,452	13,00	8 949,88
91.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	877,866	1,10	965,66
92.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	189,414	15,00	2 841,21
93.	2874115837745	Suruburi	buc	115,360	0,50	57,68
94.	2874115883711	Saiba plata	buc	82,215	0,40	32,89
95.	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	3,739	300,00	1 121,70
96.	2874136313300	Diblu din metal	buc	432,720	1,20	519,26
97.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	329,664	1,75	576,91
98.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	1,154	57,00	65,78
99.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	1,836	51,00	93,64
100.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,307	370,00	853,59
101.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,672	144,00	528,77
102.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,836	150,00	275,40
103.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,836	211,00	387,40
104.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,307	141,00	325,29
105.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	16,150	89,00	1 437,35
106.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 337,105	0,10	133,71
107.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,809	90,00	162,81
108.	28752773242009	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO	buc	1,010	2 200,00	2 222,00
109.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,096	35,00	38,36
110.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,060	1,57	25,21
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,033	20,50	41,68
112.	4100126202818	Apa	m3	0,555	20,50	11,38
113.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,558	3,00	34,67
		Total materiale de construcţii				**1 119 985,88**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,540	250,00	135,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,613	75,00	120,98
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,793	65,00	116,55
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300	65,00	19,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,412	250,00	353,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,251	25,00	31,28
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	57,985	65,00	3 769,00
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,137	25,00	153,44
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,561	75,00	267,08
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,448	425,00	190,40
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,192	95,00	208,24
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,544	25,00	63,60

13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,950	25,00	23,75
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,261	25,00	381,52
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,841	200,00	368,20
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,408	25,00	585,20
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	22,280	250,00	5 570,00
		Total utilaje de construcţii				**12 356,74**

	Total	lei	1 302 537,68
	Asigurari sociale si medicale	24 %	40 846,81
	Transportarea materialelor	10 %	111 998,59
	Depozitarea materialelor	2 %	22 399,72
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	214 278,51
	Beneficiu de deviz	6 %	101 523,68
	Total deviz:		**1 793 584,99**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2			1 038,83 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	1,0200	670,00	697,07
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	56,00	147,37
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	15,00	45,90
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,37
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	300,00	55,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			64 303,73
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			399,46 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,45	125,94
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	370,00	76,21
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	89,00	128,33
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	57,00	5,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,00	29,04
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			4 473,90
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			435,68 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,00	142,44
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	144,00	73,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,00	80,83
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	211,00	53,81
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	51,00	13,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,97
		Total	lei			3 136,90
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			9 094,08
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			9 094,08
6	CE18A	Copertina din sticla (2buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2			2 538,91 46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227005551	Copertina din sticla securizata	m2	1,2000	1 950,00	2 457,05
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	90,00	20,79
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,40	4,20
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	0,50	5,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	35,00	1,84
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	500,00	2,11
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	32,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			19 879,63
		2. Pereti				
7	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2			1 071,21 78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	1,0200	652,00	684,99

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	56,00	184,58
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	13,00	40,17
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	300,00	54,08
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			238 664,88
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			531,76 154,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	150,00	154,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			64 529,24
		4. Vitralii				
		4.1. Vitralii exterioare				
9	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip (V-1)	m2			3 194,76 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202001	Vitrialii din aluminiu tip	m2	1,0500	2 896,00	3 040,77
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	300,00	105,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		Total	lei			147 502,09
		4.2. Vitrialii interioare				
10	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip(V-1)	m2			3 194,79 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202001	Vitrialii din aluminiu tip	m2	1,0500	2 896,00	3 040,80
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	300,00	105,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		Total	lei			197 693,83
11	CK26A	Pervaz din pvc (180 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m			248,38 20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 180 mm	m	1,0000	220,00	224,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 987,02
12	CK26C	Pervaz din pvc (500 mm)	m			159,62 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	25211067183932	Pervazuri din mase plastice(500 mm)	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			2 553,91
		5. Usi				
		5.1. Usi extireoare				
13	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-1)	m2			7 266,23 61,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,35
	2812106306050	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	300,00	165,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	300,00	57,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			45 413,94
		5.2. Usi interioare				
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (U-2,U-3)	m2			7 239,48 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063060508	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	300,00	150,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	300,00	52,51
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			71 019,26
		6. Pardoseala				
		6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri				
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			217,20 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 540,00	157,94
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			1 698,52
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,73 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			191,77
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			85,30 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 303,00	42,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			667,08
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			453,57 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea) 600 x 600	m2	1,0300	260,00	267,81
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			3 546,92
		6.2. Tip 2 (56,52m2)				
19	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			247,32 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	0,1025	1 835,00	188,08
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			13 978,60
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			217,09 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 540,00	157,84
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			12 269,66
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			1 090,90
22	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			87,81 9,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	13,30	29,26

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	41,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	4,40
		Total	lei			4 963,20
23	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			87,02 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	77,50	79,84
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	65,00	0,26
		Total	lei			4 918,33
24	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2			29,33 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 657,75
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			88,94 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			5 026,74
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			14,89 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 413,00	7,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
		Total	lei			841,54
27	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			356,86 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	1,0300	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	75,00	4,73
		Total	lei			20 169,99
28	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			65,91 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	300,00	22,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			3 353,02
		6.3. Tip 3 (51.66 m2)				
29	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			247,32 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	0,1025	1 835,00	188,08
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			12 776,73
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			217,09 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 540,00	157,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			11 214,71
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			996,90
32	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			87,02 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	77,50	79,84
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	65,00	0,26
		Total	lei			4 495,45
33	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2			29,33 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 515,23
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00	m2			88,95 40,36

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=1,00				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			4 595,01
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			14,88 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 413,00	7,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
		Total	lei			768,80
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			393,24 74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat-12mm	m2	1,0500	271,00	287,39
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,00	11,67
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,00	17,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			20 314,68
		7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Tavan				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,63 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,98
		Total	lei			37 065,41
		7.2. Pereti				
		7.2.1. VL				
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			531,76 154,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	150,00	154,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			112 494,19
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			149,62 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021008315	Amestec uscat "Knauf Fugenfuller"	kg	7,1400	7,80	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
		Total	lei			31 651,31
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			7,13 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 508,30
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			22,46 0,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,00	0,42
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			4 751,63
		7.2.2. PT				
42	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			700,84 210,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	57,66	210,40
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	4,2000	50,00	210,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	150,00	154,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,46
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,50	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,80	7,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,25	3,17
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	65,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
		Total	lei			13 736,45
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel"	m2			6,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530311	Amorsa-grund "Knauf Grundiemittel"	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			119,16
44	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			413,33

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi portelonat	m2	1,0500	220,00	231,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,60	30,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			8 101,30
		8. Lucrari de finisare exterioara				
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			12,85 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,02
		Total	lei			698,82
46	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			128,27 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	20,55
	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	1,1000	90,00	99,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	2,20
		Total	lei			6 977,76
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			271,27 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,60	30,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,80	31,51
	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	1,0700	78,00	84,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	16,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	65,00	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	65,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			14 756,93
48	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2			481,78 172,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	57,66	155,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	1,0500	260,00	278,46
	24621061104001	Adeziv	kg	2,5000	7,60	19,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	65,00	1,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			26 208,85
		9. Lucrari diverse				
		9.1. Pereu				
49	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2			96,83 2,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	0,7280	130,00	94,64
		Total	lei			5 306,27
50	TsC54B	Strat prundis	m3			550,64 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	14111222017525	Prundis	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,51
		Total	lei			2 114,47
51	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 956,28 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 540,00	1 594,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			10 720,39
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			247,26 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			13 549,58
		9.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
53	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc			2 378,84 156,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	28752773242009	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
		Total	lei			2 378,84

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare. Poz.3 PG

Valoarea de deviz 18 170,39 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril sanitare **1.1. Система A1**				
1	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10 (Ввод водопровода)	m	5,000	85,65 13,26	428,23 66,31
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,400	68,61 68,61	233,29 233,29
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,400	17,87 17,87	60,77 60,77
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR	m	16,000	52,50 19,03	840,06 304,44

1	2	3	4	5	6	7
		d20mm				
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	21,000	9,23 9,23	193,74 193,74
6	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,000	25,98 2,88	129,92 14,42
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	4,000	116,99 10,38	467,96 41,52
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	1,000	116,99 10,38	116,99 10,38
		Total	lei			2 470,96
		Total Система A1 **Inclusiv salariu**				**2 470,96** **924,87**
		1.2. Система T3				
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm	m	8,000	51,85 19,03	414,81 152,22
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,000	9,23 9,23	73,80 73,80
11	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	2,000	25,98 2,88	51,97 5,77

1	2	3	4	5	6	7
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	3,000	116,99 10,38	350,97 31,14
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника и мойки	buc	2,000	767,54 95,14	1 535,08 190,28
		Total	lei			2 426,63
		Total Система T3 Inclusiv salariu				**2 426,63 453,21**
		1.3. Система C1				
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m	8,000	147,06 18,45	1 176,50 147,61
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,160	68,61 68,61	285,42 285,42
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,160	17,88 17,88	74,38 74,38
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm	m	8,000	147,06 18,45	1 176,50 147,61
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы	m	5,500	108,48 14,41	596,66 79,28

1	2	3	4	5	6	7
		PPR канализационные d63 mm				
19	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	13,500	4,61 4,61	62,27 62,27
20	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,05	kg	3,000	65,60 12,69	196,80 38,06
21	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,000	1 057,16 109,56	2 114,31 219,11
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,000	2 497,00 271,00	2 497,00 271,00
		Total	lei			8 179,84
		Total Система С1 Inclusiv salariu				**8 179,84 1 324,74**
		Total	lei			13 077,43
		Transportarea materialelor	10 %			1 037,46
		Depozitarea materialelor	2 %			207,49
		Depozitarea materialelor	14,5 %			2 170,81
		Beneficiu de deviz	6 %			1 028,52
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii sanitare Inclusiv salariu				**18 170,39 2 702,82**

1	2	3	4	5	6	7

		Total	lei	18 170,39
		Total deviz:		**18 170,39**
		Inclusiv salariu		**2 702,82**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare. Poz.3 PG

Valoarea de deviz 18 170,39 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				
		Manopera:				
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,875	57,66	2 010,90
2.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,330	57,66	19,03
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,330	57,66	19,03
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,340	57,66	653,86
		Total manopera				**2 702,82**
		Materiale:				
1.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,886	100,00	88,60
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,262	300,00	78,60
3.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	7,000	1,80	12,60
4.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	63,00	252,00
5.	25212167170515	Teava din material plastic PPR d15mm PN10	m	8,160	22,00	179,52
6.	25212167170520	Teava din material plastic PPR d20mm PN10	m	16,320	22,64	369,48

7.	2521216717111	Teava din material plastic PE PN10 д63мм (ввод водопровода)	m	5,100	66,08	337,01
8.	2521216720622	Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m	8,240	119,04	980,89
9.	2521216720661	Трубы PPR канализационные d110 mm	m	8,240	119,04	980,89
10.	2521216720662	Трубы PPR канализационные d63mm	m	5,665	89,00	504,18
11.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,130	7,00	14,91
12.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,220	7,00	15,54
13.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	17,790	9,00	160,11
14.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,890	7,00	20,23
15.	26221024380001	Lavoar cu picior complet echipat	buc	2,060	920,00	1 895,20
16.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	1,060	2 100,00	2 226,00
17.	2812106306050	Profile din otel	kg	3,307	48,00	158,74
18.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	7,000	0,80	5,60
19.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,000	0,50	3,50
20.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa	buc	7,000	20,00	140,00
21.	2875274211111	Шаровый кран латунный d15mm	buc	8,160	104,52	852,88
22.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	546,40	1 092,80
23.	3220137315778	Decapant	kg	0,184	29,00	5,33
		Total materiale de construcţii				**10 374,61**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total	lei	18 170,39

Total deviz: **18 170,39**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril sanitare				
		1.1. Система A1				
1	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10	m			85,65 13,26

1	2	3	4	5	6	7
		(Ввод водопровода)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2521216717111	Teava din material plastic PE PN10 д63мм (ввод водопровода)	m	1,0200	66,08	67,40
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	7,00	0,42
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	9,00	1,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,00	0,35
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	7,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	100,00	2,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	29,00	0,23
		Total	lei			428,23
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61 68,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
		Total	lei			233,29
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			60,77
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m			52,50 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170520	Teava din material plastic PPR d20mm PN10	m	1,0200	22,64	23,09
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	7,00	0,56
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	9,00	6,39
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	7,00	0,49
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	7,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	100,00	2,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
		Total	lei			840,06
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		Total	lei			193,74
6	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			25,98 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa	buc	1,0000	20,00	20,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,80	1,80
		Total	lei			129,92
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			116,99 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274211111	Шаровый кран латунный d15mm	buc	1,0000	104,52	106,61
		Total	lei			467,96
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de	buc			116,99 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		miniu etc)=1,02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274211111	Шаровый кран латунный d15mm	buc	1,0000	104,52	106,61
		Total	lei			116,99
		1.2. Система T3				
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm	m			51,85 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170515	Teava din material plastic PPR d15mm PN10	m	1,0200	22,00	22,44
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	7,00	0,56
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	9,00	6,39
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	7,00	0,49
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	7,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	100,00	2,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
		Total	lei			414,81
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		Total	lei			73,80
11	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			25,98 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa	buc	1,0000	20,00	20,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,80	1,80
		Total	lei			51,97
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			116,99 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274211111	Шаровый кран латунный d15mm	buc	1,0000	104,52	106,61
		Total	lei			350,97
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника и мойки	buc			767,54 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	546,40	546,40
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	63,00	126,00
		Total	lei			1 535,08
		1.3. Система C1				
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m			147,06 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720622	Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m	1,0300	119,04	122,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	300,00	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	100,00	1,50
		Total	lei			1 176,50
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3			68,61 68,61

1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
		Total	lei			285,42
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88 17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
		Total	lei			74,38
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm	m			147,06 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720661	Трубы PPR канализационные d110 mm	m	1,0300	119,04	122,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	300,00	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	100,00	1,50
		Total	lei			1 176,50
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d63 mm	m			108,48 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2521216720662	Трубы PPR канализационные d63mm	m	1,0300	89,00	91,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	300,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	100,00	1,20
		Total	lei			596,66
19	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,61 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
		Total	lei			62,27
20	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,05	kg			65,60 12,69
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	57,66	6,34
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	48,00	52,91
		Total	lei			196,80
21	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1 057,16 109,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,56
	26221024380001	Lavoar cu picior complet echipat	buc	1,0100	920,00	947,60
		Total	lei			2 114,31
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc			2 497,00 271,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	1,0100	2 100,00	2 226,00
		Total	lei			2 497,00

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Erhan R., "Comsales Grup" SRL	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-4

Cladire pentru control vamal la transportare marfuri poz.3. Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 119 270,04 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	NOBO	Конвектор электрический настенный Nordic NFC4W, Ne=2,0kw (400x1325x90mm)	buc	5,000	2 000,00 0,00	10 000,00 0,00
2	Pret de piata	Вентилятор K 200 L Sileo	buc	1,000	3 300,00 0,00	3 300,00 0,00
3	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,000	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
4	Vortice	Вентилятор Vort Max S	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
5	Pret de piata	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, Qi=7,32kW	buc	2,000	28 000,00 0,00	56 000,00 0,00
		Total	lei			73 600,00
		Depozitarea	1,2 %			883,20
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**74 483,20**
		2. Lucraril de montare				
6	IB18C	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Btu/h	buc	5,000	215,16 92,26	1 075,78 461,28
7	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de	buc	3,000	1 543,56 1 254,11	4 630,68 3 762,32

1	2	3	4	5	6	7
		50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00				
8	VC37D	Расценка заменена. Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер) Materiale marunte=1,05	buc	2,000	3 112,12 230,64	6 224,24 461,28
		Total	lei			11 930,70
		Conditii deosebite	24 %			1 124,37
		Transportarea materialelor	10 %			671,82
		Depozitarea materialelor	2 %			134,36
		Depozitarea materialelor	76 %			3 560,51
		Beneficiu de deviz	6 %			1 045,30
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**18 467,06 4 684,88**
		3. Lucraril sanitare **3.1. Ventilatia**				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ПР 300x150	buc	7,000	317,58 28,83	2 223,06 201,81
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 150x150	buc	5,000	214,58 28,83	1 072,90 144,15
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica,	m2	16,450	420,08 217,96	6 910,38 3 585,36

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,01				
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR	m2	16,450	459,94 27,33	7 566,06 449,58
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	1,000	420,17 141,84	420,17 141,84
14	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,100	133,20 60,50	13,32 6,05
		Total	lei			18 205,89
		Total Ventilatia Inclusiv salariu				**18 205,89 4 528,79**
		3.2. Conditionare				
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	16,000	40,47 17,30	647,57 276,77
		Total	lei			647,57
		Total Conditionare Inclusiv salariu				**647,57 276,77**
		Total	lei			18 853,46
		Conditii deosebite	24 %			1 153,33
		Transportarea materialelor	10 %			1 398,99
		Depozitarea materialelor	2 %			279,80
		Depozitarea materialelor	14,5 %			3 144,40
		Beneficiu de deviz	6 %			1 489,80

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii sanitare **Inclusiv salariu**				**26 319,78** **4 805,56**

		Total	lei	119 270,04
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**119 270,04** **9 490,44**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-4

Cladire pentru control vamal la transportare marfuri poz.3. Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 119 270,04 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-4:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,640	57,66	325,20
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,105	57,66	6,05
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	7,797	57,66	449,58
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,800	57,66	738,05
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	137,891	57,66	7 950,80
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	57,66	20,76
		Total manopera				**9 490,44**
		Materiale:				
1.	1014212475011	Вентилятор K 200 L Sileo	buc	1,000	3 300,00	3 300,00

2.	1014212475012	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,000	2 550,00	2 550,00
3.	1014212475013	Вентилятор Vort Max S	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
4.	1014212475014	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, Qi=7,32kW	buc	2,000	28 000,00	56 000,00
5.	1014212475015	Конвектор электрический настенный Nordic NFC4W, Ne=2,0kw	buc	5,000	2 000,00	10 000,00
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,100	450,00	45,00
7.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,500	0,30	9,45
8.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,504	20,00	10,08
9.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,600	300,00	180,00
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,068	20,00	21,36
11.	2411117322835	Freon	kg	1,890	300,00	567,00
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,836	19,00	15,88
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,200	300,00	60,00
14.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,694	32,50	22,55
15.	2521216712201	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	16,480	22,50	370,80
16.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,050	47,50	49,87
17.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,200	10,50	44,10
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,000	1,60	9,60
19.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	21,000	70,00	1 470,00
20.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	78,088	30,00	2 342,64
21.	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,272	30,00	218,16
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,320	19,00	6,08
23.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	22,132	22,00	486,91
24.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	13,292	22,00	292,42
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,003	30,00	0,09
26.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,005	30,00	0,15
27.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,078	40,00	43,12
28.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	10,500	150,00	1 575,00
29.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	10,500	110,00	1 155,00
30.	2811236301515	Grila ventilatie Решетка Р 150x150	buc	5,000	180,00	900,00
31.	2811236305075	Console	kg	16,800	48,00	806,40
32.	28112365315	Grila ventilatie Решетка ПР 300x150	buc	7,000	283,00	1 981,00
33.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,750	25,00	18,75
34.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,038	25,00	0,95
35.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	115,847	1,00	115,85
36.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	66,000	1,00	66,00
37.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	78,000	1,00	78,00
38.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	144,000	0,20	28,80
39.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,554	60,00	33,24
40.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	115,847	0,10	11,59
41.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	75,00	0,60
42.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	115,847	0,20	23,17
43.	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	20,000	1,10	22,00
44.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,800	33,00	59,40
45.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	10,000	45,00	450,00
46.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,176	3,00	0,53
47.	3111100010220	Cochilii vata minerala б=20mm K-flex	m2	16,944	420,00	7 116,48

		AIR				
		Total materiale de construcţii				**94 308,02**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,893	65,00	58,05
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,820	35,00	28,70
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	65,00	0,00
4.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,280	65,00	18,20
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,900	65,00	253,50
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,990	25,00	24,75
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	50,00	15,00
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,750	250,00	187,50
		Total utilaje de construcţii				**585,70**

Total	lei	119 270,04
Total deviz:		**119 270,04**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	NOBO	Конвектор электрический настенный Nordic NFC4W, Ne=2,0kw (400x1325x90mm)	buc			2 000,00 0,00
	1014212475015	Конвектор электрический настенный Nordic NFC4W, Ne=2,0kw	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		Total	lei			10 000,00
2	Pret de piata	Вентилятор K 200 L Sileo	buc			3 300,00 0,00
	1014212475011	Вентилятор K 200 L Sileo	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00
		Total	lei			3 300,00
3	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc			2 550,00 0,00
	1014212475012	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 550,00
4	Vortice	Вентилятор Vort Max S	buc			1 750,00 0,00
	1014212475013	Вентилятор Vort Max S	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		Total	lei			1 750,00
5	Pret de piata	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, Qi=7,32kW	buc			28 000,00 0,00
	1014212475014	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, Qi=7,32kW	buc	1,0000	28 000,00	28 000,00
		Total	lei			56 000,00
		2. Lucraril de montare				
6	IB18C	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Btu/h	buc			215,16 92,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	45,00	90,00
	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	4,0000	1,10	4,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	25,00	3,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	450,00	9,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	300,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Total	lei			1 075,78
7	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc			1 543,56 1 254,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	19,00	4,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	20,00	3,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,20	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	40,00	7,20
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	300,00	60,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,00	22,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	26,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	65,00	84,50
		Total	lei			4 630,68
8	VC37D	Расценка заменена. Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер) Materiale marunte=1,05	buc			3 112,12 230,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,0000	57,66	230,64
	2811236305075	Console	kg	8,0000	48,00	403,20
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	47,50	24,94
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,50	22,05
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	70,00	735,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	150,00	787,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	110,00	577,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	60,00	16,62
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	300,00	283,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	35,00	14,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	65,00	9,10
		Total	lei			6 224,24
		3. Lucraril sanitare				
		3.1. Ventilatia				

1	2	3	4	5	6	7
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ПР 300x150	buc			317,58 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,95
	28112365315	Grila ventilatie Решетка ПР 300x150	buc	1,0000	283,00	283,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			2 223,06
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 150x150	buc			214,58 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,95
	2811236301515	Grila ventilatie Решетка Р 150x150	buc	1,0000	180,00	180,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			1 072,90
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			420,08 217,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,96
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	32,50	0,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	40,00	1,21
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,00	142,41
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			6 910,38
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR	m2			459,94 27,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	3111100010220	Cochilii vata minerala б=20mm K-flex AIR	m2	1,0300	420,00	432,61
		Total	lei			7 566,06
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			420,17 141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	32,50	1,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,60
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	40,00	1,60
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,00	218,16
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	65,00	4,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			420,17
14	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			133,20 60,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	57,66	60,50
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	19,00	60,80
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	65,00	0,00
		Total	lei			13,32
		3.2. Conditionare				
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			40,47 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216712201	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			647,57

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-6

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 42 732,70 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc	1,000	1 387,84 1 383,84	1 387,84 1 383,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	115,32 115,32	230,64 230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc	13,000	119,32 115,32	1 551,16 1 499,16
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc	2,000	119,32 115,32	238,64 230,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,340	749,59 749,59	254,86 254,86
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	57,66 57,66	115,32 115,32

1	2	3	4	5	6	7
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	119,32 115,32	119,32 115,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m	1,170	2 450,55 2 450,55	2 867,14 2 867,14
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	1 541,71 1 372,31	1 387,54 1 235,08
10		////////Materiale		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	130,000	11,42 0,00	1 485,12 0,00
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m	90,000	9,38 0,00	844,56 0,00
13		Крепёжный и расходный материал	set	15,000	85,00 0,00	1 275,00 0,00
		Total	lei			11 757,14
		Conditii deosebite	24 %			1 903,68
		Transportarea materialelor	10 %			360,47
		Depozitarea materialelor	2 %			72,09
		Depozitarea materialelor	76 %			6 028,32
		Beneficiu de deviz	6 %			1 207,31
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**21 329,01 7 932,00**
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00 0,00	9 434,00 0,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc	15,000	142,40 0,00	2 136,00 0,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20 0,00	320,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00 0,00	1 638,00 0,00
18		Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00 0,00	476,00 0,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	169,00 0,00	338,00 0,00
		Total	lei			14 342,40
		Depozitarea	1,2 %			172,11
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**14 514,51**

		Total	lei	35 843,52
		Reglare-demarare	3289,18 lei	3 289,18
		Deplasari	3600 lei	3 600,00
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**42 732,70** **7 932,00**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-6

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 42 732,70 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de deviz, lei

crt.	şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-6:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	137,565	57,66	7 932,00
		Total manopera				**7 932,00**
		Materiale:				
1.	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	15,000	85,00	1 275,00
2.	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00	9 434,00
3.	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	15,000	142,40	2 136,00
4.	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20	320,40
5.	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00	1 638,00
6.	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00	476,00
7.	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	169,00	338,00
8.	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	132,600	11,20	1 485,12
9.	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	91,800	9,20	844,56
		Total materiale de construcţii				**17 947,08**
		Utilaje de construcţii:				
1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,720	25,00	68,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,356	35,00	152,46
		Total utilaje de construcţii				**220,46**

	Total	lei	35 843,52
	Reglare-demarare	3289,18 lei	3 289,18
	Deplasari	3600 lei	3 600,00
	Total deviz:		**42 732,70**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme şi Cod	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc			1 387,84 1 383,84
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,84
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 387,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
		Total	lei			230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 551,16
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			238,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			749,59 749,59
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,59
		Total	lei			254,86
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	lei			115,32
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			119,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m			2 450,55 2 450,55
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
		Total	lei			2 867,14
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 541,71 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
		Total	lei			1 387,54
10		////////Materiale				0,00 0,00
		Total	lei			
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			11,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0200	11,20	11,42
		Total	lei			1 485,12
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m			9,38 0,00
	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0200	9,20	9,38
		Total	lei			844,56
13		Крепёжный и расходный материал	set			85,00 0,00
	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			1 275,00
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc			9 434,00 0,00
	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,0000	9 434,00	9 434,00
		Total	lei			9 434,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc			142,40 0,00
	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	142,40	142,40
		Total	lei			2 136,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc			160,20 0,00
	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	1,0000	160,20	160,20
		Total	lei			320,40
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			1 638,00 0,00
	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 638,00	1 638,00
		Total	lei			1 638,00
18		Acumulator 12В 7Ач	buc			238,00 0,00
	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	238,00	238,00
		Total	lei			476,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			169,00 0,00
	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	169,00	169,00
		Total	lei			338,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B. Rezistenta

Valoarea de deviz 687 772,84 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	0,160	877,50 / 0,00	140,40 / 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t	28,840	14,28 / 0,00	411,75 / 0,00
3	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km. Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,160	137,50 / 0,00	22,00 / 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	190,87 / 20,87	30,54 / 3,34
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	0,160	1 360,00 / 0,00	217,60 / 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из песчано-глиненой смеси)	100 m3	0,160	2 461,62 10,81	393,86 1,73
		Total	lei			1 216,15
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**1 216,15 5,07**
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	2,540	1 420,26 259,47	3 607,46 659,06
8	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	21,500	1 706,21 253,70	36 683,59 5 454,64
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	116,100	120,37 69,19	13 974,48 8 033,19
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	193,200	27,81 3,86	5 372,10 746,41
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	297,600	27,00 3,06	8 034,76 909,47
12	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14) Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03	buc	48,000	139,24 17,30	6 683,67 830,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			74 356,06
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**74 356,06** **16 633,07**
		3. Constructii metalice				
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	5,060	38 283,34 2 306,40	193 713,70 11 670,39
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	5,060	902,85 371,33	4 568,41 1 878,91
15	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	187,400	275,38 68,62	51 605,35 12 858,53
		Total	lei			249 887,46
		Total Constructii metalice **Inclusiv salariu**				**249 887,46** **26 407,83**
		4. Elemente decorative				
16	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	3 279,800	51,51 12,11	168 951,70 39 713,78
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,280	902,85 371,33	2 961,34 1 217,95
		Total	lei			171 913,04
		Total Elemente decorative **Inclusiv salariu**				**171 913,04** **40 931,73**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			497 372,71
		Asigurari sociale si medicale	24 %			20 154,65
		Transportarea materialelor	10 %			40 955,96
		Depozitarea materialelor	2 %			8 191,19
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %			82 167,79
		Beneficiu de deviz	6 %			38 930,54
		Total deviz:				**687 772,84**
		Inclusiv salariu				**83 977,70**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1

Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B. Rezistenta

Valoarea de deviz 687 772,84 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	110,179	57,66	6 352,92
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,245	57,66	1 570,95
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	121,905	57,66	7 029,04
4.	7134050013250	Izolator	h-om	223,006	57,66	12 858,53
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	53,709	57,66	3 096,86
6.	7212030022700	Sudor	h-om	32,798	57,66	1 891,13
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	177,100	57,66	10 211,59
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	623,162	57,66	35 931,52
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,058	57,66	3,34

10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,267	57,66	5 031,82
		Total manopera				**83 977,70**

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	49,197	5,00	245,98
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	400,00	1,60
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,124	300,00	37,20
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,689	10,00	176,89
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,058	7 500,00	435,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,406	7 500,00	3 045,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	73,620	0,45	33,13
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,610	95,00	1 102,95
9.	2320116200602	Benzina CO 90	l	2,472	20,00	49,44
10.	2320166200676	White spirit	kg	16,263	29,50	479,76
11.	2320187315789	Decofrol	kg	13,932	30,00	417,96
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,506	20,00	10,12
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,329	19,00	6,25
14.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	65,052	39,00	2 537,03
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	309,210	125,00	38 651,25
16.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	32,526	36,20	1 177,44
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,587	34,30	157,34
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	49,440	1,60	79,10
19.	266310210000005	Beton M50	m3	2,630	1 022,00	2 687,86
20.	26631021000002	Beton M200	m3	22,258	1 303,00	29 002,17
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	198,030	23,00	4 554,69
22.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	305,040	23,00	7 015,92
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	32,798	30,00	983,94
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,805	30,00	174,15
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,908	30,00	147,24
26.	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	3 289,920	38,80	127 648,90
27.	2811106301200	Elemente metalice	kg	5 161,200	35,10	181 158,12
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,288	30,00	278,64
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,399	43,33	710,57
30.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,277	43,33	98,66
31.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	32,890	5,00	164,45
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,830	5,00	174,15
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,830	0,50	17,42
34.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	32,890	0,50	16,44
35.	2874115883700	Saiba M 20	buc	32,890	0,10	3,29
36.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,580	60,00	34,80
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,483	75,00	261,22
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	28,515	1,57	44,76
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,528	20,50	51,83
40.	4100126202818	Apa	m3	0,064	20,50	1,31
41.	867826792	Bulon M14	buc	49,440	115,00	5 685,60
		Total materiale de construcţii				**409 559,57**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,635	250,00	158,75
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,360	390,00	140,40
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,206	425,00	87,55
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,624	425,00	265,20
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,016	95,00	96,52

6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,900	65,00	838,50
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,759	250,00	189,75
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,375	250,00	1 343,75
9.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,387	80,00	30,96
10.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,397	80,00	31,76
11.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,390	250,00	97,50
12.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,018	250,00	4,50
13.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	0,326	425,00	138,55
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,647	250,00	411,75
		Total utilaje de construcţii				**3 835,44**

	Total	lei	497 372,71
	Asigurari sociale si medicale	24 %	20 154,65
	Transportarea materialelor	10 %	40 955,96
	Depozitarea materialelor	2 %	8 191,19
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	82 167,79
	Beneficiu de deviz	6 %	38 930,54
	Total deviz:		**687 772,84**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			140,40
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t			14,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
		Total	lei			411,75
3	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km. Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			137,50 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	400,00	10,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	425,00	127,50
		Total	lei			22,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,87 20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			30,54
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			1 360,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	425,00	1 360,00
		Total	lei			217,60
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из песчано-глиненой смеси)	100 m3			2 461,62 10,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,81
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,19
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	28,12
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	609,37
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	865,94
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,50
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,50
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	547,19
		Total	lei			393,86
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 420,26 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			3 607,46
8	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,21 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			36 683,59
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,37 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			13 974,48
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,81 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			5 372,10
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,00 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			8 034,76
12	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14) Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03	buc			139,24 17,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	867826792	Bulon M14	buc	1,0000	115,00	118,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,60	1,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	300,00	0,78
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	20,00	1,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			6 683,67
		3. Constructii metalice				
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 283,34 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	2,0000	38,80	77,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			193 713,70
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430226104141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	2430116100001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			4 568,41
15	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			51 605,35
		4. Elemente decorative				
16	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			51,51 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	1,0000	38,80	38,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
		Total	lei			168 951,70
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430226104141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	2430116100001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			2 961,34

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2

Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B. SA

Valoarea de deviz 1 172 412,19 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	58,800	1 038,84 86,49	61 083,60 5 085,61
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	12,480	399,47 17,30	4 985,35 215,88
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	13,400	435,17 20,18	5 831,29 270,43
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	34,000	220,20 5,77	7 486,66 196,04
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	36,000	220,20 5,77	7 927,06 207,58
6	CE18A	Copertina din sticla (2buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2	10,600	2 538,87 46,13	26 911,98 488,96
		Total	lei			114 225,94
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				**114 225,94 6 464,50**
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	116,000	1 071,21 78,99	124 260,09 9 163,33
		Total	lei			124 260,09
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**124 260,09** **9 163,33**
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	28,440	614,16 154,71	17 466,70 4 400,03
		Total	lei			17 466,70
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**17 466,70** **4 400,03**
		4. Vitralii				
9	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip (V-1)	m2	93,920	3 194,80 43,24	300 055,23 4 061,57
		Total	lei			300 055,23
		Total Vitralii **Inclusiv salariu**				**300 055,23** **4 061,57**
		5. Ferestre exterioare				
10	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	4,440	3 253,49 63,43	14 445,48 281,61
		Total	lei			14 445,48
		Total Ferestre exterioare **Inclusiv salariu**				**14 445,48** **281,61**
		6. Usi				
11	CK21D	Usi confectionate din profiluri din	m2	12,520	7 266,20	90 972,81

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu tip (U-1)			61,12	765,21
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (U-2)	m2	2,820	7 239,41 54,78	20 415,13 154,47
		Total	lei			111 387,94
		Total Usi Inclusiv salariu				**111 387,94 919,68**
		7. Pardoseala **7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri**				
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	5,700	192,72 51,89	1 098,48 295,80
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	8,540	32,71 1,74	279,34 14,82
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	11,400	85,29 40,36	972,28 460,12
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,400	453,55 144,15	5 170,52 1 643,31
		Total	lei			7 520,62
		Total Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri Inclusiv salariu				**7 520,62 2 414,05**
		7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
17	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	42,800	247,34 51,89	10 585,95 2 221,06
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe	m2	42,800	192,81 51,89	8 252,07 2 221,06

1	2	3	4	5	6	7
		loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00				
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	32,100	32,71 1,73	1 049,85 55,47
20	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	42,800	87,81 9,23	3 758,44 394,86
21	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	42,800	87,02 6,92	3 724,47 296,14
22	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2	42,800	29,33 14,41	1 255,35 616,96
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	42,800	88,93 40,36	3 806,11 1 727,49
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	42,800	14,87 6,92	636,52 296,14
25	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	42,800	398,47 63,43	17 054,72 2 714,63
26	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	38,520	65,91 28,83	2 538,94 1 110,54
		Total	lei			52 662,42
		Total Tip 2 (21.40 m2) **Inclusiv salariu**				**52 662,42** **11 654,35**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			60 183,04
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**60 183,04** **14 068,40**
		8. Lucrari de finisare interioara **8.1. Tavan**				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,800	342,63 126,85	14 664,44 5 429,27
		Total	lei			14 664,44
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**14 664,44** **5 429,27**
		8.2. Pereti **8.2.1. VL**				
28	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	80,000	614,16 154,71	49 132,95 12 377,06
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor Коэффициент к материалам=1,00	m2	80,000	40,03 31,71	3 202,14 2 537,04
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	80,000	6,35 1,73	507,98 138,38
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	80,000	22,46 0,00	1 796,88 0,00
		Total	lei			54 639,95
		Total VL **Inclusiv salariu**				**54 639,95** **15 052,48**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			54 639,95
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**54 639,95** **15 052,48**
		Total	lei			69 304,39
		Total Lucrari de finisare interioara **Inclusiv salariu**				**69 304,39** **20 481,75**
		9. Lucrari de finisare exterioara				
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	11,400	12,84 2,31	146,42 26,29
33	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	11,400	128,29 4,61	1 462,52 52,59
34	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	11,400	348,27 99,06	3 970,28 1 129,27
35	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	11,400	484,22 172,98	5 520,10 1 971,97
		Total	lei			11 099,32
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**11 099,32** **3 180,12**
		10. Lucrari diverse **10.1. Pereu**				
36	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	52,000	96,83 2,19	5 035,21 113,93
37	TsC54B	Strat prundis	m3	3,640	546,44 57,09	1 989,05 207,81
38	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	5,200	1 710,89 259,47	8 896,65 1 349,24

1	2	3	4	5	6	7
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	52,000	247,26 34,37	12 857,50 1 787,00
		Total	lei			28 778,41
		Total Pereu **Inclusiv salariu**				**28 778,41** **3 457,98**
		10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
40	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc	2,000	2 378,84 156,84	4 757,67 313,67
		Total	lei			4 757,67
		Total Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO **Inclusiv salariu**				**4 757,67** **313,67**
		Total	lei			33 536,08
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**33 536,08** **3 771,65**

		Total	lei	855 964,21
		Asigurari sociale si medicale	24 %	16 030,23
		Transportarea materialelor	10 %	78 322,87
		Depozitarea materialelor	2 %	15 664,57
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	140 067,37
		Beneficiu de deviz	6 %	66 362,94
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 172 412,19** **66 792,64**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2

Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B. SA

Valoarea de deviz 1 172 412,19 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,000	57,66	2 075,76
2.	7123010010200	Betonist	h-om	93,060	57,66	5 365,84
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,016	57,66	58,58
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,420	57,66	427,84
5.	7129020012800	Pavator	h-om	31,938	57,66	1 841,54
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	46,188	57,66	2 663,20
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	109,530	57,66	6 315,49
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,964	57,66	1 900,71
9.	7134050013250	Izolator	h-om	2,996	57,66	172,75
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,440	57,66	313,67
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,400	57,66	138,38
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,434	57,66	486,31
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	155,035	57,66	8 939,32
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	145,000	57,66	8 360,70
15.	7422010060100	Timplar	h-om	94,040	57,66	5 422,35
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,812	57,66	219,80
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,870	57,66	4 144,02
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,279	57,66	1 169,29
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	290,966	57,66	16 777,09
		Total manopera				**66 792,64**
		Materiale:				
1.	14111222017525	Prundis	m3	4,186	400,00	1 674,40
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,260	300,00	78,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,226	300,00	667,80
4.	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	37,856	130,00	4 921,28
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,000	10,00	40,00
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 335,236	0,05	66,76
7.	2010237318750	Distantieri	buc	12,192	0,45	5,48
8.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	4,440	2 896,00	12 858,24

9.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	162,660	0,50	81,33
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	97,000	1,00	97,00
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,049	1 000,00	49,00
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	145,500	13,70	1 993,35
13.	2413217300010	Cleme	buc	6,834	24,00	164,02
14.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	3,420	35,00	119,70
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	76,063	300,00	22 818,90
16.	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	12,000	29,80	357,60
17.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,000	50,00	1 600,00
18.	24302261000001	Fuga	kg	24,980	22,00	549,56
19.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,977	28,00	531,36
20.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,045	30,00	121,35
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,006	300,00	1 201,80
22.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	11,826	35,00	413,91
23.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	58,774	7,80	458,44
24.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	14,156	7,60	107,59
25.	24621061104001	Adeziv	kg	29,070	7,60	220,93
26.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	46,056	7,60	350,03
27.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	46,056	7,60	350,03
28.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,078	32,00	2,50
29.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	164,287	0,50	82,14
30.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,045	500,00	22,50
31.	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	111,693	230,00	25 689,39
32.	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	12,320	150,00	1 848,00
33.	25231467202001	Vitrialii din aluminiu	m2	98,616	2 896,00	285 591,94
34.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	382,336	56,00	21 410,82
35.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	154,738	56,00	8 665,33
36.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	132,297	7,00	926,08
37.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	111,300	0,50	55,65
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,665	11,00	139,32
39.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	83,200	1,60	133,12
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,628	4,00	46,51
41.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	409,240	1,60	654,78
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,800	7,00	33,60
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,392	7,80	658,26
44.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,100	1,00	29,10
45.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	52,780	180,00	9 500,40
46.	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	44,525	260,00	11 576,50
47.	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea) 600 x 600	m2	11,742	260,00	3 052,92
48.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	227,724	50,00	11 386,20
49.	26631021000002	Beton M200	m3	10,354	1 303,00	13 491,26
50.	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	4,387	1 835,00	8 050,14
51.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	46,170	7,60	350,89
52.	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,376	1 303,00	489,93
53.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	1,647	1 413,00	2 327,22
54.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	276,659	7,60	2 102,61

55.	26651227005551	Copertina sticla securizata	m2	13,356	1 950,00	26 044,20
56.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,571	50,00	128,55
57.	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	12,209	260,00	3 174,34
58.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	44,093	77,50	3 417,21
59.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,939	30,00	28,17
60.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	51,868	3,00	155,61
61.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,735	70,00	121,45
62.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	50,697	11,00	557,67
63.	26821326016261	Hidroizol	m2	94,160	13,30	1 252,33
64.	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	12,540	90,00	1 128,60
65.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	14,351	133,00	1 908,68
66.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	13,497	116,45	1 571,73
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,203	19,00	3,86
68.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	16,00	0,00
69.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	124,164	17,00	2 110,79
70.	2710703520285	Profil de suport	m	238,568	31,00	7 395,61
71.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	44,940	200,00	8 988,00
72.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,406	30,00	12,18
73.	27431235490271	Element de fasonare	m	70,000	210,00	14 700,00
74.	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	61,176	670,00	40 987,92
75.	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	121,870	652,00	79 459,24
76.	2812106306050	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	12,520	6 975,00	87 327,00
77.	28121063060508	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	2,820	6 975,00	19 669,50
78.	2873122004100	Plase sudate	kg	41,046	30,00	1 231,38
79.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	508,000	0,63	320,04
80.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,417	317,00	1 083,19
81.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 191,389	0,25	797,85
82.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	358,440	13,00	4 659,72
83.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	538,368	1,10	592,20
84.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	179,928	15,00	2 698,92
85.	2874115837745	Suruburi	buc	128,544	0,50	64,27
86.	2874115883711	Saiba plata	buc	111,300	0,40	44,52
87.	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	2,831	300,00	849,30
88.	2874136313300	Diblu din metal	buc	171,200	1,20	205,44
89.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	69,084	1,75	120,90
90.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	1,285	57,00	73,25
91.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	3,417	51,00	174,27
92.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,571	370,00	951,27
93.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,834	144,00	984,10
94.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,417	150,00	512,55
95.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,417	211,00	720,99
96.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,571	141,00	362,51
97.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,996	89,00	1 601,64
98.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	529,008	0,10	52,90
99.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,449	90,00	220,41
100.	28752773242009	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO	buc	2,020	2 200,00	4 444,00

101.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,040	35,00	36,40
102.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,780	1,57	31,06
103.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,696	20,50	14,27
104.	4100126202818	Apa	m3	0,574	20,50	11,76
105.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,000	3,00	12,00
		Total materiale de construcţii				**783 228,72**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,470	250,00	117,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,529	65,00	99,38
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,456	65,00	29,64
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,168	65,00	10,93
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,324	250,00	331,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,262	25,00	6,55
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,665	65,00	1 213,22
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,518	25,00	12,94
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,696	75,00	202,20
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,183	425,00	77,78
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,080	95,00	197,60
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,926	25,00	48,15
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,719	25,00	17,98
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,556	25,00	288,90
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,067	200,00	213,40
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,027	25,00	175,68
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,600	250,00	2 900,00
		Total utilaje de construcţii				**5 942,85**

	Total	lei	855 964,21
	Asigurari sociale si medicale	24 %	16 030,23
	Transportarea materialelor	10 %	78 322,87
	Depozitarea materialelor	2 %	15 664,57
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	140 067,37
	Beneficiu de deviz	6 %	66 362,94
	Total deviz:		**1 172 412,19**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2			1 038,84 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	1,0200	670,00	697,07
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	56,00	147,37
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	15,00	45,90
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	1,10	3,37
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	300,00	55,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			61 083,60
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			399,47 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,45	125,94
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	370,00	76,22
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	89,00	128,34
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	57,00	5,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,00	29,05
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			4 985,35
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			435,17 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,00	142,44
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	144,00	73,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,00	80,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	211,00	53,81
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	51,00	13,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,97
		Total	lei			5 831,29
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			7 486,66
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			7 927,06
6	CE18A	Copertina din sticla (2buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2			2 538,87 46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227005551	Copertina sticla securizata	m2	1,2000	1 950,00	2 457,00
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	90,00	20,79
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,40	4,20
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	0,50	5,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	35,00	1,84
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	500,00	2,12
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	32,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			26 911,98
		2. Pereti				
7	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2			1 071,21 78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	1,0200	652,00	684,99
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	56,00	184,58
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	13,00	40,17
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	300,00	54,08
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			124 260,09
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			614,16 154,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	230,00	236,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			17 466,70
		4. Vitralii				
9	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip (V-1)	m2			3 194,80 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	25231467202001	Vitrialii din aluminiu	m2	1,0500	2 896,00	3 040,80
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	300,00	105,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		Total	lei			300 055,23
		5. Ferestre exterioare				
10	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			3 253,49 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 896,00	2 896,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	300,00	211,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	300,00	74,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			14 445,48
		6. Usi				
11	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-1)	m2			7 266,20 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2812106306050	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	300,00	165,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	300,00	57,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			90 972,81
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (U-2)	m2			7 239,41 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063060508	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	300,00	150,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	300,00	52,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,29
		Total	lei			20 415,13
		7. Pardoseala				
		7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			192,72 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 303,00	133,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			1 098,48
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71

1	2	3	4	5	6	7
						1,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			279,34
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			85,29 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 303,00	42,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			972,28
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			453,55 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea) 600 x 600	m2	1,0300	260,00	267,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			5 170,52
		7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
17	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			247,34 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	0,1025	1 835,00	188,09
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			10 585,95
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			192,81 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 303,00	133,56
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			8 252,07
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			1 049,85

1	2	3	4	5	6	7
20	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			87,81 9,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	13,30	29,26
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	41,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	4,40
		Total	lei			3 758,44
21	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			87,02 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	77,50	79,84
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	65,00	0,26
		Total	lei			3 724,47
22	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2			29,33 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 255,35
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			88,93 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			3 806,11
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			14,87 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 413,00	7,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,19
		Total	lei			636,52
25	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			398,47 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	1,0300	260,00	270,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	75,00	4,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			17 054,72
26	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			65,91 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	300,00	22,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			2 538,94
		8. Lucrari de finisare interioara				
		8.1. Tavan				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,63 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,98
		Total	lei			14 664,44
		8.2. Pereti				
		8.2.1. VL				
28	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			614,16 154,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	230,00	236,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,46
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			49 132,95
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor Коэффициент к материалам=1,00	m2			40,03 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			3 202,14

1	2	3	4	5	6	7
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			6,35 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	0,1500	29,80	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			507,98
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			22,46 0,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,00	0,42
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			1 796,88
		9. Lucrari de finisare exterioara				
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			12,84 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,02
		Total	lei			146,42
33	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			128,29 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	20,55
	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	1,1000	90,00	99,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,53
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	2,19
		Total	lei			1 462,52
34	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			348,27 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,60	30,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,60	30,70
	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	1,0700	150,00	162,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	16,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	65,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			3 970,28
35	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2			484,22 172,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	57,66	155,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	1,0500	260,00	278,45
	24621061104001	Adeziv	kg	2,5000	7,60	19,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	4,00	4,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			5 520,10
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Pereu				
36	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2			96,83 2,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	0,7280	130,00	94,64
		Total	lei			5 035,21
37	TsC54B	Strat prundis	m3			546,44 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	14111222017525	Prundis	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		Total	lei			1 989,05
38	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 710,89 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			8 896,65
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			247,26 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			12 857,50
		10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
40	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc			2 378,84 156,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	28752773242009	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
		Total	lei			4 757,67

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-3

Punct control vamal N4A, 4B. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 107 807,83 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36	buc	2,000	1 308,49 136,66	2 616,98 273,31
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9	buc	2,000	644,49 136,66	1 288,98 273,31
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc	2,000	228,81 120,51	457,62 241,02
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32	buc	2,000	266,33 162,02	532,65 324,05
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc	8,000	467,89 89,95	3 743,12 719,60
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc	8,000	130,69 89,95	1 045,52 719,60
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С10А	buc	4,000	130,69 89,95	522,76 359,80
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	4,000	142,69	570,76

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, BA47-29/1/C16A			89,95	359,80
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	4,000	444,69 89,95	1 778,76 359,80
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,020	247 893,50 15 626,00	4 957,87 312,52
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,160	28 132,19 15 625,87	4 501,15 2 500,14
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,080	86 074,12 5 074,12	6 885,93 405,93
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,020	11 765,50 4 382,00	235,31 87,64
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,080	14 253,37 2 490,87	1 140,27 199,27
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,080	19 253,37 2 490,87	1 540,27 199,27
16	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	36,000	3,50 0,00	126,00 0,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,100	815,44 714,98	896,98 786,48
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,660	4 047,44 2 975,26	10 766,18 7 914,18
19	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	7,50 0,00	375,00 0,00
20	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	180,000	18,33 0,00	3 299,40 0,00
21	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	140,000	27,60 0,00	3 864,00 0,00
22	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	6,000	19,50 0,00	117,00 0,00
23	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,800	3 452,09 939,29	2 761,67 751,43
24	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,200	5 717,70 2 000,80	1 143,54 400,16

1	2	3	4	5	6	7
25	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,100	15 454,00 1 695,20	1 545,40 169,52
26	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	50,000	23,00 0,00	1 150,00 0,00
27	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,020	54 143,50 3 586,50	1 082,87 71,73
28	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,030	54 143,33 3 586,33	1 624,30 107,59
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,600	2 190,47 478,00	1 314,28 286,80
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,620	3 024,84 1 095,53	1 875,40 679,23
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,500	1 754,46 1 158,96	877,23 579,48
		Total	lei			64 637,20
		Conditii deosebite	24 %			4 579,60
		Transportarea materialelor	10 %			4 430,93
		Depozitarea materialelor	2 %			886,19
		Depozitarea materialelor	76 %			14 502,06
		Beneficiu de deviz	6 %			5 342,16
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**94 378,14 19 081,66**
		2. Lucraril de constructii				
32	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	36,000	33,44 33,44	1 203,94 1 203,94
		Total	lei			1 203,94
		Beneficiu de deviz	6 %			102,57
		Total Lucraril de constructii Inclusiv salariu				**1 811,93 1 203,94**

1	2	3	4	5	6	7
		3. Costul utilajului				
33	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	16,000	717,50 0,00	11 480,00 0,00
		Total	lei			11 480,00
		Depozitarea	1,2 %			137,76
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**11 617,76**

		Total	lei	107 807,83
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**107 807,83** **20 285,60**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-3

Punct control vamal N4A, 4B. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 107 807,83 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-3:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	330,934	57,66	19 081,66
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,800	57,66	103,79
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,080	57,66	1 100,15

		Total manopera				**20 285,60**

Materiale:

1.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	160,000	1,00	160,00
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	60 000,00	120,00
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,002	19 000,00	38,00
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,106	19 000,00	2 014,00
5.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,101	19 000,00	1 919,00
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	19 000,00	38,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,029	22 000,00	638,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,278	43,33	98,72
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,105	60,00	366,30
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,629	7,50	184,73
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	6,854	100,00	685,40
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,629	10,00	246,29
13.	1019852	Vopsea	kg	1,540	39,00	60,06
14.	110-0333	Canale din masa plastica	m	80,000	21,00	1 680,00
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,050	48 000,00	2 400,00
16.	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	50,000	23,00	1 150,00
17.	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	36,000	3,50	126,00
18.	24569	Jgheab metalic 100*35mm	m	10,000	135,00	1 350,00
19.	5009031	Scoabe	10 buc	49,640	10,00	496,40
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	66,904	1,00	66,90
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,200	6,00	37,20
22.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000	5,00	10,00
23.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	21,600	4,50	97,20
24.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,136	100,00	113,60
25.	5009816	Fisie de montaj	m	90,440	0,50	45,22
26.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,550	200,00	110,00
27.	540-4000	Intreruptor etansat	buc	2,000	70,00	140,00
28.	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	8,000	115,00	920,00
29.	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	8,000	165,00	1 320,00
30.	540-512	Automat BA47-29/1/C10A	buc	4,000	36,00	144,00
31.	540-513	Automat BA47-29/1/C16A	buc	4,000	48,00	192,00
32.	540-52322	Automat BA47-29/1/B10A	buc	8,000	36,00	288,00
33.	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	8,000	375,00	3 000,00
34.	5402399	Независимый расцепитель РН-47	buc	4,000	350,00	1 400,00
35.	540631	Intreruptor ВН-32 20A	buc	2,000	77,00	154,00
36.	54066	Intreruptor ВН-32 3/32A	buc	2,000	77,00	154,00
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,339	150,00	50,85
38.	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	8,000	810,00	6 480,00
39.	570-823301	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	16,000	717,50	11 480,00
40.	570-82883	Corp LZ LED 50W	buc	2,000	2 200,00	4 400,00
41.	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	180,000	18,33	3 299,40
42.	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	7,50	375,00
43.	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	140,000	27,60	3 864,00

44.	590-401051225	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	6,000	19,50	117,00
45.	620-104609	Dulap ЩРн-9	buc	2,000	462,00	924,00
46.	620-106	Dulap ЩРн-24	buc	2,000	1 126,00	2 252,00
47.	64655	Furtun metalic	m	20,000	29,20	584,00
		Total materiale de construcţii				**55 789,27**

Utilaje de construcţii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	9,061	50,00	453,05
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	1,024	25,00	25,60
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,196	25,00	4,90
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	21,792	35,00	762,72
		Total utilaje de construcţii				**1 246,27**

Total	lei	107 807,83
Total deviz:		**107 807,83**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36	buc			1 308,49 136,66
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	620-106	Dulap ЩРн-24	buc	1,0000	1 126,00	1 126,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			2 616,98
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9	buc			644,49 136,66
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	620-104609	Dulap ЩРн-9	buc	1,0000	462,00	462,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			1 288,98
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc			228,81 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	60,00	3,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			457,62
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32	buc			266,33 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	54066	Intreruptor ВН-32 3/32А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	60,00	27,30
		Total	lei			532,65
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc			467,89 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,0000	375,00	375,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
		Total	lei			3 743,12
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-52322	Automat ВА47-29/1/В10А	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			1 045,52
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С10А	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-512	Automat ВА47-29/1/С10А	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			522,76
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С16А	buc			142,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-513	Automat ВА47-29/1/С16А	buc	1,0000	48,00	48,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			570,76
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			444,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	5402399	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	350,00	350,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 778,76
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			247 893,50 15 626,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 626,00
	570-82883	Corp LZ LED 50W	buc	100,0000	2 200,00	220 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 000,00	10 450,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	91,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	115,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	39,00	117,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,50	540,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	50,00	90,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	27,50
		Total	lei			4 957,87
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			28 132,19 15 625,87
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,87
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 000,00	10 687,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	91,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	114,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	39,00	117,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,50	540,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	62,81
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	50,00	89,06
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	27,19
		Total	lei			4 501,15
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			86 074,12 5 074,12
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,12
	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	100,0000	810,00	81 000,00
		Total	lei			6 885,93
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			11 765,50 4 382,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,00
	540-4000	Intreruptor etansat	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	22 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	60,00	213,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,50
		Total	lei			235,31
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			14 253,37 2 490,87
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 490,87
	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	100,0000	115,00	11 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			1 140,27
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			19 253,37 2 490,87
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 490,87

1	2	3	4	5	6	7
	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	100,0000	165,00	16 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			1 540,27
16	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			3,50 0,00
	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	3,50	3,50
		Total	lei			126,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			815,44 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	200,00	100,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,45
		Total	lei			896,98
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 047,44 2 975,26
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	60 000,00	45,11
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	22 000,00	239,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	7,50	33,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	100,00	250,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	100,00	41,02
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	35,00	211,05
		Total	lei			10 766,18
19	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m			7,50 0,00
	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	1,0000	7,50	7,50
		Total	lei			375,00
20	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m			18,33 0,00
	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0000	18,33	18,33
		Total	lei			3 299,40
21	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m			27,60 0,00
	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0000	27,60	27,60
		Total	lei			3 864,00
22	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m			19,50 0,00
	590-401051225	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	1,0000	19,50	19,50
		Total	lei			117,00
23	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			3 452,09 939,29
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,29
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica	m	100,0000	21,00	2 100,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	35,00	212,80
		Total	lei			2 761,67
24	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 717,70 2 000,80
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	64655	Furtun metalic	m	100,0000	29,20	2 920,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	7,50	163,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	35,00	155,40
		Total	lei			1 143,54
25	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			15 454,00 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	24569	Jgheab metalic 100*35mm	m	100,0000	135,00	13 500,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	7,50	93,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
		Total	lei			1 545,40
26	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc			23,00 0,00
	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	lei			1 150,00
27	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			54 143,50 3 586,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,00
		Total	lei			1 082,87
28	08-01-087-3	Constructii metalice	t			54 143,33 3 586,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,00
		Total	lei			1 624,30
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 190,47 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	19 000,00	1 551,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	43,33	33,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	50,00	127,00
		Total	lei			1 314,28
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 024,84 1 095,53
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,53
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	19 000,00	1 746,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	43,33	26,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	50,00	156,53
		Total	lei			1 875,40
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 754,46 1 158,96
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,96
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	19 000,00	76,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	19 000,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	43,33	39,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	7,50	61,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	39,00	78,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	50,00	168,00
		Total	lei			877,23
		2. Lucraril de constructii				
32	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,44 33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
		Total	lei			1 203,94
		3. Costul utilajului				
33	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			717,50 0,00
	570-823301	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	717,50	717,50
		Total	lei			11 480,00

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-4

Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului. Poz. 4A. 4B PG

Valoarea de deviz 186 091,16 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc	4,000	2 700,00 0,00	10 800,00 0,00
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	2,000	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	4,000	27 000,00 0,00	108 000,00 0,00
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	2,000	4 200,00 0,00	8 400,00 0,00
		Total	lei			133 200,00
		Depozitarea	1,2 %			1 598,40
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**134 798,40**
		2. Lucraril de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc	6,000	1 557,96 1 254,10	9 347,76 7 524,63
6	VC37A	Расценка заменена. Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw,	buc	4,000	2 923,46 201,81	11 693,83 807,24

1	2	3	4	5	6	7
		de pe scari (Кондиционер) Materiale marunte=1,05				
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc	2,000	877,44 743,82	1 754,88 1 487,63
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	2,000	406,52 251,40	813,04 502,80
		Total	lei			23 609,51
		Conditii deosebite	24 %			2 477,35
		Transportarea materialelor	10 %			1 223,43
		Depozitarea materialelor	2 %			244,69
		Depozitarea materialelor	76 %			7 844,95
		Beneficiu de deviz	6 %			2 124,00
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**37 523,93 10 322,30**
		3. Lucraril de constructii **3.1. Ventilatia**				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc	2,000	1 539,63 28,83	3 079,26 57,66
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	6,280	420,08 217,95	2 638,08 1 368,73
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR	m2	6,280	459,91 27,33	2 888,21 171,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			8 605,55
		Total Ventilatia **Inclusiv salariu**				**8 605,55** **1 598,04**
		3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	32,000	40,47 17,30	1 295,14 553,54
		Total	lei			1 295,14
		Total Conditionare **Inclusiv salariu**				**1 295,14** **553,54**
		Total	lei			9 900,69
		Conditii deosebite	24 %			516,38
		Transportarea materialelor	10 %			772,87
		Depozitarea materialelor	2 %			154,57
		Depozitarea materialelor	14,5 %			1 644,96
		Beneficiu de deviz	6 %			779,36
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii **Inclusiv salariu**				**13 768,83** **2 151,58**

		Total	lei	186 091,16
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**186 091,16** **12 473,88**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-4

Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului. Poz. 4A. 4B PG

Valoarea de deviz 186 091,16 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-4:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,940	57,66	54,20
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,977	57,66	171,65
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,600	57,66	553,54
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	194,038	57,66	11 188,23
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	57,66	502,80
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,060	57,66	3,46
		Total manopera				**12 473,88**
		Materiale:				
1.	1014212475011	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc	4,000	2 700,00	10 800,00
2.	1014212475012	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	2,000	3 000,00	6 000,00
3.	1014212475013	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	4,000	27 000,00	108 000,00
4.	1014212475014	Cochilii vata minerala б=20mm K-flex AIR	m2	6,468	420,00	2 716,56
5.	1014212475015	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	32,960	22,50	741,60
6.	1014212475016	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	2,000	1 510,00	3 020,00
7.	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	2,000	4 200,00	8 400,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124	10,00	1,24
9.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	63,000	0,30	18,90
10.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,190	20,00	3,80
11.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	300,00	309,00
12.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,200	300,00	360,00
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,270	20,00	25,40
14.	2411117322835	Freon	kg	3,780	300,00	1 134,00
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,383	19,00	26,28
16.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,276	32,50	41,47
17.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,100	47,50	99,75
18.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	8,400	10,50	88,20
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,000	1,60	8,00
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,60	1,60

21.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	42,000	70,00	2 940,00
22.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	29,811	30,00	894,33
23.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,800	19,00	15,20
24.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,929	22,00	174,44
25.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,074	22,00	111,63
26.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,270	40,00	50,80
27.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	21,000	150,00	3 150,00
28.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	21,000	110,00	2 310,00
29.	2811236305075	Console	kg	21,000	48,00	1 008,00
30.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
31.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	38,057	1,00	38,06
32.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	132,000	1,00	132,00
33.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	156,000	1,00	156,00
34.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	14,000	3,00	42,00
35.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	14,000	9,00	126,00
36.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	288,000	0,50	144,00
37.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	14,000	0,50	7,00
38.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	14,000	0,50	7,00
39.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,739	60,00	44,34
40.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	38,057	0,10	3,81
41.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,057	0,20	8,41
42.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,063	3,00	0,19
		Total materiale de construcţii				**153 163,01**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,314	65,00	20,41
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,400	35,00	49,00
3.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,560	65,00	36,40
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,300	65,00	539,50
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,320	25,00	8,00
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,900	50,00	45,00
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,500	250,00	375,00
		Total utilaje de construcţii				**1 073,31**

Total	lei	186 091,16
Total deviz:		**186 091,16**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc			2 700,00 0,00
	1014212475011	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
		Total	lei			10 800,00
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc			3 000,00 0,00
	1014212475012	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			6 000,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc			27 000,00 0,00
	1014212475013	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,0000	27 000,00	27 000,00
		Total	lei			108 000,00
4	ВЕЗА	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc			4 200,00 0,00
	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
		Total	lei			8 400,00
		2. Lucraril de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc			1 557,96 1 254,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	19,00	4,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	20,00	3,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	40,00	7,20
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	300,00	60,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,00	22,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	26,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	65,00	84,50
		Total	lei			9 347,76
6	VC37A	Расценка заменена. Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Кондиционер) Materiale marunte=1,05	buc			2 923,46 201,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2811236305075	Console	kg	5,0000	48,00	252,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	47,50	24,94
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,50	22,05
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	70,00	735,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	150,00	787,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	110,00	577,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	60,00	11,08
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	300,00	283,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	65,00	9,10
		Total	lei			11 693,83
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc			877,44 743,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	57,66	743,82
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	19,00	7,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	1,60	4,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	9,00	63,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	3,00	21,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	65,00	16,25
		Total	lei			1 754,88
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc			406,52 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	300,00	154,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,62
		Total	lei			813,04
		3. Lucraril de constructii				
		3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc			1 539,63 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,73
	1014212475016	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	1 510,00	1 510,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			3 079,26
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			420,08 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	32,50	0,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	40,00	1,21
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,00	142,41
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			2 638,08
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata	m2			459,91

1	2	3	4	5	6	7
		minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR				27,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1014212475014	Cochilii vata minerala б=20mm K-flex AIR	m2	1,0300	420,00	432,57
		Total	lei			2 888,21
		3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			40,47 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1014212475015	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			1 295,14

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-5

Punct control vamal N4A, 4B. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 54 166,59 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc	2,000	1 387,84 1 383,84	2 775,68 2 767,68
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc	4,000	115,32 115,32	461,28 461,28
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc	14,000	119,32 115,32	1 670,48 1 614,48
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc	4,000	119,32 115,32	477,28 461,28
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,360	749,58 749,58	269,85 269,85
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	57,66 57,66	115,32 115,32
7	10-08-002-	Avertizoare "ПС" automatice: de	buc	2,000	119,32	238,64

1	2	3	4	5	6	7
	02	fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов			115,32	230,64
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m	0,680	2 450,54 2 450,54	1 666,37 1 666,37
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,520	1 541,73 1 372,31	801,70 713,60
10		////////Materiale		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	76,000	11,42 0,00	868,22 0,00
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m	52,000	9,38 0,00	487,97 0,00
13		Крепёжный и расходный материал	set	14,000	85,00 0,00	1 190,00 0,00
		Total	lei			11 022,79
		Conditii deosebite	24 %			1 992,12
		Transportarea materialelor	10 %			254,62
		Depozitarea materialelor	2 %			50,92
		Depozitarea materialelor	76 %			6 308,38
		Beneficiu de deviz	6 %			1 177,74
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**20 806,57 8 300,50**
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	2,000	9 434,00 0,00	18 868,00 0,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc	14,000	142,40 0,00	1 993,60 0,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc	4,000	160,20 0,00	640,80 0,00
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	2,000	1 638,00 0,00	3 276,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Acumulator 12В 7Ач	buc	4,000	238,00 0,00	952,00 0,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	169,00 0,00	338,00 0,00
		Total	lei			26 068,40
		Depozitarea	1,2 %			312,82
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**26 381,22**

		Total	lei	47 187,79
		Reglare-demarare	3378,8 lei	3 378,80
		Daplasari	3600 lei	3 600,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		**54 166,59** **8 300,50**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-5

Punct control vamal N4A, 4B. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 54 166,59 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 2-4-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	143,956	57,66	8 300,50
		Total manopera				**8 300,50**
		Materiale:				
1.	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	14,000	85,00	1 190,00
2.	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	2,000	9 434,00	18 868,00
3.	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	14,000	142,40	1 993,60
4.	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	4,000	160,20	640,80
5.	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	2,000	1 638,00	3 276,00
6.	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	4,000	238,00	952,00
7.	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	169,00	338,00
8.	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	77,520	11,20	868,22
9.	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	53,040	9,20	487,97
		Total materiale de construcţii				**28 614,59**
		Utilaje de construcţii:				
1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,520	25,00	88,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,517	35,00	88,10
		Total utilaje de construcţii				**176,10**

	Total	lei	47 187,79
	Reglare-demarare	3378,8 lei	3 378,80
	Daplasari	3600 lei	3 600,00

Total deviz: **54 166,59**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de	buc			1 387,84

1	2	3	4	5	6	7
		receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832				1 383,84
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,84
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			2 775,68
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
		Total	lei			461,28
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 670,48
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			477,28
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			749,58 749,58
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
		Total	lei			269,85
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	lei			115,32
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			238,64
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m			2 450,54 2 450,54
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,54
		Total	lei			1 666,37
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 541,73 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,42
		Total	lei			801,70
10		////////Materiale				0,00 0,00
		Total	lei			
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			11,42 0,00
	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0200	11,20	11,42
		Total	lei			868,22
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m			9,38

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0200	9,20	9,38
		Total	lei			487,97
13		Крепёжный и расходный материал	set			85,00 0,00
	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			1 190,00
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc			9 434,00 0,00
	28752745012261	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	9 434,00	9 434,00
		Total	lei			18 868,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc			142,40 0,00
	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	142,40	142,40
		Total	lei			1 993,60
16		Avertizoare ИПР-1	buc			160,20 0,00
	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	1,0000	160,20	160,20
		Total	lei			640,80
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			1 638,00 0,00
	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 638,00	1 638,00
		Total	lei			3 276,00
18		Acumulator 12В 7Ач	buc			238,00 0,00
	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	238,00	238,00
		Total	lei			952,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			169,00 0,00
	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	169,00	169,00
		Total	lei			338,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B. Rezistenta

Valoarea de deviz 687 772,84 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	0,160	877,50 / 0,00	140,40 / 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t	28,840	14,28 / 0,00	411,75 / 0,00
3	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km. Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,160	137,50 / 0,00	22,00 / 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	190,87 / 20,87	30,54 / 3,34
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	0,160	1 360,00 / 0,00	217,60 / 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из песчано-глиненой смеси)	100 m3	0,160	2 461,62 10,81	393,86 1,73
		Total	lei			1 216,15
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**1 216,15 5,07**
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	2,540	1 420,26 259,47	3 607,46 659,06
8	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	21,500	1 706,21 253,70	36 683,59 5 454,64
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	116,100	120,37 69,19	13 974,48 8 033,19
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	193,200	27,81 3,86	5 372,10 746,41
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	297,600	27,00 3,06	8 034,76 909,47
12	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14) Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03	buc	48,000	139,24 17,30	6 683,67 830,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			74 356,06
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**74 356,06** **16 633,07**
		3. Constructii metalice				
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	5,060	38 283,34 2 306,40	193 713,70 11 670,39
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	5,060	902,85 371,33	4 568,41 1 878,91
15	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	187,400	275,38 68,62	51 605,35 12 858,53
		Total	lei			249 887,46
		Total Constructii metalice **Inclusiv salariu**				**249 887,46** **26 407,83**
		4. Elemente decorative				
16	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	3 279,800	51,51 12,11	168 951,70 39 713,78
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,280	902,85 371,33	2 961,34 1 217,95
		Total	lei			171 913,04
		Total Elemente decorative **Inclusiv salariu**				**171 913,04** **40 931,73**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			497 372,71
		Asigurari sociale si medicale	24 %			20 154,65
		Transportarea materialelor	10 %			40 955,96
		Depozitarea materialelor	2 %			8 191,19
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %			82 167,79
		Beneficiu de deviz	6 %			38 930,54
		Total deviz:				**687 772,84**
		Inclusiv salariu				**83 977,70**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1

Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B. Rezistenta

Valoarea de deviz 687 772,84 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	110,179	57,66	6 352,92
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,245	57,66	1 570,95
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	121,905	57,66	7 029,04
4.	7134050013250	Izolator	h-om	223,006	57,66	12 858,53
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	53,709	57,66	3 096,86
6.	7212030022700	Sudor	h-om	32,798	57,66	1 891,13
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	177,100	57,66	10 211,59
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	623,162	57,66	35 931,52
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,058	57,66	3,34

10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,267	57,66	5 031,82
		Total manopera				**83 977,70**

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	49,197	5,00	245,98
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	400,00	1,60
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,124	300,00	37,20
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,689	10,00	176,89
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,058	7 500,00	435,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,406	7 500,00	3 045,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	73,620	0,45	33,13
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,610	95,00	1 102,95
9.	2320116200602	Benzina CO 90	l	2,472	20,00	49,44
10.	2320166200676	White spirit	kg	16,263	29,50	479,76
11.	2320187315789	Decofrol	kg	13,932	30,00	417,96
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,506	20,00	10,12
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,329	19,00	6,25
14.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	65,052	39,00	2 537,03
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	309,210	125,00	38 651,25
16.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	32,526	36,20	1 177,44
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,587	34,30	157,34
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	49,440	1,60	79,10
19.	266310210000005	Beton M50	m3	2,630	1 022,00	2 687,86
20.	26631021000002	Beton M200	m3	22,258	1 303,00	29 002,17
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	198,030	23,00	4 554,69
22.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	305,040	23,00	7 015,92
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	32,798	30,00	983,94
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,805	30,00	174,15
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,908	30,00	147,24
26.	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	3 289,920	38,80	127 648,90
27.	2811106301200	Elemente metalice	kg	5 161,200	35,10	181 158,12
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,288	30,00	278,64
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,399	43,33	710,57
30.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,277	43,33	98,66
31.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	32,890	5,00	164,45
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,830	5,00	174,15
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,830	0,50	17,42
34.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	32,890	0,50	16,44
35.	2874115883700	Saiba M 20	buc	32,890	0,10	3,29
36.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,580	60,00	34,80
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,483	75,00	261,22
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	28,515	1,57	44,76
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,528	20,50	51,83
40.	4100126202818	Apa	m3	0,064	20,50	1,31
41.	867826792	Bulon M14	buc	49,440	115,00	5 685,60
		Total materiale de construcţii				**409 559,57**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,635	250,00	158,75
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,360	390,00	140,40
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,206	425,00	87,55
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,624	425,00	265,20
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,016	95,00	96,52

6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,900	65,00	838,50
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,759	250,00	189,75
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,375	250,00	1 343,75
9.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,387	80,00	30,96
10.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,397	80,00	31,76
11.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,390	250,00	97,50
12.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,018	250,00	4,50
13.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	0,326	425,00	138,55
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,647	250,00	411,75
		Total utilaje de construcţii				**3 835,44**

	Total	lei	497 372,71
	Asigurari sociale si medicale	24 %	20 154,65
	Transportarea materialelor	10 %	40 955,96
	Depozitarea materialelor	2 %	8 191,19
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	82 167,79
	Beneficiu de deviz	6 %	38 930,54
	Total deviz:		**687 772,84**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			140,40
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t			14,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
		Total	lei			411,75
3	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km. Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			137,50 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	400,00	10,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	425,00	127,50
		Total	lei			22,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,87 20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			30,54
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			1 360,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	425,00	1 360,00
		Total	lei			217,60
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из песчано-глиненой смеси)	100 m3			2 461,62 10,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,81
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,19
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	28,12
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	609,37
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	865,94
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,50
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,50
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	547,19
		Total	lei			393,86
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 420,26 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			3 607,46
8	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,21 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			36 683,59
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,37 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			13 974,48
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,81 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			5 372,10
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,00 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			8 034,76
12	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14) Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03	buc			139,24 17,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	867826792	Bulon M14	buc	1,0000	115,00	118,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,60	1,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	300,00	0,78
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	20,00	1,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			6 683,67
		3. Constructii metalice				
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 283,34 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	2,0000	38,80	77,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			193 713,70
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430226l008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			4 568,41
15	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			51 605,35
		4. Elemente decorative				
16	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			51,51 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	1,0000	38,80	38,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
		Total	lei			168 951,70
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430226l008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			2 961,34

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-2

Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B. SA

Valoarea de deviz 1 172 412,19 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	58,800	1 038,84 86,49	61 083,60 5 085,61
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	12,480	399,47 17,30	4 985,35 215,88
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	13,400	435,17 20,18	5 831,29 270,43
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	34,000	220,20 5,77	7 486,66 196,04
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	36,000	220,20 5,77	7 927,06 207,58
6	CE18A	Copertina din sticla (2buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2	10,600	2 538,87 46,13	26 911,98 488,96
		Total	lei			114 225,94
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				**114 225,94 6 464,50**
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	116,000	1 071,21 78,99	124 260,09 9 163,33
		Total	lei			124 260,09
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**124 260,09** **9 163,33**
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	28,440	614,16 154,71	17 466,70 4 400,03
		Total	lei			17 466,70
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**17 466,70** **4 400,03**
		4. Vitralii				
9	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip (V-1)	m2	93,920	3 194,80 43,24	300 055,23 4 061,57
		Total	lei			300 055,23
		Total Vitralii **Inclusiv salariu**				**300 055,23** **4 061,57**
		5. Ferestre exterioare				
10	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	4,440	3 253,49 63,43	14 445,48 281,61
		Total	lei			14 445,48
		Total Ferestre exterioare **Inclusiv salariu**				**14 445,48** **281,61**
		6. Usi				
11	CK21D	Usi confectionate din profiluri din	m2	12,520	7 266,20	90 972,81

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu tip (U-1)			61,12	765,21
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (U-2)	m2	2,820	7 239,41 54,78	20 415,13 154,47
		Total	lei			111 387,94
		Total Usi Inclusiv salariu				**111 387,94 919,68**
		7. Pardoseala **7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri**				
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	5,700	192,72 51,89	1 098,48 295,80
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	8,540	32,71 1,74	279,34 14,82
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	11,400	85,29 40,36	972,28 460,12
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,400	453,55 144,15	5 170,52 1 643,31
		Total	lei			7 520,62
		Total Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri Inclusiv salariu				**7 520,62 2 414,05**
		7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
17	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	42,800	247,34 51,89	10 585,95 2 221,06
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe	m2	42,800	192,81 51,89	8 252,07 2 221,06

1	2	3	4	5	6	7
		loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00				
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	32,100	32,71 1,73	1 049,85 55,47
20	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	42,800	87,81 9,23	3 758,44 394,86
21	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	42,800	87,02 6,92	3 724,47 296,14
22	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2	42,800	29,33 14,41	1 255,35 616,96
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	42,800	88,93 40,36	3 806,11 1 727,49
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	42,800	14,87 6,92	636,52 296,14
25	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	42,800	398,47 63,43	17 054,72 2 714,63
26	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	38,520	65,91 28,83	2 538,94 1 110,54
		Total	lei			52 662,42
		Total Tip 2 (21.40 m2) **Inclusiv salariu**				**52 662,42** **11 654,35**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			60 183,04
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**60 183,04** **14 068,40**
		8. Lucrari de finisare interioara **8.1. Tavan**				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,800	342,63 126,85	14 664,44 5 429,27
		Total	lei			14 664,44
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**14 664,44** **5 429,27**
		8.2. Pereti **8.2.1. VL**				
28	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	80,000	614,16 154,71	49 132,95 12 377,06
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor Коэффициент к материалам=1,00	m2	80,000	40,03 31,71	3 202,14 2 537,04
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	80,000	6,35 1,73	507,98 138,38
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	80,000	22,46 0,00	1 796,88 0,00
		Total	lei			54 639,95
		Total VL **Inclusiv salariu**				**54 639,95** **15 052,48**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			54 639,95
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**54 639,95** **15 052,48**
		Total	lei			69 304,39
		Total Lucrari de finisare interioara **Inclusiv salariu**				**69 304,39** **20 481,75**
		9. Lucrari de finisare exterioara				
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	11,400	12,84 2,31	146,42 26,29
33	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	11,400	128,29 4,61	1 462,52 52,59
34	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	11,400	348,27 99,06	3 970,28 1 129,27
35	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	11,400	484,22 172,98	5 520,10 1 971,97
		Total	lei			11 099,32
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**11 099,32** **3 180,12**
		10. Lucrari diverse **10.1. Pereu**				
36	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	52,000	96,83 2,19	5 035,21 113,93
37	TsC54B	Strat prundis	m3	3,640	546,44 57,09	1 989,05 207,81
38	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	5,200	1 710,89 259,47	8 896,65 1 349,24

1	2	3	4	5	6	7
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	52,000	247,26 34,37	12 857,50 1 787,00
		Total	lei			28 778,41
		Total Pereu **Inclusiv salariu**				**28 778,41** **3 457,98**
		10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
40	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc	2,000	2 378,84 156,84	4 757,67 313,67
		Total	lei			4 757,67
		Total Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO **Inclusiv salariu**				**4 757,67** **313,67**
		Total	lei			33 536,08
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**33 536,08** **3 771,65**

		Total	lei	855 964,21
		Asigurari sociale si medicale	24 %	16 030,23
		Transportarea materialelor	10 %	78 322,87
		Depozitarea materialelor	2 %	15 664,57
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	140 067,37
		Beneficiu de deviz	6 %	66 362,94
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 172 412,19** **66 792,64**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-2

Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B. SA

Valoarea de deviz 1 172 412,19 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,000	57,66	2 075,76
2.	7123010010200	Betonist	h-om	93,060	57,66	5 365,84
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,016	57,66	58,58
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,420	57,66	427,84
5.	7129020012800	Pavator	h-om	31,938	57,66	1 841,54
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	46,188	57,66	2 663,20
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	109,530	57,66	6 315,49
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,964	57,66	1 900,71
9.	7134050013250	Izolator	h-om	2,996	57,66	172,75
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,440	57,66	313,67
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,400	57,66	138,38
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,434	57,66	486,31
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	155,035	57,66	8 939,32
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	145,000	57,66	8 360,70
15.	7422010060100	Timplar	h-om	94,040	57,66	5 422,35
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,812	57,66	219,80
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,870	57,66	4 144,02
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,279	57,66	1 169,29
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	290,966	57,66	16 777,09
		Total manopera				**66 792,64**
		Materiale:				
1.	14111222017525	Prundis	m3	4,186	400,00	1 674,40
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,260	300,00	78,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,226	300,00	667,80
4.	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	37,856	130,00	4 921,28
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,000	10,00	40,00
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 335,236	0,05	66,76
7.	2010237318750	Distantieri	buc	12,192	0,45	5,48
8.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	4,440	2 896,00	12 858,24

9.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	162,660	0,50	81,33
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	97,000	1,00	97,00
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,049	1 000,00	49,00
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	145,500	13,70	1 993,35
13.	2413217300010	Cleme	buc	6,834	24,00	164,02
14.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	3,420	35,00	119,70
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	76,063	300,00	22 818,90
16.	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	12,000	29,80	357,60
17.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,000	50,00	1 600,00
18.	24302261000001	Fuga	kg	24,980	22,00	549,56
19.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,977	28,00	531,36
20.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,045	30,00	121,35
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,006	300,00	1 201,80
22.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	11,826	35,00	413,91
23.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	58,774	7,80	458,44
24.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	14,156	7,60	107,59
25.	24621061104001	Adeziv	kg	29,070	7,60	220,93
26.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	46,056	7,60	350,03
27.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	46,056	7,60	350,03
28.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,078	32,00	2,50
29.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	164,287	0,50	82,14
30.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,045	500,00	22,50
31.	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	111,693	230,00	25 689,39
32.	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	12,320	150,00	1 848,00
33.	25231467202001	Vitrialii din aluminiu	m2	98,616	2 896,00	285 591,94
34.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	382,336	56,00	21 410,82
35.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	154,738	56,00	8 665,33
36.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	132,297	7,00	926,08
37.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	111,300	0,50	55,65
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,665	11,00	139,32
39.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	83,200	1,60	133,12
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,628	4,00	46,51
41.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	409,240	1,60	654,78
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,800	7,00	33,60
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,392	7,80	658,26
44.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,100	1,00	29,10
45.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	52,780	180,00	9 500,40
46.	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	44,525	260,00	11 576,50
47.	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea) 600 x 600	m2	11,742	260,00	3 052,92
48.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	227,724	50,00	11 386,20
49.	26631021000002	Beton M200	m3	10,354	1 303,00	13 491,26
50.	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	4,387	1 835,00	8 050,14
51.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	46,170	7,60	350,89
52.	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,376	1 303,00	489,93
53.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	1,647	1 413,00	2 327,22
54.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	276,659	7,60	2 102,61

55.	26651227005551	Copertina sticla securizata	m2	13,356	1 950,00	26 044,20
56.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,571	50,00	128,55
57.	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	12,209	260,00	3 174,34
58.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	44,093	77,50	3 417,21
59.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,939	30,00	28,17
60.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	51,868	3,00	155,61
61.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,735	70,00	121,45
62.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	50,697	11,00	557,67
63.	26821326016261	Hidroizol	m2	94,160	13,30	1 252,33
64.	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	12,540	90,00	1 128,60
65.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	14,351	133,00	1 908,68
66.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	13,497	116,45	1 571,73
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,203	19,00	3,86
68.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	16,00	0,00
69.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	124,164	17,00	2 110,79
70.	2710703520285	Profil de suport	m	238,568	31,00	7 395,61
71.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	44,940	200,00	8 988,00
72.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,406	30,00	12,18
73.	27431235490271	Element de fasonare	m	70,000	210,00	14 700,00
74.	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	61,176	670,00	40 987,92
75.	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	121,870	652,00	79 459,24
76.	2812106306050	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	12,520	6 975,00	87 327,00
77.	28121063060508	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	2,820	6 975,00	19 669,50
78.	2873122004100	Plase sudate	kg	41,046	30,00	1 231,38
79.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	508,000	0,63	320,04
80.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,417	317,00	1 083,19
81.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 191,389	0,25	797,85
82.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	358,440	13,00	4 659,72
83.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	538,368	1,10	592,20
84.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	179,928	15,00	2 698,92
85.	2874115837745	Suruburi	buc	128,544	0,50	64,27
86.	2874115883711	Saiba plata	buc	111,300	0,40	44,52
87.	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	2,831	300,00	849,30
88.	2874136313300	Diblu din metal	buc	171,200	1,20	205,44
89.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	69,084	1,75	120,90
90.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	1,285	57,00	73,25
91.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	3,417	51,00	174,27
92.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,571	370,00	951,27
93.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,834	144,00	984,10
94.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,417	150,00	512,55
95.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,417	211,00	720,99
96.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,571	141,00	362,51
97.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,996	89,00	1 601,64
98.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	529,008	0,10	52,90
99.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,449	90,00	220,41
100.	28752773242009	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO	buc	2,020	2 200,00	4 444,00

101.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,040	35,00	36,40
102.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,780	1,57	31,06
103.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,696	20,50	14,27
104.	4100126202818	Apa	m3	0,574	20,50	11,76
105.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,000	3,00	12,00
		Total materiale de construcţii				**783 228,72**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,470	250,00	117,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,529	65,00	99,38
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,456	65,00	29,64
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,168	65,00	10,93
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,324	250,00	331,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,262	25,00	6,55
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,665	65,00	1 213,22
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,518	25,00	12,94
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,696	75,00	202,20
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,183	425,00	77,78
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,080	95,00	197,60
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,926	25,00	48,15
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,719	25,00	17,98
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,556	25,00	288,90
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,067	200,00	213,40
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,027	25,00	175,68
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,600	250,00	2 900,00
		Total utilaje de construcţii				**5 942,85**

	Total	lei	855 964,21
	Asigurari sociale si medicale	24 %	16 030,23
	Transportarea materialelor	10 %	78 322,87
	Depozitarea materialelor	2 %	15 664,57
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	140 067,37
	Beneficiu de deviz	6 %	66 362,94
	Total deviz:		**1 172 412,19**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2			1 038,84 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	1,0200	670,00	697,07
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	56,00	147,37
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	15,00	45,90
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	1,10	3,37
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	300,00	55,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			61 083,60
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			399,47 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,45	125,94
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	370,00	76,22
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	89,00	128,34
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	57,00	5,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,00	29,05
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			4 985,35
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			435,17 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,00	142,44
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	144,00	73,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,00	80,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	211,00	53,81
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	51,00	13,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,97
		Total	lei			5 831,29
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			7 486,66
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			7 927,06
6	CE18A	Copertina din sticla (2buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2			2 538,87 46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227005551	Copertina sticla securizata	m2	1,2000	1 950,00	2 457,00
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	90,00	20,79
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,40	4,20
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	0,50	5,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	35,00	1,84
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	500,00	2,12
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	32,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			26 911,98
		2. Pereti				
7	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2			1 071,21 78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	1,0200	652,00	684,99
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	56,00	184,58
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	13,00	40,17
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	300,00	54,08
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			124 260,09
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			614,16 154,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	230,00	236,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			17 466,70
		4. Vitralii				
9	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip (V-1)	m2			3 194,80 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	25231467202001	Vitrialii din aluminiu	m2	1,0500	2 896,00	3 040,80
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	300,00	105,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		Total	lei			300 055,23
		5. Ferestre exterioare				
10	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			3 253,49 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 896,00	2 896,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	300,00	211,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	300,00	74,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			14 445,48
		6. Usi				
11	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-1)	m2			7 266,20 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2812106306050	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	300,00	165,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	300,00	57,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			90 972,81
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (U-2)	m2			7 239,41 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063060508	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	300,00	150,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	300,00	52,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,29
		Total	lei			20 415,13
		7. Pardoseala				
		7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			192,72 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 303,00	133,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			1 098,48
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71

1	2	3	4	5	6	7
						1,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			279,34
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			85,29 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 303,00	42,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			972,28
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			453,55 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea) 600 x 600	m2	1,0300	260,00	267,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			5 170,52
		7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
17	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			247,34 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	0,1025	1 835,00	188,09
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			10 585,95
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			192,81 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 303,00	133,56
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			8 252,07
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			1 049,85

1	2	3	4	5	6	7
20	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			87,81 9,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	13,30	29,26
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	41,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	4,40
		Total	lei			3 758,44
21	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			87,02 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	77,50	79,84
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	65,00	0,26
		Total	lei			3 724,47
22	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2			29,33 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 255,35
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			88,93 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			3 806,11
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			14,87 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 413,00	7,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,19
		Total	lei			636,52
25	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			398,47 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	1,0300	260,00	270,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	75,00	4,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			17 054,72
26	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			65,91 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	300,00	22,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			2 538,94
		8. Lucrari de finisare interioara				
		8.1. Tavan				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,63 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,98
		Total	lei			14 664,44
		8.2. Pereti				
		8.2.1. VL				
28	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			614,16 154,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	230,00	236,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,46
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			49 132,95
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor Коэффициент к материалам=1,00	m2			40,03 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			3 202,14

1	2	3	4	5	6	7
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			6,35 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	0,1500	29,80	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			507,98
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			22,46 0,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,00	0,42
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			1 796,88
		9. Lucrari de finisare exterioara				
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			12,84 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,02
		Total	lei			146,42
33	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			128,29 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	20,55
	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	1,1000	90,00	99,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,53
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	2,19
		Total	lei			1 462,52
34	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			348,27 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,60	30,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,60	30,70
	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	1,0700	150,00	162,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	16,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	65,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			3 970,28
35	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2			484,22 172,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	57,66	155,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	1,0500	260,00	278,45
	24621061104001	Adeziv	kg	2,5000	7,60	19,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	4,00	4,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			5 520,10
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Pereu				
36	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2			96,83 2,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	0,7280	130,00	94,64
		Total	lei			5 035,21
37	TsC54B	Strat prundis	m3			546,44 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	14111222017525	Prundis	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		Total	lei			1 989,05
38	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 710,89 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			8 896,65
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			247,26 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			12 857,50
		10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
40	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc			2 378,84 156,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	28752773242009	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
		Total	lei			4 757,67

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-3

Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului. Poz. 5A. 5B PG

Valoarea de deviz 186 091,16 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc	4,000	2 700,00 / 0,00	10 800,00 / 0,00
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	2,000	3 000,00 / 0,00	6 000,00 / 0,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	4,000	27 000,00 / 0,00	108 000,00 / 0,00
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	2,000	4 200,00 / 0,00	8 400,00 / 0,00
		Total	lei			133 200,00
		Depozitarea	1,2 %			1 598,40
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**134 798,40**
		2. Lucraril de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc	6,000	1 557,96 / 1 254,10	9 347,76 / 7 524,63
6	VC37A	Расценка заменена. Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw,	buc	4,000	2 923,46 / 201,81	11 693,83 / 807,24

1	2	3	4	5	6	7
		de pe scari (Кондиционер) Materiale marunte=1,05				
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc	2,000	877,44 743,82	1 754,88 1 487,63
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	2,000	406,52 251,40	813,04 502,80
		Total	lei			23 609,51
		Conditii deosebite	24 %			2 477,35
		Transportarea materialelor	10 %			1 223,43
		Depozitarea materialelor	2 %			244,69
		Depozitarea materialelor	76 %			7 844,95
		Beneficiu de deviz	6 %			2 124,00
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**37 523,93 10 322,30**
		3. Lucraril de constructii **3.1. Ventilatia**				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc	2,000	1 539,63 28,83	3 079,26 57,66
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	6,280	420,08 217,95	2 638,08 1 368,73
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR	m2	6,280	459,91 27,33	2 888,21 171,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			8 605,55
		Total Ventilatia **Inclusiv salariu**				**8 605,55** **1 598,04**
		3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	32,000	40,47 17,30	1 295,14 553,54
		Total	lei			1 295,14
		Total Conditionare **Inclusiv salariu**				**1 295,14** **553,54**
		Total	lei			9 900,69
		Conditii deosebite	24 %			516,38
		Transportarea materialelor	10 %			772,87
		Depozitarea materialelor	2 %			154,57
		Depozitarea materialelor	14,5 %			1 644,96
		Beneficiu de deviz	6 %			779,36
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii **Inclusiv salariu**				**13 768,83** **2 151,58**

		Total	lei	186 091,16
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**186 091,16** **12 473,88**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-3

Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului. Poz. 5A. 5B PG

Valoarea de deviz 186 091,16 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-3:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,940	57,66	54,20
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,977	57,66	171,65
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,600	57,66	553,54
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	194,038	57,66	11 188,23
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	57,66	502,80
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,060	57,66	3,46
		Total manopera				**12 473,88**
		Materiale:				
1.	1014212475011	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc	4,000	2 700,00	10 800,00
2.	1014212475012	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	2,000	3 000,00	6 000,00
3.	1014212475013	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	4,000	27 000,00	108 000,00
4.	1014212475014	Cochilii vata minerala б=20mm K-flex AIR	m2	6,468	420,00	2 716,56
5.	1014212475015	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	32,960	22,50	741,60
6.	1014212475016	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	2,000	1 510,00	3 020,00
7.	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	2,000	4 200,00	8 400,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124	10,00	1,24
9.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	63,000	0,30	18,90
10.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,190	20,00	3,80
11.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	300,00	309,00
12.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,200	300,00	360,00
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,270	20,00	25,40
14.	2411117322835	Freon	kg	3,780	300,00	1 134,00
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,383	19,00	26,28
16.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,276	32,50	41,47
17.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,100	47,50	99,75
18.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	8,400	10,50	88,20
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,000	1,60	8,00
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,60	1,60

21.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	42,000	70,00	2 940,00
22.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	29,811	30,00	894,33
23.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,800	19,00	15,20
24.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,929	22,00	174,44
25.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,074	22,00	111,63
26.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,270	40,00	50,80
27.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	21,000	150,00	3 150,00
28.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	21,000	110,00	2 310,00
29.	2811236305075	Console	kg	21,000	48,00	1 008,00
30.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
31.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	38,057	1,00	38,06
32.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	132,000	1,00	132,00
33.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	156,000	1,00	156,00
34.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	14,000	3,00	42,00
35.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	14,000	9,00	126,00
36.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	288,000	0,50	144,00
37.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	14,000	0,50	7,00
38.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	14,000	0,50	7,00
39.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,739	60,00	44,34
40.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	38,057	0,10	3,81
41.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,057	0,20	8,41
42.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,063	3,00	0,19
		Total materiale de construcţii				**153 163,01**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,314	65,00	20,41
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,400	35,00	49,00
3.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,560	65,00	36,40
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,300	65,00	539,50
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,320	25,00	8,00
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,900	50,00	45,00
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,500	250,00	375,00
		Total utilaje de construcţii				**1 073,31**

Total	lei	186 091,16
Total deviz:		**186 091,16**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc			2 700,00 0,00
	1014212475011	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
		Total	lei			10 800,00
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc			3 000,00 0,00
	1014212475012	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			6 000,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc			27 000,00 0,00
	1014212475013	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,0000	27 000,00	27 000,00
		Total	lei			108 000,00
4	ВЕЗА	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc			4 200,00 0,00
	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
		Total	lei			8 400,00
		2. Lucraril de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc			1 557,96 1 254,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	19,00	4,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	20,00	3,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	40,00	7,20
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	300,00	60,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,00	22,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	26,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	65,00	84,50
		Total	lei			9 347,76
6	VC37A	Расценка заменена. Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Кондиционер) Materiale marunte=1,05	buc			2 923,46 201,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2811236305075	Console	kg	5,0000	48,00	252,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	47,50	24,94
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,50	22,05
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	70,00	735,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	150,00	787,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	110,00	577,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	60,00	11,08
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	300,00	283,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	65,00	9,10
		Total	lei			11 693,83
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc			877,44 743,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	57,66	743,82
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	19,00	7,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	1,60	4,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	9,00	63,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	3,00	21,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	65,00	16,25
		Total	lei			1 754,88
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc			406,52 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	300,00	154,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,62
		Total	lei			813,04
		3. Lucraril de constructii				
		3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc			1 539,63 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,73
	1014212475016	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	1 510,00	1 510,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			3 079,26
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			420,08 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	32,50	0,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	40,00	1,21
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,00	142,41
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			2 638,08
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata	m2			459,91

1	2	3	4	5	6	7
		minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR				27,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1014212475014	Cochilii vata minerala б=20mm K-flex AIR	m2	1,0300	420,00	432,57
		Total	lei			2 888,21
		3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			40,47 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1014212475015	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			1 295,14

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-4

Punct control vamal N5A, 5B. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 107 807,83 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36	buc	2,000	1 308,49 136,66	2 616,98 273,31
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9	buc	2,000	644,49 136,66	1 288,98 273,31
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc	2,000	228,81 120,51	457,62 241,02
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32	buc	2,000	266,33 162,02	532,65 324,05
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc	8,000	467,89 89,95	3 743,12 719,60
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc	8,000	130,69 89,95	1 045,52 719,60
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С10А	buc	4,000	130,69 89,95	522,76 359,80
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	4,000	142,69	570,76

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, BA47-29/1/C16A			89,95	359,80
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	4,000	444,69 89,95	1 778,76 359,80
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,020	247 893,50 15 626,00	4 957,87 312,52
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,160	28 132,19 15 625,87	4 501,15 2 500,14
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,080	86 074,12 5 074,12	6 885,93 405,93
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,020	11 765,50 4 382,00	235,31 87,64
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,080	14 253,37 2 490,87	1 140,27 199,27
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,080	19 253,37 2 490,87	1 540,27 199,27
16	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	36,000	3,50 0,00	126,00 0,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,100	815,44 714,98	896,98 786,48
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,660	4 047,44 2 975,26	10 766,18 7 914,18
19	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	7,50 0,00	375,00 0,00
20	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	180,000	18,33 0,00	3 299,40 0,00
21	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	140,000	27,60 0,00	3 864,00 0,00
22	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	6,000	19,50 0,00	117,00 0,00
23	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,800	3 452,09 939,29	2 761,67 751,43
24	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,200	5 717,70 2 000,80	1 143,54 400,16

1	2	3	4	5	6	7
25	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,100	15 454,00 1 695,20	1 545,40 169,52
26	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	50,000	23,00 0,00	1 150,00 0,00
27	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,020	54 143,50 3 586,50	1 082,87 71,73
28	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,030	54 143,33 3 586,33	1 624,30 107,59
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,600	2 190,47 478,00	1 314,28 286,80
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,620	3 024,84 1 095,53	1 875,40 679,23
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,500	1 754,46 1 158,96	877,23 579,48
		Total	lei			64 637,20
		Conditii deosebite	24 %			4 579,60
		Transportarea materialelor	10 %			4 430,93
		Depozitarea materialelor	2 %			886,19
		Depozitarea materialelor	76 %			14 502,06
		Beneficiu de deviz	6 %			5 342,16
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**94 378,14 19 081,66**
		2. Lucraril de constructii				
32	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	36,000	33,44 33,44	1 203,94 1 203,94
		Total	lei			1 203,94
		Beneficiu de deviz	6 %			102,57
		Total Lucraril de constructii Inclusiv salariu				**1 811,93 1 203,94**

1	2	3	4	5	6	7
		3. Costul utilajului				
33	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	16,000	717,50 0,00	11 480,00 0,00
		Total	lei			11 480,00
		Depozitarea	1,2 %			137,76
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**11 617,76**

		Total	lei	107 807,83
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**107 807,83** **20 285,60**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-4

Punct control vamal N5A, 5B. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 107 807,83 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	330,934	57,66	19 081,66
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,800	57,66	103,79
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,080	57,66	1 100,15

		Total manopera				**20 285,60**

Materiale:

1.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	160,000	1,00	160,00
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	60 000,00	120,00
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,002	19 000,00	38,00
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,106	19 000,00	2 014,00
5.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,101	19 000,00	1 919,00
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	19 000,00	38,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,029	22 000,00	638,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,278	43,33	98,72
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,105	60,00	366,30
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,629	7,50	184,73
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	6,854	100,00	685,40
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,629	10,00	246,29
13.	1019852	Vopsea	kg	1,540	39,00	60,06
14.	110-0333	Canale din masa plastica	m	80,000	21,00	1 680,00
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,050	48 000,00	2 400,00
16.	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	50,000	23,00	1 150,00
17.	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	36,000	3,50	126,00
18.	24569	Jgheab metalic 100*35mm	m	10,000	135,00	1 350,00
19.	5009031	Scoabe	10 buc	49,640	10,00	496,40
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	66,904	1,00	66,90
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,200	6,00	37,20
22.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000	5,00	10,00
23.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	21,600	4,50	97,20
24.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,136	100,00	113,60
25.	5009816	Fisie de montaj	m	90,440	0,50	45,22
26.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,550	200,00	110,00
27.	540-4000	Intreruptor etansat	buc	2,000	70,00	140,00
28.	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	8,000	115,00	920,00
29.	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	8,000	165,00	1 320,00
30.	540-512	Automat BA47-29/1/C10A	buc	4,000	36,00	144,00
31.	540-513	Automat BA47-29/1/C16A	buc	4,000	48,00	192,00
32.	540-52322	Automat BA47-29/1/B10A	buc	8,000	36,00	288,00
33.	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	8,000	375,00	3 000,00
34.	5402399	Независимый расцепитель РН-47	buc	4,000	350,00	1 400,00
35.	540631	Intreruptor ВН-32 20A	buc	2,000	77,00	154,00
36.	54066	Intreruptor ВН-32 3/32A	buc	2,000	77,00	154,00
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,339	150,00	50,85
38.	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	8,000	810,00	6 480,00
39.	570-823301	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	16,000	717,50	11 480,00
40.	570-82883	Corp LZ LED 50W	buc	2,000	2 200,00	4 400,00
41.	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	180,000	18,33	3 299,40
42.	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	7,50	375,00
43.	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	140,000	27,60	3 864,00

44.	590-401051225	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	6,000	19,50	117,00
45.	620-104609	Dulap ЩРн-9	buc	2,000	462,00	924,00
46.	620-106	Dulap ЩРн-24	buc	2,000	1 126,00	2 252,00
47.	64655	Furtun metalic	m	20,000	29,20	584,00
		Total materiale de construcţii				**55 789,27**

Utilaje de construcţii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	9,061	50,00	453,05
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	1,024	25,00	25,60
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,196	25,00	4,90
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	21,792	35,00	762,72
		Total utilaje de construcţii				**1 246,27**

Total	lei	107 807,83
Total deviz:		**107 807,83**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36	buc			1 308,49 136,66
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	620-106	Dulap ЩРн-24	buc	1,0000	1 126,00	1 126,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			2 616,98
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9	buc			644,49 136,66
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	620-104609	Dulap ЩРн-9	buc	1,0000	462,00	462,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			1 288,98
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc			228,81 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	60,00	3,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			457,62
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32	buc			266,33 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	54066	Intreruptor ВН-32 3/32А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	60,00	27,30
		Total	lei			532,65
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc			467,89 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,0000	375,00	375,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
		Total	lei			3 743,12
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-52322	Automat ВА47-29/1/В10А	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			1 045,52
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С10А	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-512	Automat ВА47-29/1/С10А	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			522,76
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С16А	buc			142,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-513	Automat ВА47-29/1/С16А	buc	1,0000	48,00	48,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			570,76
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			444,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	5402399	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	350,00	350,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 778,76
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			247 893,50 15 626,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 626,00
	570-82883	Corp LZ LED 50W	buc	100,0000	2 200,00	220 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 000,00	10 450,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	91,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	115,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	39,00	117,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,50	540,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	50,00	90,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	27,50
		Total	lei			4 957,87
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			28 132,19 15 625,87
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,87
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 000,00	10 687,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	91,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	114,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	39,00	117,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,50	540,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	62,81
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	50,00	89,06
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	27,19
		Total	lei			4 501,15
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			86 074,12 5 074,12
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,12
	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	100,0000	810,00	81 000,00
		Total	lei			6 885,93
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			11 765,50 4 382,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,00
	540-4000	Intreruptor etansat	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	22 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	60,00	213,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,50
		Total	lei			235,31
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			14 253,37 2 490,87
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 490,87
	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	100,0000	115,00	11 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			1 140,27
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			19 253,37 2 490,87
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 490,87

1	2	3	4	5	6	7
	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	100,0000	165,00	16 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			1 540,27
16	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			3,50 0,00
	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	3,50	3,50
		Total	lei			126,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			815,44 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	200,00	100,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,45
		Total	lei			896,98
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 047,44 2 975,26
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	60 000,00	45,11
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	22 000,00	239,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	7,50	33,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	100,00	250,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	100,00	41,02
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	35,00	211,05
		Total	lei			10 766,18
19	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m			7,50 0,00
	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	1,0000	7,50	7,50
		Total	lei			375,00
20	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m			18,33 0,00
	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0000	18,33	18,33
		Total	lei			3 299,40
21	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m			27,60 0,00
	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0000	27,60	27,60
		Total	lei			3 864,00
22	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m			19,50 0,00
	590-401051225	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	1,0000	19,50	19,50
		Total	lei			117,00
23	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			3 452,09 939,29
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,29
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica	m	100,0000	21,00	2 100,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	35,00	212,80
		Total	lei			2 761,67
24	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 717,70 2 000,80
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	64655	Furtun metalic	m	100,0000	29,20	2 920,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	7,50	163,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	35,00	155,40
		Total	lei			1 143,54
25	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			15 454,00 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	24569	Jgheab metalic 100*35mm	m	100,0000	135,00	13 500,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	7,50	93,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
		Total	lei			1 545,40
26	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc			23,00 0,00
	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	lei			1 150,00
27	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			54 143,50 3 586,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,00
		Total	lei			1 082,87
28	08-01-087-3	Constructii metalice	t			54 143,33 3 586,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,00
		Total	lei			1 624,30
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 190,47 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	19 000,00	1 551,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	43,33	33,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	50,00	127,00
		Total	lei			1 314,28
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 024,84 1 095,53
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,53
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	19 000,00	1 746,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	43,33	26,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	50,00	156,53
		Total	lei			1 875,40
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 754,46 1 158,96
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,96
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	19 000,00	76,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	19 000,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	43,33	39,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	7,50	61,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	39,00	78,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	50,00	168,00
		Total	lei			877,23
		2. Lucraril de constructii				
32	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,44 33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
		Total	lei			1 203,94
		3. Costul utilajului				
33	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			717,50 0,00
	570-823301	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	717,50	717,50
		Total	lei			11 480,00

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-5

Punct control vamal N5A, 5B. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 54 166,59 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc	2,000	1 387,84 1 383,84	2 775,68 2 767,68
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc	4,000	115,32 115,32	461,28 461,28
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc	14,000	119,32 115,32	1 670,48 1 614,48
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc	4,000	119,32 115,32	477,28 461,28
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,360	749,58 749,58	269,85 269,85
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	57,66 57,66	115,32 115,32
7	10-08-002-	Avertizoare "ПС" automatice: de	buc	2,000	119,32	238,64

1	2	3	4	5	6	7
	02	fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов			115,32	230,64
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m	0,680	2 450,54 2 450,54	1 666,37 1 666,37
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,520	1 541,73 1 372,31	801,70 713,60
10		////////Materiale		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	76,000	11,42 0,00	868,22 0,00
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m	52,000	9,38 0,00	487,97 0,00
13		Крепёжный и расходный материал	set	14,000	85,00 0,00	1 190,00 0,00
		Total	lei			11 022,79
		Conditii deosebite	24 %			1 992,12
		Transportarea materialelor	10 %			254,62
		Depozitarea materialelor	2 %			50,92
		Depozitarea materialelor	76 %			6 308,38
		Beneficiu de deviz	6 %			1 177,74
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**20 806,57 8 300,50**
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	2,000	9 434,00 0,00	18 868,00 0,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc	14,000	142,40 0,00	1 993,60 0,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc	4,000	160,20 0,00	640,80 0,00
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	2,000	1 638,00 0,00	3 276,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Acumulator 12В 7Ач	buc	4,000	238,00 0,00	952,00 0,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	169,00 0,00	338,00 0,00
		Total	lei			26 068,40
		Depozitarea	1,2 %			312,82
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**26 381,22**

		Total	lei	47 187,79
		Reglare-demarare	3378,8 lei	3 378,80
		Daplasari	3600 lei	3 600,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		**54 166,59** **8 300,50**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-5

Punct control vamal N5A, 5B. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 54 166,59 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 2-5-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	143,956	57,66	8 300,50
		Total manopera				**8 300,50**
		Materiale:				
1.	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	14,000	85,00	1 190,00
2.	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	2,000	9 434,00	18 868,00
3.	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	14,000	142,40	1 993,60
4.	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	4,000	160,20	640,80
5.	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	2,000	1 638,00	3 276,00
6.	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	4,000	238,00	952,00
7.	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	169,00	338,00
8.	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	77,520	11,20	868,22
9.	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	53,040	9,20	487,97
		Total materiale de construcţii				**28 614,59**
		Utilaje de construcţii:				
1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,520	25,00	88,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,517	35,00	88,10
		Total utilaje de construcţii				**176,10**

	Total	lei	47 187,79
	Reglare-demarare	3378,8 lei	3 378,80
	Daplasari	3600 lei	3 600,00

Total deviz: **54 166,59**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de	buc			1 387,84

1	2	3	4	5	6	7
		receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832				1 383,84
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,84
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			2 775,68
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
		Total	lei			461,28
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 670,48
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			477,28
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			749,58 749,58
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
		Total	lei			269,85
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	lei			115,32
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			238,64
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m			2 450,54 2 450,54
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,54
		Total	lei			1 666,37
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 541,73 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,42
		Total	lei			801,70
10		////////Materiale				0,00 0,00
		Total	lei			
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			11,42 0,00
	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0200	11,20	11,42
		Total	lei			868,22
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m			9,38

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0200	9,20	9,38
		Total	lei			487,97
13		Крепёжный и расходный материал	set			85,00 0,00
	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			1 190,00
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc			9 434,00 0,00
	28752745012261	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	9 434,00	9 434,00
		Total	lei			18 868,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc			142,40 0,00
	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	142,40	142,40
		Total	lei			1 993,60
16		Avertizoare ИПР-1	buc			160,20 0,00
	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	1,0000	160,20	160,20
		Total	lei			640,80
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			1 638,00 0,00
	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 638,00	1 638,00
		Total	lei			3 276,00
18		Acumulator 12В 7Ач	buc			238,00 0,00
	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	238,00	238,00
		Total	lei			952,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			169,00 0,00
	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	169,00	169,00
		Total	lei			338,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG). Rezistenta

Valoarea de deviz 2 647 262,45 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)	100 m3	12,600	877,50 0,00	11 056,50 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t	2 142,000	45,50 0,00	97 461,00 0,00
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	8,820	2 464,44 10,96	21 736,32 96,64
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,820	654,51 0,00	5 772,78 0,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	8,820	340,00 0,00	2 998,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (подсыпка под полы)	100 m3	3,780	1 602,92 0,00	6 059,04 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,780	1 183,91 508,57	4 475,19 1 922,38
		Total	lei			149 559,63
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**149 559,63 2 019,02**
		2. Fundatii **2.1. Fundatii izolate F1 (5buc), F2 (5 buc)**				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,950	1 420,30 259,50	2 769,58 506,02
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	10,000	1 706,14 253,70	17 061,40 2 537,04
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	41,600	120,50 69,19	5 012,81 2 878,39
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	93,000	28,53 4,56	2 653,08 423,63

1	2	3	4	5	6	7
12	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	464,000	27,61 3,63	12 808,76 1 685,52
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	107,000	59,94 12,11	6 413,96 1 295,62
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	171,000	54,08 6,05	9 248,37 1 035,29
		Total	lei			55 967,96
		Total Fundatii izolate F1 (5buc), F2 (5 buc) Inclusiv salariu				**55 967,96 10 361,51**
		2.2. Fundatii continui				
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200	2 582,00 392,65	516,40 78,53
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	17,000	1 706,19 253,70	29 005,17 4 312,97
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	87,000	120,31 69,19	10 466,60 6 019,70
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	141,800	27,84 3,86	3 947,08 547,77
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	323,700	27,26 3,29	8 823,78 1 063,89

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
		Total	lei			52 759,03
		Total Fundatii continui **Inclusiv salariu**				**52 759,03** **12 022,86**
		Total	lei			108 726,99
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**108 726,99** **22 384,37**
		3. Constrcutii metalice				
20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	19,248	38 283,34 2 306,40	736 877,70 44 393,59
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	19,250	902,85 371,33	17 379,91 7 148,11
22	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	712,900	275,38 68,62	196 315,12 48 915,92
		Total	lei			950 572,73
		Total Constrcutii metalice **Inclusiv salariu**				**950 572,73** **100 457,62**
		4. Elemente decorative ''Ed''				
23	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	6 138,800	51,51 12,11	316 226,83 74 332,27
24	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	227,400	275,38 68,62	62 620,36 15 603,14
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si	t	6,140	902,85 371,33	5 543,52 2 279,99

1	2	3	4	5	6	7
		doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total	lei			384 390,71
		Total Elemente decorative ''Ed'' Inclusiv salariu				**384 390,71 92 215,40**
		5. Elemente monolite				
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	92,750	1 706,20 253,70	158 250,10 23 531,05
27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	213,500	28,29 3,98	6 038,88 849,45
28	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 426,800	27,82 3,52	67 523,92 8 535,64
29	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	465,000	105,59 54,78	49 097,06 25 471,31
		Total	lei			280 909,96
		Total Elemente monolite Inclusiv salariu				**280 909,96 58 387,45**
		6. Canalele de ventilare				
30	CA02C	Beton simplu M100 turnat in	m3	0,700	1 420,56	994,39

1	2	3	4	5	6	7
		egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01			259,47	181,63
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	1,530	1 706,19 253,71	2 610,47 388,17
32	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	10,000	105,58 54,78	1 055,77 547,77
33	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	64,800	27,90 3,57	1 807,61 231,62
34	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c (Placa RUPA 4-4/0,8 "FEC")	buc	28,000	325,30 12,68	9 108,53 355,18
35	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	5,000	62,63 6,92	313,15 34,60
		Total	lei			15 889,92
		Total Canalele de ventilare				**15 889,92**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**1 738,97**
		7. Ferma metalica -Fm1				
36	CL08A	Elemente metalice (ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,910	38 283,51 2 306,40	34 837,99 2 098,82
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,910	902,81 371,31	821,56 337,89
38	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	33,640	275,38 68,62	9 263,66 2 308,25
		Total	lei			44 923,21
		Total Ferma metalica -Fm1 **Inclusiv salariu**				**44 923,21** **4 744,96**

		Total	lei	1 934 973,15
		Asigurari sociale si medicale	24 %	67 667,47
		Transportarea materialelor	10 %	148 758,29
		Depozitarea materialelor	2 %	29 751,66
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	316 266,83
		Beneficiu de deviz	6 %	149 845,05
		Total deviz:		**2 647 262,45**
		Inclusiv salariu		**281 947,79**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-1

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG). Rezistenta

Valoarea de deviz 2 647 262,45 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	495,323	57,66	28 560,32
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	219,361	57,66	12 648,36
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,760	57,66	274,46
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	356,250	57,66	20 541,38
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	135,030	57,66	7 785,83
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,600	57,66	34,60
7.	7134050013250	Izolator	h-om	1 158,989	57,66	66 827,31
8.	7136080025001	Montator	h-om	40,425	57,66	2 330,91
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	169,372	57,66	9 765,99
10.	7212030022700	Sudor	h-om	61,388	57,66	3 539,63
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	705,530	57,66	40 680,86
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 166,372	57,66	67 253,01
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,702	57,66	2 000,91
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	341,731	57,66	19 704,22
		Total manopera				**281 947,79**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	92,082	5,00	460,41
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,020	400,00	408,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	75,313	10,00	753,13
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,777	7 500,00	5 827,50
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,925	7 500,00	6 937,50
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,475	7 500,00	3 562,50
7.	2010237318750	Distantieri	buc	912,099	0,65	592,88
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	60,360	95,00	5 734,20
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	11,300	1,00	11,30
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,006	1 000,00	6,00
11.	2320166200676	White spirit	kg	51,286	29,50	1 512,93
12.	2320187315789	Decofrol	kg	72,432	30,00	2 172,96
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	17,000	13,70	232,90
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,016	20,00	40,32
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,615	36,20	203,26
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,310	19,00	24,89
17.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	205,140	39,00	8 000,46
18.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1 607,001	125,00	200 875,12
19.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	102,570	36,20	3 713,04

20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	14,465	34,30	496,15
21.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,400	0,50	1,70
22.	26631021000000 5	Beton M50	m3	2,744	1 022,00	2 804,37
23.	26631021000002	Beton M200	m3	125,554	1 303,00	163 596,87
24.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,042	1 413,00	59,35
25.	26661228006001	Placa RUPA 4-4/0,8 "FEC"	buc	28,280	300,00	8 484,00
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	459,508	23,00	10 568,69
27.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 294,862	23,00	75 781,83
28.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	66,420	23,00	1 527,66
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	61,388	30,00	1 841,64
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	30,180	30,00	905,40
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	37,276	30,00	1 118,28
32.	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	6 179,116	38,80	239 749,70
33.	2811106301200	Elemente metalice	kg	20 561,160	35,10	721 696,72
34.	2811236309900	Confectii metalice	kg	292,011	40,00	11 680,44
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,163	30,00	664,89
36.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,808	43,33	121,67
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	30,694	43,33	1 329,97
38.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	9,072	43,33	393,09
39.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	131,027	5,00	655,14
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	181,080	5,00	905,40
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	181,080	0,50	90,54
42.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	131,027	0,50	65,52
43.	2874115883700	Saiba M 20	buc	131,027	0,10	13,10
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,018	60,00	181,08
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	18,108	75,00	1 358,10
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	58,182	1,57	91,34
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,518	20,50	256,62
48.	4100126202818	Apa	m3	3,628	20,50	74,37
		Total materiale de construcţii				**1 487 582,93**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,840	250,00	210,00
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,293	65,00	214,05
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	65,00	0,65
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,368	250,00	842,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,350	390,00	11 056,50
6.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	15,536	390,00	6 059,04
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	11,378	425,00	4 835,65
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	20,639	425,00	8 771,58
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,060	95,00	100,70
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	72,768	65,00	4 729,92
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	39,702	65,00	2 580,63
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,130	200,00	26,00
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	22,240	50,00	1 112,00
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,024	250,00	756,00
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	39,820	250,00	9 955,00

16.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	21,344	80,00	1 707,52
17.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	21,874	80,00	1 749,92
18.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	21,521	250,00	5 380,25
19.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,988	250,00	247,00
20.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	17,993	425,00	7 647,02
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	389,844	250,00	97 461,00
		Total utilaje de construcţii				**165 442,43**

	Total	lei	1 934 973,15
	Asigurari sociale si medicale	24 %	67 667,47
	Transportarea materialelor	10 %	148 758,29
	Depozitarea materialelor	2 %	29 751,66
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	316 266,83
	Beneficiu de deviz	6 %	149 845,05
	Total deviz:		**2 647 262,45**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)	100 m3			877,50 / 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,50
		Total	lei			11 056,50

1	2	3	4	5	6	7
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		Total	lei			97 461,00
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3			2 464,44 10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	28,00
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,01
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	867,01
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	548,26
		Total	lei			21 736,32
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			654,51 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	425,00	654,51
		Total	lei			5 772,78
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			340,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	425,00	340,00
		Total	lei			2 998,80
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (подсыпка под полы)	100 m3			1 602,92 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	390,00	1 602,92
		Total	lei			6 059,04
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 183,91 508,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,35
		Total	lei			4 475,19
		2. Fundatii				
		2.1. Fundatii izolate F1 (5buc), F2 (5 buc)				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 420,30 259,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,49
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,56
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			2 769,58
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3			1 706,14 253,70

1	2	3	4	5	6	7
		clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			17 061,40
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,50 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			5 012,81
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,53 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 653,08
12	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,61 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			12 808,76
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			59,94 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			6 413,96
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,08 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			9 248,37
		2.2. Fundatii continui				
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 582,00 392,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,10
		Total	lei			516,40
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,19 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			29 005,17
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,31 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			10 466,60
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,84 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			3 947,08
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,26 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			8 823,78
		3. Constrcutii metalice				
20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei	t			38 283,34 2 306,40

1	2	3	4	5	6	7
		usoare				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	2,0000	38,80	77,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			736 877,70
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			17 379,91
22	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			196 315,12
		4. Elemente decorative ''Ed''				
23	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			51,51 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	1,0000	38,80	38,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
		Total	lei			316 226,83
24	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			62 620,36
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			5 543,52
		5. Elemente monolite				
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,20 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			158 250,10
27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,29 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	lei			6 038,88
28	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,82 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	lei			67 523,92
29	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			105,59 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			49 097,06
		6. Canalele de ventilare				
30	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 420,56 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,49
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			994,39
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,19 253,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,42
		Total	lei			2 610,47
32	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			105,58 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			1 055,77
33	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,90 3,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	lei			1 807,61
34	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c (Placa RUPA 4-4/0,8 "FEC")	buc			325,30 12,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1700	57,66	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26661228006001	Placa RUPA 4-4/0,8 "FEC"	buc	1,0100	300,00	303,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0015	1 413,00	2,12
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0300	250,00	7,50
		Total	lei			9 108,53
35	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			62,63 6,92

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	6,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	13,70	46,58
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,50	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	200,00	5,20
		Total	lei			313,15
		7. Ferma metalica -Fm1				
36	CL08A	Elemente metalice (ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 283,51 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,53
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	2,0000	38,80	77,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,70
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,64
		Total	lei			34 837,99
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,81 371,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,31
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,85
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			821,56
38	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			9 263,66

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-2

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG)

Valoarea de deviz 2 127 488,88 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Roof" -100 mm" (Culoarea G 9073) montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	296,300	1 038,83 86,49	307 805,57 25 626,99
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	41,560	399,46 17,30	16 601,54 718,90
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,02	m	30,000	435,17 20,18	13 055,22 605,43
4	CK26D	Elemente fasonare parapet, profil metal prevopsit	m	26,720	220,20 5,77	5 883,63 154,07
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	27,200	220,20 5,77	5 989,33 156,83
6	CE18A	Copertina din sticla securizata. Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2	2,640	2 538,54 46,13	6 701,74 121,78
		Total	lei			356 037,03
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				**356 037,03 27 384,00**
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan "Isofire WALL" -100 mm Culoarea G 9073) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	441,360	1 071,21 78,99	472 787,31 34 864,87
		Total	lei			472 787,31
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**472 787,31** **34 864,87**
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	65,700	531,76 154,71	34 936,73 10 164,65
		Total	lei			34 936,73
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**34 936,73** **10 164,65**
		4. Ferestre				
9	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F-1)	m2	47,760	3 025,36 37,48	144 491,30 1 789,99
10	CK26C	Pervazuri interioare din PVC montate la ferestre (180 mm)	m	16,000	159,62 5,19	2 553,91 83,03
11	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre.	m	16,000	246,23 23,06	3 939,74 369,02
		Total	lei			150 984,95
		Total Ferestre				**150 984,95**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**2 242,04**
		5. Usi				
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (timplarie aluminiu cu geam termopan UF-1,2)	m2	6,900	7 266,22 61,12	50 136,93 421,72
13	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (timplarie aluminiu cu geam termopan U-1)	m2	3,450	7 266,28 61,14	25 068,67 210,92
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2	42,820	2 879,38 98,60	123 295,03 4 222,03
		Total	lei			198 500,63
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**198 500,63** **4 854,67**
		6. Pardoseala **6.1. Tip 1 (2,64 m2)**				
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	2,640	185,87 51,89	490,69 137,00
16	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus	m2	2,640	65,98 2,88	174,20 7,61

1	2	3	4	5	6	7
		sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00				
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	2,110	32,70 1,75	68,99 3,69
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	2,640	88,87 40,36	234,62 106,55
19	CG17D1	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,640	466,91 167,22	1 232,65 441,45
20	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	2,400	75,36 28,83	180,86 69,19
		Total	lei			2 382,01
		Total Tip 1 (2,64 m2) Inclusiv salariu				**2 382,01 765,49**
		6.2. Tip 2 (271,82 m2)				
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	2,720	246,61 51,89	670,79 141,15
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	271,820	185,73 51,89	50 485,56 14 105,82
23	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de	m2	271,820	66,13 2,88	17 974,51 783,66

1	2	3	4	5	6	7
		beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00				
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	217,500	32,71 1,73	7 114,32 376,29
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica) Material marunt=1,03	m2	271,820	29,33 14,42	7 972,61 3 918,29
26	CG22A	Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) -strat rezistent la presiune hidrostatica Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	271,820	248,84 51,89	67 640,25 14 105,82
27	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-271,820	39,24 1,15	-10 666,22 -313,44
28	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	244,640	126,92 46,13	31 050,35 11 284,75
		Total	lei			172 242,17
		Total Tip 2 (271,82 m2) **Inclusiv salariu**				**172 242,17** **44 402,34**
		6.3. Tip 3 (12,61 m2)				
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	12,610	246,55 51,89	3 109,00 654,38
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa	m2	12,610	185,77	2 342,52

1	2	3	4	5	6	7
		M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00			51,89	654,38
31	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	12,610	66,10 2,88	833,49 36,33
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	10,100	32,71 1,73	330,34 17,47
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu HIDROIZOL - 2 straturi: suprafata neteda	m2	12,610	135,25 50,74	1 705,56 639,86
34	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	12,610	87,02 6,92	1 097,29 87,24
35	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2	12,610	29,33 14,41	369,84 181,75
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	12,610	89,91 40,36	1 133,74 508,97
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	12,610	14,98 6,92	188,96 87,24
38	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:	m2	12,610	398,47 63,43	5 024,71 799,80

1	2	3	4	5	6	7
		450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01				
39	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	11,400	75,36 28,83	859,13 328,66
		Total	lei			16 994,58
		Total Tip 3 (12,61 m2) **Inclusiv salariu**				**16 994,58** **3 996,08**
		6.4. Tip 4 (11,40 m2)				
40	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	11,400	246,40 51,89	2 808,97 591,59
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	11,400	185,68 51,89	2 116,77 591,59
42	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	11,400	66,10 2,88	753,53 32,87
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	9,120	32,70 1,73	298,21 15,80
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica) Material marunt=1,03	m2	11,400	29,33 14,41	334,36 164,33
45	CG22A	Strat protector din beton mozaic M300 (80 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	11,400	248,76 51,89	2 835,83 591,59
46	CG22A5	Strat protector din beton mozaic	m2	-11,400	39,29	-447,92

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00			1,15	-13,15
47	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,300	126,99 46,13	1 308,01 475,12
		Total	lei			10 007,76
		Total Tip 4 (11,40 m2) **Inclusiv salariu**				**10 007,76** **2 449,74**
		6.5. Nota 2				
48	CF51B k=2	Amorsarea suprafetelor cu ,,Mapelastic"-2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	48,000	201,55 27,68	9 674,30 1 328,49
49	CF17E	Amorsarea suprafetelor cu ,,Mapelastic"-2 mm (adaos la material)	kg	25,920	60,90 0,00	1 578,54 0,00
		Total	lei			11 252,84
		Total Nota 2 **Inclusiv salariu**				**11 252,84** **1 328,49**
		Total	lei			212 879,36
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**212 879,36** **52 942,14**
		7. Lucrari de finisare interioara **7.1. Tavan**				
50	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu	m2	12,610	528,05 126,96	6 658,66 1 600,99

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie (vata minerala -80 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00				
51	CE17A	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" Material marunt=1,03	m2	12,610	32,88 14,41	414,65 181,75
52	CE17A	Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" Material marunt=1,03	m2	12,610	32,88 14,41	414,65 181,75
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	12,610	379,20 110,13	4 781,68 1 388,74
54	CE05A	Invelitori din tabla zincata prevopsita Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	12,610	207,58 46,12	2 617,57 581,62
		Total	lei			14 887,21
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**14 887,21** **3 934,85**
		7.2. Pereti				
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	151,000	109,52 70,35	16 537,55 10 622,13
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	151,000	6,35 1,73	958,82 261,20
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	151,000	40,03 31,71	6 044,04 4 788,67
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	151,000	7,13 1,73	1 076,60 261,20
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	151,000	54,17 31,71	8 180,27 4 788,66
		Total	lei			32 797,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**32 797,28** **20 721,86**
		Total	lei			47 684,49
		Total Lucrari de finisare interioara **Inclusiv salariu**				**47 684,49** **24 656,71**
		8. Lucrari de finisare exterioara **8.1. Soclu**				
60	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	50,000	12,85 2,31	642,32 115,32
61	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	50,000	128,27 4,61	6 413,66 230,64
62	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	50,000	275,37 99,06	13 768,60 4 952,99
63	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	10,560	481,79 172,98	5 087,68 1 826,67
		Total	lei			25 912,26
		Total Soclu **Inclusiv salariu**				**25 912,26** **7 125,62**
		Total	lei			25 912,26
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**25 912,26** **7 125,62**
		9. Lucrari diverse **9.1. Camin inspectie**				
64	AcB06B	Montarea camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST" RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc	1,000	2 378,84 156,84	2 378,84 156,84
		Total	lei			2 378,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camin inspectie **Inclusiv salariu**				**2 378,84** **156,84**
		9.2. Pereul				
65	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	69,200	133,49 2,19	9 237,60 151,64
66	TsC54B	Strat prundis -200 mm	m3	13,840	546,44 57,09	7 562,67 790,06
67	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 ...120 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	7,610	1 710,90 259,46	13 019,98 1 974,51
68	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	69,200	247,26 34,37	17 110,27 2 378,07
		Total	lei			46 930,52
		Total Pereul **Inclusiv salariu**				**46 930,52** **5 294,28**
		Total	lei			49 309,36
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**49 309,36** **5 451,12**

		Total	lei	1 549 032,12
		Asigurari sociale si medicale	24 %	40 724,60
		Transportarea materialelor	10 %	135 948,72
		Depozitarea materialelor	2 %	27 189,74
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	254 169,80
		Beneficiu de deviz	6 %	120 423,90
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**2 127 488,88** **169 685,82**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-2

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG)

Valoarea de deviz 2 127 488,88 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,792	57,66	276,31
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	67,950	57,66	3 918,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	207,260	57,66	11 950,62
4.	7123010010200	Betonist	h-om	516,034	57,66	29 754,51
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,972	57,66	344,36
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,848	57,66	106,56
7.	7129020012800	Pavator	h-om	42,503	57,66	2 450,72
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	34,032	57,66	1 962,28
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	209,630	57,66	12 087,27
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	141,210	57,66	8 142,17
11.	7134050013250	Izolator	h-om	0,883	57,66	50,91
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	57,66	156,84
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	99,818	57,66	5 755,50
14.	7212030022700	Sudor	h-om	8,136	57,66	469,12
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,425	57,66	1 869,62
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	41,107	57,66	2 370,23
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	393,571	57,66	22 693,30
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	551,700	57,66	31 811,02
19.	7422010060100	Timplar	h-om	11,253	57,66	648,84
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,979	57,66	806,03
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	258,323	57,66	14 894,90
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,586	57,66	4 012,33
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	228,137	57,66	13 154,38
		Total manopera				**169 685,82**
		Materiale:				
1.	14111222017525	Prundis	m3	15,916	400,00	6 366,40
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0	m3	0,171	300,00	51,30

		mm				
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,346	300,00	103,80
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,962	300,00	888,60
5.	1421302200460	Coloranti	kg	1,275	150,00	191,25
6.	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	69,892	130,00	9 085,96
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,550	10,00	75,50
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	394,462	0,05	19,73
9.	2010237318750	Distantieri	buc	71,649	0,45	32,23
10.	20301129301501	Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta	m2	42,820	2 748,00	117 669,36
11.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	47,760	2 896,00	138 312,96
12.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	98,550	0,50	49,28
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	41,612	0,50	20,80
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	50,000	1,00	50,00
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,025	1 000,00	25,00
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	75,000	13,70	1 027,50
17.	2413217300010	Cleme	buc	15,300	24,00	367,20
18.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	15,000	35,00	525,00
19.	24165373438290	Amestec HIDROIZOL	kg	10,088	105,00	1 059,24
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	147,831	300,00	44 349,30
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,650	29,80	674,97
22.	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	22,650	35,00	792,75
23.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	60,400	50,00	3 020,00
24.	24302261000001	Fuga	kg	9,568	22,00	210,49
25.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,282	36,20	155,01
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,703	28,00	383,68
27.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,449	30,00	43,47
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,872	300,00	2 361,60
29.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,139	35,00	4,86
30.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	42,443	7,80	331,05
31.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,071	7,60	38,54
32.	24621061104001	Adeziv	kg	26,928	7,60	204,65
33.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	202,000	7,60	1 535,20
34.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	202,000	7,60	1 535,20
35.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,019	32,00	0,61
36.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	99,536	0,50	49,77
37.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	19,104	0,50	9,56
38.	2521106718393	Pervazuri interioare din PVC montate la ferestre (180 mm)	m	16,000	150,00	2 400,00
39.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,011	500,00	5,50
40.	25213026029001	Vata minerala - 80 mm (pereti despartitori)	m2	12,988	230,00	2 987,24
41.	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	67,671	150,00	10 150,65
42.	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	54,035	78,00	4 214,73
43.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 454,723	56,00	81 464,49
44.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	779,743	56,00	43 665,61
45.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	139,420	7,00	975,94
46.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	27,720	0,50	13,86

47.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,550	11,00	611,05
48.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	110,720	1,60	177,15
49.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	25,494	4,00	101,98
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	64,296	1,60	102,87
51.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	544,604	1,60	871,37
52.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,376	35,00	83,16
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,060	7,00	63,42
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 078,140	4,70	5 067,26
55.	265310210083111	Mapelastic	kg	163,589	60,00	9 815,34
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	159,290	7,80	1 242,46
57.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,000	1,00	15,00
58.	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare -50 mm	m2	70,238	180,00	12 642,84
59.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,719	220,00	598,18
60.	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	13,118	260,00	3 410,68
61.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	137,970	50,00	6 898,50
62.	266210270100011	Placi ghips-carton (Regips, antifoc -12,5 mm)	m2	13,240	50,00	662,00
63.	26621027010002	Placi de magnezit -22 mm	m2	13,240	150,00	1 986,00
64.	266310210000015	Beton M150	m3	45,890	1 234,00	56 628,25
65.	26631021000002	Beton M200	m3	7,878	1 303,00	10 265,03
66.	2663102100000300	Beton mozaic M300	m3	23,224	1 858,00	43 150,19
67.	26631021000010	cheramzitbeton	m3	2,740	1 835,00	5 027,90
68.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,275	1 303,00	1 661,33
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	10,692	7,60	81,26
70.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,572	1 413,00	808,24
71.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	81,511	7,60	619,48
72.	26651227005551	Copertina din sticla securizata.	m2	3,326	1 950,00	6 485,70
73.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,561	50,00	428,05
74.	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	11,310	260,00	2 940,60
75.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	12,991	77,50	1 006,80
76.	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	260,039	70,00	18 202,73
77.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,824	70,00	267,68
78.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	81,710	3,00	245,13
79.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,104	3,00	57,31
80.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,051	70,00	73,57
81.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	350,411	11,00	3 854,52
82.	26821326004651	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI"	m2	29,874	14,00	418,24
83.	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	55,000	90,00	4 950,00
84.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	58,920	30,00	1 767,60
85.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	32,130	133,00	4 273,29
86.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	44,947	116,45	5 234,08
87.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,195	19,00	22,70
88.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	15,352	16,00	245,63
89.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	98,404	17,00	1 672,86

90.	2710703520285	Profil de suport	m	200,024	31,00	6 200,74
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,388	30,00	71,64
92.	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	16,000	220,00	3 520,00
93.	27431235490271	Element de fasonare	m	53,920	210,00	11 323,20
94.	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	308,271	670,00	206 541,57
95.	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	463,693	652,00	302 327,84
96.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	10,350	6 975,00	72 191,25
97.	2873122004100	Plase sudate	kg	241,218	30,00	7 236,54
98.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,397	30,00	11,91
99.	2873147300863	Agrafe	kg	3,310	75,00	248,25
100.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,924	43,33	213,36
101.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	171,280	3,00	513,84
102.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	668,200	0,63	420,97
103.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,650	317,00	2 425,05
104.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	408,312	0,25	102,08
105.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 933,551	0,25	483,39
106.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 363,802	13,00	17 729,43
107.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	2 270,480	1,10	2 497,53
108.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	906,678	15,00	13 600,17
109.	2874115837745	Suruburi	buc	428,068	0,50	214,03
110.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	171,280	0,50	85,64
111.	2874115883711	Saiba plata	buc	27,720	0,40	11,09
112.	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,252	300,00	75,60
113.	28741163125002	Plinte din ceramica	m2	1,197	300,00	359,10
114.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	171,280	0,40	68,51
115.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	303,000	1,75	530,25
116.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	4,281	57,00	244,02
117.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	7,650	51,00	390,15
118.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,561	370,00	3 167,57
119.	2875274000502	Cot burlan	buc	15,300	144,00	2 203,20
120.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,650	150,00	1 147,50
121.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,650	211,00	1 614,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,561	141,00	1 207,10

122.						
123.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	59,930	89,00	5 333,77
124.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 968,179	0,10	396,83
125.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,610	90,00	54,90
126.	28752773242001	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST"	buc	1,010	2 200,00	2 222,00
127.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,384	35,00	48,44
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	53,631	1,57	84,20
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,712	20,50	55,58
130.	4100126202818	Apa	m3	1,573	20,50	32,25
131.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,100	3,00	45,30
		Total materiale de construcţii				**1 359 487,21**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,856	250,00	214,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,813	65,00	377,84
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,300	65,00	84,50
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100	65,00	6,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,044	250,00	511,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,150	25,00	28,75
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	100,341	65,00	6 522,17
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,776	25,00	94,41
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,794	75,00	59,55
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,597	425,00	253,71
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,044	95,00	289,18
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,690	25,00	17,25
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,170	65,00	11,05
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,212	25,00	5,30
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,140	25,00	103,50
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,550	200,00	110,00
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,455	25,00	136,38
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	44,136	250,00	11 034,00
		Total utilaje de construcţii				**19 859,09**

	Total	lei	1 549 032,12
	Asigurari sociale si medicale	24 %	40 724,60
	Transportarea materialelor	10 %	135 948,72
	Depozitarea materialelor	2 %	27 189,74
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	254 169,80
	Beneficiu de deviz	6 %	120 423,90

Total deviz: **2 127 488, 88**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni **Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Roof" -100 mm" (Culoarea G 9073) montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2			1 038,83 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	1,0200	670,00	697,07
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	56,00	147,37
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	15,00	45,90
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,37
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	300,00	55,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			307 805,57
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			399,46 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,45	125,94
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	370,00	76,22
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	89,00	128,34
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	57,00	5,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,00	29,04
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			16 601,54
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,02	m			435,17 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,00	142,44
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	144,00	73,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,00	80,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	211,00	53,80
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	51,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,98
		Total	lei			13 055,22
4	CK26D	Elemente fasonare parapet, profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			5 883,63
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			5 989,33
6	CE18A	Copertina din sticla securizata. Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2			2 538,54 46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227005551	Copertina din sticla securizata.	m2	1,2000	1 950,00	2 456,70
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	90,00	20,80
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,40	4,20
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	0,50	5,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	35,00	1,84
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	500,00	2,08
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	32,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			6 701,74
		2. Pereti				
7	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan "Isofire WALL" -100 mm Culoarea G 9073) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2			1 071,21 78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	1,0200	652,00	684,99
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	56,00	184,58
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	13,00	40,17
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	1,10	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	300,00	54,07
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			472 787,31
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			531,76 154,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	150,00	154,50

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,46
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			34 936,73
		4. Ferestre				
9	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F-1)	m2			3 025,36 37,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 896,00	2 896,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	300,00	49,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	300,00	36,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,63	1,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,57	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			144 491,30
10	CK26C	Pervazuri interioare din PVC montate la ferestre (180 mm)	m			159,62 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri interioare din PVC montate la ferestre (180 mm)	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			2 553,91
11	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre.	m			246,23 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			3 939,74
		5. Usi				
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (timplarie aluminiu cu geam termopan UF-1,2)	m2			7 266,22 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	300,00	165,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	300,00	57,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			50 136,93
13	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			7 266,28

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (timplarie aluminiu cu geam termopan U-1)				61,14
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,35
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	300,00	165,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	300,00	57,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			25 068,67
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2			2 879,38 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301501	Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta	m2	1,0000	2 748,00	2 748,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,20	3,62
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	43,33	4,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,57	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,60	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			123 295,03
		6. Pardoseala				
		6.1. Tip 1 (2,64 m2)				
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			185,87 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000015	Beton M150	m3	0,1025	1 234,00	126,67
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			490,69
16	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2			65,98 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,88
	266310210000015	Beton M150	m3	0,01025	1 234,00	63,10
		Total	lei			174,20
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,70 1,75

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,12
		Total	lei			68,99
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			88,87 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			234,62
19	CG17D1	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			466,91 167,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			1 232,65
20	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			75,36 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,1000	300,00	31,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			180,86
		6.2. Tip 2 (271,82 m2)				
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2			246,61 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	26631021000010	cheramzitbeton	m3	0,1025	1 835,00	188,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			670,79
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			185,73 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000015	Beton M150	m3	0,1025	1 234,00	126,49
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			50 485,56
23	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2			66,13 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,88
	266310210000015	Beton M150	m3	0,01025	1 234,00	63,24
		Total	lei			17 974,51
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			7 114,32
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica) Material marunt=1,03	m2			29,33 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			7 972,61
26	CG22A	Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) - strat rezistent la presiune hidrostatica Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			248,84 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100000300	Beton mozaic M300	m3	0,1025	1 858,00	190,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			67 640,25
27	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			39,24 1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,15
	266310210000030 0	Beton mozaic M300	m3	0,01025	1 858,00	38,09
		Total	lei			-10 666,22
28	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			126,92 46,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	70,00	71,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	1 303,00	6,51

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0150	70,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	150,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			31 050,35
		6.3. Tip 3 (12,61 m2)				
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2			246,55 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000010	cheramzitbeton	m3	0,1025	1 835,00	188,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			3 109,00
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			185,77 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000015	Beton M150	m3	0,1025	1 234,00	126,53
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			2 342,52
31	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2			66,10 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,88
	266310210000015	Beton M150	m3	0,01025	1 234,00	63,22
		Total	lei			833,49
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			330,34
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu HIDROIZOL - 2 straturi: suprafata neteda	m2			135,25 50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec HIDROIZOL	kg	0,8000	105,00	84,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
		Total	lei			1 705,56
34	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			87,02 6,92

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	77,50	79,84
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	65,00	0,26
		Total	lei			1 097,29
35	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2			29,33 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			369,84
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			89,91 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Total	lei			1 133,74
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			14,98 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 413,00	7,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
		Total	lei			188,96
38	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			398,47 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	1,0300	260,00	270,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	75,00	4,72
		Total	lei			5 024,71
39	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			75,36 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163125002	Plinte din ceramica	m2	0,1000	300,00	31,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			859,13
		6.4. Tip 4 (11,40 m2)				
40	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			246,40

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)				51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000010	cheramzitbeton	m3	0,1025	1 835,00	188,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			2 808,97
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			185,68 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000015	Beton M150	m3	0,1025	1 234,00	126,43
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			2 116,77
42	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2			66,10 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,88
	266310210000015	Beton M150	m3	0,01025	1 234,00	63,22
		Total	lei			753,53
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,70 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,14
		Total	lei			298,21
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica) Material marunt=1,03	m2			29,33 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			334,36
45	CG22A	Strat protector din beton mozaic M300 (80 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			248,76 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100000300	Beton mozaic M300	m3	0,1025	1 858,00	190,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			2 835,83
46	CG22A5 k=2	Strat protector din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare	m2			39,29 1,15

1	2	3	4	5	6	7
		cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,15
	2663102100000300	Beton mozaic M300	m3	0,01025	1 858,00	38,14
		Total	lei			-447,92
47	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			126,99 46,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	70,00	71,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	1 303,00	6,58
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0150	70,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	150,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 308,01
		6.5. Nota 2				
48	CF51B k=2	Amorsarea suprafetelor cu ,,Mapelastic"-2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			201,55 27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	265310210083111	Mapelastic	kg	1,4300	60,00	171,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	65,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
		Total	lei			9 674,30
49	CF17E	Amorsarea suprafetelor cu ,,Mapelastic"-2 mm (adaos la material)	kg			60,90 0,00
	265310210083111	Mapelastic	kg	1,0150	60,00	60,90
		Total	lei			1 578,54
		7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Tavan				
50	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			528,05 126,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	57,66	126,96
	266210270100011	Placi ghips-carton (Regips, antifoc -12,5 mm)	m2	1,0500	50,00	52,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,00	15,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	25213026029001	Vata minerala - 80 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	230,00	236,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	7,00	16,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	65,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			6 658,66
51	CE17A	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" Material marunt=1,03	m2			32,88 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326004651	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI"	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			414,65
52	CE17A	Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" Material marunt=1,03	m2			32,88 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326004651	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI"	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			414,65
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			379,20 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027010002	Placi de magnezit -22 mm	m2	1,0500	150,00	157,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,00	15,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	7,00	16,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	65,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		Total	lei			4 781,68
54	CE05A	Invelitori din tabla zincata prevopsita Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2			207,58 46,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	30,00	140,17
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	75,00	19,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			2 617,57
		7.2. Pereti				
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,52 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,70	33,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		Total	lei			16 537,55
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			6,35 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,80	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			958,82
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			40,03 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			6 044,04
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			7,13 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 076,60
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			54,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			8 180,27
		8. Lucrari de finisare exterioara				
		8.1. Soclu				
60	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			12,85 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,02
		Total	lei			642,32
61	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			128,27 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	1,1000	90,00	99,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	20,55
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	2,20
		Total	lei			6 413,66
62	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			275,37 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	1,0700	78,00	84,29
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,60	30,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,60	30,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3040	16,00	4,91
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,75	10,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	65,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			13 768,60
63	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2			481,79 172,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	57,66	155,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	1,0500	260,00	278,47
	24621061104001	Adeziv	kg	2,5000	7,60	19,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			5 087,68
		9. Lucrari diverse				
		9.1. Camin inspectie				
64	AcB06B	Montarea camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST" RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc			2 378,84 156,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	28752773242001	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST"	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
		Total	lei			2 378,84
		9.2. Pereul				
65	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2			133,49 2,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	1,0100	130,00	131,30
		Total	lei			9 237,60
66	TsC54B	Strat prundis -200 mm	m3			546,44 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	14111222017525	Prundis	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		Total	lei			7 562,67
67	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 ...120 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 710,90 259,46
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			13 019,98
68	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			247,26 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare -50 mm	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			17 110,27

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-3

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului. Poz.10 (PG)

Valoarea de deviz 411 816,52 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Тепловентилятор Panther SE06N , Qt=3,0kw, Ne=0,07kw	buc	4,000	19 350,00 0,00	77 400,00 0,00
2	Pret de piata	Пульт управления с электрическим термостатом PP15N+TAP16R	buc	1,000	4 920,00 0,00	4 920,00 0,00
3	Systemair	Вентилятор KT 60-35-4	buc	1,000	19 200,00 0,00	19 200,00 0,00
4	Pret de piata	Вентилятор KD450XL**	buc	1,000	39 200,00 0,00	39 200,00 0,00
5	Pret de piata	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,000	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
6	Pret de piata	Клапан отсечной воздушный SRK 60-35	buc	1,000	3 829,00 0,00	3 829,00 0,00
7	Pret de piata	Электропривод LF230	buc	1,000	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
8	Pret de piata	Калорифер RB 60-35/47	buc	1,000	28 583,00 0,00	28 583,00 0,00
9	Pret de piata	Кассета фильтра FFK 60-30	buc	1,000	2 910,00 0,00	2 910,00 0,00
10	Pret de piata	Фильтр BFK 60-30 F5	buc	1,000	1 030,00 0,00	1 030,00 0,00
11	Pret de piata	Гибкая вставка DS 60-35	buc	2,000	683,00	1 366,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
12	Pret de piata	Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,000	3 900,00 0,00	3 900,00 0,00
13	Pret de piata	Шумоглушитель LDC 450	buc	1,000	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
14	Pret de piata	Хомут FK 450	buc	1,000	612,00 0,00	612,00 0,00
15	Pret de piata	Клапан обратный RSK 450	buc	1,000	1 725,00 0,00	1 725,00 0,00
16	Pret de piata	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,000	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
17	Pret de piata	Кондиционер "Cooper&Hunter" CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,000	27 000,00 0,00	27 000,00 0,00
		Total	lei			227 725,00
		Depozitarea	1,2 %			2 732,70
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**230 457,70**
		2. Lucraril de montare				
18	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc	7,000	1 557,96 1 254,11	10 905,72 8 778,74
19	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный отсечной) Materiale marunte=1,00	buc	1,000	580,02 511,44	580,02 511,44
20	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	1,000	406,52 251,40	406,52 251,40
21	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,00	buc	1,000	680,10 571,99	680,10 571,99
22	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,000	1 656,03 787,06	1 656,03 787,06
23	VC24A	Sustinerea elastica a	buc	2,000	1 184,59	2 369,18

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00			281,38	562,76
24	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,000	86,82 63,42	173,65 126,85
25	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)	buc	1,000	133,27 56,51	133,27 56,51
26	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc	1,000	850,64 743,81	850,64 743,81
27	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	1,000	406,52 251,40	406,52 251,40
28	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc	1,000	3 565,25 3 271,63	3 565,25 3 271,63
		Total	lei			21 726,90
		Conditii deosebite	24 %			3 819,26
		Transportarea materialelor	10 %			453,74
		Depozitarea materialelor	2 %			90,75
		Depozitarea materialelor	76 %			12 094,33
		Beneficiu de deviz	6 %			2 291,09
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**40 476,07 15 913,59**
		3. Lucraril de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Ventilatia				
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc	2,000	1 652,63 28,83	3 305,26 57,66
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор с клапаном расхода воздуха FKD 315	buc	3,000	1 749,63 28,83	5 248,89 86,49
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d160mm	buc	1,000	884,58 28,83	884,58 28,83
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d250mm	buc	2,000	1 379,58 28,83	2 759,16 57,66
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ЖР 600x350	buc	1,000	469,63 28,83	469,63 28,83
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 300x150	buc	4,000	244,58 28,83	978,32 115,32
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 250x200	buc	1,000	319,58 28,83	319,58 28,83
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 150x150	buc	2,000	214,58 28,83	429,16 57,66
37	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	54,600	420,08	22 936,54

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01			217,95	11 900,33
38	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	46,440	364,26 156,26	16 916,24 7 256,63
39	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	6,500	420,22 141,84	2 731,40 921,98
40	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR с покрытием AL CLAD	m2	64,100	665,93 27,33	42 686,14 1 751,88
41	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	2,000	420,20 141,84	840,41 283,69
42	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	3,000	133,57 60,54	400,71 181,63
		Total	lei			100 906,02
		Total Ventilatia **Inclusiv salariu**				**100 906,02** **22 757,42**
		3.2. Conditionare				
43	IC36A	Teava din polietilena armata de	m	8,000	40,47	323,78

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)			17,30	138,38
		Total	lei			323,78
		Total Conditionare **Inclusiv salariu**				**323,78** **138,38**
		Total	lei			101 229,80
		Conditii deosebite	24 %			5 494,99
		Transportarea materialelor	10 %			7 793,58
		Depozitarea materialelor	2 %			1 558,72
		Depozitarea materialelor	14,5 %			16 831,17
		Beneficiu de deviz	6 %			7 974,49
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii **Inclusiv salariu**				**140 882,75** **22 895,80**

		Total	lei	411 816,52
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**411 816,52** **38 809,39**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-3

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului. Poz.10 (PG)

Valoarea de deviz 411 816,52 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-3:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,700	57,66	271,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om.	2,820	57,66	162,60
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,150	57,66	181,63
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	30,383	57,66	1 751,88
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	57,66	138,38
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	620,420	57,66	35 773,42
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	57,66	502,80
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	57,66	17,30
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,180	57,66	10,38
		Total manopera				**38 809,39**
		Materiale:				
1.	1014212475011	Вентилятор KD450XL**	buc	1,000	39 200,00	39 200,00
2.	1014212475012	Вентилятор KT 60-35-4	buc	1,000	19 200,00	19 200,00
3.	1014212475013	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,000	2 550,00	2 550,00
4.	1014212475014	Гибкая вставка DS 60-35	buc	2,000	683,00	1 366,00
5.	1014212475015	Калорифер RB 60-35/47	buc	1,000	28 583,00	28 583,00
6.	1014212475016	Кассета фильтра FFK 60-30	buc	1,000	2 910,00	2 910,00
7.	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,000	4 200,00	4 200,00
8.	1014212475018	Клапан обратный RSK 450	buc	1,000	1 725,00	1 725,00
9.	1014212475019	Клапан отсечной воздушный SRK 60-35	buc	1,000	3 829,00	3 829,00
10.	1014212475020	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,000	27 000,00	27 000,00
11.	1014212475021	Пульт управления с электрическим термостатом PP15N+TAP16R	buc	1,000	4 920,00	4 920,00
12.	1014212475022	Тепловентилятор Panther SE06N , Qt=3,0kw, Ne=0,07kw	buc	4,000	19 350,00	77 400,00
13.	1014212475023	Фильтр BFK 60-30 F5	buc	1,000	1 030,00	1 030,00
14.	1014212475024	Хомут FK 450	buc	1,000	612,00	612,00
15.	1014212475025	Шумоглушитель LDC 450-900	buc	1,000	5 100,00	5 100,00
16.	1014212475026	Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,000	3 900,00	3 900,00
17.	1014212475027	Электропривод LF230	buc	1,000	4 200,00	4 200,00
18.	1111000102201	Cochilii vata minerala б=20mm K-flex AIR с покрытием AL CLAD	m2	66,023	620,00	40 934,26
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124	10,00	1,24
20.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,000	20,00	40,00
21.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	4,519	20,00	90,38
22.	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,000	40,00	800,00
23.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	300,00	309,00
24.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,400	300,00	420,00

25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,046	20,00	120,92
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,895	36,20	32,40
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,816	19,00	53,50
28.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,609	32,50	149,80
29.	252121671220	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	8,240	22,50	185,40
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,500	1,60	15,20
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,000	1,60	12,80
32.	2710403642000	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	259,186	30,00	7 775,58
33.	2710403642001	Tabla zincata cal. I 0,6 mm	kg	225,141	30,00	6 754,23
34.	2710403643003	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	61,812	30,00	1 854,36
35.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,230	22,00	27,06
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,600	19,00	182,40
37.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	80,522	22,00	1 771,48
38.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	75,047	22,00	1 651,03
39.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	44,117	22,00	970,57
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,090	30,00	2,70
41.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,150	30,00	4,50
42.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,796	40,00	191,84
43.	2811236301515	Grila ventilatie Решетка P 150x150	buc	2,000	180,00	360,00
44.	2811236302520	Grila ventilatie Решетка P 250x200	buc	1,000	285,00	285,00
45.	281123630315	Grila ventilatie Решетка P 300x150	buc	4,000	210,00	840,00
46.	281123630516	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	2,000	1 623,00	3 246,00
47.	28112363070315	Grila ventilatie Диффузор с клапаном расхода воздуха FKD 315	buc	3,000	1 720,00	5 160,00
48.	281123630816	Grila ventilatie Дефлектор d160mm	buc	1,000	850,00	850,00
49.	281123630825	Grila ventilatie Дефлектор d250mm	buc	2,000	1 345,00	2 690,00
50.	281123646635	Grila ventilatie Решетка ЖР 600x350	buc	1,000	440,00	440,00
51.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,140	25,00	28,50
52.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,876	45,00	84,42
53.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
54.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 031,089	1,00	1 031,09
55.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	64,000	1,00	64,00
56.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,00	8,00
57.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	154,000	1,00	154,00
58.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	182,000	1,00	182,00
59.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,00	60,00
60.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,000	1,00	18,00
61.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	15,000	1,00	15,00
62.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	26,000	7,00	182,00
63.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,000	110,00	1 760,00
64.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,000	1,00	16,00
65.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	336,000	0,50	168,00
66.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	93,000	0,50	46,50
67.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	26,000	0,50	13,00
68.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	64,000	0,10	6,40
69.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 031,089	0,10	103,11
70.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,444	75,00	33,30
71.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 107,089	0,20	221,42
72.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,500	33,00	49,50
73.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,106	3,00	3,32

		Total materiale de construcţii				**310 198,21**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	240,00	72,00
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	6,191	65,00	402,42
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	65,00	0,98
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	10,380	65,00	674,70
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,730	50,00	86,50
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,750	250,00	437,50
		Total utilaje de construcţii				**1 674,10**

Total	lei	411 816,52
Total deviz:		**411 816,52**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Тепловентилятор Panther SE06N , Qt=3,0kw, Ne=0,07kw	buc			19 350,00 0,00
	1014212475022	Тепловентилятор Panther SE06N , Qt=3,0kw, Ne=0,07kw	buc	1,0000	19 350,00	19 350,00
		Total	lei			77 400,00
2	Pret de piata	Пульт управления с электрическим термостатом PP15N+TAP16R	buc			4 920,00 0,00
	1014212475021	Пульт управления с электрическим термостатом PP15N+TAP16R	buc	1,0000	4 920,00	4 920,00
		Total	lei			4 920,00
3	Systemair	Вентилятор KT 60-35-4	buc			19 200,00 0,00
	1014212475012	Вентилятор KT 60-35-4	buc	1,0000	19 200,00	19 200,00
		Total	lei			19 200,00
4	Pret de piata	Вентилятор KD450XL**	buc			39 200,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1014212475011	Вентилятор KD450XL**	buc	1,0000	39 200,00	39 200,00
		Total	lei			39 200,00
5	Pret de piata	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc			2 550,00
						0,00
	1014212475013	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
		Total	lei			2 550,00
6	Pret de piata	Клапан отсечной воздушный SRK 60-35	buc			3 829,00
						0,00
	1014212475019	Клапан отсечной воздушный SRK 60-35	buc	1,0000	3 829,00	3 829,00
		Total	lei			3 829,00
7	Pret de piata	Электропривод LF230	buc			4 200,00
						0,00
	1014212475027	Электропривод LF230	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
		Total	lei			4 200,00
8	Pret de piata	Калорифер RB 60-35/47	buc			28 583,00
						0,00
	1014212475015	Калорифер RB 60-35/47	buc	1,0000	28 583,00	28 583,00
		Total	lei			28 583,00
9	Pret de piata	Кассета фильтра FFK 60-30	buc			2 910,00
						0,00
	1014212475016	Кассета фильтра FFK 60-30	buc	1,0000	2 910,00	2 910,00
		Total	lei			2 910,00
10	Pret de piata	Фильтр BFK 60-30 F5	buc			1 030,00
						0,00
	1014212475023	Фильтр BFK 60-30 F5	buc	1,0000	1 030,00	1 030,00
		Total	lei			1 030,00
11	Pret de piata	Гибкая вставка DS 60-35	buc			683,00
						0,00
	1014212475014	Гибкая вставка DS 60-35	buc	1,0000	683,00	683,00
		Total	lei			1 366,00
12	Pret de piata	Шумоглушитель LDR 60-35	buc			3 900,00
						0,00
	1014212475026	Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
		Total	lei			3 900,00
13	Pret de piata	Шумоглушитель LDC 450	buc			5 100,00
						0,00
	1014212475025	Шумоглушитель LDC 450-900	buc	1,0000	5 100,00	5 100,00
		Total	lei			5 100,00
14	Pret de piata	Хомут FK 450	buc			612,00
						0,00
	1014212475024	Хомут FK 450	buc	1,0000	612,00	612,00
		Total	lei			612,00
15	Pret de piata	Клапан обратный RSK 450	buc			1 725,00
						0,00
	1014212475018	Клапан обратный RSK 450	buc	1,0000	1 725,00	1 725,00
		Total	lei			1 725,00
16	Pret de piata	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc			4 200,00
						0,00
	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 200,00
17	Pret de piata	Кондиционер "Cooper&Hunter" CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc			27 000,00 0,00
	1014212475020	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,0000	27 000,00	27 000,00
		Total	lei			27 000,00
		2. Lucraril de montare				
18	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc			1 557,96 1 254,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	19,00	4,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	20,00	3,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	40,00	7,20
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	300,00	60,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,00	22,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	26,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	65,00	84,50
		Total	lei			10 905,72
19	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный отсечной) Materiale marunte=1,00	buc			580,02 511,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	57,66	511,44
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	22,00	7,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,60	1,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	36,20	3,62
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	7,00	21,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	65,00	11,70
		Total	lei			580,02
20	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc			406,52 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	300,00	154,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,62
		Total	lei			406,52
21	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,00	buc			680,10 571,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	57,66	571,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,60	0,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	36,20	1,81
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,50	9,00
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,00	18,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	240,00	72,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			680,10
22	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 656,03 787,06

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	57,66	787,06
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	20,00	40,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,60	1,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	36,20	3,62
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	40,00	800,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	65,00	16,25
		Total	lei			1 656,03
23	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc			1 184,59 281,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,60	2,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	36,20	10,86
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	110,00	880,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			2 369,18
24	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			86,82 63,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,20	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,10	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	1,00	18,00
		Total	lei			173,65
25	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)	buc			133,27 56,51
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	19,00	3,23
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,20	1,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	40,00	24,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	50,00	9,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			133,27
26	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc			850,64 743,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	57,66	743,81
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	22,00	8,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	1,60	4,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	7,00	49,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	1,00	7,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	65,00	16,25
		Total	lei			850,64
27	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc			406,52 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	300,00	154,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,62
		Total	lei			406,52

1	2	3	4	5	6	7
28	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc			3 565,25 3 271,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,63
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,60	2,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	32,50	8,12
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,50	30,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,50	8,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,00	60,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	7,00	112,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	65,00	32,50
		Total	lei			3 565,25
		3. Lucraril de constructii				
		3.1. Ventilatia				
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc			1 652,63 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,73
	281123630516	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	1 623,00	1 623,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			3 305,26
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор с клапаном расхода воздуха FKD 315	buc			1 749,63 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,73
	28112363070315	Grila ventilatie Диффузор с клапаном расхода воздуха FKD 315	buc	1,0000	1 720,00	1 720,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			5 248,89
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d160mm	buc			884,58 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,95
	281123630816	Grila ventilatie Дефлектор d160mm	buc	1,0000	850,00	850,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			884,58
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d250mm	buc			1 379,58 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,95
	281123630825	Grila ventilatie Дефлектор d250mm	buc	1,0000	1 345,00	1 345,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			2 759,16
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ЖР	buc			469,63 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		600x350				
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,73
	281123646635	Grila ventilatie Решетка ЖР 600x350	buc	1,0000	440,00	440,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			469,63
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 300x150	buc			244,58 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,95
	281123630315	Grila ventilatie Решетка Р 300x150	buc	1,0000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			978,32
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 250x200	buc			319,58 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,95
	2811236302520	Grila ventilatie Решетка Р 250x200	buc	1,0000	285,00	285,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			319,58
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 150x150	buc			214,58 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,95
	2811236301515	Grila ventilatie Решетка Р 150x150	buc	1,0000	180,00	180,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			429,16
37	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			420,08 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	32,50	0,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	40,00	1,21
	2710403642000	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,00	142,41
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			22 936,54
38	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			364,26 156,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	45,00	1,82
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	32,50	1,48

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,61
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	22,00	35,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,20	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	40,00	0,81
	2710403642001	Tabla zincata cal. I 0,6 mm	kg	4,8000	30,00	145,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	65,00	3,90
		Total	lei			16 916,24
39	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			420,22 141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	32,50	1,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,61
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	40,00	1,62
	2710403643003	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,00	218,16
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	65,00	4,55
		Total	lei			2 731,40
40	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR с покрытием AL CLAD	m2			665,93 27,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1111000102201	Cochilii vata minerala б=20mm K-flex AIR с покрытием AL CLAD	m2	1,0300	620,00	638,60
		Total	lei			42 686,14
41	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			420,20 141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	32,50	1,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,60
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	40,00	1,62
	2710403643003	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,00	218,16
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	65,00	4,55
		Total	lei			840,41
42	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			133,57 60,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	19,00	60,80
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	65,00	0,33
		Total	lei			400,71
		3.2. Conditionare				
43	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			40,47 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252121671220	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			323,78

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-4

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 533 742,26 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18	buc	1,000	832,48 136,65	832,48 136,65
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9	buc	1,000	644,48 136,65	644,48 136,65
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc	1,000	228,81 120,51	228,81 120,51
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32	buc	1,000	266,32 162,02	266,32 162,02
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	467,89 89,95	467,89 89,95
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc	6,000	130,69 89,95	784,14 539,70
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С10А	buc	3,000	130,69 89,95	392,07 269,85
8	08-03-529-1	Contactor КМИ10910	buc	1,000	408,78	408,78

1	2	3	4	5	6	7
					197,20	197,20
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -кнопка на дверце щита	buc	1,000	456,69 103,79	456,69 103,79
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,000	184,69 89,95	184,69 89,95
11	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,230	226 688,57 6 688,57	52 138,37 1 538,37
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,060	86 074,00 5 074,00	5 164,44 304,44
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,050	12 205,40 4 382,20	610,27 219,11
14	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	100 buc	0,030	13 765,00 4 382,00	412,95 131,46
15	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	9 623,00 2 243,00	384,92 89,72
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,010	14 251,00 2 491,00	142,51 24,91
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,010	19 251,00 2 491,00	192,51 24,91
18	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 10А	buc	1,000	441,01 120,51	441,01 120,51
19	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12В	buc	2,000	808,96 82,46	1 617,91 164,91
20	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	7 552,50 2 277,50	151,05 45,55
21	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A ЯРП-100	buc	1,000	365,56 141,84	365,56 141,84

1	2	3	4	5	6	7
22	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	14,000	3,50 0,00	49,00 0,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,620	815,47 714,98	505,59 443,29
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,960	4 052,36 2 975,26	16 047,36 11 782,01
25	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	7,50 0,00	375,00 0,00
26	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	360,000	18,33 0,00	6 598,80 0,00
27	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	250,000	20,60 0,00	5 150,00 0,00
28	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	70,000	27,60 0,00	1 932,00 0,00
29	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	3,000	35,42 0,00	106,26 0,00
30	590-40036	Cablu ВВГнг-LS-5*4	m	10,000	59,00 0,00	590,00 0,00
31	590-40037	Cablu ВВГнг-LS-4*4	m	25,000	48,40 0,00	1 210,00 0,00
32	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,100	11 785,70 1 775,90	1 178,57 177,59
33	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,300	3 452,07 939,27	1 035,62 281,78
34	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,020	5 718,50 2 001,00	114,37 40,02
35	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	70,000	23,00 0,00	1 610,00 0,00
36	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,420	15 453,98 1 695,21	6 490,67 711,99
37	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 80*35	100 m	0,350	14 153,94 1 695,20	4 953,88 593,32
38	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,060	54 143,50 3 586,50	3 248,61 215,19
39	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,025	54 144,40 3 586,40	1 353,61 89,66
40	08-02-471-	Priza de pamint, verticala, din otel	10 buc	0,300	2 158,80	647,64

1	2	3	4	5	6	7
	4	rotund, diametru 20 mm			478,00	143,40
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,760	3 028,05 1 095,54	2 301,32 832,61
42	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,700	1 765,33 1 158,97	1 235,73 811,28
		Total	lei			123 021,88
		Conditii deosebite	24 %			4 985,79
		Transportarea materialelor	10 %			10 025,04
		Depozitarea materialelor	2 %			2 005,01
		Depozitarea materialelor	76 %			15 788,35
		Beneficiu de deviz	6 %			9 349,56
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**165 175,63 20 774,14**
		2. Lucrari de constructii				
43	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	33,44 33,44	468,20 468,20
		Total	lei			468,20
		Beneficiu de deviz	6 %			39,88
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				**704,63 468,20**
		3. Costul utilajului				
44	Pretul firmei	Cutie ЯР-100	buc	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
45	Pretul firmei	Подьемник телескопический	buc	1,000	348 500,00 0,00	348 500,00 0,00
		Total	lei			363 500,00
		Depozitarea	1,2 %			4 362,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**367 862,00**

		Total	lei	533 742,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		**533 742,26** / **21 242,34**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-4

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 533 742,26 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	360,287	57,66	20 774,14
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,700	57,66	40,36
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,420	57,66	427,84
		Total manopera				**21 242,34**
		Materiale:				
1.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,000	1,00	60,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	30 000,00	0,00
3.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,003	60 000,00	180,00
4.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca	t	0,003	19 000,00	57,00

		"ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm				
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,094	19 000,00	1 786,00
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	19 000,00	57,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,045	22 000,00	990,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,982	43,33	85,88
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,590	60,00	275,40
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	35,622	7,50	267,17
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	10,502	100,00	1 050,20
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	35,622	10,00	356,22
13.	1019852	Vopsea	kg	1,512	39,00	58,97
14.	110-0333	Canale din masa plastica	m	30,000	21,00	630,00
15.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,065	150,00	9,75
16.	113-80520	Teava din otel D20	m	10,000	31,40	314,00
17.	2-456-9	Jgheab metalic /0*35mm	m	35,000	122,00	4 270,00
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,088	48 000,00	4 224,00
19.	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	70,000	23,00	1 610,00
20.	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	14,000	3,50	49,00
21.	24569	Jgheab metalic 100*35mm	m	42,000	135,00	5 670,00
22.	5009031	Scoabe	10 buc	67,300	10,00	673,00
23.	5009061	Fisa de izolatie	buc	96,824	1,00	96,82
24.	5009062	Papuci de cablu	buc	14,400	6,00	86,40
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,800	5,00	29,00
26.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,697	100,00	169,70
27.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	100,00	6,10
28.	5009816	Fisie de montaj	m	134,640	0,50	67,32
29.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,310	200,00	62,00
30.	540-4000	Intreruptor etansat	buc	5,000	70,00	350,00
31.	540-4001	Intreruptor etansat (сдвоенный)	buc	3,000	90,00	270,00
32.	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	1,000	115,00	115,00
33.	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	1,000	165,00	165,00
34.	540-42000	Intreruptor	buc	2,000	50,00	100,00
35.	540-512	Automat BA47-29/1/C10A	buc	3,000	36,00	108,00
36.	540-52-36	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,000	90,00	90,00
37.	540-52322	Automat BA47-29/1/B10A	buc	6,000	36,00	216,00
38.	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	375,00	375,00
39.	540202	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12В	buc	2,000	716,00	1 432,00
40.	54022	Post de comanda-кнопка на дверце щита	buc	1,000	335,00	335,00
41.	540424	Comutator deschisa	buc	4,000	70,00	280,00
42.	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,000	77,00	77,00
43.	54063331	Intreruptor пакетный 10А	buc	1,000	289,20	289,20
44.	54066	Intreruptor ВН-32 3/32А	buc	1,000	77,00	77,00
45.	54091	Contactor КМИ10910	buc	1,000	153,00	153,00
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,232	150,00	34,80
47.	57-0-82883	Corp LZ LED 50W	buc	23,000	2 200,00	50 600,00
48.	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	6,000	810,00	4 860,00
49.	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	250,000	20,60	5 150,00
50.	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	360,000	18,33	6 598,80

51.	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	7,50	375,00
52.	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	70,000	27,60	1 932,00
53.	590-40033	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	3,000	35,42	106,26
54.	590-40036	Cablu ВВГнг-LS-5*4	m	10,000	59,00	590,00
55.	590-40037	Cablu ВВГнг-LS-4*4	m	25,000	48,40	1 210,00
56.	62-0-106	Dulap ЩРн-18	buc	1,000	650,00	650,00
57.	620-104609	Dulap ЩРн-9	buc	1,000	462,00	462,00
58.	620-1222	Cutie ЯР-100	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
59.	620-1225	Подьемник телескопический	buc	1,000	348 500,00	348 500,00
60.	64655	Furtun metalic	m	2,000	29,20	58,40
		Total materiale de construcţii				**463 750,39**

Utilaje de construcţii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	2,000	300,00	600,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	8,839	50,00	441,95
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,168	25,00	4,20
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,944	25,00	23,60
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	26,410	35,00	924,35
6.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,130	25,00	3,25
		Total utilaje de construcţii				**1 997,35**

Total	lei	533 742,26
Total deviz:		**533 742,26**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18	buc			832,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	62-0-106	Dulap ЩРн-18	buc	1,0000	650,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			832,48
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9	buc			644,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	620-104609	Dulap ЩРн-9	buc	1,0000	462,00	462,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			644,48
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc			228,81 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	60,00	3,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			228,81
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32	buc			266,32 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	54066	Intreruptor ВН-32 3/32А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	60,00	27,30
		Total	lei			266,32
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc			467,89 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,0000	375,00	375,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
		Total	lei			467,89
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-52322	Automat ВА47-29/1/В10А	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			784,14
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С10А	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-512	Automat ВА47-29/1/С10А	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			392,07
8	08-03-529-1	Contactor КМИ10910	buc			408,78 197,20
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	54091	Contactor КМИ10910	buc	1,0000	153,00	153,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	60,00	22,08
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,00	24,60

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	150,00	6,90
		Total	lei			408,78
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete - кнопка на дверце щита	buc			456,69 103,79
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	54022	Post de comanda-кнопка на дверце щита	buc	1,0000	335,00	335,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	60,00	3,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	100,00	6,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			456,69
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc			184,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-52-36	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	90,00	90,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			184,69
11	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc			226 688,57 6 688,57
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,57
	57-0-82883	Corp LZ LED 50W	buc	100,0000	2 200,00	220 000,00
		Total	lei			52 138,37
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			86 074,00 5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	100,0000	810,00	81 000,00
		Total	lei			5 164,44
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			12 205,40 4 382,20
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,20
	540-4000	Intreruptor etansat	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	22 000,00	440,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	60,00	212,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,60
		Total	lei			610,27
14	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	100 buc			13 765,00 4 382,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,00
	540-4001	Intreruptor etansat (сдвоенный)	buc	100,0000	90,00	9 000,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	60,00	212,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,67
		Total	lei			412,95
15	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			9 623,00 2 243,00
	1	Muncitor	h-om	38,9000	57,66	2 243,00
	540424	Comutator deschisa	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	100,00	205,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1100	150,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			384,92
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			14 251,00 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	100,0000	115,00	11 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			142,51
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			19 251,00 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	100,0000	165,00	16 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			192,51
18	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 10А	buc			441,01 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	54063331	Intreruptor пакетный 10А	buc	1,0000	289,20	289,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	60,00	3,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			441,01
19	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12В	buc			808,96 82,46
	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,46
	540202	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12В	buc	1,0000	716,00	716,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	100,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	25,00	6,50
		Total	lei			1 617,91
20	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			7 552,50 2 277,50
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,50
	540-42000	Intreruptor	buc	100,0000	50,00	5 000,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	150,00	15,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			151,05
21	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A ЯРП-100	buc			365,56 141,84
	1	Muncitor	h-om	2,4600	57,66	141,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	60,00	16,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	39,00	1,72
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	48 000,00	144,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,00	24,60

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	150,00	3,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		Total	lei			365,56
22	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			3,50 0,00
	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	3,50	3,50
		Total	lei			49,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			815,47 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	200,00	100,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,48
		Total	lei			505,59
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 052,36 2 975,26
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	60 000,00	45,45
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	22 000,00	244,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	7,50	33,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	100,00	250,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	100,00	41,01
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	35,00	211,05
		Total	lei			16 047,36
25	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m			7,50 0,00
	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	1,0000	7,50	7,50
		Total	lei			375,00
26	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m			18,33 0,00
	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0000	18,33	18,33
		Total	lei			6 598,80
27	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m			20,60 0,00
	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	1,0000	20,60	20,60
		Total	lei			5 150,00
28	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m			27,60 0,00
	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0000	27,60	27,60
		Total	lei			1 932,00
29	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m			35,42 0,00
	590-40033	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	1,0000	35,42	35,42
		Total	lei			106,26
30	590-40036	Cablu ВВГнг-LS-5*4	m			59,00 0,00
	590-40036	Cablu ВВГнг-LS-5*4	m	1,0000	59,00	59,00
		Total	lei			590,00

1	2	3	4	5	6	7
31	590-40037	Cablu ВВГнг-LS-4*4	m			48,40 0,00
	590-40037	Cablu ВВГнг-LS-4*4	m	1,0000	48,40	48,40
		Total	lei			1 210,00
32	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			11 785,70 1 775,90
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,90
	113-80520	Teava din otel D20	m	100,0000	31,40	3 140,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	43,33	45,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	39,00	26,50
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	150,00	97,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	20,0000	300,00	6 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	50,00	321,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,1800	35,00	216,30
		Total	lei			1 178,57
33	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			3 452,07 939,27
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,27
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica	m	100,0000	21,00	2 100,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	35,00	212,80
		Total	lei			1 035,62
34	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 718,50 2 001,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 001,00
	64655	Furtun metalic	m	100,0000	29,20	2 920,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	7,50	163,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	35,00	156,00
		Total	lei			114,37
35	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc			23,00 0,00
	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	lei			1 610,00
36	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			15 453,98 1 695,21
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,21
	24569	Jgheab metalic 100*35mm	m	100,0000	135,00	13 500,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	7,50	93,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
		Total	lei			6 490,67
37	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 80*35	100 m			14 153,94 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	2-456-9	Jgheab metalic /0*35mm	m	100,0000	122,00	12 200,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	7,50	93,74
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
		Total	lei			4 953,88
38	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			54 143,50 3 586,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,00
		Total	lei			3 248,61
39	08-01-087-3	Constructii metalice	t			54 144,40 3 586,40
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	756,00
		Total	lei			1 353,61
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 158,80 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	19 000,00	1 520,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	43,33	33,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	50,00	127,00
		Total	lei			647,64
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 028,05 1 095,54
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	19 000,00	1 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	43,33	26,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	50,00	156,51
		Total	lei			2 301,32
42	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 765,33 1 158,97
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,97
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	19 000,00	81,43
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	19 000,00	81,43
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	43,33	39,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	7,50	61,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	39,00	78,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	50,00	168,00
		Total	lei			1 235,73
		2. Lucraril de constructii				
43	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,44 33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
		Total	lei			468,20
		3. Costul utilajului				
44	Pretul firmei	Cutie ЯР-100	buc			15 000,00 0,00
	620-1222	Cutie ЯР-100	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15 000,00
45	Pretul firmei	Подьемник телескопический	buc			348 500,00 0,00
	620-1225	Подьемник телескопический	buc	1,0000	348 500,00	348 500,00
		Total	lei			348 500,00

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-5

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 43 469,68 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc	1,000	1 387,84 1 383,84	1 387,84 1 383,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	115,32 115,32	230,64 230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc	16,000	119,32 115,32	1 909,12 1 845,12
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc	2,000	119,32 115,32	238,64 230,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,360	749,58 749,58	269,85 269,85
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc	3,000	57,66 57,66	172,98 172,98
7	10-08-002-	Avertizoare "ПС" automatice: de	buc	1,000	119,32	119,32

1	2	3	4	5	6	7
	02	fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов			115,32	115,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m	1,180	2 450,55 2 450,55	2 891,65 2 891,65
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,820	1 541,71 1 372,30	1 264,20 1 125,29
10		////////Materiale		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	118,000	11,42 0,00	1 348,03 0,00
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m	82,000	9,38 0,00	769,49 0,00
13		Крепёжный и расходный материал	set	15,000	85,00 0,00	1 275,00 0,00
		Total	lei			11 876,76
		Conditii deosebite	24 %			1 983,68
		Transportarea materialelor	10 %			339,25
		Depozitarea materialelor	2 %			67,85
		Depozitarea materialelor	76 %			6 281,65
		Beneficiu de deviz	6 %			1 232,95
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**21 782,14 8 265,33**
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00 0,00	9 434,00 0,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	142,40 0,00	2 278,40 0,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20 0,00	320,40 0,00
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00 0,00	1 638,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00 0,00	476,00 0,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	3,000	169,00 0,00	507,00 0,00
		Total	lei			14 653,80
		Depozitarea	1,2 %			175,85
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**14 829,65**

		Total	lei	36 611,79
		Reglare-demarare	3257,89 lei	3 257,89
		Daplasari	3600 lei	3 600,00
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**43 469,68** **8 265,33**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-5

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 43 469,68 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 2-6-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	143,346	57,66	8 265,33
		Total manopera				**8 265,33**
		Materiale:				
1.	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	15,000	85,00	1 275,00
2.	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00	9 434,00
3.	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	142,40	2 278,40
4.	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20	320,40
5.	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00	1 638,00
6.	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00	476,00
7.	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	3,000	169,00	507,00
8.	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	120,360	11,20	1 348,03
9.	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	83,640	9,20	769,49
		Total materiale de construcţii				**18 046,32**
		Utilaje de construcţii:				
1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,200	25,00	80,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,969	35,00	138,91
		Total utilaje de construcţii				**218,91**

	Total	lei	36 611,79
	Reglare-demarare	3257,8 9 lei	3 257,89
	Daplasari	3600 lei	3 600,00
	Total deviz:		**43 469,68**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de	buc			1 387,84

1	2	3	4	5	6	7
		receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832				1 383,84
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,84
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 387,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
		Total	lei			230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 909,12
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			238,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			749,58 749,58
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
		Total	lei			269,85
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	lei			172,98
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			119,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m			2 450,55 2 450,55
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
		Total	lei			2 891,65
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 541,71 1 372,30
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,30
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
		Total	lei			1 264,20
10		////////Materiale				0,00 0,00
		Total	lei			
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			11,42 0,00
	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0200	11,20	11,42
		Total	lei			1 348,03
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m			9,38

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0200	9,20	9,38
		Total	lei			769,49
13		Крепёжный и расходный материал	set			85,00 0,00
	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			1 275,00
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc			9 434,00 0,00
	28752745012261	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	9 434,00	9 434,00
		Total	lei			9 434,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc			142,40 0,00
	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	142,40	142,40
		Total	lei			2 278,40
16		Avertizoare ИПР-1	buc			160,20 0,00
	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	1,0000	160,20	160,20
		Total	lei			320,40
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			1 638,00 0,00
	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 638,00	1 638,00
		Total	lei			1 638,00
18		Acumulator 12В 7Ач	buc			238,00 0,00
	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	238,00	238,00
		Total	lei			476,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			169,00 0,00
	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	169,00	169,00
		Total	lei			507,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-6

Подвесная кран-балка грузоподьемностью 3,2 тонны. Поз. 10 по ГП.

Valoarea de deviz 579 413,72 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Подвесная кран-балка грузоподьемностью 3,2 тонны	buc	1,000	509 694,00 0,00	509 694,00 0,00
		Total	lei			509 694,00
		Depozitarea	1,2 %			6 116,33
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**515 810,33**
		2. Lucraril de montare				
2	M1C22A	Macara tehnologica, cu greutatea proprie de 1-5 t, montata la inaltimea de pina la 15 m, cu ajutorul macaralei	t	3,200	11 543,50 7 207,50	36 939,20 23 064,00
		Total	lei			36 939,20
		Conditii deosebite	24 %			5 535,36
		Beneficiu de deviz	6 %			3 600,19
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**63 603,39 23 064,00**

		Total	lei	579 413,72
				579 413,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**23 064,00**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-6

Подвесная кран-балка грузоподьемностью 3,2 тонны. Поз. 10 по ГП.

Valoarea de deviz 579 413,72 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-6:				
		Manopera:				
1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	400,000	57,66	23 064,00
		Total manopera				**23 064,00**
		Materiale:				
1.	1125457531	Подвесная кран-балка грузоподьемностью 3,2 тонны	buc	1,000	509 694,00	509 694,00
		Total materiale de construcţii				**509 694,00**
		Utilaje de construcţii:				
1.	24105200067001	Utilaj special	set	16,000	750,00	12 000,00
2.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	11,744	50,00	587,20
3.	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	5,152	250,00	1 288,00
		Total utilaje de construcţii				**13 875,20**

Total	lei	579 413,72
Total deviz:		**579 413,72**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Подвесная кран-балка грузоподьемностью 3,2 тонны	buc			509 694,00 0,00
	1125457531	Подвесная кран-балка грузоподьемностью 3,2 тонны	buc	1,0000	509 694,00	509 694,00
		Total	lei			509 694,00
		2. Lucraril de montare				
2	M1C22A	Macara tehnologica, cu greutatea proprie de 1-5 t, montata la inaltimea de pina la 15 m, cu ajutorul macaralei	t			11 543,50 7 207,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	125,0000	57,66	7 207,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,6700	50,00	183,50
	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,6100	250,00	402,50
	24105200067001	Utilaj special	set	5,0000	750,00	3 750,00
		Total	lei			36 939,20

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1

Depozit marfuri retinute (poz.11 pe PG). Rezistenta

Valoarea de deviz 1 271 698,60 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)	100 m3	13,140	877,50 0,00	11 530,35 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t	2 234,000	45,50 0,00	101 647,00 0,00
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	9,940	2 464,45 10,96	24 496,59 108,92
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,940	654,52 0,00	6 505,90 0,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	9,940	340,00 0,00	3 379,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (подсыпка под полы)	100 m3	3,200	1 602,90 0,00	5 129,28 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,200	1 183,91 508,56	3 788,52 1 627,40
		Total	lei			156 477,24
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**156 477,24 1 736,32**
		2. Fundatii **2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5 buc)**				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,510	1 420,01 259,47	2 144,21 391,80
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	8,550	1 706,16 253,70	14 587,68 2 169,17
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,600	120,32 69,19	4 884,92 2 809,20
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	83,700	28,53 4,56	2 387,80 381,31

1	2	3	4	5	6	7
12	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	362,700	27,61 3,63	10 012,36 1 317,53
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	96,300	59,94 12,11	5 772,59 1 166,06
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	153,900	54,08 6,05	8 323,55 931,73
		Total	lei			48 113,11
		Total Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5 buc) Inclusiv salariu				**48 113,11 9 166,80**
		2.2. Fundatii continui				
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200	2 582,00 392,65	516,40 78,53
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	14,000	1 706,16 253,70	23 886,23 3 551,86
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	85,000	120,39 69,19	10 233,31 5 881,31
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	139,100	27,84 3,86	3 871,91 537,33
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	304,400	27,26 3,29	8 297,69 1 000,46

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
20	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	17,100	54,09 6,06	924,86 103,56
		Total	lei			47 730,40
		Total Fundatii continui **Inclusiv salariu**				**47 730,40** **11 153,05**
		Total	lei			95 843,51
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**95 843,51** **20 319,85**
		3. Constrcutii metalice				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	10,720	38 283,34 2 306,40	410 397,40 24 724,61
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	10,720	902,85 371,33	9 678,56 3 980,67
23	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	397,100	275,38 68,62	109 351,58 27 247,18
		Total	lei			529 427,54
		Total Constrcutii metalice **Inclusiv salariu**				**529 427,54** **55 952,46**
		4. Elemente decorative ''Ed''				
24	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	2 529,000	51,51 12,11	130 275,90 30 622,65
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	93,700	275,38 68,62	25 802,67 6 429,26

1	2	3	4	5	6	7
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,529	902,85 371,34	2 283,32 939,11
		Total	lei			158 361,89
		Total Elemente decorative ''Ed'' Inclusiv salariu				**158 361,89 37 991,02**

		Total	lei	940 110,18
		Asigurari sociale si medicale	24 %	27 839,92
		Transportarea materialelor	10 %	66 530,42
		Depozitarea materialelor	2 %	13 306,08
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	151 929,06
		Beneficiu de deviz	6 %	71 982,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		**1 271 698,60 115 999,65**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-1

Depozit marfuri retinute (poz.11 pe PG). Rezistenta

Valoarea de deviz 1 271 698,60 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	96,014	57,66	5 536,17
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,017	57,66	3 056,97
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	131,880	57,66	7 604,20
4.	7134050013250	Izolator	h-om	584,052	57,66	33 676,44
5.	7136080025001	Montator	h-om	38,178	57,66	2 201,35
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	85,324	57,66	4 919,78
7.	7212030022700	Sudor	h-om	25,290	57,66	1 458,22
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	375,200	57,66	21 634,03
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	480,510	57,66	27 706,21
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,586	57,66	1 705,93
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,736	57,66	6 500,35
		Total manopera				**115 999,65**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	37,935	5,00	189,68
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,020	400,00	408,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,949	10,00	379,49
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,062	7 500,00	465,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,440	7 500,00	3 300,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	133,485	0,65	86,76
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	12,560	95,00	1 193,20
8.	2320166200676	White spirit	kg	25,836	29,50	762,16
9.	2320187315789	Decofrol	kg	15,072	30,00	452,16
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,072	20,00	21,44
11.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,399	36,20	195,45
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,697	19,00	13,24
13.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	103,342	39,00	4 030,33
14.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	809,820	125,00	101 227,50
15.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	51,671	36,20	1 870,49
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	7,287	34,30	249,94
17.	266310210000005	Beton M50	m3	1,563	1 022,00	1 597,39
18.	26631021000002	Beton M200	m3	23,344	1 303,00	30 417,23
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	228,370	23,00	5 252,51
20.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	683,778	23,00	15 726,89
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	25,290	30,00	758,70
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,280	30,00	188,40
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,899	30,00	266,97
24.	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	2 550,440	38,80	98 957,07
25.	2811106301200	Elemente metalice	kg	10 934,400	35,10	383 797,44
26.	2811236309900	Confectii metalice	kg	280,773	40,00	11 230,92
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,048	30,00	301,44
28.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,700	43,33	116,99
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,645	43,33	547,91
30.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,824	43,33	209,02
31.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	69,680	5,00	348,40

32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	37,680	5,00	188,40
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	37,680	0,50	18,84
34.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	69,680	0,50	34,84
35.	2874115883700	Saiba M 20	buc	69,680	0,10	6,97
36.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,628	60,00	37,68
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,768	75,00	282,60
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,056	1,57	39,33
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,431	20,50	49,84
40.	4100126202818	Apa	m3	4,076	20,50	83,56
		Total materiale de construcţii				**665 304,18**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,186	65,00	207,09
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,378	250,00	94,50
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	29,565	390,00	11 530,35
4.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	13,152	390,00	5 129,28
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	12,823	425,00	5 449,78
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	23,260	425,00	9 885,50
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,604	95,00	57,38
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,530	65,00	879,45
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	33,676	65,00	2 188,94
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,384	50,00	1 069,20
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,608	250,00	402,00
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,638	250,00	1 409,50
13.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	24,055	80,00	1 924,40
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	24,651	80,00	1 972,08
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	24,254	250,00	6 063,50
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	1,113	250,00	278,25
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	20,278	425,00	8 618,15
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	406,588	250,00	101 647,00
		Total utilaje de construcţii				**158 806,35**

	Total	lei	940 110,18
	Asigurari sociale si medicale	24 %	27 839,92
	Transportarea materialelor	10 %	66 530,42
	Depozitarea materialelor	2 %	13 306,08
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	151 929,06
	Beneficiu de deviz	6 %	71 982,94
	Total deviz:		**1 271 698,60**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni **Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,50
		Total	lei			11 530,35
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		Total	lei			101 647,00
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3			2 464,45 10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	27,99
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,01
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	867,02
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	548,27
		Total	lei			24 496,59
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			654,52 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	425,00	654,52
		Total	lei			6 505,90
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			340,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	425,00	340,00
		Total	lei			3 379,60
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (подсыпка под полы)	100 m3			1 602,90 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70	h-ut	4,1100	390,00	1 602,90

1	2	3	4	5	6	7
		m.c				
		Total	lei			5 129,28
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 183,91 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,35
		Total	lei			3 788,52
		2. Fundatii				
		2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5 buc)				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 420,01 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,46
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 057,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,58
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			2 144,21
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,16 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,51
		Total	lei			14 587,68
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,32 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			4 884,92
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,53 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 387,80

1	2	3	4	5	6	7
12	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,61 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			10 012,36
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			59,94 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			5 772,59
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,08 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,85
		Total	lei			8 323,55
		2.2. Fundatii continui				
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 582,00 392,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,10
		Total	lei			516,40
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,16 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			23 886,23
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,39 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,29
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			10 233,31
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,84 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			3 871,91
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,26 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			8 297,69
20	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,09 6,06
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,06
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,84
		Total	lei			924,86
		3. Constrcutii metalice				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 283,34 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	2,0000	38,80	77,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			410 397,40
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			9 678,56
23	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			109 351,58
		4. Elemente decorative ''Ed''				
24	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			51,51 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	1,0000	38,80	38,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			130 275,90
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,38 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			25 802,67
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,85 371,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			2 283,32

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-2

Depozit marfuri retinute .(Poz.11 pe PG). SA

Valoarea de deviz 1 673 376,92 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Roof" -100 mm" (Culoarea G 9073) montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	210,800	1 038,83 86,49	218 985,08 18 232,09
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	20,600	399,47 17,30	8 229,17 356,34
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,02	m	9,100	435,14 20,18	3 959,74 183,65
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	40,600	220,20 5,77	8 939,96 234,10
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	40,600	220,20 5,77	8 939,96 234,10
6	CE18A	Copertina din sticla securizata. Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2	3,840	2 536,87 46,13	9 741,57 177,13
		Total	lei			258 795,48
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				**258 795,48 19 417,41**
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan "Isofire WALL" -100 mm Culoarea G 9073) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	362,000	1 071,20 78,99	387 776,07 28 595,90
		Total	lei			387 776,07
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**387 776,07** **28 595,90**
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	97,500	531,76 154,71	51 846,76 15 084,55
		Total	lei			51 846,76
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**51 846,76** **15 084,55**
		4. Ferestre				
9	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (timplarie aluminiu F-1)	m2	12,740	3 025,37 37,48	38 543,17 477,48
10	CK26C	Pervazuri interioare din PVC montate la ferestre (180 mm)	m	8,000	159,62 5,19	1 276,95 41,51
11	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre.	m	8,000	246,23 23,06	1 969,87 184,51
		Total	lei			41 789,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre **Inclusiv salariu**				**41 789,99** **703,50**
		5. Usi				
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (timplarie aluminiu cu geam termopan U-1)	m2	6,810	7 266,22 61,12	49 482,95 416,25
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2)	m2	2,830	7 239,46 54,79	20 487,66 155,05
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2	37,000	2 878,98 98,60	106 522,38 3 648,15
		Total	lei			176 492,99
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**176 492,99** **4 219,45**
		6. Pardoseala **6.1. Tip 1 (5,3 m2)**				
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	5,300	185,70 51,89	984,23 275,04
16	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii	m2	5,300	66,21 2,88	350,93 15,28

1	2	3	4	5	6	7
		betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00				
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	4,300	32,75 1,74	140,83 7,50
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300	89,96 40,36	476,79 213,92
19	CG17D1	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,300	466,93 167,21	2 474,71 886,23
20	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	4,800	75,36 28,83	361,75 138,39
		Total	lei			4 789,24
		Total Tip 1 (5,3 m2) **Inclusiv salariu**				**4 789,24** **1 536,36**
		6.2. Tip 2 (166,53 m2)				
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	166,530	248,00 51,89	41 300,14 8 641,91
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	166,530	185,73 51,89	30 929,02 8 641,91
23	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	166,530	66,13 2,88	11 012,27 480,08

1	2	3	4	5	6	7
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	133,200	32,71 1,73	4 356,96 230,41
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica) Material marunt=1,03	m2	166,530	29,33 14,41	4 884,35 2 400,50
26	CG22A	Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	166,530	248,84 51,89	41 438,55 8 641,91
27	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-166,530	39,24 1,15	-6 535,28 -192,07
28	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	150,000	126,92 46,13	19 038,56 6 919,20
		Total	lei			146 424,57
		Total Tip 2 (166,53 m2) Inclusiv salariu				**146 424,57 35 763,85**
		6.3. Tip 3 (27,52 m2)				
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	27,520	246,49 51,89	6 783,54 1 428,12
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00	m2	27,520	185,74 51,89	5 111,49 1 428,12

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=1,00				
31	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	27,520	66,11 2,88	1 819,28 79,34
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	22,000	32,71 1,73	719,56 38,05
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu HIDROIZOL - 2 straturi: suprafata neteda	m2	27,520	135,25 50,74	3 722,19 1 396,41
34	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	27,520	87,02 6,92	2 394,74 190,39
35	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2	27,520	29,33 14,41	807,16 396,70
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	27,520	89,92 40,36	2 474,54 1 110,76
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade	m2	27,520	15,01 6,92	412,94 190,39
38	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	27,520	398,48 63,43	10 966,04 1 745,48
39	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	24,800	75,36 28,83	1 869,01 714,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			37 080,49
		Total Tip 3 (27,52 m2) **Inclusiv salariu**				**37 080,49** **8 718,75**
		Total	lei			188 294,30
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**188 294,30** **46 018,96**
		7. Lucrari de finisare interioara **7.1. Tavan**				
40	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	528,07 126,96	1 056,14 253,93
41	CE17A	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" Material marunt=1,03	m2	2,000	32,88 14,42	65,77 28,83
42	CE17A	Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" Material marunt=1,03	m2	2,000	32,88 14,42	65,77 28,83
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	379,20 110,13	758,41 220,26
44	CE05A	Invelitori din tabla zincata prevopsita Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	2,000	207,58 46,13	415,17 92,26
		Total	lei			2 361,26
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**2 361,26** **624,11**
		7.2. Pereti				
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	194,910	109,52 70,35	21 346,60 13 710,97
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	194,910	6,35	1 237,64

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor cu amorsa			1,73	337,14
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	194,910	40,03 31,71	7 801,65 6 181,21
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	194,910	7,13 1,73	1 389,68 337,14
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	194,910	54,17 31,71	10 559,09 6 181,21
		Total	lei			42 334,66
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**42 334,66** **26 747,67**
		Total	lei			44 695,92
		Total Lucrari de finisare interioara **Inclusiv salariu**				**44 695,92** **27 371,78**
		8. Lucrari de finisare exterioara **8.1. Soclu**				
50	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	50,000	12,85 2,31	642,32 115,32
51	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	50,000	128,27 4,61	6 413,66 230,64
52	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	50,000	275,37 99,06	13 768,60 4 952,99
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	12,240	362,71 95,14	4 439,63 1 164,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			25 264,21
		Total Soclu **Inclusiv salariu**				**25 264,21** **6 463,45**
		Total	lei			25 264,21
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**25 264,21** **6 463,45**
		9. Lucrari diverse **9.1. Camin inspectie**				
54	AcB06B	Montarea camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST" RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc	1,000	2 378,84 156,84	2 378,84 156,84
		Total	lei			2 378,84
		Total Camin inspectie **Inclusiv salariu**				**2 378,84** **156,84**
		9.2. Pereul				
55	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	62,800	96,83 2,19	6 080,91 137,57
56	TsC54B	Strat prundis	m3	12,560	546,43 57,08	6 863,17 716,94
57	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	6,300	1 698,96 259,47	10 703,42 1 634,66
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	62,800	247,26 34,37	15 527,83 2 158,16
		Total	lei			39 175,33
		Total Pereul **Inclusiv salariu**				**39 175,33** **4 647,33**
		Total	lei			41 554,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**41 554,17** **4 804,17**

		Total	lei	1 216 509,89
		Asigurari sociale si medicale	24 %	36 643,00
		Transportarea materialelor	10 %	104 656,06
		Depozitarea materialelor	2 %	20 931,21
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	199 917,32
		Beneficiu de deviz	6 %	94 719,44
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 673 376,92** **152 679,17**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-2

Depozit marfuri retinute .(Poz.11 pe PG). SA

Valoarea de deviz 1 673 376,92 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,458	57,66	603,01
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	87,710	57,66	5 057,36
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	237,790	57,66	13 710,97
4.	7123010010200	Betonist	h-om	472,199	57,66	27 227,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,988	57,66	229,95
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,688	57,66	154,99

7.	7129020012800	Pavator	h-om	38,572	57,66	2 224,06
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,840	57,66	682,70
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	171,549	57,66	9 891,51
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	116,610	57,66	6 723,72
11.	7134050013250	Izolator	h-om	1,926	57,66	111,05
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	57,66	156,84
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	125,555	57,66	7 239,51
14.	7212030022700	Sudor	h-om	7,030	57,66	405,35
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,865	57,66	626,48
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	35,520	57,66	2 048,08
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	269,353	57,66	15 530,89
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	452,500	57,66	26 091,15
19.	7422010060100	Timplar	h-om	10,508	57,66	605,89
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,685	57,66	731,41
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	215,116	57,66	12 403,59
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,708	57,66	3 500,42
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	290,032	57,66	16 723,24
		Total manopera				**152 679,17**

Materiale:

1.	14111222017525	Prundis	m3	14,444	400,00	5 777,60
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,148	300,00	44,40
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,314	300,00	94,20
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,688	300,00	806,40
5.	1421302200460	Coloranti	kg	0,750	150,00	112,50
6.	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	45,718	130,00	5 943,34
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,746	10,00	97,46
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 095,632	0,05	54,78
9.	2010237318750	Distantieri	buc	47,850	0,45	21,53
10.	20301129301501	Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta	m2	37,000	2 748,00	101 676,00
11.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	12,740	2 896,00	36 895,04
12.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	146,250	0,50	73,12
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,600	0,50	3,30
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	50,000	1,00	50,00
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,025	1 000,00	25,00
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	75,000	13,70	1 027,50
17.	2413217300010	Cleme	buc	4,641	24,00	111,38
18.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	15,000	35,00	525,00
19.	24165373438290	Amestec HIDROIZOL	kg	22,016	105,00	2 311,68
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	111,431	300,00	33 429,30
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,237	29,80	871,26
22.	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	29,237	35,00	1 023,30
23.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	77,964	50,00	3 898,20
24.	24302261000001	Fuga	kg	18,796	22,00	413,51
25.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,700	36,20	133,94
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	17,412	28,00	487,54
27.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,108	30,00	93,24
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,376	300,00	1 012,80
29.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,202	35,00	7,07
30.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	53,929	7,80	420,65

31.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,878	7,60	82,68
32.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	202,000	7,60	1 535,20
33.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	202,000	7,60	1 535,20
34.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,028	32,00	0,90
35.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	147,712	0,50	73,86
36.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,030	0,50	1,52
37.	2521106718393	Pervazuri interioare din PVC montate la ferestre (180 mm)	m	8,000	150,00	1 200,00
38.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,016	78,00	1,25
39.	25213026029001	Vata minerala - 80 mm (pereti despartitori)	m2	2,060	230,00	473,80
40.	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	100,425	150,00	15 063,75
41.	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	54,035	78,00	4 214,73
42.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 193,152	56,00	66 816,51
43.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	554,741	56,00	31 065,50
44.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	128,350	7,00	898,45
45.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	40,320	0,50	20,16
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,550	11,00	611,05
47.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	100,480	1,60	160,77
48.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,000	4,00	60,00
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,250	1,60	74,00
50.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	494,236	1,60	790,78
51.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,770	35,00	166,95
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,695	7,00	81,86
53.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 391,657	4,70	6 540,79
54.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	205,611	7,80	1 603,77
55.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,000	1,00	15,00
56.	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	63,742	180,00	11 473,56
57.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,069	220,00	3 975,18
58.	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	28,629	260,00	7 443,54
59.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	204,750	50,00	10 237,50
60.	266210270100011	Placi ghips-carton (Regips, antifoc -12,5 mm)	m2	2,100	50,00	105,00
61.	26621027010002	Placi de magnezit -22 mm	m2	2,100	150,00	315,00
62.	266310210000015	Beton M150	m3	30,650	1 234,00	37 822,10
63.	26631021000002	Beton M200	m3	6,522	1 303,00	8 498,17
64.	2663102100000300	Beton mozaic M300	m3	13,655	1 858,00	25 370,99
65.	26631021000010	cheramzitbeton	m3	19,890	1 835,00	36 498,16
66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,750	1 303,00	977,25
67.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	21,465	7,60	163,13
68.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	1,234	1 413,00	1 743,64
69.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	223,630	7,60	1 699,59
70.	26651227005551	Copertina din sticla securizata.	m2	4,838	1 950,00	9 434,10
71.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,244	50,00	212,20
72.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	28,351	77,50	2 197,20

73.	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	153,000	70,00	10 710,00
74.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,250	70,00	157,50
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	103,239	3,00	309,71
76.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,096	3,00	15,29
77.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,560	70,00	109,20
78.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	229,852	11,00	2 528,37
79.	26821326004651	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI"	m2	4,738	14,00	66,34
80.	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	55,000	90,00	4 950,00
81.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	9,345	30,00	280,35
82.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	9,746	133,00	1 296,22
83.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	22,279	116,45	2 594,39
84.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,798	19,00	15,16
85.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	15,352	16,00	245,63
86.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	115,314	17,00	1 960,35
87.	2710703520285	Profil de suport	m	223,300	31,00	6 922,30
88.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,595	30,00	47,85
89.	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	8,000	220,00	1 760,00
90.	27431235490271	Element de fasonare	m	81,200	210,00	17 052,00
91.	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	219,316	670,00	146 941,72
92.	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	380,317	652,00	247 966,68
93.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu	m2	9,640	6 975,00	67 239,00
94.	2873122004100	Plase sudate	kg	161,095	30,00	4 832,85
95.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,063	30,00	1,89
96.	2873147300863	Agrafe	kg	0,525	75,00	39,37
97.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,255	43,33	184,37
98.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	148,000	3,00	444,00
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	643,980	0,63	405,71
100.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,320	317,00	735,44
101.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	64,760	0,25	16,20
102.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	2 869,425	0,25	717,36
103.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 118,580	13,00	14 541,54
104.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	1 763,628	1,10	1 939,99
105.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	645,048	15,00	9 675,72
106.	2874115837745	Suruburi	buc	212,180	0,50	106,09
107.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	148,000	0,40	59,20
108.	2874115883711	Saiba plata	buc	40,320	0,40	16,13
109.	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,504	300,00	151,20
110.	28741163125001	Plinte din ceramica	m2	2,604	300,00	781,20
111.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	148,000	0,40	59,20

112.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	303,000	1,75	530,25
113.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	2,122	57,00	120,95
114.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	2,320	51,00	118,32
115.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,244	370,00	1 570,28
116.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,641	144,00	668,30
117.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,320	150,00	348,00
118.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,320	211,00	489,52
119.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,244	141,00	598,40
120.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	29,705	89,00	2 643,74
121.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 447,898	0,10	244,78
122.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,887	90,00	79,83
123.	28752773242001	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST"	buc	1,010	2 200,00	2 222,00
124.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,256	35,00	43,96
125.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,068	1,57	42,49
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,189	20,50	65,38
127.	4100126202818	Apa	m3	7,054	20,50	144,61
128.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,492	3,00	58,48
		Total materiale de construcţii				**1 046 560,64**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,740	250,00	185,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,275	65,00	342,88
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,360	65,00	88,40
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100	65,00	6,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,671	250,00	417,75
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,150	25,00	28,75
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	90,284	65,00	5 868,45
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,113	25,00	102,82
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,734	75,00	130,05
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,732	425,00	311,10
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,520	65,00	163,80
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,480	25,00	37,00
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,999	0,00	0,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,435	65,00	28,27
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,584	25,00	14,60
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,880	25,00	222,00
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,550	200,00	110,00

18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,508	25,00	162,71
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	36,200	250,00	9 050,00
		Total utilaje de construcţii				**17 270,08**

	Total	lei	1 216 509,89
	Asigurari sociale si medicale	24 %	36 643,00
	Transportarea materialelor	10 %	104 656,06
	Depozitarea materialelor	2 %	20 931,21
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	199 917,32
	Beneficiu de deviz	6 %	94 719,44
	Total deviz:		**1 673 376,92**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Roof" -100 mm" (Culoarea G 9073) montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2			1 038,83 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	1,0200	670,00	697,07
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	56,00	147,37
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	15,00	45,90
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	1,10	3,37
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	300,00	55,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			218 985,08
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			399,47

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,03				17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,45	125,94
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	370,00	76,23
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	89,00	128,34
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	57,00	5,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,00	29,05
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			8 229,17
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,02	m			435,14 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,00	142,44
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	144,00	73,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,24
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,00	80,82
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	211,00	53,79
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	51,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,98
		Total	lei			3 959,74
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			8 939,96
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			8 939,96
6	CE18A	Copertina din sticla securizata. Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2			2 536,87 46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227005551	Copertina din sticla securizata.	m2	1,2000	1 950,00	2 456,80
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	90,00	20,79
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,40	4,20
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	0,50	5,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	35,00	1,84
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	78,00	0,33
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	32,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			9 741,57
		2. Pereti				
7	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan "Isofire WALL" -100 mm Culoarea G 9073) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2			1 071,20 78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	1,0200	652,00	684,99
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	56,00	184,58

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	13,00	40,17
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	300,00	54,07
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			387 776,07
		3. Pereti despartitori				
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			531,76 154,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	150,00	154,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			51 846,76
		4. Ferestre				
9	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (timplarie aluminiu F-1)	m2			3 025,37 37,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 896,00	2 896,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	300,00	49,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	300,00	36,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,63	1,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,57	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			38 543,17
10	CK26C	Pervazuri interioare din PVC montate la ferestre (180 mm)	m			159,62 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri interioare din PVC montate la ferestre (180 mm)	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 276,95
11	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre.	m			246,23 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 969,87
		5. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (timplarie aluminiu cu geam termopan U-1)	m2			7 266,22 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	300,00	165,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	300,00	57,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			49 482,95
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2)	m2			7 239,46 54,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	300,00	150,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	300,00	52,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,31
		Total	lei			20 487,66
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2			2 878,98 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301501	Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta	m2	1,0000	2 748,00	2 748,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,20	3,62
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	43,33	4,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,57	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,60	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			106 522,38
		6. Pardoseala				
		6.1. Tip 1 (5,3 m2)				
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			185,70 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000015	Beton M150	m3	0,1025	1 234,00	126,43
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			984,23
16	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2			66,21 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,88
	266310210000015	Beton M150	m3	0,01025	1 234,00	63,33
		Total	lei			350,93
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,75 1,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,17
		Total	lei			140,83
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,96 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Total	lei			476,79
19	CG17D1	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			466,93 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			2 474,71
20	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			75,36 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,1000	300,00	31,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			361,75
		6.2. Tip 2 (166,53 m2)				
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2			248,00 51,89

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000010	cheramzitbeton	m3	0,1025	1 835,00	188,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		Total	lei			41 300,14
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			185,73 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000015	Beton M150	m3	0,1025	1 234,00	126,48
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			30 929,02
23	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2			66,13 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,88
	266310210000015	Beton M150	m3	0,01025	1 234,00	63,25
		Total	lei			11 012,27
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			4 356,96
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica) Material marunt=1,03	m2			29,33 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			4 884,35
26	CG22A	Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			248,84 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100000300	Beton mozaic M300	m3	0,1025	1 858,00	190,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			41 438,55
27	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00	m2			39,24 1,15

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,15
	2663102100000300	Beton mozaic M300	m3	0,01025	1 858,00	38,09
		Total	lei			-6 535,28
28	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			126,92 46,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	70,00	71,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	1 303,00	6,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0150	70,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	150,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			19 038,56
		6.3. Tip 3 (27,52 m2)				
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2			246,49 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000010	cheramzitbeton	m3	0,1025	1 835,00	188,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			6 783,54
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			185,74 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000015	Beton M150	m3	0,1025	1 234,00	126,49
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			5 111,49
31	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2			66,11 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,88
	266310210000015	Beton M150	m3	0,01025	1 234,00	63,22
		Total	lei			1 819,28
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			719,56
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu HIDROIZOL - 2 straturi: suprafata neteda	m2			135,25 50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec HIDROIZOL	kg	0,8000	105,00	84,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
		Total	lei			3 722,19
34	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			87,02 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	77,50	79,84
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	65,00	0,26
		Total	lei			2 394,74
35	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2			29,33 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			807,16
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			89,92 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Total	lei			2 474,54
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade	m2			15,01 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 413,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
		Total	lei			412,94
38	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			398,48 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	1,0300	260,00	270,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	75,00	4,73
		Total	lei			10 966,04

1	2	3	4	5	6	7
39	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			75,36 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163125001	Plinte din ceramica	m2	0,1000	300,00	31,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			1 869,01
		7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Tavan				
40	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			528,07 126,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	57,66	126,96
	266210270100011	Placi ghips-carton (Regips, antifoc -12,5 mm)	m2	1,0500	50,00	52,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,00	15,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	25213026029001	Vata minerala - 80 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	230,00	236,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	7,00	16,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	65,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		Total	lei			1 056,14
41	CE17A	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" Material marunt=1,03	m2			32,88 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326004651	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI"	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			65,77
42	CE17A	Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" Material marunt=1,03	m2			32,88 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326004651	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI"	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			65,77
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			379,20 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027010002	Placi de magnezit -22 mm	m2	1,0500	150,00	157,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,00	15,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	7,00	16,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	65,00	0,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		Total	lei			758,41
44	CE05A	Invelitori din tabla zincata prevopsita Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2			207,58 46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	30,00	140,18
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	75,00	19,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			415,17
		7.2. Pereti				
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,52 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,70	33,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		Total	lei			21 346,60
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			6,35 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,80	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 237,64
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			40,03 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
		Total	lei			7 801,65
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			7,13 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 389,68
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			54,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			10 559,09
		8. Lucrari de finisare exterioara				
		8.1. Soclu				

1	2	3	4	5	6	7
50	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			12,85 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,02
		Total	lei			642,32
51	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			128,27 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	1,1000	90,00	99,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	20,55
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	2,20
		Total	lei			6 413,66
52	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			275,37 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	1,0700	78,00	84,29
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,60	30,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,60	30,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3040	16,00	4,91
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	65,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			13 768,60
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			362,71 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			4 439,63
		9. Lucrari diverse				
		9.1. Camin inspectie				
54	AcB06B	Montarea camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST" RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc			2 378,84 156,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	28752773242001	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST"	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
		Total	lei			2 378,84
		9.2. Pereul				

1	2	3	4	5	6	7
55	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2			96,83 2,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	0,7280	130,00	94,64
		Total	lei			6 080,91
56	TsC54B	Strat prundis	m3			546,43 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222017525	Prundis	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		Total	lei			6 863,17
57	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 698,96 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			10 703,42
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			247,26 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			15 527,83

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-3

Depozit marfuri retinute. Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 113 016,85 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Вентилятор KD450XL**	buc	1,000	39 200,00 / 0,00	39 200,00 / 0,00
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,000	3 000,00 / 0,00	3 000,00 / 0,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,000	27 000,00 / 0,00	27 000,00 / 0,00
4	ВЕЗА	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,000	4 200,00 / 0,00	4 200,00 / 0,00
		Total	lei			73 400,00
		Depozitarea	1,2 %			880,80
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**74 280,80**
		2. Lucraril de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc	2,000	1 557,96 / 1 254,10	3 115,92 / 2 508,21
6	VC37A	Расценка заменена. Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Кондиционер) Materiale marunte=1,05	buc	1,000	2 923,47 / 201,81	2 923,47 / 201,81

1	2	3	4	5	6	7
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc	1,000	877,44 743,81	877,44 743,81
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	1,000	406,52 251,40	406,52 251,40
		Total	lei			7 323,35
		Conditii deosebite	24 %			889,26
		Transportarea materialelor	10 %			326,70
		Depozitarea materialelor	2 %			65,34
		Depozitarea materialelor	76 %			2 815,97
		Beneficiu de deviz	6 %			685,24
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de montare Inclusiv salariu				**12 105,86 3 705,23**
		3. Lucrarii de constructii **3.1. Ventilatia**				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc	1,000	1 539,63 28,83	1 539,63 28,83
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	21,980	420,08 217,95	9 233,43 4 790,62
11	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica,	m2	17,260	364,26 156,26	6 287,13 2 697,05

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,01				
12	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	0,900	420,13 141,84	378,12 127,66
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	2,000	420,20 141,84	840,41 283,69
14	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	1,000	133,56 60,54	133,56 60,54
		Total	lei			18 412,28
		Total Ventilatia Inclusiv salariu				**18 412,28 7 988,39**
		3.2. Conditionare				
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	8,000	40,47 17,30	323,78 138,38
		Total	lei			323,78
		Total Conditionare Inclusiv salariu				**323,78 138,38**
		Total	lei			18 736,06
		Conditii deosebite	24 %			1 950,42
		Transportarea materialelor	10 %			1 045,70
		Depozitarea materialelor	2 %			209,14

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitarea materialelor	14,5 %			3 181,50
		Beneficiu de deviz	6 %			1 507,37
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de constructii **Inclusiv salariu**				**26 630,19** **8 126,77**

		Total	lei	113 016,85
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**113 016,85** **11 832,00**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-3

Depozit marfuri retinute. Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 113 016,85 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-3:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,470	57,66	27,10
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,050	57,66	60,54
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	57,66	138,38
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	196,893	57,66	11 352,85
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	57,66	251,40
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,030	57,66	1,73

		Total manopera				**11 832,00**

Materiale:

1.	1014212475011	Вентилятор KD450XL**	buc	1,000	39 200,00	39 200,00
2.	1014212475012	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
3.	1014212475013	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,000	27 000,00	27 000,00
4.	1014212475015	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	8,240	22,50	185,40
5.	1014212475016	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,000	1 510,00	1 510,00
6.	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,000	4 200,00	4 200,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	10,00	0,62
8.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,750	0,30	4,72
9.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,729	20,00	34,58
10.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	300,00	154,50
11.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,400	300,00	120,00
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,160	20,00	43,20
13.	2411117322835	Freon	kg	0,945	300,00	283,50
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,865	19,00	16,44
15.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,632	32,50	53,05
16.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,525	47,50	24,94
17.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,100	10,50	22,05
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,500	1,60	4,00
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,60	0,80
20.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,500	70,00	735,00
21.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	104,339	30,00	3 130,17
22.	2710403642001	Tabla zincata cal. I 0,6 mm	kg	83,676	30,00	2 510,28
23.	2710403643003	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	21,089	30,00	632,67
24.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,400	19,00	7,60
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,200	19,00	60,80
26.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	31,704	22,00	697,48
27.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	27,892	22,00	613,62
28.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	17,760	22,00	390,72
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	30,00	0,90
30.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,050	30,00	1,50
31.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,492	40,00	59,68
32.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,250	150,00	787,50
33.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,250	110,00	577,50
34.	2811236305075	Console	kg	5,250	48,00	252,00
35.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	25,00	9,50
36.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,697	45,00	31,36
37.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,000	1,00	2,00
38.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	389,254	1,00	389,25
39.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,000	1,00	44,00
40.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,000	1,00	52,00
41.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,000	3,00	21,00
42.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,000	9,00	63,00
43.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,000	0,50	48,00
44.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,000	0,50	3,50

45.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,000	0,50	3,50
46.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,185	60,00	11,10
47.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	389,254	0,10	38,92
48.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,162	75,00	12,14
49.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	391,254	0,20	78,25
50.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,425	3,00	1,28
		Total materiale de construcţii				**87 124,02**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,338	65,00	151,97
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	35,00	12,25
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	65,00	0,32
4.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,140	65,00	9,10
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,850	65,00	185,25
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080	25,00	2,00
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,350	50,00	17,50
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	250,00	125,00
		Total utilaje de construcţii				**503,39**

Total	lei	113 016,85

Total deviz: **113 016,85**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Вентилятор KD450XL**	buc			39 200,00 0,00
	1014212475011	Вентилятор KD450XL**	buc	1,0000	39 200,00	39 200,00
		Total	lei			39 200,00
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc			3 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1014212475012	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc			27 000,00 0,00
	1014212475013	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,0000	27 000,00	27 000,00
		Total	lei			27 000,00
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc			4 200,00 0,00
	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
		Total	lei			4 200,00
		2. Lucraril de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc			1 557,96 1 254,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	19,00	4,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	20,00	3,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	40,00	7,20
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	300,00	60,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,00	22,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	26,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	65,00	84,50
		Total	lei			3 115,92
6	VC37A	Расценка заменена. Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Кондиционер) Materiale marunte=1,05	buc			2 923,47 201,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2811236305075	Console	kg	5,0000	48,00	252,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	47,50	24,94
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,50	22,05
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	70,00	735,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	150,00	787,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	110,00	577,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	60,00	11,10
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	300,00	283,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	65,00	9,10
		Total	lei			2 923,47
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc			877,44 743,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	57,66	743,81
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	19,00	7,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	1,60	4,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	9,00	63,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	3,00	21,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	65,00	16,25
		Total	lei			877,44
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc			406,52 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	300,00	154,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,62
		Total	lei			406,52
		3. Lucraril de constructii				
		3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc			1 539,63 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,73
	1014212475016	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	1 510,00	1 510,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			1 539,63
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			420,08 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	32,50	0,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	40,00	1,21
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,00	142,41
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			9 233,43
11	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			364,26 156,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	45,00	1,82
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	32,50	1,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,60
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	22,00	35,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,20	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	40,00	0,81
	2710403642001	Tabla zincata cal. I 0,6 mm	kg	4,8000	30,00	145,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	65,00	3,90
		Total	lei			6 287,13

1	2	3	4	5	6	7
12	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			420,13 141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	32,50	1,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,58
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	29,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	40,00	1,60
	2710403643003	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,00	218,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	65,00	4,54
		Total	lei			378,12
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			420,20 141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	32,50	1,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	75,00	0,60
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	40,00	1,62
	2710403643003	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,00	218,16
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	65,00	4,55
		Total	lei			840,41
14	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			133,56 60,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	19,00	60,80
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	65,00	0,32
		Total	lei			133,56
		3.2. Conditionare				
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			40,47 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1014212475015	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			323,78

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Erhan R., "Comsales Grup" SRL	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-4

Depozit marfuri retinute N11. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 179 570,26 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18	buc	1,000	832,48 136,65	832,48 136,65
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9	buc	1,000	644,48 136,65	644,48 136,65
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc	1,000	228,81 120,51	228,81 120,51
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32	buc	1,000	266,32 162,02	266,32 162,02
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	467,89 89,95	467,89 89,95
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc	6,000	130,69 89,95	784,14 539,70
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С10А	buc	3,000	130,69 89,95	392,07 269,85
8	08-03-529-1	Contactor КМИ10910	buc	1,000	408,78	408,78

1	2	3	4	5	6	7
					197,20	197,20
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -кнопка на дверце щита	buc	1,000	456,69 103,79	456,69 103,79
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,290	226 688,55 6 688,55	65 739,68 1 939,68
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,060	86 074,00 5 074,00	5 164,44 304,44
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,050	12 205,40 4 382,20	610,27 219,11
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	100 buc	0,030	13 765,00 4 382,00	412,95 131,46
14	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	9 623,00 2 243,00	384,92 89,72
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,050	14 253,00 2 491,00	712,65 124,55
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,020	19 251,00 2 491,00	385,02 49,82
17	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 10А	buc	1,000	441,01 120,51	441,01 120,51
18	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	14,000	3,50 0,00	49,00 0,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,620	815,47 714,98	505,59 443,29
20	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,810	4 047,86 2 975,26	11 374,48 8 360,47
21	08-02-368-1	Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	100 m	0,800	8 370,60 2 018,10	6 696,48 1 614,48
22		Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	m	80,000	15,00 0,00	1 200,00 0,00
23		Ancora-element de fixare (Анкер)	buc	18,000	75,00	1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
24		Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc	9,000	90,00 0,00	810,00 0,00
25		Clema de tros (Зажим тросовый)	buc	18,000	115,00 0,00	2 070,00 0,00
26	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	7,50 0,00	375,00 0,00
27	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	380,000	18,33 0,00	6 965,40 0,00
28	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	250,000	20,60 0,00	5 150,00 0,00
29	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	80,000	27,60 0,00	2 208,00 0,00
30	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	3,000	35,42 0,00	106,26 0,00
31	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,300	3 452,07 939,27	1 035,62 281,78
32	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,020	5 718,50 2 001,00	114,37 40,02
33	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	70,000	23,00 0,00	1 610,00 0,00
34	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,100	15 454,00 1 695,20	1 545,40 169,52
35	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 80*35	100 m	0,200	14 153,95 1 695,20	2 830,79 339,04
36	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,070	54 143,43 3 586,43	3 790,04 251,05
37	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,085	54 143,76 3 586,47	4 602,22 304,85
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	2 158,80 478,00	647,64 143,40
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,760	3 028,05 1 095,54	2 301,32 832,61
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,700	1 765,33 1 158,97	1 235,73 811,28
		Total	lei			136 905,94

1	2	3	4	5	6	7
		Conditii deosebite	24 %			4 398,58
		Transportarea materialelor	10 %			11 256,52
		Depozitarea materialelor	2 %			2 251,30
		Depozitarea materialelor	76 %			13 928,82
		Beneficiu de deviz	6 %			10 124,47
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare **Inclusiv salariu**				**178 865,63** **18 327,40**
		2. Lucraril de constructii				
41	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	33,44 33,44	468,20 468,20
		Total	lei			468,20
		Beneficiu de deviz	6 %			39,88
		Total Lucraril de constructii **Inclusiv salariu**				**704,63** **468,20**

		Total	lei	179 570,26
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**179 570,26** **18 795,60**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-4

Depozit marfuri retinute N11. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 179 570,26 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	317,853	57,66	18 327,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,700	57,66	40,36
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,420	57,66	427,84
		Total manopera				**18 795,60**
		Materiale:				
1.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,000	1,00	60,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007	30 000,00	210,00
3.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	60 000,00	120,00
4.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,003	19 000,00	57,00
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,094	19 000,00	1 786,00
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	19 000,00	57,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,032	22 000,00	704,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,171	43,33	94,07
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,161	60,00	369,66
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	23,352	7,50	175,15
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	7,298	100,00	729,80
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	23,352	10,00	233,52
13.	1019852	Vopsea	kg	1,400	39,00	54,60
14.	110-0333	Canale din masa plastica	m	30,000	21,00	630,00
15.	2-456-9	Jgheab metalic /0*35mm	m	20,000	122,00	2 440,00
16.	2019070100001	Fringhie de otel	m	80,000	15,00	1 200,00
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,155	48 000,00	7 440,00
18.	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	70,000	23,00	1 610,00
19.	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	14,000	3,50	49,00
20.	24569	Jgheab metalic 100*35mm	m	10,000	135,00	1 350,00
21.	50010001001201	Ancora-element de fixare (Анкер)	buc	18,000	75,00	1 350,00
22.	50010001001202	Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc	9,000	90,00	810,00
23.	50010001001203	Clema de tros (Зажим тросовый)	buc	18,000	115,00	2 070,00
24.	5009031	Scoabe	10 buc	47,915	10,00	479,15
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	68,764	1,00	68,76
26.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,300	6,00	61,80
27.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,000	5,00	20,00

28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,205	100,00	120,50
29.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	100,00	6,10
30.	5009816	Fisie de montaj	m	95,540	0,50	47,77
31.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,310	200,00	62,00
32.	540-4000	Intreruptor etansat	buc	5,000	70,00	350,00
33.	540-4001	Intreruptor etansat (сдвоенный)	buc	3,000	90,00	270,00
34.	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	5,000	115,00	575,00
35.	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	2,000	165,00	330,00
36.	540-512	Automat BA47-29/1/C10A	buc	3,000	36,00	108,00
37.	540-52322	Automat BA47-29/1/B10A	buc	6,000	36,00	216,00
38.	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	375,00	375,00
39.	54022	Post de comanda-кнопка на дверце щита	buc	1,000	335,00	335,00
40.	540424	Comutator deschisa	buc	4,000	70,00	280,00
41.	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,000	77,00	77,00
42.	54063331	Intreruptor пакетный 10А	buc	1,000	289,20	289,20
43.	54066	Intreruptor ВН-32 3/32А	buc	1,000	77,00	77,00
44.	54091	Contactor КМИ10910	buc	1,000	153,00	153,00
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,194	150,00	29,10
46.	57-0-82883	Corp LZ LED 50W	buc	29,000	2 200,00	63 800,00
47.	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	6,000	810,00	4 860,00
48.	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	250,000	20,60	5 150,00
49.	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	380,000	18,33	6 965,40
50.	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	7,50	375,00
51.	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	80,000	27,60	2 208,00
52.	590-40033	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	3,000	35,42	106,26
53.	62-0-106	Dulap ЩРн-18	buc	1,000	650,00	650,00
54.	620-104609	Dulap ЩРн-9	buc	1,000	462,00	462,00
55.	64655	Furtun metalic	m	2,000	29,20	58,40
		Total materiale de construcţii				**112 565,24**

Utilaje de construcţii:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	16,240	300,00	4 872,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	9,254	50,00	462,70
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,744	25,00	18,60
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	18,857	35,00	660,00
		Total utilaje de construcţii				**6 013,30**

Total		lei	179 570,26

Total deviz: **179 570,26**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18	buc			832,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	62-0-106	Dulap ЩРн-18	buc	1,0000	650,00	650,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			832,48
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9	buc			644,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	620-104609	Dulap ЩРн-9	buc	1,0000	462,00	462,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			644,48
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc			228,81 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	60,00	3,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			228,81
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32	buc			266,32 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	54066	Intreruptor ВН-32 3/32А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	60,00	27,30
		Total	lei			266,32
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc			467,89 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,0000	375,00	375,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
		Total	lei			467,89
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-52322	Automat ВА47-29/1/В10А	buc	1,0000	36,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			784,14
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-512	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			392,07
8	08-03-529-1	Contactor КМИ10910	buc			408,78 197,20
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	54091	Contactor КМИ10910	buc	1,0000	153,00	153,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	60,00	22,08
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,00	24,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	150,00	6,90
		Total	lei			408,78
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete - кнопка на дверце щита	buc			456,69 103,79
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	54022	Post de comanda-кнопка на дверце щита	buc	1,0000	335,00	335,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	60,00	3,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	100,00	6,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			456,69
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc			226 688,55 6 688,55
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,55
	57-0-82883	Corp LZ LED 50W	buc	100,0000	2 200,00	220 000,00
		Total	lei			65 739,68
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			86 074,00 5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	100,0000	810,00	81 000,00
		Total	lei			5 164,44
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			12 205,40 4 382,20
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,20
	540-4000	Intreruptor etansat	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	22 000,00	440,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	60,00	212,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,60
		Total	lei			610,27
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	100 buc			13 765,00 4 382,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,00
	540-4001	Intreruptor etansat (сдвоенный)	buc	100,0000	90,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	60,00	212,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,67
		Total	lei			412,95
14	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			9 623,00 2 243,00
	1	Muncitor	h-om	38,9000	57,66	2 243,00
	540424	Comutator deschisa	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	100,00	205,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	150,00	15,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			384,92
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			14 253,00 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	100,0000	115,00	11 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			712,65
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			19 251,00 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	100,0000	165,00	16 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			385,02
17	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 10А	buc			441,01 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	54063331	Intreruptor пакетный 10А	buc	1,0000	289,20	289,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	60,00	3,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			441,01
18	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			3,50 0,00
	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	3,50	3,50
		Total	lei			49,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			815,47 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	200,00	100,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,48
		Total	lei			505,59
20	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 047,86 2 975,26
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	60 000,00	42,70
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	22 000,00	242,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	7,50	33,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	100,00	250,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	100,00	41,00
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	35,00	211,05
		Total	lei			11 374,48
21	08-02-368-1	Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	100 m			8 370,60 2 018,10
	1	Muncitor	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0090	30 000,00	262,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,3000	300,00	6 090,00
		Total	lei			6 696,48
22		Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	m			15,00 0,00
	2019070100001	Fringhie de otel	m	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			1 200,00
23		Ancora-element de fixare (Анкер)	buc			75,00 0,00
	50010001001201	Ancora-element de fixare (Анкер)	buc	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			1 350,00
24		Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc			90,00 0,00
	50010001001202	Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc	1,0000	90,00	90,00
		Total	lei			810,00
25		Clema de tros (Зажим тросовый)	buc			115,00 0,00
	50010001001203	Clema de tros (Зажим тросовый)	buc	1,0000	115,00	115,00
		Total	lei			2 070,00
26	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m			7,50 0,00
	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	1,0000	7,50	7,50
		Total	lei			375,00
27	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m			18,33 0,00
	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0000	18,33	18,33
		Total	lei			6 965,40
28	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m			20,60 0,00
	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	1,0000	20,60	20,60
		Total	lei			5 150,00
29	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m			27,60 0,00
	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0000	27,60	27,60
		Total	lei			2 208,00
30	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m			35,42 0,00
	590-40033	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	1,0000	35,42	35,42
		Total	lei			106,26
31	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			3 452,07 939,27
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,27
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica	m	100,0000	21,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	35,00	212,80
		Total	lei			1 035,62
32	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 718,50 2 001,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 001,00
	64655	Furtun metalic	m	100,0000	29,20	2 920,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	7,50	163,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	35,00	156,00
		Total	lei			114,37
33	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc			23,00 0,00
	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	lei			1 610,00
34	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			15 454,00 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	24569	Jgheab metalic 100*35mm	m	100,0000	135,00	13 500,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	7,50	93,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
		Total	lei			1 545,40
35	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 80*35	100 m			14 153,95 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	2-456-9	Jgheab metalic /0*35mm	m	100,0000	122,00	12 200,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	7,50	93,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
		Total	lei			2 830,79
36	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			54 143,43 3 586,43
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,43
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,00
		Total	lei			3 790,04
37	08-01-087-3	Constructii metalice	t			54 143,76 3 586,47
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,29
		Total	lei			4 602,22
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 158,80 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	19 000,00	1 520,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	43,33	33,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	50,00	127,00
		Total	lei			647,64

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 028,05 1 095,54
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	19 000,00	1 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	43,33	26,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	50,00	156,51
		Total	lei			2 301,32
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 765,33 1 158,97
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,97
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	19 000,00	81,43
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	19 000,00	81,43
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	43,33	39,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	7,50	61,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	39,00	78,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	50,00	168,00
		Total	lei			1 235,73
		2. Lucraril de constructii				
41	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,44 33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
		Total	lei			468,20

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-5

Depozit marfuri retinute N11. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 42 856,42 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc	1,000	1 387,84 1 383,84	1 387,84 1 383,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	115,32 115,32	230,64 230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc	16,000	119,32 115,32	1 909,12 1 845,12
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc	2,000	119,32 115,32	238,64 230,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,360	749,58 749,58	269,85 269,85
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	57,66 57,66	57,66 57,66
7	10-08-002-	Avertizoare "ПС" automatice: de	buc	1,000	119,32	119,32

1	2	3	4	5	6	7
	02	fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов			115,32	115,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m	1,120	2 450,55 2 450,55	2 744,62 2 744,62
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,870	1 541,71 1 372,31	1 341,29 1 193,91
10		////////Materiale		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	124,000	11,42 0,00	1 416,58 0,00
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m	87,000	9,38 0,00	816,41 0,00
13		Крепёжный и расходный материал	set	15,000	85,00 0,00	1 275,00 0,00
		Total	lei			11 806,97
		Conditii deosebite	24 %			1 937,18
		Transportarea materialelor	10 %			350,80
		Depozitarea materialelor	2 %			70,16
		Depozitarea materialelor	76 %			6 134,42
		Beneficiu de deviz	6 %			1 217,98
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**21 517,51 8 071,60**
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00 0,00	9 434,00 0,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	142,40 0,00	2 278,40 0,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20 0,00	320,40 0,00
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00 0,00	1 638,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00 0,00	476,00 0,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	169,00 0,00	169,00 0,00
		Total	lei			14 315,80
		Depozitarea	1,2 %			171,79
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**14 487,59**

		Total	lei	36 005,10
		Reglare-demarare	3251,32 lei	3 251,32
		Daplasari	3600 lei	3 600,00
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**42 856,42** **8 071,60**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-5

Depozit marfuri retinute N11. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 42 856,42 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 2-7-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	139,986	57,66	8 071,60
		Total manopera				**8 071,60**
		Materiale:				
1.	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	15,000	85,00	1 275,00
2.	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00	9 434,00
3.	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	142,40	2 278,40
4.	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20	320,40
5.	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00	1 638,00
6.	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00	476,00
7.	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	169,00	169,00
8.	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	126,480	11,20	1 416,58
9.	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	88,740	9,20	816,41
		Total materiale de construcţii				**17 823,79**
		Utilaje de construcţii:				
1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,200	25,00	80,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,211	35,00	147,38
		Total utilaje de construcţii				**227,38**

	Total	lei	36 005,10
	Reglare-demarare	3251,32 lei	3 251,32
	Daplasari	3600 lei	3 600,00
	Total deviz:		**42 856,42**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de	buc			1 387,84

1	2	3	4	5	6	7
		receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832				1 383,84
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,84
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 387,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
		Total	lei			230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 909,12
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			238,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			749,58 749,58
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
		Total	lei			269,85
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	lei			57,66
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			119,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m			2 450,55 2 450,55
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
		Total	lei			2 744,62
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 541,71 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
		Total	lei			1 341,29
10		////////Materiale				0,00 0,00
		Total	lei			
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			11,42 0,00
	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0200	11,20	11,42
		Total	lei			1 416,58
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m			9,38

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0200	9,20	9,38
		Total	lei			816,41
13		Крепёжный и расходный материал	set			85,00 0,00
	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			1 275,00
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc			9 434,00 0,00
	28752745012261	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	9 434,00	9 434,00
		Total	lei			9 434,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc			142,40 0,00
	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	142,40	142,40
		Total	lei			2 278,40
16		Avertizoare ИПР-1	buc			160,20 0,00
	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	1,0000	160,20	160,20
		Total	lei			320,40
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			1 638,00 0,00
	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 638,00	1 638,00
		Total	lei			1 638,00
18		Acumulator 12В 7Ач	buc			238,00 0,00
	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	238,00	238,00
		Total	lei			476,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			169,00 0,00
	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	169,00	169,00
		Total	lei			169,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-1

Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare). Poz.14 PG. Rezistenta

Valoarea de deviz 171 105,38 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	0,050	881,40 0,00	44,07 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t	8,310	14,29 0,00	118,75 0,00
3	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km. Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,050	135,60 0,00	6,78 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	190,80 20,80	9,54 1,04
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	0,050	1 360,00 0,00	68,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из песчано-глиненой смеси)	100 m3	0,050	2 462,80 11,60	123,14 0,58
		Total	lei			370,28
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**370,28 1,62**
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,730	1 420,19 259,38	1 036,74 189,35
8	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	5,360	1 706,22 253,70	9 145,33 1 359,85
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,940	120,19 69,19	3 478,44 2 002,41
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	51,600	27,81 3,86	1 434,76 199,33
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	85,500	27,00 3,06	2 308,35 261,26
12	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14) Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03	buc	16,000	149,54 17,30	2 392,60 276,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			19 796,22
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**19 796,22** **4 288,97**
		3. Constructii metalice				
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,170	38 283,43 2 306,40	44 791,61 2 698,49
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,170	902,89 371,34	1 056,38 434,47
15	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	43,330	275,37 68,62	11 931,97 2 973,12
		Total	lei			57 779,96
		Total Constructii metalice **Inclusiv salariu**				**57 779,96** **6 106,08**
		4. Elemente decorative				
16	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	873,000	51,51 12,11	44 970,68 10 570,80
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,870	902,86 371,34	785,49 323,07
		Total	lei			45 756,17
		Total Elemente decorative **Inclusiv salariu**				**45 756,17** **10 893,87**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			123 702,63
		Asigurari sociale si medicale	24 %			5 109,73
		Transportarea materialelor	10 %			10 138,30
		Depozitarea materialelor	2 %			2 027,66
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %			20 441,85
		Beneficiu de deviz	6 %			9 685,21
		Total deviz:				**171 105,38**
		Inclusiv salariu				**21 290,54**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-8-1

Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare). Poz.14 PG. Rezistenta

Valoarea de deviz 171 105,38 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	29,050	57,66	1 675,02
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,577	57,66	436,89
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,387	57,66	1 752,11
4.	7134050013250	Izolator	h-om	51,563	57,66	2 973,12
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,138	57,66	757,54
6.	7212030022700	Sudor	h-om	8,730	57,66	503,37
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,950	57,66	2 361,18
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	165,870	57,66	9 564,06
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,018	57,66	1,04

10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,960	57,66	1 266,21
		Total manopera				**21 290,54**

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,095	5,00	65,48
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	400,00	0,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,041	300,00	12,30
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,199	10,00	41,99
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014	7 500,00	105,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,101	7 500,00	757,50
7.	2010237318750	Distantieri	buc	20,565	0,45	9,25
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,894	95,00	274,93
9.	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,824	20,00	16,48
10.	2320166200676	White spirit	kg	3,979	29,50	117,38
11.	2320187315789	Decofrol	kg	3,473	30,00	104,19
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,117	20,00	2,34
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,076	19,00	1,44
14.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	15,912	39,00	620,56
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	71,494	125,00	8 936,75
16.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	7,956	36,20	288,01
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,122	34,30	38,49
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,480	1,60	26,37
19.	266310210000005	Beton M50	m3	0,756	1 022,00	772,63
20.	26631021000002	Beton M200	m3	5,549	1 303,00	7 230,35
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	52,890	23,00	1 216,47
22.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	87,638	23,00	2 015,67
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,730	30,00	261,90
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,447	30,00	43,41
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,371	30,00	41,13
26.	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	875,340	38,80	33 963,19
27.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 193,400	35,10	41 888,34
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,315	30,00	69,45
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,365	43,33	189,14
30.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,526	43,33	22,79
31.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	7,605	5,00	38,03
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,682	5,00	43,41
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,682	0,50	4,34
34.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,605	0,50	3,80
35.	2874115883700	Saiba M 20	buc	7,605	0,10	0,76
36.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,145	60,00	8,70
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,868	75,00	65,10
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,510	1,57	11,79
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,648	20,50	13,29
40.	4100126202818	Apa	m3	0,020	20,50	0,41
41.	867826792	Bulon M14	buc	16,480	125,00	2 060,00
		Total materiale de construcţii				**101 382,96**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,182	250,00	45,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,113	390,00	44,07
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,064	425,00	27,20
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,195	425,00	82,88
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,292	95,00	27,74

6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,216	65,00	209,04
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,176	250,00	44,00
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,340	250,00	335,00
9.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,121	80,00	9,68
10.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,124	80,00	9,92
11.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,122	250,00	30,50
12.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,006	250,00	1,50
13.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	0,102	425,00	43,35
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,475	250,00	118,75
		Total utilaje de construcţii				**1 029,13**

	Total	lei	123 702,63
	Asigurari sociale si medicale	24 %	5 109,73
	Transportarea materialelor	10 %	10 138,30
	Depozitarea materialelor	2 %	2 027,66
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	20 441,85
	Beneficiu de deviz	6 %	9 685,21
	Total deviz:		**171 105,38**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ——— incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			881,40 ——— 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	881,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			44,07
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t			14,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,29
		Total	lei			118,75
3	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km. Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			135,60 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	400,00	8,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	425,00	127,60
		Total	lei			6,78
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,80 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			9,54
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			1 360,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	425,00	1 360,00
		Total	lei			68,00
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из песчано-глиненой смеси)	100 m3			2 462,80 11,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	30,00
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	867,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	544,00
		Total	lei			123,14
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 420,19 259,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,44
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,33
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			1 036,74
8	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,22 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			9 145,33
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,19 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,17
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			3 478,44
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,81 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			1 434,76
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,00 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 308,35
12	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14) Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03	buc			149,54 17,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	867826792	Bulon M14	buc	1,0000	125,00	128,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,60	1,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	300,00	0,77
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	20,00	1,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			2 392,60
		3. Constructii metalice				
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 283,43 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,48
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	2,0000	38,80	77,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			44 791,61
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,89 371,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	2430226104141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,88
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			1 056,38
15	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,37 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			11 931,97
		4. Elemente decorative				
16	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			51,51 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	1,0000	38,80	38,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			44 970,68
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,86 371,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	2430226104141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,85
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			785,49

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-2

Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare) Poz.14 PG.SA.

Valoarea de deviz 273 995,11 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	10,100	1 032,72 86,49	10 430,43 873,55
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	6,240	399,43 17,30	2 492,47 107,94
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	3,350	435,08 20,17	1 457,53 67,58
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	9,300	220,19 5,77	2 047,81 53,62
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	9,600	220,20 5,77	2 113,89 55,36
6	CE18A	Copertina din sticla (2buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2	2,650	2 538,80 46,13	6 727,82 122,24
		Total	lei			25 269,95
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				**25 269,95 1 280,29**
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	29,000	1 071,19 78,99	31 064,62 2 290,84
8	CD07A	Panouri din compozit tip "Altcombond "pe carcasa din metal.Culoarea: DO 1055	m2	1,750	1 316,45 51,89	2 303,78 90,81
		Total	lei			33 368,40
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**33 368,40** **2 381,65**
		3. Vitralii **3.1. Vitralii exterioare**				
9	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip (V-1,V-2)	m2	19,470	3 194,71 43,25	62 201,00 842,01
		Total	lei			62 201,00
		Total Vitralii exterioare **Inclusiv salariu**				**62 201,00** **842,01**
		3.2. Vitralii interioare				
10	CK11B	Vitrialii din aluminiu (Vi-1,Vi-2)	m2	7,110	3 194,59 43,25	22 713,53 307,50
		Total	lei			22 713,53
		Total Vitralii interioare **Inclusiv salariu**				**22 713,53** **307,50**
		Total	lei			84 914,53
		Total Vitralii **Inclusiv salariu**				**84 914,53** **1 149,51**
		4. Ferestre exterioare				
11	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1)	m2	1,110	3 253,54 63,42	3 611,43 70,40
		Total	lei			3 611,43
		Total Ferestre exterioare **Inclusiv salariu**				**3 611,43** **70,40**
		5. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Usi exterioare				
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (U-1)	m2	2,830	7 239,46 54,79	20 487,66 155,05
		Total	lei			20 487,66
		Total Usi exterioare **Inclusiv salariu**				**20 487,66** **155,05**
		Total	lei			20 487,66
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**20 487,66** **155,05**
		6. Pardoseala **6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri**				
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	2,850	192,79 51,89	549,44 147,89
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	6,090	32,72 1,72	199,24 10,49
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	2,850	85,30 40,36	243,10 115,03
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,850	474,08 144,13	1 351,13 410,77
		Total	lei			2 342,91
		Total Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri **Inclusiv salariu**				**2 342,91** **684,18**
		6.2. Tip 2 (7.73 m2)				
17	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	7,730	247,23 51,89	1 911,08 401,14

1	2	3	4	5	6	7
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	7,730	192,72 51,89	1 489,74 401,14
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	5,800	32,69 1,73	189,59 10,03
20	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	7,730	87,84 9,23	679,00 71,33
21	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	7,730	87,01 6,91	672,60 53,45
22	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2	7,730	29,32 14,41	226,67 111,40
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	7,730	88,93 40,36	687,40 312,00
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	7,730	14,98 6,92	115,77 53,51
25	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	7,730	398,49 63,43	3 080,34 490,28
26	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	6,950	65,92 28,83	458,16 200,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			9 510,35
		Total Tip 2 (7.73 m2) **Inclusiv salariu**				**9 510,35** **2 104,64**
		Total	lei			11 853,26
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**11 853,26** **2 788,82**
		7. Lucrari de finisare interioara **7.1. Tavan**				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,300	342,63 126,85	2 501,21 926,02
		Total	lei			2 501,21
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**2 501,21** **926,02**
		7.2. Pereti **7.2.1. VL**				
28	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	10,500	614,16 154,72	6 448,73 1 624,51
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor Коэффициент к материалам=1,00	m2	10,500	40,02 31,71	420,22 332,98
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	10,500	7,13 1,73	74,86 18,16
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	10,500	22,46 0,00	235,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			7 179,65
		Total VL **Inclusiv salariu**				**7 179,65** **1 975,65**
		Total	lei			7 179,65
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**7 179,65** **1 975,65**
		Total	lei			9 680,86
		Total Lucrari de finisare interioara **Inclusiv salariu**				**9 680,86** **2 901,67**
		8. Lucrari de finisare exterioara				
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	2,550	12,85 2,31	32,78 5,88
33	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	2,550	128,15 4,61	326,78 11,76
34	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	2,550	271,42 99,06	692,11 252,61
35	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	2,550	441,40 172,98	1 125,56 441,10
		Total	lei			2 177,23
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**2 177,23** **711,35**
		9. Lucrari diverse **9.1. Pereu**				
36	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	12,000	96,83 2,19	1 161,98 26,30
37	TsC54B	Strat prundis	m3	0,840	546,46 57,11	459,03 47,97

1	2	3	4	5	6	7
38	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,200	1 710,64 259,47	2 052,77 311,36
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	12,000	247,07 34,37	2 964,81 412,39
		Total	lei			6 638,59
		Total Pereu **Inclusiv salariu**				**6 638,59** **798,02**
		9.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
40	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc	1,000	2 378,84 156,84	2 378,84 156,84
		Total	lei			2 378,84
		Total Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO **Inclusiv salariu**				**2 378,84** **156,84**
		Total	lei			9 017,43
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**9 017,43** **954,86**

		Total	lei	200 380,75
		Asigurari sociale si medicale	24 %	2 974,46
		Transportarea materialelor	10 %	18 663,92
		Depozitarea materialelor	2 %	3 732,78
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	32 734,03
		Beneficiu de deviz	6 %	15 509,17
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**273 995,11** **12 393,60**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-8-2

Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare) Poz.14 PG.SA.

Valoarea de deviz 273 995,11 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,725	57,66	272,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,268	57,66	1 110,99
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,297	57,66	17,12
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,855	57,66	106,96
5.	7129020012800	Pavator	h-om	7,370	57,66	424,96
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,665	57,66	557,28
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,036	57,66	1 270,60
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,710	57,66	386,90
9.	7134050013250	Izolator	h-om	0,541	57,66	31,19
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	57,66	156,84
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,315	57,66	18,16
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,044	57,66	175,52
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,242	57,66	1 974,39
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,825	57,66	2 180,99
15.	7422010060100	Timplar	h-om	16,666	57,66	960,96
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,880	57,66	50,74
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,794	57,66	795,35
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,816	57,66	277,70
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,174	57,66	1 624,51
		Total manopera				**12 393,60**
		Materiale:				
1.	14111222017525	Prundis	m3	0,966	400,00	386,40
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,060	300,00	18,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	0,514	300,00	154,20

		(pentru strat)				
4.	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	8,736	130,00	1 135,68
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,525	10,00	5,25
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	256,931	0,05	12,85
7.	2010237318750	Distantieri	buc	3,567	0,45	1,60
8.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,110	2 896,00	3 214,56
9.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,750	0,50	7,88
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	18,010	1,00	18,01
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,009	1 000,00	9,00
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	27,015	13,70	370,10
13.	2413217300010	Cleme	buc	1,708	24,00	40,99
14.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,765	35,00	26,78
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,592	300,00	5 577,60
16.	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	1,575	35,00	55,12
17.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,200	50,00	210,00
18.	24302261000001	Fuga	kg	4,914	22,00	108,11
19.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,838	28,00	51,46
20.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,730	30,00	21,90
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,769	300,00	230,70
22.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	3,328	35,00	116,48
23.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,691	7,80	44,39
24.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	4,900	0,60	2,94
25.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,554	7,60	19,41
26.	24621061104001	Adeziv	kg	6,502	7,60	49,42
27.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	10,302	7,60	78,30
28.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	10,302	7,60	78,30
29.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,019	32,00	0,61
30.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	15,908	0,50	7,95
31.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,011	500,00	5,50
32.	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	10,815	230,00	2 487,45
33.	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	2,756	78,00	214,97
34.	25231467202001	Vitrialii din aluminiu tip	m2	27,908	2 896,00	80 821,57
35.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	95,584	56,00	5 352,70
36.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	26,579	56,00	1 488,42
37.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	12,810	7,00	89,67
38.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	27,825	0,50	13,91
39.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,833	11,00	31,16
40.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,200	1,60	30,72
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,601	4,00	10,40
42.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	94,440	1,60	151,10
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,630	7,00	4,41
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,076	7,80	86,39
45.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,403	1,00	5,40
46.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	12,180	180,00	2 192,40
47.	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	8,042	260,00	2 090,92
48.	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea) 600 x 600	m2	2,935	280,00	821,80
49.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	22,050	50,00	1 102,50
50.	26631021000002	Beton M200	m3	2,326	1 303,00	3 030,79

51.	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	0,792	1 835,00	1 453,32
52.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	11,543	7,60	87,73
53.	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,094	1 303,00	122,48
54.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,298	1 413,00	421,08
55.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	49,967	7,60	379,75
56.	26651227005551	Copertina din sticla securizata	m2	3,339	1 950,00	6 511,05
57.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,285	50,00	64,25
58.	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	2,731	220,00	600,82
59.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	7,963	77,50	617,13
60.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,698	3,00	5,09
61.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,266	30,00	7,98
62.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,916	3,00	17,75
63.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,168	70,00	11,76
64.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	9,156	11,00	100,72
65.	26821326016261	Hidroizol	m2	17,006	13,30	226,18
66.	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	2,805	90,00	252,45
67.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,588	133,00	477,20
68.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	6,749	116,45	785,92
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,059	19,00	1,12
70.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	16,00	0,00
71.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,022	17,00	204,37
72.	2710703520285	Profil de suport	m	23,100	31,00	716,10
73.	27321036460702	Casete 'Altcombond'	m2	1,942	1 125,00	2 184,75
74.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	7,665	200,00	1 533,00
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,119	30,00	3,57
76.	27431235490271	Element de fasonare	m	18,900	210,00	3 969,00
77.	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	10,508	670,00	7 040,36
78.	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	30,467	652,00	19 864,48
79.	28121063060501	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	2,830	6 975,00	19 739,25
80.	2873122004100	Plase sudate	kg	12,009	30,00	360,27
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	131,380	0,63	82,77
82.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,854	317,00	270,72
83.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	309,015	0,25	77,25
84.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	89,610	13,00	1 164,93
85.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	120,516	1,10	132,57
86.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	30,906	13,00	401,78
87.	2874115837745	Suruburi	buc	64,272	0,50	32,14
88.	2874115883711	Saiba plata	buc	27,825	0,40	11,13
89.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	4,900	0,80	3,92
90.	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,511	300,00	153,30
91.	2874125886734	Nituri POP	buc	6,125	0,63	3,86
92.	2874136313300	Diblu din metal	buc	29,200	1,20	35,04
93.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	15,453	1,75	27,04
94.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,643	57,00	36,65
95.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,854	51,00	43,55
96.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,285	370,00	475,45

97.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,708	144,00	245,95
98.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,854	150,00	128,10
99.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,854	211,00	180,19
100.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,285	141,00	181,18
101.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,998	89,00	800,82
102.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	95,543	0,10	9,55
103.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,612	90,00	55,08
104.	28752773242009	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO	buc	1,010	2 200,00	2 222,00
105.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,240	25,00	6,00
106.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,940	1,57	6,18
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,145	20,50	2,97
108.	4100126202818	Apa	m3	0,117	20,50	2,39
109.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,525	3,00	1,58
		Total materiale de construcţii				**186 639,19**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,133	250,00	33,25
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,353	65,00	22,94
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,095	65,00	6,18
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,031	65,00	2,01
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,377	250,00	94,25
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,059	65,00	3,84
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,684	65,00	239,42
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,118	25,00	2,96
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,487	75,00	36,53
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,036	425,00	15,31
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,480	95,00	45,60
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,348	25,00	8,70
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,130	25,00	3,25
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,085	25,00	52,12
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,198	200,00	39,60
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,680	25,00	17,00
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,900	250,00	725,00
		Total utilaje de construcţii				**1 347,96**

	Total	lei	200 380,75
	Asigurari sociale si medicale	24 %	2 974,46
	Transportarea materialelor	10 %	18 663,92
	Depozitarea materialelor	2 %	3 732,78
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	32 734,03
	Beneficiu de deviz	6 %	15 509,17

Total deviz: **273 995,11**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni **Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2			1 032,72 / 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	1,0200	670,00	697,07
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	56,00	147,37
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	13,00	39,78
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,37
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	300,00	55,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			10 430,43
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			399,43 / 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,45	125,95
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	370,00	76,19
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	89,00	128,34
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	57,00	5,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,00	29,04
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			2 492,47
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			435,08 / 20,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,17
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,00	142,45
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	144,00	73,42
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,24
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,00	80,81
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	211,00	53,79
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	51,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,97
		Total	lei			1 457,53
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			220,19 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			2 047,81
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			2 113,89
6	CE18A	Copertina din sticla (2buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2			2 538,80 46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227005551	Copertina din sticla securizata	m2	1,2000	1 950,00	2 457,00
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	90,00	20,78
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,40	4,20
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	0,50	5,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	35,00	1,83
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	500,00	2,08
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	32,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			6 727,82
		2. Pereti				
7	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2			1 071,19 78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	1,0200	652,00	684,98
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	56,00	184,58
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	13,00	40,17
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	300,00	54,07
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			31 064,62
8	CD07A	Panouri din compozit tip "Altcombond "pe carcasa din metal.Culoarea: DO 1055	m2			1 316,45 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	27321036460702	Casete 'Altcombond'	m2	1,1100	1 125,00	1 248,43
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,63	2,21
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,80	2,24
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			2 303,78
		3. Vitralii				
		3.1. Vitralii exterioare				
9	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip (V-1,V-2)	m2			3 194,71 43,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202001	Vitrialii din aluminiu tip	m2	1,0500	2 896,00	3 040,73
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	300,00	104,99
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		Total	lei			62 201,00
		3.2. Vitralii interioare				
10	CK11B	Vitrialii din aluminiu (Vi-1,Vi-2)	m2			3 194,59 43,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	25231467202001	Vitrialii din aluminiu tip	m2	1,0500	2 896,00	3 040,60
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	300,00	104,98
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,27
		Total	lei			22 713,53
		4. Ferestre exterioare				
11	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1)	m2			3 253,54 63,42
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 896,00	2 896,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	300,00	211,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	300,00	74,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,29
		Total	lei			3 611,43
		5. Usi				
		5.1. Usi exterioare				
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (U-1)	m2			7 239,46 54,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063060501	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	300,00	150,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	300,00	52,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,31
		Total	lei			20 487,66
		6. Pardoseala				
		6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri				
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			192,79 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 303,00	133,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			549,44
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,72 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,16
		Total	lei			199,24
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			85,30 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 303,00	42,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,96
		Total	lei			243,10
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			474,08 144,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,40
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea) 600 x 600	m2	1,0300	280,00	288,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			1 351,13
		6.2. Tip 2 (7.73 m2)				
17	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			247,23 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	0,1025	1 835,00	188,01
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			1 911,08
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			192,72 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 303,00	133,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			1 489,74
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,69 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,13
		Total	lei			189,59
20	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			87,84 9,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	13,30	29,26
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	41,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	4,40
		Total	lei			679,00
21	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			87,01 6,91
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	77,50	79,84
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	65,00	0,26
		Total	lei			672,60
22	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2			29,32 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			226,67
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			88,93 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			687,40
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			14,98 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,16
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 413,00	7,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,19
		Total	lei			115,77
25	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			398,49 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	1,0300	260,00	270,49
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	75,00	4,73
		Total	lei			3 080,34
26	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			65,92 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	300,00	22,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			458,16
		7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Tavan				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,63 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,98
		Total	lei			2 501,21
		7.2. Pereti				
		7.2.1. VL				
28	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			614,16 154,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,72
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	230,00	236,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,46
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			6 448,73
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor Коэффициент к материалам=1,00	m2			40,02 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			420,22
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			7,13 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			74,86
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			22,46 0,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,00	0,42
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			235,84
		8. Lucrari de finisare exterioara				
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			12,85 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,02
		Total	lei			32,78
33	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			128,15 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	20,55
	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	1,1000	90,00	99,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	2,20
		Total	lei			326,78
34	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			271,42 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,60	30,71
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,60	30,71
	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	1,0700	78,00	84,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	16,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	65,00	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	65,00	0,23
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	65,00	1,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			692,11
35	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2			441,40 172,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	57,66	155,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	1,0500	220,00	235,62
	24621061104001	Adeziv	kg	2,5000	7,60	19,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	4,00	4,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	65,00	1,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
		Total	lei			1 125,56
		9. Lucrari diverse				
		9.1. Pereu				
36	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2			96,83 2,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	0,7280	130,00	94,64
		Total	lei			1 161,98
37	TsC54B	Strat prundis	m3			546,46 57,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,11
	14111222017525	Prundis	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,31
		Total	lei			459,03
38	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 710,64 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			2 052,77
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			247,07 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			2 964,81
		9.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
40	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc			2 378,84 156,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	28752773242009	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
		Total	lei			2 378,84

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Erhan R., "Comsales Grup" SRL	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-3

Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului. Poz.14 PG

Valoarea de deviz 53 166,06 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc	1,000	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,000	27 000,00 0,00	27 000,00 0,00
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,000	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
		Total	lei			36 900,00
		Depozitarea	1,2 %			442,80
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**37 342,80**
		2. Lucraril de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc	2,000	1 557,96 1 254,10	3 115,92 2 508,21
6	VC37A	Расценка заменена. Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw,	buc	1,000	2 923,47 201,81	2 923,47 201,81

1	2	3	4	5	6	7
		de pe scari (Кондиционер) Materiale marunte=1,05				
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc	1,000	877,44 743,81	877,44 743,81
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	1,000	406,52 251,40	406,52 251,40
		Total	lei			7 323,35
		Conditii deosebite	24 %			889,26
		Transportarea materialelor	10 %			326,70
		Depozitarea materialelor	2 %			65,34
		Depozitarea materialelor	76 %			2 815,97
		Beneficiu de deviz	6 %			685,24
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**12 105,86 3 705,23**
		3. Lucraril de constructii **3.1. Ventilatia**				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc	1,000	1 539,63 28,83	1 539,63 28,83
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	0,942	420,14 217,97	395,77 205,33
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR	m2	0,942	459,84 27,36	433,17 25,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 368,57
		Total Ventilatia **Inclusiv salariu**				**2 368,57** **259,93**
		3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	8,000	40,47 17,30	323,78 138,38
		Total	lei			323,78
		Total Conditionare **Inclusiv salariu**				**323,78** **138,38**
		Total	lei			2 692,35
		Conditii deosebite	24 %			95,59
		Transportarea materialelor	10 %			229,10
		Depozitarea materialelor	2 %			45,82
		Depozitarea materialelor	14,5 %			444,11
		Beneficiu de deviz	6 %			210,43
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii **Inclusiv salariu**				**3 717,40** **398,31**

		Total	lei	53 166,06
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**53 166,06** **4 103,54**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-8-3

Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului. Poz.14 PG

Valoarea de deviz 53 166,06 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-3:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,470	57,66	27,10
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,447	57,66	25,77
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	57,66	138,38
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	63,461	57,66	3 659,16
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	57,66	251,40
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,030	57,66	1,73
		Total manopera				**4 103,54**
		Materiale:				
1.	1014212475011	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc	1,000	2 700,00	2 700,00
2.	1014212475012	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
3.	1014212475013	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,000	27 000,00	27 000,00
4.	1014212475014	Cochilii vata minerala б=20mm K-flex AIR	m2	0,970	420,00	407,40
5.	1014212475015	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	8,240	22,50	185,40
6.	1014212475016	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,000	1 510,00	1 510,00
7.	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,000	4 200,00	4 200,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	10,00	0,62
9.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,750	0,30	4,72
10.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,029	20,00	0,58
11.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	300,00	154,50
12.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,400	300,00	120,00
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,389	20,00	7,78
14.	2411117322835	Freon	kg	0,945	300,00	283,50
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,450	19,00	8,55
16.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,461	32,50	14,99
17.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,525	47,50	24,94
18.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,100	10,50	22,05
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,500	1,60	4,00
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,60	0,80

21.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,500	70,00	735,00
22.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,472	30,00	134,16
23.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,400	19,00	7,60
24.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,189	22,00	26,16
25.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,761	22,00	16,74
26.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,389	40,00	15,56
27.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,250	150,00	787,50
28.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,250	110,00	577,50
29.	2811236305075	Console	kg	5,250	48,00	252,00
30.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,000	1,00	2,00
31.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,709	1,00	5,71
32.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,000	1,00	44,00
33.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,000	1,00	52,00
34.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,000	3,00	21,00
35.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,000	9,00	63,00
36.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,000	0,50	48,00
37.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,000	0,50	3,50
38.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,000	0,50	3,50
39.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,185	60,00	11,10
40.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,709	0,10	0,57
41.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,709	0,20	1,54
42.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	3,00	0,03
		Total materiale de construcţii				**42 458,00**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,047	65,00	3,06
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	35,00	12,25
3.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,140	65,00	9,10
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,850	65,00	185,25
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080	25,00	2,00
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,350	50,00	17,50
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	250,00	125,00
		Total utilaje de construcţii				**354,16**

Total	lei	53 166,06

Total deviz: **53 166,06**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ——— incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc			2 700,00 ——— 0,00
	1014212475011	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
		Total	lei			2 700,00
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc			3 000,00 ——— 0,00
	1014212475012	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc			27 000,00 ——— 0,00
	1014212475013	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,0000	27 000,00	27 000,00
		Total	lei			27 000,00
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc			4 200,00 ——— 0,00
	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
		Total	lei			4 200,00
		2. Lucraril de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc			1 557,96 ——— 1 254,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	19,00	4,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	20,00	3,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	40,00	7,20
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	300,00	60,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,00	22,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	26,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	65,00	84,50
		Total	lei			3 115,92
6	VC37A	Расценка заменена. Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Кондиционер) Materiale marunte=1,05	buc			2 923,47 ——— 201,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2811236305075	Console	kg	5,0000	48,00	252,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	47,50	24,94
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,50	22,05
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	70,00	735,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	150,00	787,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	110,00	577,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	60,00	11,10
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	300,00	283,50

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	65,00	9,10
		Total	lei			2 923,47
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc			877,44 743,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	57,66	743,81
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	19,00	7,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	1,60	4,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	9,00	63,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	3,00	21,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	65,00	16,25
		Total	lei			877,44
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc			406,52 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	300,00	154,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,62
		Total	lei			406,52
		3. Lucraril de constructii				
		3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc			1 539,63 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,73
	1014212475016	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	1 510,00	1 510,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			1 539,63
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			420,14 217,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,97
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,20
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	32,50	0,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,62
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	40,00	1,23
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,00	142,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			395,77
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de	m2			459,84

1	2	3	4	5	6	7
		20mm K-flex AIR				27,36
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,36
	1014212475014	Cochilii vata minerala б=20mm K-flex AIR	m2	1,0300	420,00	432,48
		Total	lei			433,17
		3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			40,47 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1014212475015	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			323,78

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-4

Punct de paza politia de frontiera N14 . Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 27 653,41 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12	buc	1,000	991,48 136,65	991,48 136,65
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-5	buc	1,000	790,48 136,65	790,48 136,65
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc	1,000	228,81 120,51	228,81 120,51
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/25	buc	1,000	266,32 162,02	266,32 162,02
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	467,89 89,95	467,89 89,95
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc	3,000	130,69 89,95	392,07 269,85
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С16А	buc	3,000	142,69 89,95	428,07 269,85
8	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	444,69	444,69

1	2	3	4	5	6	7
					89,95	89,95
9	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,010	248 844,00 15 626,00	2 488,44 156,26
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,040	27 895,50 15 625,75	1 115,82 625,03
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,010	86 074,00 5 074,00	860,74 50,74
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,050	12 205,40 4 382,20	610,27 219,11
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,030	14 254,33 2 491,00	427,63 74,73
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,010	19 251,00 2 491,00	192,51 24,91
15	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	7,000	3,50 0,00	24,50 0,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,230	815,43 715,00	187,55 164,45
17	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	4 006,84 2 975,27	1 803,08 1 338,87
18	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	10,000	7,50 0,00	75,00 0,00
19	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	35,000	18,33 0,00	641,55 0,00
20	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	30,000	27,60 0,00	828,00 0,00
21	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	3,000	19,50 0,00	58,50 0,00
22	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,200	3 452,10 939,30	690,42 187,86
23	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,030	5 717,67 2 000,67	171,53 60,02
24	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	10,000	23,00 0,00	230,00 0,00
25	08-01-087-	Constructii metalice	t	0,015	54 142,00	812,13

1	2	3	4	5	6	7
	3				3 586,67	53,80
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	2 158,80 478,00	647,64 143,40
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,250	3 025,92 1 095,52	756,48 273,88
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,120	1 602,42 1 159,00	192,29 139,08
		Total	lei			16 823,89
		Conditii deosebite	24 %			1 149,02
		Transportarea materialelor	10 %			1 170,22
		Depozitarea materialelor	2 %			234,04
		Depozitarea materialelor	76 %			3 638,55
		Beneficiu de deviz	6 %			1 380,93
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**24 396,65** **4 787,57**
		2. Lucrari de constructii				
29	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,000	33,44 33,44	234,10 234,10
		Total	lei			234,10
		Beneficiu de deviz	6 %			19,95
		Total Lucrari de constructii **Inclusiv salariu**				**352,32** **234,10**
		3. Costul utilajului				
30	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	4,000	717,50 0,00	2 870,00 0,00
		Total	lei			2 870,00
		Depozitarea	1,2 %			34,44
		Total Costul utilajului				**2 904,44**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	27 653,41
		Total deviz:		**27 653,41**
		Inclusiv salariu		**5 021,67**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-8-4

Punct de paza politia de frontiera N14 . Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 27 653,41 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	83,031	57,66	4 787,57
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,350	57,66	20,18
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,710	57,66	213,92
		Total manopera				**5 021,67**
		Materiale:				
1.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,000	1,00	40,00
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	60 000,00	0,00
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,000	19 000,00	0,00
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,047	19 000,00	893,00
5.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca	t	0,028	19 000,00	532,00

		"ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm				
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	19 000,00	0,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006	22 000,00	132,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,860	43,33	37,26
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,214	60,00	132,84
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,916	7,50	36,88
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,166	100,00	116,60
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,916	10,00	49,16
13.	1019852	Vopsea	kg	0,390	39,00	15,21
14.	110-0333	Canale din masa plastica	m	20,000	21,00	420,00
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	48 000,00	720,00
16.	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	10,000	23,00	230,00
17.	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	7,000	3,50	24,50
18.	5009031	Scoabe	10 buc	8,355	10,00	83,55
19.	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,280	1,00	11,28
20.	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100	6,00	18,60
21.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,00
22.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	6,000	4,50	27,00
23.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,205	100,00	20,50
24.	5009816	Fisie de montaj	m	15,300	0,50	7,65
25.	5154066	Intreruptor ВН-32 3/25А	buc	1,000	77,00	77,00
26.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,115	200,00	23,00
27.	540-4000	Intreruptor etansat	buc	5,000	70,00	350,00
28.	540-4043	Priza deschisa 1Р20 двойная	buc	3,000	115,00	345,00
29.	540-4044	Priza deschisa 1Р20 тройная	buc	1,000	165,00	165,00
30.	540-513	Automat ВА47-29/1/С16А	buc	3,000	48,00	144,00
31.	540-52322	Automat ВА47-29/1/В10А	buc	3,000	36,00	108,00
32.	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	375,00	375,00
33.	5402399	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	350,00	350,00
34.	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,000	77,00	77,00
35.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,117	150,00	17,55
36.	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	1,000	810,00	810,00
37.	570-823301	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	4,000	717,50	2 870,00
38.	570-82883	Corp LZ LED 50W	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
39.	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	35,000	18,33	641,55
40.	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	10,000	7,50	75,00
41.	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	30,000	27,60	828,00
42.	590-401051225	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	3,000	19,50	58,50
43.	620-10433609	Dulap ЩРн-5	buc	1,000	608,00	608,00
44.	62055-106	Dulap ЩРн-12	buc	1,000	809,00	809,00
45.	64655	Furtun metalic	m	3,000	29,20	87,60
		Total materiale de construcţii				**14 572,23**

Utilaje de construcţii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,682	50,00	184,10
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,256	25,00	6,40
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,055	25,00	1,38
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,063	35,00	142,21
		Total utilaje de construcţii				**334,09**

Total	lei	27 653,41

Total deviz: **27 653,41**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12	buc			991,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	62055-106	Dulap ЩРн-12	buc	1,0000	809,00	809,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			991,48
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-5	buc			790,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	620-10433609	Dulap ЩРн-5	buc	1,0000	608,00	608,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			790,48
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc			228,81 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	60,00	3,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			228,81
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis	buc			266,32

1	2	3	4	5	6	7
		metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25				162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	5154066	Intreruptor BH-32 3/25A	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	60,00	27,30
		Total	lei			266,32
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc			467,89 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,0000	375,00	375,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
		Total	lei			467,89
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-52322	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			392,07
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			142,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-513	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	48,00	48,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			428,07
8	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			444,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	5402399	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	350,00	350,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			444,69
9	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			248 844,00 15 626,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 626,00
	570-82883	Corp LZ LED 50W	buc	100,0000	2 200,00	220 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 000,00	11 400,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	91,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	115,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	39,00	117,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,50	540,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	50,00	90,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	28,00
		Total	lei			2 488,44
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			27 895,50 15 625,75
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,75
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 000,00	10 450,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	91,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	114,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	39,00	117,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,50	540,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	63,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	50,00	88,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	27,50
		Total	lei			1 115,82
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			86 074,00 5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	100,0000	810,00	81 000,00
		Total	lei			860,74
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			12 205,40 4 382,20
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,20
	540-4000	Intreruptor etansat	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	22 000,00	440,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	60,00	212,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,60
		Total	lei			610,27
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			14 254,33 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	100,0000	115,00	11 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	103,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			427,63
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			19 251,00 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	100,0000	165,00	16 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			192,51
15	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			3,50 0,00
	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	3,50	3,50
		Total	lei			24,50
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			815,43 715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	200,00	100,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,43
		Total	lei			187,55
17	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 006,84 2 975,27
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,27
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	60 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	22 000,00	244,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	7,50	33,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	100,00	250,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	100,00	40,89
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	35,00	211,09
		Total	lei			1 803,08
18	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m			7,50 0,00
	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	1,0000	7,50	7,50
		Total	lei			75,00
19	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m			18,33 0,00
	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0000	18,33	18,33
		Total	lei			641,55
20	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m			27,60 0,00
	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0000	27,60	27,60
		Total	lei			828,00
21	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m			19,50 0,00
	590-401051225	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	1,0000	19,50	19,50
		Total	lei			58,50
22	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			3 452,10 939,30
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,30
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica	m	100,0000	21,00	2 100,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	35,00	212,80
		Total	lei			690,42
23	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 717,67 2 000,67
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,67
	64655	Furtun metalic	m	100,0000	29,20	2 920,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	7,50	163,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	35,00	155,33
		Total	lei			171,53
24	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc			23,00 0,00
	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	lei			230,00
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t			54 142,00 3 586,67
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	753,33
		Total	lei			812,13
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 158,80 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	19 000,00	1 520,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	43,33	33,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	50,00	127,00
		Total	lei			647,64
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 025,92 1 095,52
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,52
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	19 000,00	1 748,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	43,33	26,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	50,00	156,40
		Total	lei			756,48
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 602,42 1 159,00
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 159,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	19 000,00	0,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	19 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	43,33	39,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	7,50	61,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	39,00	78,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	50,00	167,92
		Total	lei			192,29
		2. Lucraril de constructii				
29	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,44 33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
		Total	lei			234,10
		3. Costul utilajului				
30	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			717,50 0,00
	570-823301	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	717,50	717,50
		Total	lei			2 870,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-5

Punct de paza politia de frontiera N14. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 29 610,92 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc	1,000	1 387,84 1 383,84	1 387,84 1 383,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	115,32 115,32	230,64 230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc	4,000	119,32 115,32	477,28 461,28
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc	2,000	119,32 115,32	238,64 230,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,140	749,57 749,57	104,94 104,94
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	57,66 57,66	57,66 57,66
7	10-08-002-	Avertizoare "ПС" automatice: de	buc	1,000	119,32	119,32

1	2	3	4	5	6	7
	02	fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов			115,32	115,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m	0,400	2 450,55 2 450,55	980,22 980,22
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,320	1 541,75 1 372,31	493,36 439,14
10		////////Materiale		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	40,000	11,42 0,00	456,96 0,00
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m	32,000	9,38 0,00	300,29 0,00
13		Крепёжный и расходный материал	set	12,000	85,00 0,00	1 020,00 0,00
		Total	lei			5 867,15
		Conditii deosebite	24 %			960,88
		Transportarea materialelor	10 %			177,73
		Depozitarea materialelor	2 %			35,55
		Depozitarea materialelor	76 %			3 042,80
		Beneficiu de deviz	6 %			605,04
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**10 689,15 4 003,68**
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00 0,00	9 434,00 0,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc	5,000	142,40 0,00	712,00 0,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20 0,00	320,40 0,00
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00 0,00	1 638,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00 0,00	476,00 0,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	169,00 0,00	169,00 0,00
		Total	lei			12 749,40
		Depozitarea	1,2 %			152,99
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**12 902,39**

		Total	lei	23 591,54
		Reglare-demarare	2419,38 lei	2 419,38
		Daplasari	3600 lei	3 600,00
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**29 610,92** **4 003,68**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-8-5

Punct de paza politia de frontiera N14. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 29 610,92 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 2-8-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	69,436	57,66	4 003,68
		Total manopera				**4 003,68**
		Materiale:				
1.	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	12,000	85,00	1 020,00
2.	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00	9 434,00
3.	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	5,000	142,40	712,00
4.	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20	320,40
5.	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00	1 638,00
6.	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00	476,00
7.	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	169,00	169,00
8.	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	40,800	11,20	456,96
9.	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	32,640	9,20	300,29
		Total materiale de construcţii				**14 526,65**
		Utilaje de construcţii:				
1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,280	25,00	32,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,549	35,00	54,22
		Total utilaje de construcţii				**86,22**

	Total	lei	23 591,54
	Reglare-demarare	2419,38 lei	2 419,38
	Daplasari	3600 lei	3 600,00
	Total deviz:		**29 610,92**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de	buc			1 387,84

1	2	3	4	5	6	7
		receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832				1 383,84
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,84
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 387,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
		Total	lei			230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			477,28
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			238,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			749,57 749,57
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,57
		Total	lei			104,94
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	lei			57,66
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			119,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m			2 450,55 2 450,55
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
		Total	lei			980,22
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 541,75 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,44
		Total	lei			493,36
10		////////Materiale				0,00 0,00
		Total	lei			
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			11,42 0,00
	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0200	11,20	11,42
		Total	lei			456,96
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m			9,38

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0200	9,20	9,38
		Total	lei			300,29
13		Крепёжный и расходный материал	set			85,00 0,00
	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			1 020,00
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc			9 434,00 0,00
	28752745012261	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	9 434,00	9 434,00
		Total	lei			9 434,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc			142,40 0,00
	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	142,40	142,40
		Total	lei			712,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc			160,20 0,00
	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	1,0000	160,20	160,20
		Total	lei			320,40
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			1 638,00 0,00
	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 638,00	1 638,00
		Total	lei			1 638,00
18		Acumulator 12В 7Ач	buc			238,00 0,00
	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	238,00	238,00
		Total	lei			476,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			169,00 0,00
	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	169,00	169,00
		Total	lei			169,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-1

Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare). Poz.15 PG. Rezistenta

Valoarea de deviz 171 105,38 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	0,050	881,40 0,00	44,07 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t	8,310	14,29 0,00	118,75 0,00
3	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km. Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,050	135,60 0,00	6,78 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	190,80 20,80	9,54 1,04
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	0,050	1 360,00 0,00	68,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из песчано-глиненой смеси)	100 m3	0,050	2 462,80 11,60	123,14 0,58
		Total	lei			370,28
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**370,28 1,62**
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,730	1 420,19 259,38	1 036,74 189,35
8	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	5,360	1 706,22 253,70	9 145,33 1 359,85
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,940	120,19 69,19	3 478,44 2 002,41
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	51,600	27,81 3,86	1 434,76 199,33
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	85,500	27,00 3,06	2 308,35 261,26
12	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14) Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03	buc	16,000	149,54 17,30	2 392,60 276,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			19 796,22
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**19 796,22** **4 288,97**
		3. Constructii metalice				
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,170	38 283,43 2 306,40	44 791,61 2 698,49
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,170	902,89 371,34	1 056,38 434,47
15	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	43,330	275,37 68,62	11 931,97 2 973,12
		Total	lei			57 779,96
		Total Constructii metalice **Inclusiv salariu**				**57 779,96** **6 106,08**
		4. Elemente decorative				
16	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	873,000	51,51 12,11	44 970,68 10 570,80
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,870	902,86 371,34	785,49 323,07
		Total	lei			45 756,17
		Total Elemente decorative **Inclusiv salariu**				**45 756,17** **10 893,87**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			123 702,63
		Asigurari sociale si medicale	24 %			5 109,73
		Transportarea materialelor	10 %			10 138,30
		Depozitarea materialelor	2 %			2 027,66
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %			20 441,85
		Beneficiu de deviz	6 %			9 685,21
		Total deviz:				**171 105,38**
		Inclusiv salariu				**21 290,54**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-9-1

Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare). Poz.15 PG. Rezistenta

Valoarea de deviz 171 105,38 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	29,050	57,66	1 675,02
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,577	57,66	436,89
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,387	57,66	1 752,11
4.	7134050013250	Izolator	h-om	51,563	57,66	2 973,12
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,138	57,66	757,54
6.	7212030022700	Sudor	h-om	8,730	57,66	503,37
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,950	57,66	2 361,18
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	165,870	57,66	9 564,06
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,018	57,66	1,04

10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,960	57,66	1 266,21
		Total manopera				**21 290,54**

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,095	5,00	65,48
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	400,00	0,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,041	300,00	12,30
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,199	10,00	41,99
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014	7 500,00	105,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,101	7 500,00	757,50
7.	2010237318750	Distantieri	buc	20,565	0,45	9,25
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,894	95,00	274,93
9.	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,824	20,00	16,48
10.	2320166200676	White spirit	kg	3,979	29,50	117,38
11.	2320187315789	Decofrol	kg	3,473	30,00	104,19
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,117	20,00	2,34
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,076	19,00	1,44
14.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	15,912	39,00	620,56
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	71,494	125,00	8 936,75
16.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	7,956	36,20	288,01
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,122	34,30	38,49
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,480	1,60	26,37
19.	266310210000005	Beton M50	m3	0,756	1 022,00	772,63
20.	26631021000002	Beton M200	m3	5,549	1 303,00	7 230,35
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	52,890	23,00	1 216,47
22.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	87,638	23,00	2 015,67
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,730	30,00	261,90
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,447	30,00	43,41
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,371	30,00	41,13
26.	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	875,340	38,80	33 963,19
27.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 193,400	35,10	41 888,34
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,315	30,00	69,45
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,365	43,33	189,14
30.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,526	43,33	22,79
31.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	7,605	5,00	38,03
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,682	5,00	43,41
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,682	0,50	4,34
34.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,605	0,50	3,80
35.	2874115883700	Saiba M 20	buc	7,605	0,10	0,76
36.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,145	60,00	8,70
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,868	75,00	65,10
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,510	1,57	11,79
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,648	20,50	13,29
40.	4100126202818	Apa	m3	0,020	20,50	0,41
41.	867826792	Bulon M14	buc	16,480	125,00	2 060,00
		Total materiale de construcţii				**101 382,96**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,182	250,00	45,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,113	390,00	44,07
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,064	425,00	27,20
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,195	425,00	82,88
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,292	95,00	27,74

6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,216	65,00	209,04
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,176	250,00	44,00
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,340	250,00	335,00
9.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,121	80,00	9,68
10.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,124	80,00	9,92
11.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,122	250,00	30,50
12.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,006	250,00	1,50
13.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	0,102	425,00	43,35
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,475	250,00	118,75
		Total utilaje de construcţii				**1 029,13**

	Total	lei	123 702,63
	Asigurari sociale si medicale	24 %	5 109,73
	Transportarea materialelor	10 %	10 138,30
	Depozitarea materialelor	2 %	2 027,66
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	20 441,85
	Beneficiu de deviz	6 %	9 685,21
	Total deviz:		**171 105,38**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ——— incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			881,40 ——— 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	881,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			44,07
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t			14,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,29
		Total	lei			118,75
3	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km. Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			135,60 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	400,00	8,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	425,00	127,60
		Total	lei			6,78
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,80 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			9,54
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			1 360,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	425,00	1 360,00
		Total	lei			68,00
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из песчано-глиненой смеси)	100 m3			2 462,80 11,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	30,00
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	425,00	867,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	544,00
		Total	lei			123,14
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 420,19 259,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,44
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,33
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			1 036,74
8	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,22 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			9 145,33
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,19 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,17
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			3 478,44
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,81 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			1 434,76
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,00 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 308,35
12	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14) Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03	buc			149,54 17,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	867826792	Bulon M14	buc	1,0000	125,00	128,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,60	1,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	300,00	0,77
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	20,00	1,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			2 392,60
		3. Constructii metalice				
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 283,43 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,10	35 802,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	43,33	19,48
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	2,0000	38,80	77,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,57	0,71
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			44 791,61
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,89 371,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	2430226104141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,88
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			1 056,38
15	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			275,37 68,62
	7134050013250	Izolator	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,6500	125,00	206,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
		Total	lei			11 931,97
		4. Elemente decorative				
16	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			51,51 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice (decorative)	kg	1,0000	38,80	38,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			44 970,68
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,86 371,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	2430226104141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	36,20	141,18
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,85
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			785,49

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-2

Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare) Poz.15 PG.SA.

Valoarea de deviz 273 995,11 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	10,100	1 032,72 86,49	10 430,43 873,55
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	6,240	399,43 17,30	2 492,47 107,94
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	3,350	435,08 20,17	1 457,53 67,58
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	9,300	220,19 5,77	2 047,81 53,62
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	9,600	220,20 5,77	2 113,89 55,36
6	CE18A	Copertina din sticla (2buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2	2,650	2 538,80 46,13	6 727,82 122,24
		Total	lei			25 269,95
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				**25 269,95 1 280,29**
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	29,000	1 071,19 78,99	31 064,62 2 290,84
8	CD07A	Panouri din compozit tip "Altcombond "pe carcasa din metal.Culoarea: DO 1055	m2	1,750	1 316,45 51,89	2 303,78 90,81
		Total	lei			33 368,40
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**33 368,40** **2 381,65**
		3. Vitralii **3.1. Vitralii exterioare**				
9	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip (V-1,V-2)	m2	19,470	3 194,71 43,25	62 201,00 842,01
		Total	lei			62 201,00
		Total Vitralii exterioare **Inclusiv salariu**				**62 201,00** **842,01**
		3.2. Vitralii interioare				
10	CK11B	Vitrialii din aluminiu (Vi-1,Vi-2)	m2	7,110	3 194,59 43,25	22 713,53 307,50
		Total	lei			22 713,53
		Total Vitralii interioare **Inclusiv salariu**				**22 713,53** **307,50**
		Total	lei			84 914,53
		Total Vitralii **Inclusiv salariu**				**84 914,53** **1 149,51**
		4. Ferestre exterioare				
11	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1)	m2	1,110	3 253,54 63,42	3 611,43 70,40
		Total	lei			3 611,43
		Total Ferestre exterioare **Inclusiv salariu**				**3 611,43** **70,40**
		5. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Usi exterioare				
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (U-1)	m2	2,830	7 239,46 54,79	20 487,66 155,05
		Total	lei			20 487,66
		Total Usi exterioare **Inclusiv salariu**				**20 487,66** **155,05**
		Total	lei			20 487,66
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**20 487,66** **155,05**
		6. Pardoseala **6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri**				
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	2,850	192,79 51,89	549,44 147,89
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	6,090	32,72 1,72	199,24 10,49
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	2,850	85,30 40,36	243,10 115,03
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,850	474,08 144,13	1 351,13 410,77
		Total	lei			2 342,91
		Total Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri **Inclusiv salariu**				**2 342,91** **684,18**
		6.2. Tip 2 (7.73 m2)				
17	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	7,730	247,23 51,89	1 911,08 401,14

1	2	3	4	5	6	7
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	7,730	192,72 51,89	1 489,74 401,14
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	5,800	32,69 1,73	189,59 10,03
20	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	7,730	87,84 9,23	679,00 71,33
21	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	7,730	87,01 6,91	672,60 53,45
22	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2	7,730	29,32 14,41	226,67 111,40
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	7,730	88,93 40,36	687,40 312,00
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	7,730	14,98 6,92	115,77 53,51
25	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	7,730	398,49 63,43	3 080,34 490,28
26	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	6,950	65,92 28,83	458,16 200,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			9 510,35
		Total Tip 2 (7.73 m2) **Inclusiv salariu**				**9 510,35** **2 104,64**
		Total	lei			11 853,26
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**11 853,26** **2 788,82**
		7. Lucrari de finisare interioara **7.1. Tavan**				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,300	342,63 126,85	2 501,21 926,02
		Total	lei			2 501,21
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**2 501,21** **926,02**
		7.2. Pereti **7.2.1. VL**				
28	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	10,500	614,16 154,72	6 448,73 1 624,51
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor Коэффициент к материалам=1,00	m2	10,500	40,02 31,71	420,22 332,98
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	10,500	7,13 1,73	74,86 18,16
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	10,500	22,46 0,00	235,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			7 179,65
		Total VL **Inclusiv salariu**				**7 179,65** **1 975,65**
		Total	lei			7 179,65
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**7 179,65** **1 975,65**
		Total	lei			9 680,86
		Total Lucrari de finisare interioara **Inclusiv salariu**				**9 680,86** **2 901,67**
		8. Lucrari de finisare exterioara				
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	2,550	12,85 2,31	32,78 5,88
33	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	2,550	128,15 4,61	326,78 11,76
34	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	2,550	271,42 99,06	692,11 252,61
35	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	2,550	441,40 172,98	1 125,56 441,10
		Total	lei			2 177,23
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**2 177,23** **711,35**
		9. Lucrari diverse **9.1. Pereu**				
36	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	12,000	96,83 2,19	1 161,98 26,30
37	TsC54B	Strat prundis	m3	0,840	546,46 57,11	459,03 47,97

1	2	3	4	5	6	7
38	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,200	1 710,64 259,47	2 052,77 311,36
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	12,000	247,07 34,37	2 964,81 412,39
		Total	lei			6 638,59
		Total Pereu **Inclusiv salariu**				**6 638,59** **798,02**
		9.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
40	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc	1,000	2 378,84 156,84	2 378,84 156,84
		Total	lei			2 378,84
		Total Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO **Inclusiv salariu**				**2 378,84** **156,84**
		Total	lei			9 017,43
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**9 017,43** **954,86**

		Total	lei	200 380,75
		Asigurari sociale si medicale	24 %	2 974,46
		Transportarea materialelor	10 %	18 663,92
		Depozitarea materialelor	2 %	3 732,78
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	32 734,03
		Beneficiu de deviz	6 %	15 509,17
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**273 995,11** **12 393,60**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-9-2

Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare) Poz.15 PG.SA.

Valoarea de deviz 273 995,11 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,725	57,66	272,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,268	57,66	1 110,99
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,297	57,66	17,12
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,855	57,66	106,96
5.	7129020012800	Pavator	h-om	7,370	57,66	424,96
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,665	57,66	557,28
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,036	57,66	1 270,60
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,710	57,66	386,90
9.	7134050013250	Izolator	h-om	0,541	57,66	31,19
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	57,66	156,84
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,315	57,66	18,16
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,044	57,66	175,52
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,242	57,66	1 974,39
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,825	57,66	2 180,99
15.	7422010060100	Timplar	h-om	16,666	57,66	960,96
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,880	57,66	50,74
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,794	57,66	795,35
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,816	57,66	277,70
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,174	57,66	1 624,51
		Total manopera				**12 393,60**
		Materiale:				
1.	14111222017525	Prundis	m3	0,966	400,00	386,40
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,060	300,00	18,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	0,514	300,00	154,20

		(pentru strat)				
4.	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	8,736	130,00	1 135,68
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,525	10,00	5,25
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	256,931	0,05	12,85
7.	2010237318750	Distantieri	buc	3,567	0,45	1,60
8.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,110	2 896,00	3 214,56
9.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,750	0,50	7,88
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	18,010	1,00	18,01
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,009	1 000,00	9,00
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	27,015	13,70	370,10
13.	2413217300010	Cleme	buc	1,708	24,00	40,99
14.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,765	35,00	26,78
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,592	300,00	5 577,60
16.	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	1,575	35,00	55,12
17.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,200	50,00	210,00
18.	24302261000001	Fuga	kg	4,914	22,00	108,11
19.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,838	28,00	51,46
20.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,730	30,00	21,90
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,769	300,00	230,70
22.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	3,328	35,00	116,48
23.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,691	7,80	44,39
24.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	4,900	0,60	2,94
25.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,554	7,60	19,41
26.	24621061104001	Adeziv	kg	6,502	7,60	49,42
27.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	10,302	7,60	78,30
28.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	10,302	7,60	78,30
29.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,019	32,00	0,61
30.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	15,908	0,50	7,95
31.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,011	500,00	5,50
32.	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	10,815	230,00	2 487,45
33.	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	2,756	78,00	214,97
34.	25231467202001	Vitrialii din aluminiu tip	m2	27,908	2 896,00	80 821,57
35.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	95,584	56,00	5 352,70
36.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	26,579	56,00	1 488,42
37.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	12,810	7,00	89,67
38.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	27,825	0,50	13,91
39.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,833	11,00	31,16
40.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,200	1,60	30,72
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,601	4,00	10,40
42.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	94,440	1,60	151,10
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,630	7,00	4,41
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,076	7,80	86,39
45.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,403	1,00	5,40
46.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	12,180	180,00	2 192,40
47.	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	8,042	260,00	2 090,92
48.	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea) 600 x 600	m2	2,935	280,00	821,80
49.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	22,050	50,00	1 102,50
50.	26631021000002	Beton M200	m3	2,326	1 303,00	3 030,79

51.	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	0,792	1 835,00	1 453,32
52.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	11,543	7,60	87,73
53.	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,094	1 303,00	122,48
54.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,298	1 413,00	421,08
55.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	49,967	7,60	379,75
56.	26651227005551	Copertina din sticla securizata	m2	3,339	1 950,00	6 511,05
57.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,285	50,00	64,25
58.	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	2,731	220,00	600,82
59.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	7,963	77,50	617,13
60.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,698	3,00	5,09
61.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,266	30,00	7,98
62.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,916	3,00	17,75
63.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,168	70,00	11,76
64.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	9,156	11,00	100,72
65.	26821326016261	Hidroizol	m2	17,006	13,30	226,18
66.	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	2,805	90,00	252,45
67.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,588	133,00	477,20
68.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	6,749	116,45	785,92
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,059	19,00	1,12
70.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	16,00	0,00
71.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,022	17,00	204,37
72.	2710703520285	Profil de suport	m	23,100	31,00	716,10
73.	27321036460702	Casete 'Altcombond'	m2	1,942	1 125,00	2 184,75
74.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	7,665	200,00	1 533,00
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,119	30,00	3,57
76.	27431235490271	Element de fasonare	m	18,900	210,00	3 969,00
77.	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	10,508	670,00	7 040,36
78.	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	30,467	652,00	19 864,48
79.	28121063060501	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	2,830	6 975,00	19 739,25
80.	2873122004100	Plase sudate	kg	12,009	30,00	360,27
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	131,380	0,63	82,77
82.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,854	317,00	270,72
83.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	309,015	0,25	77,25
84.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	89,610	13,00	1 164,93
85.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	120,516	1,10	132,57
86.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	30,906	13,00	401,78
87.	2874115837745	Suruburi	buc	64,272	0,50	32,14
88.	2874115883711	Saiba plata	buc	27,825	0,40	11,13
89.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	4,900	0,80	3,92
90.	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,511	300,00	153,30
91.	2874125886734	Nituri POP	buc	6,125	0,63	3,86
92.	2874136313300	Diblu din metal	buc	29,200	1,20	35,04
93.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	15,453	1,75	27,04
94.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,643	57,00	36,65
95.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,854	51,00	43,55
96.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,285	370,00	475,45

97.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,708	144,00	245,95
98.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,854	150,00	128,10
99.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,854	211,00	180,19
100.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,285	141,00	181,18
101.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,998	89,00	800,82
102.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	95,543	0,10	9,55
103.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,612	90,00	55,08
104.	28752773242009	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO	buc	1,010	2 200,00	2 222,00
105.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,240	25,00	6,00
106.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,940	1,57	6,18
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,145	20,50	2,97
108.	4100126202818	Apa	m3	0,117	20,50	2,39
109.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,525	3,00	1,58
		Total materiale de construcţii				**186 639,19**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,133	250,00	33,25
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,353	65,00	22,94
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,095	65,00	6,18
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,031	65,00	2,01
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,377	250,00	94,25
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,059	65,00	3,84
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,684	65,00	239,42
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,118	25,00	2,96
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,487	75,00	36,53
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,036	425,00	15,31
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,480	95,00	45,60
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,348	25,00	8,70
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,130	25,00	3,25
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,085	25,00	52,12
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,198	200,00	39,60
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,680	25,00	17,00
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,900	250,00	725,00
		Total utilaje de construcţii				**1 347,96**

	Total	lei	200 380,75
	Asigurari sociale si medicale	24 %	2 974,46
	Transportarea materialelor	10 %	18 663,92
	Depozitarea materialelor	2 %	3 732,78
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	32 734,03
	Beneficiu de deviz	6 %	15 509,17

Total deviz: **273 995,11**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni **Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2			1 032,72 / 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123630490312	Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis)	m2	1,0200	670,00	697,07
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	56,00	147,37
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	13,00	39,78
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,37
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	300,00	55,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			10 430,43
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			399,43 / 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,45	125,95
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	370,00	76,19
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	89,00	128,34
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	57,00	5,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,00	29,04
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			2 492,47
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			435,08 / 20,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,17
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,00	142,45
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	144,00	73,42
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,24
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,00	80,81
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	211,00	53,79
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	51,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,97
		Total	lei			1 457,53
4	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			220,19 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			2 047,81
5	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			220,20 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490271	Element de fasonare	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			2 113,89
6	CE18A	Copertina din sticla (2buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2			2 538,80 46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227005551	Copertina din sticla securizata	m2	1,2000	1 950,00	2 457,00
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	90,00	20,78
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,40	4,20
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	0,50	5,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	35,00	1,83
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	500,00	2,08
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	32,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			6 727,82
		2. Pereti				
7	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2			1 071,19 78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630490322	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	1,0200	652,00	684,98
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	56,00	184,58
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	13,00	40,17
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM	buc	3,0000	1,10	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	300,00	54,07
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			31 064,62
8	CD07A	Panouri din compozit tip "Altcombond "pe carcasa din metal.Culoarea: DO 1055	m2			1 316,45 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	27321036460702	Casete 'Altcombond'	m2	1,1100	1 125,00	1 248,43
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,63	2,21
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,80	2,24
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			2 303,78
		3. Vitralii				
		3.1. Vitralii exterioare				
9	CK11B	Vitrialii din aluminiu tip (V-1,V-2)	m2			3 194,71 43,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202001	Vitrialii din aluminiu tip	m2	1,0500	2 896,00	3 040,73
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	300,00	104,99
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		Total	lei			62 201,00
		3.2. Vitralii interioare				
10	CK11B	Vitrialii din aluminiu (Vi-1,Vi-2)	m2			3 194,59 43,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	25231467202001	Vitrialii din aluminiu tip	m2	1,0500	2 896,00	3 040,60
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	300,00	104,98
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,27
		Total	lei			22 713,53
		4. Ferestre exterioare				
11	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1)	m2			3 253,54 63,42
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 896,00	2 896,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	300,00	211,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	300,00	74,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,63	3,78
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,29
		Total	lei			3 611,43
		5. Usi				
		5.1. Usi exterioare				
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (U-1)	m2			7 239,46 54,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063060501	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	6 975,00	6 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	300,00	150,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	300,00	52,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,57	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,31
		Total	lei			20 487,66
		6. Pardoseala				
		6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri				
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			192,79 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 303,00	133,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			549,44
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,72 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,16
		Total	lei			199,24
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			85,30 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 303,00	42,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,96
		Total	lei			243,10
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			474,08 144,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,40
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea) 600 x 600	m2	1,0300	280,00	288,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	65,00	2,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			1 351,13
		6.2. Tip 2 (7.73 m2)				
17	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			247,23 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000003	Cheramzito-beton	m3	0,1025	1 835,00	188,01
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			1 911,08
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			192,72 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 303,00	133,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			1 489,74
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			32,69 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,13
		Total	lei			189,59
20	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			87,84 9,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	13,30	29,26
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	41,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	4,40
		Total	lei			679,00
21	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			87,01 6,91
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	77,50	79,84
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	65,00	0,26
		Total	lei			672,60
22	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,03	m2			29,32 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			226,67
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			88,93 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 413,00	46,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			687,40
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			14,98 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,16
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 413,00	7,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,19
		Total	lei			115,77
25	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			398,49 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	266111280070012	Placi de portelonat 450*450	m2	1,0300	260,00	270,49
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	75,00	4,73
		Total	lei			3 080,34
26	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			65,92 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	300,00	22,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			458,16
		7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Tavan				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,63 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,98
		Total	lei			2 501,21
		7.2. Pereti				
		7.2.1. VL				
28	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			614,16 154,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,72
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm (hidrofob)	m2	2,1000	50,00	105,00
	25213026029061	Vata minerala -50 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	230,00	236,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,46
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	65,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		Total	lei			6 448,73
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor Коэффициент к материалам=1,00	m2			40,02 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			420,22
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			7,13 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			74,86
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			22,46 0,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,00	0,42
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			235,84
		8. Lucrari de finisare exterioara				
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			12,85 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,02
		Total	lei			32,78
33	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			128,15 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,70	20,55
	26821326016263	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	1,1000	90,00	99,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	2,20
		Total	lei			326,78
34	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			271,42 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,60	30,71
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,60	30,71
	25213026029074	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	1,0700	78,00	84,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	16,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	65,00	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	65,00	0,23
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	65,00	1,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			692,11
35	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2			441,40 172,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	57,66	155,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2670112202000	Placi din gresie portelanata (soclu)	m2	1,0500	220,00	235,62
	24621061104001	Adeziv	kg	2,5000	7,60	19,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	4,00	4,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	65,00	1,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
		Total	lei			1 125,56
		9. Lucrari diverse				
		9.1. Pereu				
36	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2			96,83 2,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	17112173298835	Memrana profilata Planter GEO	m2	0,7280	130,00	94,64
		Total	lei			1 161,98
37	TsC54B	Strat prundis	m3			546,46 57,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,11
	14111222017525	Prundis	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,31
		Total	lei			459,03
38	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 710,64 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			2 052,77
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			247,07 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			2 964,81
		9.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
40	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc			2 378,84 156,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	28752773242009	Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
		Total	lei			2 378,84

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Erhan R., "Comsales Grup" SRL	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-3

Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului. Poz.15 PG

Valoarea de deviz 53 166,06 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc	1,000	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,000	27 000,00 0,00	27 000,00 0,00
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,000	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
		Total	lei			36 900,00
		Depozitarea	1,2 %			442,80
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**37 342,80**
		2. Lucraril de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc	2,000	1 557,96 1 254,10	3 115,92 2 508,21
6	VC37A	Расценка заменена. Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw,	buc	1,000	2 923,47 201,81	2 923,47 201,81

1	2	3	4	5	6	7
		de pe scari (Кондиционер) Materiale marunte=1,05				
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc	1,000	877,44 743,81	877,44 743,81
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	1,000	406,52 251,40	406,52 251,40
		Total	lei			7 323,35
		Conditii deosebite	24 %			889,26
		Transportarea materialelor	10 %			326,70
		Depozitarea materialelor	2 %			65,34
		Depozitarea materialelor	76 %			2 815,97
		Beneficiu de deviz	6 %			685,24
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**12 105,86 3 705,23**
		3. Lucraril de constructii **3.1. Ventilatia**				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc	1,000	1 539,63 28,83	1 539,63 28,83
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	0,942	420,14 217,97	395,77 205,33
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR	m2	0,942	459,84 27,36	433,17 25,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 368,57
		Total Ventilatia **Inclusiv salariu**				**2 368,57** **259,93**
		3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	8,000	40,47 17,30	323,78 138,38
		Total	lei			323,78
		Total Conditionare **Inclusiv salariu**				**323,78** **138,38**
		Total	lei			2 692,35
		Conditii deosebite	24 %			95,59
		Transportarea materialelor	10 %			229,10
		Depozitarea materialelor	2 %			45,82
		Depozitarea materialelor	14,5 %			444,11
		Beneficiu de deviz	6 %			210,43
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii **Inclusiv salariu**				**3 717,40** **398,31**

		Total	lei	53 166,06
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**53 166,06** **4 103,54**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-9-3

Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului. Poz.15 PG

Valoarea de deviz 53 166,06 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-3:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,470	57,66	27,10
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,447	57,66	25,77
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	57,66	138,38
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	63,461	57,66	3 659,16
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	57,66	251,40
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,030	57,66	1,73
		Total manopera				**4 103,54**
		Materiale:				
1.	1014212475011	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc	1,000	2 700,00	2 700,00
2.	1014212475012	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
3.	1014212475013	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,000	27 000,00	27 000,00
4.	1014212475014	Cochilii vata minerala б=20mm K-flex AIR	m2	0,970	420,00	407,40
5.	1014212475015	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	8,240	22,50	185,40
6.	1014212475016	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,000	1 510,00	1 510,00
7.	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,000	4 200,00	4 200,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	10,00	0,62
9.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,750	0,30	4,72
10.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,029	20,00	0,58
11.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	300,00	154,50
12.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,400	300,00	120,00
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,389	20,00	7,78
14.	2411117322835	Freon	kg	0,945	300,00	283,50
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,450	19,00	8,55
16.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,461	32,50	14,99
17.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,525	47,50	24,94
18.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,100	10,50	22,05
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,500	1,60	4,00
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,60	0,80

21.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,500	70,00	735,00
22.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,472	30,00	134,16
23.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,400	19,00	7,60
24.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,189	22,00	26,16
25.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,761	22,00	16,74
26.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,389	40,00	15,56
27.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,250	150,00	787,50
28.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,250	110,00	577,50
29.	2811236305075	Console	kg	5,250	48,00	252,00
30.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,000	1,00	2,00
31.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,709	1,00	5,71
32.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,000	1,00	44,00
33.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,000	1,00	52,00
34.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,000	3,00	21,00
35.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,000	9,00	63,00
36.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,000	0,50	48,00
37.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,000	0,50	3,50
38.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,000	0,50	3,50
39.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,185	60,00	11,10
40.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,709	0,10	0,57
41.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,709	0,20	1,54
42.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	3,00	0,03
		Total materiale de construcţii				**42 458,00**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,047	65,00	3,06
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	35,00	12,25
3.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,140	65,00	9,10
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,850	65,00	185,25
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080	25,00	2,00
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,350	50,00	17,50
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	250,00	125,00
		Total utilaje de construcţii				**354,16**

Total	lei	53 166,06

Total deviz: **53 166,06**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ——— incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc			2 700,00 ——— 0,00
	1014212475011	Вентилятор Vort Press 240 LL	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
		Total	lei			2 700,00
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc			3 000,00 ——— 0,00
	1014212475012	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc			27 000,00 ——— 0,00
	1014212475013	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW	buc	1,0000	27 000,00	27 000,00
		Total	lei			27 000,00
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc			4 200,00 ——— 0,00
	1014212475017	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
		Total	lei			4 200,00
		2. Lucraril de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,00	buc			1 557,96 ——— 1 254,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	19,00	4,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	20,00	3,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	40,00	7,20
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	300,00	60,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,00	22,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	26,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	65,00	84,50
		Total	lei			3 115,92
6	VC37A	Расценка заменена. Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Кондиционер) Materiale marunte=1,05	buc			2 923,47 ——— 201,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2811236305075	Console	kg	5,0000	48,00	252,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	47,50	24,94
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,50	22,05
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	70,00	735,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	150,00	787,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	110,00	577,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	60,00	11,10
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	300,00	283,50

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	65,00	9,10
		Total	lei			2 923,47
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc			877,44 743,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	57,66	743,81
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	19,00	7,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	1,60	4,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,88
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	0,50	3,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	9,00	63,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	3,00	21,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	65,00	16,25
		Total	lei			877,44
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc			406,52 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	300,00	154,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,62
		Total	lei			406,52
		3. Lucraril de constructii				
		3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор OVR 160	buc			1 539,63 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,73
	1014212475016	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	1 510,00	1 510,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Total	lei			1 539,63
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			420,14 217,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,97
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,20
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	32,50	0,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,62
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	40,00	1,23
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,00	142,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			395,77
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de	m2			459,84

1	2	3	4	5	6	7
		20mm K-flex AIR				27,36
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,36
	1014212475014	Cochilii vata minerala б=20mm K-flex AIR	m2	1,0300	420,00	432,48
		Total	lei			433,17
		3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			40,47 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1014212475015	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			323,78

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-4

Punct de paza politia de frontiera N15 . Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 27 653,41 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12	buc	1,000	991,48 136,65	991,48 136,65
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-5	buc	1,000	790,48 136,65	790,48 136,65
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc	1,000	228,81 120,51	228,81 120,51
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/25	buc	1,000	266,32 162,02	266,32 162,02
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	467,89 89,95	467,89 89,95
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc	3,000	130,69 89,95	392,07 269,85
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С16А	buc	3,000	142,69 89,95	428,07 269,85
8	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	444,69	444,69

1	2	3	4	5	6	7
					89,95	89,95
9	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,010	248 844,00 15 626,00	2 488,44 156,26
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,040	27 895,50 15 625,75	1 115,82 625,03
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,010	86 074,00 5 074,00	860,74 50,74
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,050	12 205,40 4 382,20	610,27 219,11
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,030	14 254,33 2 491,00	427,63 74,73
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,010	19 251,00 2 491,00	192,51 24,91
15	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	7,000	3,50 0,00	24,50 0,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,230	815,43 715,00	187,55 164,45
17	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	4 006,84 2 975,27	1 803,08 1 338,87
18	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	10,000	7,50 0,00	75,00 0,00
19	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	35,000	18,33 0,00	641,55 0,00
20	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	30,000	27,60 0,00	828,00 0,00
21	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	3,000	19,50 0,00	58,50 0,00
22	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,200	3 452,10 939,30	690,42 187,86
23	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,030	5 717,67 2 000,67	171,53 60,02
24	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	10,000	23,00 0,00	230,00 0,00
25	08-01-087-	Constructii metalice	t	0,015	54 142,00	812,13

1	2	3	4	5	6	7
	3				3 586,67	53,80
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	2 158,80 478,00	647,64 143,40
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,250	3 025,92 1 095,52	756,48 273,88
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,120	1 602,42 1 159,00	192,29 139,08
		Total	lei			16 823,89
		Conditii deosebite	24 %			1 149,02
		Transportarea materialelor	10 %			1 170,22
		Depozitarea materialelor	2 %			234,04
		Depozitarea materialelor	76 %			3 638,55
		Beneficiu de deviz	6 %			1 380,93
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**24 396,65** **4 787,57**
		2. Lucrari de constructii				
29	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,000	33,44 33,44	234,10 234,10
		Total	lei			234,10
		Beneficiu de deviz	6 %			19,95
		Total Lucrari de constructii **Inclusiv salariu**				**352,32** **234,10**
		3. Costul utilajului				
30	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	4,000	717,50 0,00	2 870,00 0,00
		Total	lei			2 870,00
		Depozitarea	1,2 %			34,44
		Total Costul utilajului				**2 904,44**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	27 653,41
		Total deviz:		**27 653,41**
		Inclusiv salariu		**5 021,67**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-9-4

Punct de paza politia de frontiera N15 . Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 27 653,41 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	83,031	57,66	4 787,57
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,350	57,66	20,18
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,710	57,66	213,92
		Total manopera				**5 021,67**
		Materiale:				
1.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,000	1,00	40,00
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	60 000,00	0,00
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,000	19 000,00	0,00
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,047	19 000,00	893,00
5.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca	t	0,028	19 000,00	532,00

		"ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm				
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	19 000,00	0,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006	22 000,00	132,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,860	43,33	37,26
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,214	60,00	132,84
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,916	7,50	36,88
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,166	100,00	116,60
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,916	10,00	49,16
13.	1019852	Vopsea	kg	0,390	39,00	15,21
14.	110-0333	Canale din masa plastica	m	20,000	21,00	420,00
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	48 000,00	720,00
16.	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	10,000	23,00	230,00
17.	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	7,000	3,50	24,50
18.	5009031	Scoabe	10 buc	8,355	10,00	83,55
19.	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,280	1,00	11,28
20.	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100	6,00	18,60
21.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,00
22.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	6,000	4,50	27,00
23.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,205	100,00	20,50
24.	5009816	Fisie de montaj	m	15,300	0,50	7,65
25.	5154066	Intreruptor ВН-32 3/25А	buc	1,000	77,00	77,00
26.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,115	200,00	23,00
27.	540-4000	Intreruptor etansat	buc	5,000	70,00	350,00
28.	540-4043	Priza deschisa 1Р20 двойная	buc	3,000	115,00	345,00
29.	540-4044	Priza deschisa 1Р20 тройная	buc	1,000	165,00	165,00
30.	540-513	Automat ВА47-29/1/С16А	buc	3,000	48,00	144,00
31.	540-52322	Automat ВА47-29/1/В10А	buc	3,000	36,00	108,00
32.	540071	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	375,00	375,00
33.	5402399	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	350,00	350,00
34.	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,000	77,00	77,00
35.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,117	150,00	17,55
36.	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	1,000	810,00	810,00
37.	570-823301	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	4,000	717,50	2 870,00
38.	570-82883	Corp LZ LED 50W	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
39.	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	35,000	18,33	641,55
40.	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	10,000	7,50	75,00
41.	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	30,000	27,60	828,00
42.	590-401051225	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	3,000	19,50	58,50
43.	620-10433609	Dulap ЩРн-5	buc	1,000	608,00	608,00
44.	62055-106	Dulap ЩРн-12	buc	1,000	809,00	809,00
45.	64655	Furtun metalic	m	3,000	29,20	87,60
		Total materiale de construcţii				**14 572,23**

Utilaje de construcţii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,682	50,00	184,10
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,256	25,00	6,40
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,055	25,00	1,38
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,063	35,00	142,21
		Total utilaje de construcţii				**334,09**

Total	lei	27 653,41

Total deviz: **27 653,41**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12	buc			991,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	62055-106	Dulap ЩРн-12	buc	1,0000	809,00	809,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			991,48
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-5	buc			790,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	620-10433609	Dulap ЩРн-5	buc	1,0000	608,00	608,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			790,48
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc			228,81 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	540631	Intreruptor ВН-32 20А	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	60,00	3,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,00	18,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			228,81
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis	buc			266,32

1	2	3	4	5	6	7
		metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25				162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	5154066	Intreruptor BH-32 3/25A	buc	1,0000	77,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	60,00	27,30
		Total	lei			266,32
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32C/16A/30мA	buc			467,89 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540071	Automat АВДТ-32C/16A/30мA	buc	1,0000	375,00	375,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
		Total	lei			467,89
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			130,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-52322	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	36,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			392,07
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			142,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-513	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	48,00	48,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			428,07
8	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			444,69 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	5402399	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	350,00	350,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			444,69
9	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			248 844,00 15 626,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 626,00
	570-82883	Corp LZ LED 50W	buc	100,0000	2 200,00	220 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 000,00	11 400,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	91,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	115,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	39,00	117,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,50	540,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	50,00	90,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	28,00
		Total	lei			2 488,44
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			27 895,50 15 625,75
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,75
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 000,00	10 450,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	91,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	114,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	39,00	117,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,50	540,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	63,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	50,00	88,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	27,50
		Total	lei			1 115,82
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			86 074,00 5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	570-1077	Corp DUG LED ROUND 22W IP65	buc	100,0000	810,00	81 000,00
		Total	lei			860,74
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			12 205,40 4 382,20
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,20
	540-4000	Intreruptor etansat	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	22 000,00	440,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	60,00	212,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,60
		Total	lei			610,27
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			14 254,33 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	540-4043	Priza deschisa 1P20 двойная	buc	100,0000	115,00	11 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	103,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			427,63
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			19 251,00 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	540-4044	Priza deschisa 1P20 тройная	buc	100,0000	165,00	16 500,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	60 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		Total	lei			192,51
15	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			3,50 0,00
	245108902	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	3,50	3,50
		Total	lei			24,50
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			815,43 715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	200,00	100,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,43
		Total	lei			187,55
17	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 006,84 2 975,27
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,27
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	60 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	22 000,00	244,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	7,50	33,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	100,00	250,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	100,00	40,89
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	35,00	211,09
		Total	lei			1 803,08
18	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m			7,50 0,00
	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	1,0000	7,50	7,50
		Total	lei			75,00
19	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m			18,33 0,00
	590-40002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0000	18,33	18,33
		Total	lei			641,55
20	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m			27,60 0,00
	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0000	27,60	27,60
		Total	lei			828,00
21	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m			19,50 0,00
	590-401051225	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	1,0000	19,50	19,50
		Total	lei			58,50
22	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			3 452,10 939,30
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,30
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica	m	100,0000	21,00	2 100,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	35,00	212,80
		Total	lei			690,42
23	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 717,67 2 000,67
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,67
	64655	Furtun metalic	m	100,0000	29,20	2 920,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	7,50	163,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	35,00	155,33
		Total	lei			171,53
24	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc			23,00 0,00
	245108	Cutie отв pentru cablu	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	lei			230,00
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t			54 142,00 3 586,67
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	48 000,00	48 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	753,33
		Total	lei			812,13
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 158,80 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	19 000,00	1 520,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	43,33	33,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	50,00	127,00
		Total	lei			647,64
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 025,92 1 095,52
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,52
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	19 000,00	1 748,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	43,33	26,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	50,00	156,40
		Total	lei			756,48
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 602,42 1 159,00
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 159,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	19 000,00	0,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	19 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	43,33	39,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	7,50	61,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	39,00	78,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	50,00	167,92
		Total	lei			192,29
		2. Lucraril de constructii				
29	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,44 33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
		Total	lei			234,10
		3. Costul utilajului				
30	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			717,50 0,00
	570-823301	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	717,50	717,50
		Total	lei			2 870,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-5

Punct de paza politia de frontiera N15. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 29 610,92 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832	buc	1,000	1 387,84 1 383,84	1 387,84 1 383,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	115,32 115,32	230,64 230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc	4,000	119,32 115,32	477,28 461,28
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc	2,000	119,32 115,32	238,64 230,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,140	749,57 749,57	104,94 104,94
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	57,66 57,66	57,66 57,66
7	10-08-002-	Avertizoare "ПС" automatice: de	buc	1,000	119,32	119,32

1	2	3	4	5	6	7
	02	fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов			115,32	115,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m	0,400	2 450,55 2 450,55	980,22 980,22
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,320	1 541,75 1 372,31	493,36 439,14
10		////////Materiale		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	40,000	11,42 0,00	456,96 0,00
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m	32,000	9,38 0,00	300,29 0,00
13		Крепёжный и расходный материал	set	12,000	85,00 0,00	1 020,00 0,00
		Total	lei			5 867,15
		Conditii deosebite	24 %			960,88
		Transportarea materialelor	10 %			177,73
		Depozitarea materialelor	2 %			35,55
		Depozitarea materialelor	76 %			3 042,80
		Beneficiu de deviz	6 %			605,04
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**10 689,15 4 003,68**
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00 0,00	9 434,00 0,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc	5,000	142,40 0,00	712,00 0,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20 0,00	320,40 0,00
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00 0,00	1 638,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00 0,00	476,00 0,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	169,00 0,00	169,00 0,00
		Total	lei			12 749,40
		Depozitarea	1,2 %			152,99
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**12 902,39**

		Total	lei	23 591,54
		Reglare-demarare	2419,38 lei	2 419,38
		Daplasari	3600 lei	3 600,00
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**29 610,92** **4 003,68**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-9-5

Punct de paza politia de frontiera N15. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 29 610,92 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 2-9-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	69,436	57,66	4 003,68
		Total manopera				**4 003,68**
		Materiale:				
1.	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	12,000	85,00	1 020,00
2.	28752745012261	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	9 434,00	9 434,00
3.	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	5,000	142,40	712,00
4.	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	160,20	320,40
5.	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 638,00	1 638,00
6.	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	238,00	476,00
7.	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	169,00	169,00
8.	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	40,800	11,20	456,96
9.	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	32,640	9,20	300,29
		Total materiale de construcţii				**14 526,65**
		Utilaje de construcţii:				
1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,280	25,00	32,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,549	35,00	54,22
		Total utilaje de construcţii				**86,22**

	Total	lei	23 591,54
	Reglare-demarare	2419,38 lei	2 419,38
	Daplasari	3600 lei	3 600,00
	Total deviz:		**29 610,92**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de	buc			1 387,84

1	2	3	4	5	6	7
		receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - ВАРТА-1/832				1 383,84
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,84
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			1 387,84
2	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Acumulator 12В 7Ач	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
		Total	lei			230,64
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			477,28
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПР-1	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			238,64
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			749,57 749,57
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,57
		Total	lei			104,94
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	lei			57,66
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			119,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			119,32
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu ПСРкЕН- FRHF-4x0,5	100 m			2 450,55 2 450,55
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
		Total	lei			980,22
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 541,75 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,44
		Total	lei			493,36
10		////////Materiale				0,00 0,00
		Total	lei			
11		Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			11,42 0,00
	50010001001041	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0200	11,20	11,42
		Total	lei			456,96
12		Teava gotro din vinilplast D20mm	m			9,38

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	50010001001042	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0200	9,20	9,38
		Total	lei			300,29
13		Крепёжный и расходный материал	set			85,00 0,00
	1111100000025	Крепёжный и расхдный материал	set	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			1 020,00
		2. Costul utilajului				
14		Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc			9 434,00 0,00
	28752745012261	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	9 434,00	9 434,00
		Total	lei			9 434,00
15		Avertizoare ИПК-8	buc			142,40 0,00
	28752745012264	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	142,40	142,40
		Total	lei			712,00
16		Avertizoare ИПР-1	buc			160,20 0,00
	28752745012265	Avertizoare ИПР-1	buc	1,0000	160,20	160,20
		Total	lei			320,40
17		RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			1 638,00 0,00
	28752745012267	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 638,00	1 638,00
		Total	lei			1 638,00
18		Acumulator 12В 7Ач	buc			238,00 0,00
	28752745012269	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	238,00	238,00
		Total	lei			476,00
19		Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			169,00 0,00
	28752745012271	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	169,00	169,00
		Total	lei			169,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Iluminarea exterioare

Valoarea de deviz 2 001 097,28 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III	buc	64,000	259,32 115,32	16 596,48 7 380,48
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	186,000	181,63 181,63	33 782,99 33 782,99
3	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	186,000	213,92 213,92	39 788,86 39 788,86
4	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 60-100mm h-4.0m (пирамидальная) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m	192,000	1 006,85 28,83	193 315,48 5 535,36
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	1,550	675,53 371,33	1 047,07 575,56

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)				
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg	720,000	47,63 12,11	34 290,18 8 718,19
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФЗ)	kg	384,000	47,63 12,11	18 288,08 4 649,69
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	6,400	1 405,35 221,99	8 994,26 1 420,74
9	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30, h-4.0m Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m	64,000	1 028,06 28,83	65 795,93 1 845,12
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg	240,000	47,63 12,11	11 430,06 2 906,06
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФЗ)	kg	128,000	47,63 12,11	6 096,02 1 549,89
12	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	7,000	188,70 46,70	1 320,93 326,93
13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,000	104,57 25,37	731,99 177,59
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului	buc	7,000	60,61 14,41	424,30 100,90

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerilor cu un singur picior				
15	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV СИП-2A 2*25мм2	buc	7,000	32,15 8,65	225,04 60,54
16	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV СИП-2A 4*25мм2	buc	7,000	32,15 8,65	225,04 60,54
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,025	116 618,80 7 668,80	2 915,47 191,72
		Total	lei			435 268,18
		Conditii deosebite	24 %			26 177,08
		Transportarea materialelor	10 %			31 401,22
		Depozitarea materialelor	2 %			6 280,24
		Beneficiu de deviz	6 %			34 289,99
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii Inclusiv salariu				**605 790,09 109 071,16**
		2. Lucraril de montare				
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-63	buc	1,000	182,48 136,65	182,48 136,65
19	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/1P/40A	buc	1,000	196,82 162,02	196,82 162,02
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	19,60 19,60	19,60 19,60
21	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,000	163,98 89,95	163,98 89,95
22	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/B20	buc	1,000	163,98 89,95	163,98 89,95
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1	set	1,000	204,78 172,98	204,78 172,98
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩМП	buc	1,000	182,48 136,65	182,48 136,65

1	2	3	4	5	6	7
25	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/1Р/40А	buc	1,000	196,82 162,02	196,82 162,02
26	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1Р/В16	buc	1,000	213,98 89,95	213,98 89,95
27	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, КМИ-34012	buc	1,000	288,62 197,20	288,62 197,20
28	08-01-081-1	Taimer ТЭ-15	buc	1,000	78,76 65,16	78,76 65,16
29	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc	1,000	67,56 65,16	67,56 65,16
30	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	7,120	382,29 382,29	2 721,90 2 721,90
31	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	7,120	501,09 143,57	3 567,75 1 022,25
32	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	28,240	2 154,99 1 256,99	60 856,86 35 497,34
33	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,250	2 637,04 1 660,60	659,26 415,15
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	7,120	375,37 375,37	2 672,60 2 672,60
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	7,120	831,05 196,04	5 917,08 1 395,83
36	404-23	Caramida	buc	4 000,000	4,00 0,00	16 000,00 0,00
37	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-4х35 mm2	m	500,000	67,00 0,00	33 500,00 0,00
38	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-4х50 mm2	m	950,000	90,90 0,00	86 355,00 0,00
39	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,050	2 636,60 1 660,60	131,83 83,03
40	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3х25 mm2	m	5,000	35,00 0,00	175,00 0,00
41	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,700	3 832,10 962,92	44 835,61 11 266,19

1	2	3	4	5	6	7
42	Pretul firmei	Cablu ВВГнг-3х1,5 mm2	m	350,000	12,50 0,00	4 375,00 0,00
43	Pretul firmei	Cablu ВВГнг-5х1,5 mm2 (освещение навеса)	m	800,000	22,60 0,00	18 080,00 0,00
44	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,030	4 822,00 1 095,67	144,66 32,87
45	08-02-407-8	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,030	13 332,33 1 637,67	399,97 49,13
46	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM	buc	90,000	1 478,36 175,86	133 052,67 15 827,67
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	7,000	12,69 12,69	88,80 88,80
48	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник LUCIA LED 50W IP65)	buc	48,000	3 832,02 105,52	183 936,85 5 064,85
49	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 30W	100 buc	0,960	268 531,65 15 625,86	257 790,38 15 000,83
50	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc	64,000	1 780,22 65,16	113 933,97 4 169,97
51	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	48,000	2 407,62 196,62	115 565,79 9 437,79
52	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t	0,050	6 252,40 3 586,40	312,62 179,32
		Total	lei			1 087 033,46
		Conditii deosebite	24 %			25 515,07
		Transportarea materialelor	10 %			90 976,08
		Depozitarea materialelor	2 %			18 195,22
		Depozitarea materialelor	76 %			80 797,74

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			78 151,04
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de montare **Inclusiv salariu**				**1 380 668,61** **106 312,81**
		3. Costul utilajului				
53	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-63	buc	1,000	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
54	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	1,000	48,00 0,00	48,00 0,00
55	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
56	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,000	6 200,00 0,00	6 200,00 0,00
57	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B20A	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
58	Pretul firmei	Descarcator ОПС1	buc	1,000	847,00 0,00	847,00 0,00
59	Pretul firmei	Dulap ЩМП	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
60	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	1,000	48,00 0,00	48,00 0,00
61	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
62	Pretul firmei	Contactor КМИ-34012	buc	1,000	205,00 0,00	205,00 0,00
63	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
64	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc	1,000	352,00 0,00	352,00 0,00
		Total	lei			14 465,00
		Depozitarea	1,2 %			173,58
		Total Costul utilajului **Inclusiv salariu**				**14 638,58**

		Total	lei	2 001 097,28
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**2 001 097,28** **215 383,97**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1

Iluminarea exterioare

Valoarea de deviz 2 001 097,28 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	1 810,967	57,66	104 420,33
2.	12	Muncitor	h-om	47,206	57,66	2 721,90
3.	7123010010200	Betonist	h-om	22,080	57,66	1 273,13
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	128,000	57,66	7 380,48
5.	7137010011500	Electrician	h-om	749,120	57,66	43 194,26
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,540	57,66	88,80
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,982	57,66	575,56
8.	7212030022700	Sudor	h-om	14,720	57,66	848,74
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	279,680	57,66	16 126,35
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	654,840	57,66	37 758,07
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,280	57,66	996,35
		Total manopera				**215 383,97**
		Materiale:				
1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	30 000,00	30,00
2.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,538	22 000,00	11 836,00
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,282	22 000,00	6 204,00
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,066	22 000,00	1 452,00
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,784	43,33	120,61

6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	37,439	60,00	2 246,34
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	310,460	12,00	3 725,52
8.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,040	100,00	4,00
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	310,460	10,00	3 104,60
10.	1019852	Vopsea	kg	10,095	38,60	389,67
11.	13322	Teava din otel D20mm	m	3,000	32,00	96,00
12.	13325	Teava din otel D50mm	m	3,000	109,20	327,60
13.	147	Teava din otel D=60-100mm h-4.0m (пирамидальная)	m	203,616	900,00	183 254,40
14.	149	Teava din otel LED OP4-30, h-4.0m	m	67,872	920,00	62 442,24
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,062	29,00	1,80
16.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	5,376	200,00	1 075,20
17.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	37,632	20,00	752,64
18.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	18,816	13,70	257,77
19.	2320322600374	Citom	kg	5,376	30,00	161,28
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	24,192	20,00	483,84
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	53,760	19,00	1 021,44
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,090	39,00	471,51
23.	24560	Consola, cantitate becuri: 1	buc	48,000	2 200,00	105 600,00
24.	245811	Cap terminal RAYCHEM	buc	90,000	1 302,00	117 180,00
25.	2663102100000	Beton Б-7,5	m3	6,626	1 143,00	7 573,52
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14,720	30,00	441,60
27.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 472,000	35,00	51 520,00
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,360	43,33	318,91
29.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	34,944	43,33	1 514,12
30.	404-23	Caramida	buc	4 000,000	4,00	16 000,00
31.	5009062	Papuci de cablu	buc	22,400	5,00	112,00
32.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	9,00	9,00
33.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	115,200	12,00	1 382,40
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,071	50,00	103,55
35.	503-901	Corpuri de iluminat LUCIA LED 50W IP65	buc	48,000	3 720,00	178 560,00
36.	503-9969	Contor electronic ZCG112	buc	1,000	600,00	600,00
37.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	6,000	283,33	1 699,98
38.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 90 mm	m	25,000	108,95	2 723,75
39.	530-2010	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	2,000	48,00	96,00
40.	540-523	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,000	50,00	50,00
41.	54066t	Tablou pina la trei grupe	buc	64,000	1 650,00	105 600,00
42.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,605	150,00	240,75
43.	570-828330	Corp LZ LED 30W	buc	96,000	2 200,00	211 200,00
44.	577-735	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,000	50,00	50,00
45.	577-739	Automat BA47-29 1P B20A	buc	1,000	65,00	65,00
46.	590-2054	Cablu АВБбШв-4х35 mm2	m	500,000	67,00	33 500,00
47.	590-2055	Cablu АВБбШв-4х50 mm2	m	950,000	90,90	86 355,00
48.	590-2056	Cablu АВВГнг-3х25 mm2	m	5,000	35,00	175,00
49.	590-2057	Cablu ВВГнг-3х1,5 mm2	m	350,000	12,50	4 375,00
50.	590-2058	Cablu ВВГнг-5х1,5 mm2	m	800,000	22,60	18 080,00
51.	620-10-	Dulap BZUM-TF-63	buc	1,000	3 200,00	3 200,00

52.	620-105	Dulap ЩМП	buc	1,000	2 100,00	2 100,00
53.	620-108	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,000	6 200,00	6 200,00
54.	620-1092	Taimer ТЭ-15	buc	1,000	750,00	750,00
55.	620-1096	Fotoavertizor-releu	buc	1,000	352,00	352,00
56.	620-1208	Descarcator ОПС1	buc	1,000	847,00	847,00
57.	64655kmi	Contactor КМИ-34012	buc	1,000	205,00	205,00
		Total materiale de construcţii				**1 238 238,04**

Utilaje de construcţii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	2,660	80,00	212,80
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	2,660	250,00	665,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	43,488	250,00	10 872,00
4.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	187,743	65,00	12 203,29
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	187,743	65,00	12 203,29
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	56,928	300,00	17 078,40
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,980	300,00	294,00
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	61,074	300,00	18 322,20
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,930	50,00	246,50
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	3,080	300,00	924,00
11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut.	15,360	50,00	768,00
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,320	25,00	8,00
13.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,046	25,00	26,15
14.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut.	30,720	300,00	9 216,00
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,420	250,00	105,00
		Total utilaje de construcţii				**83 144,63**

Total	lei	2 001 097, 28

Total deviz: **2 001 097, 28**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III	buc			259,32 115,32
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	57,66	110,71
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut.	0,4800	300,00	144,00
		Total	lei			16 596,48
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			181,63 181,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72
		Total	lei			33 782,99
3	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			213,92 213,92
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	57,66	213,92
		Total	lei			39 788,86
4	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 60-100mm h-4.0m (пирамидальная) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m			1 006,85 28,83
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83
	147	Teava din otel D=60-100mm h-4.0m (пирамидальная)	m	1,0100	900,00	954,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	20,00	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	19,00	3,99
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	43,33	5,91
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	13,70	1,01
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	30,00	0,63
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	200,00	4,20
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut.	0,0600	50,00	3,00
		Total	lei			193 315,48
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)	t			675,53 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	39,00	304,20
		Total	lei			1 047,07
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg			47,63 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
		Total	lei			34 290,18
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg			47,63 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
		Total	lei			18 288,08
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 405,35 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton Б-7,5	m3	1,0250	1 143,00	1 183,36
		Total	lei			8 994,26
9	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30, h-4.0m Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m			1 028,06 28,83
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83
	149	Teava din otel LED OP4-30, h-4.0m	m	1,0100	920,00	975,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	20,00	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	19,00	3,99
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	43,33	5,91
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	13,70	1,01
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	30,00	0,63
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	200,00	4,20
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut.	0,0600	50,00	3,00
		Total	lei			65 795,93
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg			47,63 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
		Total	lei			11 430,06
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg			47,63 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
		Total	lei			6 096,02
12	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			188,70 46,70
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	46,70
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de	h-ut.	0,4400	300,00	132,00

1	2	3	4	5	6	7
		foraj 3,5 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			1 320,93
13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			104,57 25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	80,00	19,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	250,00	60,00
		Total	lei			731,99
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			60,61 14,41
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1400	80,00	11,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1400	250,00	35,00
		Total	lei			424,30
15	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV СИП-2А 2*25мм2	buc			32,15 8,65
	1	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,0700	300,00	21,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0100	250,00	2,50
		Total	lei			225,04
16	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV СИП-2А 4*25мм2	buc			32,15 8,65
	1	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,0700	300,00	21,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0100	250,00	2,50
		Total	lei			225,04
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km			116 618,80 7 668,80
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,80
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 90 mm	m	1 000,0000	108,95	108 950,00
		Total	lei			2 915,47
		2. Lucraril de montare				
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-63	buc			182,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			182,48
19	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/1Р/40А	buc			196,82 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	60,00	27,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			196,82
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			19,60 19,60

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,3400	57,66	19,60
		Total	lei			19,60
21	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc			163,98 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	38,60	1,39
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	29,00	0,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			163,98
22	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/B20	buc			163,98 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	38,60	1,39
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	29,00	0,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			163,98
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1	set			204,78 172,98
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	60,00	22,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
		Total	lei			204,78
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩМП	buc			182,48 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,33	4,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
		Total	lei			182,48
25	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/1P/40A	buc			196,82 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	60,00	27,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			196,82
26	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/B16	buc			213,98 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-523	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	38,60	1,39
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	29,00	0,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			213,98
27	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, КМИ-34012	buc			288,62 197,20
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	60,00	22,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,60	1,81
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	29,00	0,26
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	5,00	20,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	150,00	6,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1400	50,00	7,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			288,62
28	08-01-081-1	Taimer ТЭ-15	buc			78,76 65,16
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	60,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			78,76
29	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc			67,56 65,16
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	60,00	2,40
		Total	lei			67,56
30	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			382,29 382,29
	12	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
		Total	lei			2 721,90
31	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			501,09 143,57
	1	Muncitor	h-om	2,4900	57,66	143,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,4300	250,00	357,51
		Total	lei			3 567,75
32	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			2 154,99 1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	22 000,00	219,69
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 000,00	21,81
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	38,60	9,65

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,9600	65,00	322,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,9600	65,00	322,40
		Total	lei			60 856,86
33	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			2 637,04 1 660,60
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	283,33	141,68
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	6,4200	65,00	417,28
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	6,4200	65,00	417,28
		Total	lei			659,26
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			375,37 375,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
		Total	lei			2 672,60
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			831,05 196,04
	1	Muncitor	h-om	3,4000	57,66	196,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,5400	250,00	635,01
		Total	lei			5 917,08
36	404-23	Caramida	buc			4,00 0,00
	404-23	Caramida	buc	1,0000	4,00	4,00
		Total	lei			16 000,00
37	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-4х35 mm2	m			67,00 0,00
	590-2054	Cablu АВБбШв-4х35 mm2	m	1,0000	67,00	67,00
		Total	lei			33 500,00
38	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-4х50 mm2	m			90,90 0,00
	590-2055	Cablu АВБбШв-4х50 mm2	m	1,0000	90,90	90,90
		Total	lei			86 355,00
39	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			2 636,60 1 660,60
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	283,33	141,60
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	6,4200	65,00	417,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	6,4200	65,00	417,20
		Total	lei			131,83
40	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3х25 mm2	m			35,00 0,00
	590-2056	Cablu АВВГнг-3х25 mm2	m	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			175,00
41	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 832,10 962,92
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,92
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	30 000,00	2,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	12,00	297,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	10,00	248,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	50,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	283,33	141,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4200	250,00	105,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,9100	65,00	254,15
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,9100	65,00	254,15
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	5,2200	300,00	1 566,00
		Total	lei			44 835,61
42	Pretul firmei	Cablu ВВГнг-3x1,5 mm2	m			12,50 0,00
	590-2057	Cablu ВВГнг-3x1,5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			4 375,00
43	Pretul firmei	Cablu ВВГнг-5x1,5 mm2 (освещение навеса)	m			22,60 0,00
	590-2058	Cablu ВВГнг-5x1,5 mm2	m	1,0000	22,60	22,60
		Total	lei			18 080,00
44	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m			4 822,00 1 095,67
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,67
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	22 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	43,33	44,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	12,00	146,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	10,00	122,00
	13322	Teava din otel D20mm	m	100,0000	32,00	3 200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,2500	50,00	213,33
		Total	lei			144,66
45	08-02-407-8	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			13 332,33 1 637,67
	1	Muncitor	h-om	28,4000	57,66	1 637,67
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0042	22 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	43,33	68,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	12,00	146,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	10,00	122,00
	13325	Teava din otel D50mm	m	100,0000	109,20	10 920,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,9100	250,00	225,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,2500	50,00	213,33
		Total	lei			399,97
46	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM	buc			1 478,36 175,86
	1	Muncitor	h-om	3,0500	57,66	175,86
	245811	Cap terminal RAYCHEM	buc	1,0000	1 302,00	1 302,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
		Total	lei			133 052,67
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
		Total	lei			88,80
48	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник LUCIA LED 50W IP65)	buc			3 832,02 105,52
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	503-901	Corpuri de iluminat LUCIA LED 50W IP65	buc	1,0000	3 720,00	3 720,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	150,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut.	0,0200	250,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
		Total	lei			183 936,85
49	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 30W	100 buc			268 531,65 15 625,86
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,86
	570-828330	Corp LZ LED 30W	buc	100,0000	2 200,00	220 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	22 000,00	12 329,17
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	43,33	90,99
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	624,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	12,00	183,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	38,60	115,80
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	150,00	62,97
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	59,3000	300,00	17 790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	50,00	89,01
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	27,24
		Total	lei			257 790,38
50	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc			1 780,22 65,16
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	54066t	Tablou pina la trei grupe	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	22 000,00	13,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	60,00	18,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	150,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1300	250,00	32,50
		Total	lei			113 933,97
51	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			2 407,62 196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	24560	Consola, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			115 565,79
52	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t			6 252,40 3 586,40
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	29,00	29,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,00
		Total	lei			312,62
		3. Costul utilajului				
53	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-63	buc			3 200,00 0,00
	620-10-	Dulap BZUM-TF-63	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
		Total	lei			3 200,00
54	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc			48,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	530-2010	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	1,0000	48,00	48,00
		Total	lei			48,00
55	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc			600,00 0,00
	503-9969	Contor electronic ZCG112	buc	1,0000	600,00	600,00
		Total	lei			600,00
56	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc			6 200,00 0,00
	620-108	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,0000	6 200,00	6 200,00
		Total	lei			6 200,00
57	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B20A	buc			65,00 0,00
	577-739	Automat BA47-29 1P B20A	buc	1,0000	65,00	65,00
		Total	lei			65,00
58	Pretul firmei	Descarcator ОПС1	buc			847,00 0,00
	620-1208	Descarcator ОПС1	buc	1,0000	847,00	847,00
		Total	lei			847,00
59	Pretul firmei	Dulap ЩМП	buc			2 100,00 0,00
	620-105	Dulap ЩМП	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
		Total	lei			2 100,00
60	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc			48,00 0,00
	530-2010	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	1,0000	48,00	48,00
		Total	lei			48,00
61	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc			50,00 0,00
	577-735	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			50,00
62	Pretul firmei	Contactor КМИ-34012	buc			205,00 0,00
	64655kmi	Contactor КМИ-34012	buc	1,0000	205,00	205,00
		Total	lei			205,00
63	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc			750,00 0,00
	620-1092	Taimer ТЭ-15	buc	1,0000	750,00	750,00
		Total	lei			750,00
64	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc			352,00 0,00
	620-1096	Fotoavertizor-releu	buc	1,0000	352,00	352,00
		Total	lei			352,00

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1

Sistema control al accesului Bariera (14buc) si semafor SVETLED (14buc)

Valoarea de deviz 1 258 165,11 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	14,000	73,80 73,80	1 033,27 1 033,27
2	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru strela	buc	14,000	1 782,78 182,78	24 958,95 2 558,95
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	1,540	1 637,63 221,99	2 521,95 341,87
4	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru fotoelemente	buc	28,000	1 382,78 182,78	38 717,90 5 117,90
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	1,540	1 637,63	2 521,95

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01			221,99	341,87
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	14,000	82,29 69,19	1 152,09 968,69
7	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	12,000	181,63 181,63	2 179,55 2 179,55
8	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	12,000	213,92 213,92	2 567,02 2 567,02
9	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,000	42,67 42,67	512,02 512,02
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	6,000	1 637,76 221,99	9 826,57 1 331,94
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	80,000	132,68 19,23	10 614,01 1 538,37

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,15 Коэффициент к машинам=1,15				
12	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice Коэффициент к трудозатратам=1,15 Коэффициент к машинам=1,15	m2	8,000	45,75 45,75	366,03 366,03
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,800	1 637,54 221,99	1 310,03 177,59
14	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалами на расстояние 5 км)	t	15,200	26,50 0,00	402,75 0,00
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	300,000	46,53 11,53	13 959,60 3 459,60
		Total	lei			112 643,69
		Transportarea materialelor	10 %			8 111,13
		Depozitarea materialelor	2 %			1 622,23
		Beneficiu de deviz	6 %			8 778,19
		Total Lucraril de constructii Inclusiv salariu				**155 081,44 22 494,67**
		2. Lucraril de montare				
16	MsCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la monta, CC2-220AC светодиодный 2-секционныйj	buc	14,000	7 249,16 57,66	101 488,24 807,24
17	08-02-317-8	Ac electrificat a manevrelor de distanta (стрела шлагбаума)	buc	14,000	5 717,78 4 226,48	80 048,89 59 170,69
18	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal	buc	14,000	815,16 65,16	11 412,18 912,18

1	2	3	4	5	6	7
		acustic, lampa de semnalizare)				
19	10-04-066-04	Adapter	buc	14,000	382,75 230,64	5 358,50 3 228,96
20	08-01-121-1	Acumulator 24B	buc	14,000	118,78 118,78	1 662,91 1 662,91
21	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	14,000	805,37 582,37	11 275,12 8 153,12
22	10-06-034-06	Lucrari diverse: Boxa pentru UPS	buc	14,000	3 595,96 345,96	50 343,44 4 843,44
23	10-04-065-01	Радиоприемник для брелков	buc	14,000	565,64 565,64	7 919,02 7 919,02
24	08-02-411-1	Metalogofra, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	4,500	7 849,19 2 000,80	35 321,34 9 003,61
25	24566	Bratara	buc	400,000	12,00 0,00	4 800,00 0,00
26	10-06-026-01	Pozare cablu ПВС 3x1	km	0,375	18 182,96 7 841,76	6 818,61 2 940,66
27	10-01-055-03	Pozare cablu Alarm 4x0,22	100 m	0,500	4 405,56 2 450,56	2 202,78 1 225,28
28	10-01-055-03	Pozare cablu ШВВП 2x0,75	100 m	0,500	3 360,56 2 450,56	1 680,28 1 225,28
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	14,000	201,52 89,95	2 821,31 1 259,29
		Total	lei			323 152,62
		Transportarea materialelor	10 %			21 298,61
		Depozitarea materialelor	2 %			4 259,72
		Depozitarea materialelor	76 %			77 787,28
		Beneficiu de deviz	6 %			27 063,76
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**478 126,39 102 351,68**
		3. Costul utilajului				
30	Pretul firmei	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума,контроллер,блок управления	buc	14,000	27 200,00 0,00	380 800,00 0,00
31	Pretul	Стрела для шлагбаума 4м,	buc	14,000	4 500,00	63 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	прямоугольное сечение			0,00	0,00
32	Pretul firmei	Наклейки на стрелу	buc	14,000	192,00 0,00	2 688,00 0,00
33	Pretul firmei	Фотоэлемент	buc	28,000	600,00 0,00	16 800,00 0,00
34	Pretul firmei	Радиоприемник для брелков	buc	14,000	3 000,00 0,00	42 000,00 0,00
35	Pretul firmei	Антенна 433,92 МГц	buc	14,000	390,00 0,00	5 460,00 0,00
36	Pretul firmei	Брелок для открывания шлагбаума	buc	28,000	200,00 0,00	5 600,00 0,00
37	Pretul firmei	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc	14,000	998,40 0,00	13 977,60 0,00
38	Pretul firmei	Automat 220В 16А	buc	14,000	30,08 0,00	421,12 0,00
39	Pretul firmei	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220В	buc	14,000	200,00 0,00	2 800,00 0,00
40	Pretul firmei	Программирование	buc	14,000	6 000,00 0,00	84 000,00 0,00
		Total	lei			617 546,72
		Depozitarea	1,2 %			7 410,56
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**624 957,28**

		Total	lei		1 258 165,11
		Total deviz: **Inclusiv salariu**			**1 258 165,11** **124 846,35**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-2-1

Sistema control al accesului Bariera (14buc) si semafor SVETLED (14buc)

Valoarea de deviz 1 258 165,11 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	1 894,230	57,66	109 221,29
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,120	57,66	64,58
3.	7123010010200	Betonist	h-om	60,766	57,66	3 503,77
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	14,700	57,66	847,60
5.	7137010011500	Electrician	h-om	48,000	57,66	2 767,68
6.	7137010011510	Electromontator	h-om	14,000	57,66	807,24
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,000	57,66	3 286,62
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,200	57,66	2 490,91
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,200	57,66	1 856,66
		Total manopera				**124 846,35**
		Materiale:				
1.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,010	60 000,00	600,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,123	30 000,00	3 690,00
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,232	22 000,00	5 104,00
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,705	43,33	247,19
5.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	14,000	50,00	700,00
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	115,180	12,00	1 382,16
7.	1030006	Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	140,000	105,93	14 830,20
8.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,014	48 000,00	672,00
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,400	95,00	133,00
10.	2320187315789	Decofrol	kg	1,680	30,00	50,40
11.	24566	Bratara	buc	400,000	12,00	4 800,00
12.	2663102100000	Beton Б-7,5	m3	10,227	1 330,00	13 601,91
13.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,280	2 950,00	826,00
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	300,000	35,00	10 500,00
15.	446-2431	Stilpi din strela	buc	14,000	1 600,00	22 400,00

16.	446-2433	Stilp pentru fotoelemente	buc	28,000	1 200,00	33 600,00
17.	5001000102	Semafor CC2-220AC светодиодный 2-секционный	buc	14,000	7 100,00	99 400,00
18.	5009031	Scoabe	10 buc	112,500	10,00	1 125,00
19.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	280,000	6,00	1 680,00
20.	5009062	Papuci de cablu	buc	225,400	6,00	1 352,40
21.	505-1018	Шлагбаум Came GARD 4040Z в комплекте: стойка, контроллер, блок управления	buc	14,000	27 200,00	380 800,00
22.	505-1019	Стрела для шлагбаума 4м	buc	14,000	4 500,00	63 000,00
23.	505-1020	Наклейки на стрелу	buc	14,000	192,00	2 688,00
24.	505-1021	Фотоэлемент	buc	28,000	600,00	16 800,00
25.	505-1022	Радиоприемник для брелков	buc	14,000	3 000,00	42 000,00
26.	505-1023	Антенна 433,92 МГц	buc	14,000	390,00	5 460,00
27.	505-1024	Брелок для открывания шлагбаума	buc	42,000	200,00	8 400,00
28.	505-1027	Программирование	buc	14,000	6 000,00	84 000,00
29.	505-1032	Аккумулятор 24В	buc	14,000	998,40	13 977,60
30.	5079001	Conductor КВВГ7х1,5	m	35,000	36,60	1 281,00
31.	5110004	Boxe de UPS	buc	14,000	3 250,00	45 500,00
32.	5401116	Automat 220В 16А	buc	14,000	30,08	421,12
33.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,971	150,00	295,65
34.	57022	Lampa semnalizare-проблесковая	buc	14,000	750,00	10 500,00
35.	59012	Cablu ПВС 3х1	m	375,000	10,00	3 750,00
36.	59013	Cablu Alarm 4х0.22	m	50,000	15,20	760,00
37.	59014	Cablu ШВВП 2х0.75	m	50,000	4,75	237,50
38.	64622	Adapter	buc	14,000	151,36	2 119,04
39.	64655mg	Metalogofra	m	450,000	28,80	12 960,00
		Total materiale de construcţii				**911 644,17**

Utilaje de construcţii:

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	7,900	250,00	1 975,00
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	5,040	200,00	1 008,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	82,370	50,00	4 118,50
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	5,928	65,00	385,32
5.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut.	27,048	305,00	8 249,64
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,560	25,00	14,00
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	19,980	35,00	699,30
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	1,611	250,00	402,75
		Total utilaje de construcţii				**16 852,51**

Total	lei	1 258 165, 11

Total deviz: **1 258 165, 11**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			73,80 73,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
		Total	lei			1 033,27
2	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru strela	buc			1 782,78 182,78
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	446-2431	Stilpi din strela	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
		Total	lei			24 958,95
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 637,63 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton Б-7,5	m3	1,0250	1 330,00	1 376,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			2 521,95
4	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru fotoelemente	buc			1 382,78 182,78
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	446-2433	Stilp pentru fotoelemente	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			38 717,90
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 637,63 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton Б-7,5	m3	1,0250	1 330,00	1 376,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	65,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 521,95
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			82,29 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			1 152,09
7	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			181,63 181,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72
		Total	lei			2 179,55
8	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			213,92 213,92
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	57,66	213,92
		Total	lei			2 567,02
9	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			42,67 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
		Total	lei			512,02
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 637,76 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton Б-7,5	m3	1,0250	1 330,00	1 376,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			9 826,57
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri Коэффициент к трудозатратам=1,15 Коэффициент к машинам=1,15	m			132,68 19,23
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	19,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 950,00	10,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut.	0,2940	305,00	103,12
		Total	lei			10 614,01
12	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice Коэффициент к трудозатратам=1,15 Коэффициент к машинам=1,15	m2			45,75 45,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	45,75
		Total	lei			366,03
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 637,54

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton Б-7,5	m3	1,0250	1 330,00	1 376,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			1 310,03
14	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалами на расстояние 5 км)	t			26,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1060	250,00	26,50
		Total	lei			402,75
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,53 11,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			13 959,60
		2. Lucraril de montare				
16	MsCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la monta, CC2-220AC светодиодный 2-секционныйj	buc			7 249,16 57,66
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5001000102	Semafor CC2-220AC светодиодный 2-секционный	buc	1,0000	7 100,00	7 100,00
	5079001	Conductor КВВГ7х1,5	m	2,5000	36,60	91,50
		Total	lei			101 488,24
17	08-02-317-8	Ac electrificat a manevrelor de distanta (стрела шлагбаума)	buc			5 717,78 4 226,48
	1	Muncitor	h-om	73,3000	57,66	4 226,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0075	30 000,00	225,00
	1030006	Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	10,0000	105,93	1 059,30
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	20,0000	6,00	120,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	150,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,3600	200,00	72,00
		Total	lei			80 048,89
18	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare)	buc			815,16 65,16
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	57022	Lampa semnalizare-проблесковая	buc	1,0000	750,00	750,00
		Total	lei			11 412,18
19	10-04-066-04	Adapter	buc			382,75 230,64
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	64622	Adapter	buc	1,0000	151,36	151,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	150,00	0,75
		Total	lei			5 358,50
20	08-01-121-1	Acumulator 24B	buc			118,78 118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 662,91
21	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			805,37 582,37
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	6,00	60,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	150,00	3,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,4400	250,00	110,00
		Total	lei			11 275,12
22	10-06-034-06	Lucrari diverse: Boxa pentru UPS	buc			3 595,96 345,96
	1	Muncitor	h-om	6,0000	57,66	345,96
	5110004	Boxe de UPS	buc	1,0000	3 250,00	3 250,00
		Total	lei			50 343,44
23	10-04-065-01	Радиоприемник для брелков	buc			565,64 565,64
	1	Muncitor	h-om	9,8100	57,66	565,64
		Total	lei			7 919,02
24	08-02-411-1	Metalogofra, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			7 849,19 2 000,80
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	64655mg	Metalogofra	m	100,0000	28,80	2 880,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	60 000,00	133,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	93,33
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	22 000,00	1 134,22
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	43,33	45,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	12,00	261,60
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	50,00	895,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	35,00	155,40
		Total	lei			35 321,34
25	24566	Bratara	buc			12,00 0,00
	24566	Bratara	buc	1,0000	12,00	12,00
		Total	lei			4 800,00
26	10-06-026-01	Pozare cablu ПВС 3x1	km			18 182,96 7 841,76
	1	Muncitor	h-om	136,0000	57,66	7 841,76
	59012	Cablu ПВС 3x1	m	1 000,0000	10,00	10 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	30 000,00	320,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1400	150,00	21,20
		Total	lei			6 818,61
27	10-01-055-03	Pozare cablu Alarm 4x0,22	100 m			4 405,56 2 450,56
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,56
	59013	Cablu Alarm 4x0.22	m	100,0000	15,20	1 520,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	1,7400	250,00	435,00
		Total	lei			2 202,78
28	10-01-055-03	Pozare cablu ШВВП 2x0,75	100 m			3 360,56 2 450,56
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,56
	59014	Cablu ШВВП 2x0.75	m	100,0000	4,75	475,00

1	2	3	4	5	6	7
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	1,7400	250,00	435,00
		Total	lei			1 680,28
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc			201,52 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	48 000,00	48,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			2 821,31
		3. Costul utilajului				
30	Pretul firmei	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума,контроллер,блок управления	buc			27 200,00 0,00
	505-1018	Шлагбаум Came GARD 4040Z в комплекте: стойка, контроллер, блок управления	buc	1,0000	27 200,00	27 200,00
		Total	lei			380 800,00
31	Pretul firmei	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение	buc			4 500,00 0,00
	505-1019	Стрела для шлагбаума 4м	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		Total	lei			63 000,00
32	Pretul firmei	Наклейки на стрелу	buc			192,00 0,00
	505-1020	Наклейки на стрелу	buc	1,0000	192,00	192,00
		Total	lei			2 688,00
33	Pretul firmei	Фотоэлемент	buc			600,00 0,00
	505-1021	Фотоэлемент	buc	1,0000	600,00	600,00
		Total	lei			16 800,00
34	Pretul firmei	Радиоприемник для брелков	buc			3 000,00 0,00
	505-1022	Радиоприемник для брелков	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			42 000,00
35	Pretul firmei	Антенна 433,92 МГц	buc			390,00 0,00
	505-1023	Антенна 433,92 МГц	buc	1,0000	390,00	390,00
		Total	lei			5 460,00
36	Pretul firmei	Брелок для открывания шлагбаума	buc			200,00 0,00
	505-1024	Брелок для открывания шлагбаума	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			5 600,00
37	Pretul firmei	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc			998,40 0,00
	505-1032	Аккумулятор 24В	buc	1,0000	998,40	998,40
		Total	lei			13 977,60
38	Pretul firmei	Automat 220В 16А	buc			30,08 0,00
	5401116	Automat 220В 16А	buc	1,0000	30,08	30,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			421,12
39	Pretul firmei	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220B	buc			200,00 0,00
	505-1024	Брелок для открывания шлагбаума	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			2 800,00
40	Pretul firmei	Программирование	buc			6 000,00 0,00
	505-1027	Программирование	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
		Total	lei			84 000,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-1

Retele exterioare electrice ЛЭП-0,4KB

Valoarea de deviz 1 152 190,38 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	126,000	181,63 181,63	22 885,26 22 885,26
2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	126,000	213,92 213,92	26 953,74 26 953,74
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,045	117 668,89 7 668,89	5 295,10 345,10
		Total	lei			55 134,10
		Transportarea materialelor	10 %			495,00
		Depozitarea materialelor	2 %			99,00
		Beneficiu de deviz	6 %			4 655,96
		Total Lucraril de constructii Inclusiv salariu				**82 255,21 50 184,10**
		2. Lucraril de montare				
4	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,000	1 005,93	1 005,93

1	2	3	4	5	6	7
	4	dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF			201,23	201,23
5	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 400 A	buc	1,000	564,91 237,56	564,91 237,56
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	50,16 50,16	50,16 50,16
7	08-01-053-1	Transformator de curent ТТИ-300/5A	buc	3,000	141,67 140,11	425,02 420,34
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta, 380B 100A	buc	3,000	73,56 65,16	220,67 195,47
9	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DPX-250/100A LEGRAND	buc	1,000	313,11 133,77	313,11 133,77
10	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DPX-250/250A LEGRAND	buc	1,000	313,64 159,14	313,64 159,14
11	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP1	buc	1,000	1 005,93 201,23	1 005,93 201,23
12	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-35 250A	buc	2,000	313,64 159,14	627,29 318,28
13	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, КТИ-5225	buc	2,000	580,97 197,20	1 161,94 394,39
14	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP2	buc	1,000	1 005,93 201,23	1 005,93 201,23
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C100A	buc	2,000	313,12 133,77	626,23 267,54
16	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, КТИ-5115	buc	2,000	580,97 197,20	1 161,94 394,39
17	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 32-100-250 A (ящик кабельный СС-1)	buc	1,000	463,08 240,44	463,08 240,44

1	2	3	4	5	6	7
18	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный СС-2)	buc	1,000	463,08 240,44	463,08 240,44
19	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный СС-3)	buc	1,000	463,08 240,44	463,08 240,44
20	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 63-50-32 A (ящик кабельный СС-3)	buc	1,000	463,08 240,44	463,08 240,44
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	11,050	382,29 382,29	4 224,29 4 224,29
22	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	11,050	501,08 143,57	5 536,96 1 586,46
23	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	22,100	2 155,46 1 256,99	47 635,73 27 779,43
24	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,450	2 637,07 1 660,60	1 186,68 747,27
25	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	11,050	375,37 375,37	4 147,83 4 147,83
26	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	11,050	831,04 196,04	9 183,04 2 166,29
27	404-23	Caramida	buc	2 500,000	4,00 0,00	10 000,00 0,00
28	Pretul firmei	Cablu АВББШв-3х185+1х95 mm2	m	125,000	720,00 0,00	90 000,00 0,00
29	Pretul firmei	Cablu АВББШв-3х120+1х70 mm2	m	180,000	650,00 0,00	117 000,00 0,00
30	Pretul firmei	Cablu АВББШв-3х95+1х50 mm2	m	150,000	560,00 0,00	84 000,00 0,00
31	Pretul firmei	Cablu АВББШв-3х70+1х35 mm2	m	500,000	390,00 0,00	195 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	Pretul firmei	Cablu АВББШв-4х25 mm2	m	800,000	98,00 0,00	78 400,00 0,00
33	Pretul firmei	Cablu АВББШв-4х16 mm2	m	500,000	82,00 0,00	41 000,00 0,00
34	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,750	3 879,23 962,92	2 909,42 722,19
35	Pretul firmei	Cablu КВВБ-3х2,5 mm2	m	75,000	28,00 0,00	2 100,00 0,00
36	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, ПКВЭ-1	buc	60,000	849,22 223,72	50 953,25 13 423,25
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,250	3 025,92 1 095,52	756,48 273,88
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,350	3 015,26 1 095,54	1 055,34 383,44
39	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t	0,075	35 239,07 3 586,40	2 642,93 268,98
		Total	lei			758 066,97
		Conditii deosebite	24 %			14 366,35
		Transportarea materialelor	10 %			67 047,76
		Depozitarea materialelor	2 %			13 409,55
		Beneficiu de deviz	6 %			53 903,05
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**952 287,13 59 859,80**
		3. Costul utilajului				
40	Pretul firmei	Dulap BZUM TF	buc	1,000	23 000,00 0,00	23 000,00 0,00
41	Pretul firmei	Intrerupator BH32-400A	buc	1,000	1 422,00 0,00	1 422,00 0,00
42	Pretul firmei	Contor electric ZMG410CR 5A 380B	buc	1,000	7 860,00 0,00	7 860,00 0,00
43	1115897	Transformator de curent ТТИ-300/5А	buc	3,000	316,00 0,00	948,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
44	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta 315A	buc	3,000	150,00 0,00	450,00 0,00
45	Pretul firmei	Automat DPX-250/100A LEGRAND	buc	1,000	4 900,00 0,00	4 900,00 0,00
46	Pretul firmei	Automat DPX-250/250A LEGRAND	buc	1,000	7 250,00 0,00	7 250,00 0,00
47	Pretul firmei	Dulap ABP1	buc	1,000	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00
48	Pretul firmei	Automat BA88-35 250A	buc	2,000	2 450,00 0,00	4 900,00 0,00
49	Pretul firmei	Contactor КТИ-5225	buc	2,000	3 915,00 0,00	7 830,00 0,00
50	Pretul firmei	Dulap ABP2	buc	1,000	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00
51	Pretul firmei	Automat BA47-100 100A	buc	2,000	725,00 0,00	1 450,00 0,00
52	Pretul firmei	Contactor КТИ-5115	buc	2,000	2 460,00 0,00	4 920,00 0,00
53	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-1)	buc	1,000	4 100,00 0,00	4 100,00 0,00
54	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc	1,000	2 561,00 0,00	2 561,00 0,00
55	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 250A	buc	3,000	120,00 0,00	360,00 0,00
56	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 100A	buc	3,000	90,00 0,00	270,00 0,00
57	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	12,000	76,00 0,00	912,00 0,00
58	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-2)	buc	1,000	4 100,00 0,00	4 100,00 0,00
59	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc	1,000	2 561,00 0,00	2 561,00 0,00
60	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc	3,000	80,00 0,00	240,00 0,00
61	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	12,000	76,00 0,00	912,00 0,00
62	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-3)	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
63	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc	1,000	2 561,00 0,00	2 561,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
64	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc	3,000	80,00 0,00	240,00 0,00
65	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	12,000	76,00 0,00	912,00 0,00
66	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-4)	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
67	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc	1,000	2 561,00 0,00	2 561,00 0,00
68	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 63A	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
69	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc	9,000	80,00 0,00	720,00 0,00
70	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	3,000	76,00 0,00	228,00 0,00
		Total	lei			116 253,00
		Depozitarea	1,2 %			1 395,04
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**117 648,04**

		Total	lei	1 152 190,38
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 152 190,38** **110 043,90**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-3-1

Retele exterioare electrice ЛЭП-0,4KB

Valoarea de deviz 1 152 190,38 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-3-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	970,875	57,66	55 980,61
2.	12	Muncitor	h-om	73,262	57,66	4 224,29
3.	7137010011500	Electrician	h-om	504,000	57,66	29 060,64
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	360,360	57,66	20 778,36
		Total manopera				**110 043,90**
		Materiale:				
1.	10061994	Transformator de curent ТТИ-300/5А	buc	3,000	316,00	948,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,055	19 000,00	1 045,00
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,221	22 000,00	4 862,00
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,022	22 000,00	484,00
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,475	43,33	107,23
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,272	60,00	676,32
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	36,900	12,00	442,80
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,112	100,00	11,20
9.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,060	120,00	7,20
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	36,900	12,00	442,80
11.	1019852	Vopsea	kg	6,325	38,90	246,07
12.	180933	Dulap BZUM TF	buc	1,000	23 000,00	23 000,00
13.	180935	Dulap ABP1	buc	1,000	9 000,00	9 000,00
14.	180936	Dulap ABP2	buc	1,000	9 000,00	9 000,00
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,219	29 000,00	6 351,00
16.	245810	Cap terminal ПКВЭ-1	buc	60,000	625,00	37 500,00
17.	404-23	Caramida	buc	2 500,000	4,00	10 000,00
18.	5009062	Papuci de cablu	buc	62,200	5,00	311,00
19.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	25,00	200,00
20.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,669	50,00	83,45
21.	503-995660	Dispozitivi de siguranta 50A	buc	15,000	80,00	1 200,00
22.	503-995661	Dispozitivi de siguranta 32A	buc	39,000	76,00	2 964,00
23.	503-995662	Dispozitivi de siguranta 250A	buc	3,000	120,00	360,00
24.	503-995663	Dispozitivi de siguranta 100A	buc	3,000	90,00	270,00
25.	503-995664	Dispozitivi de siguranta 315A	buc	3,000	150,00	450,00
26.	503-995666	Dispozitivi de siguranta 63A	buc	1,000	85,00	85,00
27.	503-9969zmg	Contor electric ZMG410CR 5A 380B	buc	1,000	7 860,00	7 860,00
28.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,600	283,33	170,00
29.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 90 mm	m	45,000	110,00	4 950,00
30.	540206	Intrerupor 250A	buc	4,000	2 561,00	10 244,00

31.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,250	150,00	37,50
32.	577-742	Automat BA88-35 250A	buc	2,000	2 450,00	4 900,00
33.	577-744	Automat BA47-100 100A	buc	2,000	725,00	1 450,00
34.	590-2053	Cablu АВБбШв-4x16 mm2	m	500,000	82,00	41 000,00
35.	590-205425	Cablu АВБбШв-4x25 mm2	m	800,000	98,00	78 400,00
36.	590-2062	Cablu КВВБ-3x2,5 mm2	m	75,000	28,00	2 100,00
37.	620-105cc	Cutie (ящик кабельный СС-1)	buc	1,000	4 100,00	4 100,00
38.	620-107	Cutie (ящик кабельный СС-2)	buc	1,000	4 100,00	4 100,00
39.	620-108cc3	Cutie (ящик кабельный СС-3)	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
40.	620-109	Cutie (ящик кабельный СС-4)	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
41.	64655kti	Contactor КТИ-5225	buc	2,000	3 915,00	7 830,00
42.	64656	Contactor КТИ-5115	buc	2,000	2 460,00	4 920,00
43.	6577-735	Automat DPX-250/100A LEGRAND	buc	1,000	4 900,00	4 900,00
44.	6577-736	Automat DPX-250/250A LEGRAND	buc	1,000	7 250,00	7 250,00
45.	7590-2055	Cablu АВБбШв-3x70+1x35 mm2	m	500,000	390,00	195 000,00
46.	7590-2056	Cablu АВБбШв-3x95+1x50 mm2	m	150,000	560,00	84 000,00
47.	7590-2057	Cablu АВБбШв-3x120+1x70 mm2	m	180,000	650,00	117 000,00
48.	7590-205801	Cablu АВБбШв-3x185+1x95 mm2	m	125,000	720,00	90 000,00
49.	9545024	Intrerupator BH32-400A	buc	1,000	1 422,00	1 422,00
		Total materiale de construcţii				**791 680,57**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	44,308	250,00	11 077,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	115,438	65,00	7 503,46
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	115,510	65,00	7 508,14
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	3,915	300,00	1 174,50
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	8,450	50,00	422,50
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	1,760	25,00	44,00
		Total utilaje de construcţii				**27 729,60**

Total	lei	1 152 190, 38

Total deviz: **1 152 190, 38**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			181,63 181,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72
		Total	lei			22 885,26
2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			213,92 213,92
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	57,66	213,92
		Total	lei			26 953,74
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km			117 668,89 7 668,89
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,89
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 90 mm	m	1 000,0000	110,00	110 000,00
		Total	lei			5 295,10
		2. Lucraril de montare				
4	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF	buc			1 005,93 201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	43,33	10,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	60,00	10,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,90	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	29 000,00	725,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	50,00	57,50
		Total	lei			1 005,93
5	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 400 A	buc			564,91 237,56
	1	Muncitor	h-om	4,1200	57,66	237,56
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	60,00	34,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0560	38,90	2,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0060	29 000,00	174,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	5,00	15,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	150,00	9,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0960	250,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut.	0,1300	50,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			564,91
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,16 50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
		Total	lei			50,16
7	08-01-053-1	Transformator de curent ТТИ-300/5А	buc			141,67 140,11
	1	Muncitor	h-om	2,4300	57,66	140,11
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	65,00	1,56
		Total	lei			425,02
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta, 380В 100А	buc			73,56 65,16
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	60,00	8,40
		Total	lei			220,67
9	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DPX-250/100A LEGRAND	buc			313,11 133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	60,00	22,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,90	1,83
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	29 000,00	58,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			313,11
10	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DPX-250/250A LEGRAND	buc			313,64 159,14
	1	Muncitor	h-om	2,7600	57,66	159,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	60,00	25,86
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,90	1,83
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	29 000,00	87,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
		Total	lei			313,64
11	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP1	buc			1 005,93 201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	43,33	10,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	60,00	10,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,90	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	29 000,00	725,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	50,00	57,50
		Total	lei			1 005,93
12	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА88-35 250А	buc			313,64 159,14

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,7600	57,66	159,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	60,00	25,86
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,90	1,83
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	29 000,00	87,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
		Total	lei			627,29
13	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, КТИ-5225	buc			580,97 197,20
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	60,00	22,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,90	1,83
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	29 000,00	261,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	5,00	20,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	150,00	6,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0070	250,00	1,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1400	50,00	7,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			1 161,94
14	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP2	buc			1 005,93 201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	43,33	10,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	60,00	10,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,90	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	29 000,00	725,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	50,00	57,50
		Total	lei			1 005,93
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C100A	buc			313,12 133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	60,00	22,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,90	1,83
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	29 000,00	58,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			626,23
16	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, КТИ-5115	buc			580,97 197,20
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,04

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	60,00	22,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,90	1,83
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	29 000,00	261,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	5,00	20,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	150,00	6,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0070	250,00	1,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1400	50,00	7,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			1 161,94
17	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 32-100-250 A (ящик кабельный СС-1)	buc			463,08 240,44
	1	Muncitor	h-om	4,1700	57,66	240,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9590	60,00	57,54
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	38,90	1,79
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	29 000,00	87,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2800	25,00	7,00
		Total	lei			463,08
18	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный СС-2)	buc			463,08 240,44
	1	Muncitor	h-om	4,1700	57,66	240,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9590	60,00	57,54
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	38,90	1,79
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	29 000,00	87,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2800	25,00	7,00
		Total	lei			463,08
19	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный СС-3)	buc			463,08 240,44
	1	Muncitor	h-om	4,1700	57,66	240,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9590	60,00	57,54
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	38,90	1,79
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	29 000,00	87,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2800	25,00	7,00
		Total	lei			463,08
20	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar,	buc			463,08

1	2	3	4	5	6	7
		sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 63-50-32 A (ящик кабельный СС-3)				240,44
	1	Muncitor	h-om	4,1700	57,66	240,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,33	3,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9590	60,00	57,54
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	38,90	1,79
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	29 000,00	87,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2800	25,00	7,00
		Total	lei			463,08
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			382,29 382,29
	12	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
		Total	lei			4 224,29
22	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			501,08 143,57
	1	Muncitor	h-om	2,4900	57,66	143,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,4300	250,00	357,51
		Total	lei			5 536,96
23	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			2 155,46 1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	22 000,00	220,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 000,00	21,90
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	38,90	9,72
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,9600	65,00	322,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,9600	65,00	322,40
		Total	lei			47 635,73
24	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			2 637,07 1 660,60
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,22
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	283,33	141,67
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	6,4200	65,00	417,29
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	6,4200	65,00	417,29
		Total	lei			1 186,68
25	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			375,37 375,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
		Total	lei			4 147,83
26	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			831,04 196,04
	1	Muncitor	h-om	3,4000	57,66	196,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,5400	250,00	635,00
		Total	lei			9 183,04
27	404-23	Caramida	buc			4,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	404-23	Caramida	buc	1,0000	4,00	4,00
		Total	lei			10 000,00
28	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-3х185+1х95 mm2	m			720,00 0,00
	7590-205801	Cablu АВБбШв-3х185+1х95 mm2	m	1,0000	720,00	720,00
		Total	lei			90 000,00
29	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-3х120+1х70 mm2	m			650,00 0,00
	7590-2057	Cablu АВБбШв-3х120+1х70 mm2	m	1,0000	650,00	650,00
		Total	lei			117 000,00
30	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-3х95+1х50 mm2	m			560,00 0,00
	7590-2056	Cablu АВБбШв-3х95+1х50 mm2	m	1,0000	560,00	560,00
		Total	lei			84 000,00
31	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-3х70+1х35 mm2	m			390,00 0,00
	7590-2055	Cablu АВБбШв-3х70+1х35 mm2	m	1,0000	390,00	390,00
		Total	lei			195 000,00
32	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-4х25 mm2	m			98,00 0,00
	590-205425	Cablu АВБбШв-4х25 mm2	m	1,0000	98,00	98,00
		Total	lei			78 400,00
33	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-4х16 mm2	m			82,00 0,00
	590-2053	Cablu АВБбШв-4х16 mm2	m	1,0000	82,00	82,00
		Total	lei			41 000,00
34	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 879,23 962,92
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	12,00	297,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	12,00	297,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	50,00	0,07
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	283,33	141,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4200	250,00	105,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,9100	65,00	254,19
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,9100	65,00	254,19
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	5,2200	300,00	1 566,00
		Total	lei			2 909,42
35	Pretul firmei	Cablu КВВБ-3х2,5 mm2	m			28,00 0,00
	590-2062	Cablu КВВБ-3х2,5 mm2	m	1,0000	28,00	28,00
		Total	lei			2 100,00
36	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, ПКВЭ-1	buc			849,22 223,72
	1	Muncitor	h-om	3,8800	57,66	223,72
	245810	Cap terminal ПКВЭ-1	buc	1,0000	625,00	625,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
		Total	lei			50 953,25
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m			3 025,92 1 095,52
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,52
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	19 000,00	1 748,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	43,33	26,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	50,00	156,40
		Total	lei			756,48
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 015,26 1 095,54
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	19 000,00	1 737,14
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	43,33	26,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	50,00	156,57
		Total	lei			1 055,34
39	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t			35 239,07 3 586,40
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	43,33	182,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	120,00	96,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	29 000,00	29 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	754,67
		Total	lei			2 642,93
		3. Costul utilajului				
40	Pretul firmei	Dulap BZUM TF	buc			23 000,00 0,00
	180933	Dulap BZUM TF	buc	1,0000	23 000,00	23 000,00
		Total	lei			23 000,00
41	Pretul firmei	Intrerupator BH32-400A	buc			1 422,00 0,00
	9545024	Intrerupator BH32-400A	buc	1,0000	1 422,00	1 422,00
		Total	lei			1 422,00
42	Pretul firmei	Contor electric ZMG410CR 5A 380B	buc			7 860,00 0,00
	503-9969zmg	Contor electric ZMG410CR 5A 380B	buc	1,0000	7 860,00	7 860,00
		Total	lei			7 860,00
43	1115897	Transformator de curent ТТИ-300/5А	buc			316,00 0,00
	10061994	Transformator de curent ТТИ-300/5А	buc	1,0000	316,00	316,00
		Total	lei			948,00
44	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta 315A	buc			150,00 0,00
	503-995664	Dispozitivi de siguranta 315A	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			450,00
45	Pretul firmei	Automat DPX-250/100A LEGRAND	buc			4 900,00 0,00
	6577-735	Automat DPX-250/100A LEGRAND	buc	1,0000	4 900,00	4 900,00
		Total	lei			4 900,00
46	Pretul firmei	Automat DPX-250/250A LEGRAND	buc			7 250,00 0,00
	6577-736	Automat DPX-250/250A LEGRAND	buc	1,0000	7 250,00	7 250,00
		Total	lei			7 250,00
47	Pretul firmei	Dulap ABP1	buc			9 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	180935	Dulap ABP1	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
		Total	lei			9 000,00
48	Pretul firmei	Automat BA88-35 250A	buc			2 450,00 0,00
	577-742	Automat BA88-35 250A	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
		Total	lei			4 900,00
49	Pretul firmei	Contactor КТИ-5225	buc			3 915,00 0,00
	64655kti	Contactor КТИ-5225	buc	1,0000	3 915,00	3 915,00
		Total	lei			7 830,00
50	Pretul firmei	Dulap ABP2	buc			9 000,00 0,00
	180936	Dulap ABP2	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
		Total	lei			9 000,00
51	Pretul firmei	Automat BA47-100 100A	buc			725,00 0,00
	577-744	Automat BA47-100 100A	buc	1,0000	725,00	725,00
		Total	lei			1 450,00
52	Pretul firmei	Contactor КТИ-5115	buc			2 460,00 0,00
	64656	Contactor КТИ-5115	buc	1,0000	2 460,00	2 460,00
		Total	lei			4 920,00
53	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-1)	buc			4 100,00 0,00
	620-105cc	Cutie (ящик кабельный СС-1)	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
		Total	lei			4 100,00
54	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc			2 561,00 0,00
	540206	Intrerupor 250A	buc	1,0000	2 561,00	2 561,00
		Total	lei			2 561,00
55	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 250A	buc			120,00 0,00
	503-995662	Dispozitivi de siguranta 250A	buc	1,0000	120,00	120,00
		Total	lei			360,00
56	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 100A	buc			90,00 0,00
	503-995663	Dispozitivi de siguranta 100A	buc	1,0000	90,00	90,00
		Total	lei			270,00
57	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc			76,00 0,00
	503-995661	Dispozitivi de siguranta 32A	buc	1,0000	76,00	76,00
		Total	lei			912,00
58	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-2)	buc			4 100,00 0,00
	620-107	Cutie (ящик кабельный СС-2)	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
		Total	lei			4 100,00
59	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc			2 561,00 0,00
	540206	Intrerupor 250A	buc	1,0000	2 561,00	2 561,00
		Total	lei			2 561,00
60	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc			80,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	503-995660	Dispozitivi de siguranta 50A	buc	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			240,00
61	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc			76,00 0,00
	503-995661	Dispozitivi de siguranta 32A	buc	1,0000	76,00	76,00
		Total	lei			912,00
62	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-3)	buc			5 000,00 0,00
	620-108cc3	Cutie (ящик кабельный СС-3)	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		Total	lei			5 000,00
63	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc			2 561,00 0,00
	540206	Intrerupor 250A	buc	1,0000	2 561,00	2 561,00
		Total	lei			2 561,00
64	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc			80,00 0,00
	503-995660	Dispozitivi de siguranta 50A	buc	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			240,00
65	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc			76,00 0,00
	503-995661	Dispozitivi de siguranta 32A	buc	1,0000	76,00	76,00
		Total	lei			912,00
66	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-4)	buc			5 000,00 0,00
	620-109	Cutie (ящик кабельный СС-4)	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		Total	lei			5 000,00
67	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc			2 561,00 0,00
	540206	Intrerupor 250A	buc	1,0000	2 561,00	2 561,00
		Total	lei			2 561,00
68	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 63A	buc			85,00 0,00
	503-995666	Dispozitivi de siguranta 63A	buc	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			85,00
69	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc			80,00 0,00
	503-995660	Dispozitivi de siguranta 50A	buc	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			720,00
70	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc			76,00 0,00
	503-995661	Dispozitivi de siguranta 32A	buc	1,0000	76,00	76,00
		Total	lei			228,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-4-1

ЛЭП-10,0кВ. Монтаж и оборудование КТП-250/10/0,4

Valoarea de deviz 324 616,94 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,000	956,54 346,54	956,54 346,54
2	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu	buc	1,000	1 817,08 749,58	1 817,08 749,58
3	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	10,000	188,70 46,70	1 887,05 467,05
4	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV, AC-70	buc	10,000	277,05 117,05	2 770,50 1 170,50
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,000	164,57 25,37	1 645,70 253,70
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	10,000	60,62 14,41	606,15 144,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			9 683,02
		Conditii deosebite	24 %			751,56
		Beneficiu de deviz	6 %			716,85
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de constructii **Inclusiv salariu**				**12 664,45** **3 131,52**
		2. Lucrarii de montare				
7	08-01-062-2	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t	buc	1,000	3 515,57 1 735,57	3 515,57 1 735,57
8	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,800	2 217,55 478,00	1 774,04 382,40
9	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,800	3 633,92 1 228,16	2 907,14 982,53
		Total	lei			8 196,75
		Conditii deosebite	24 %			744,12
		Transportarea materialelor	10 %			334,43
		Depozitarea materialelor	2 %			66,89
		Beneficiu de deviz	6 %			701,92
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de montare **Inclusiv salariu**				**12 400,49** **3 100,50**
		3. Costul utilajului				
10	Pretul firmei	Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/ 10/0,4кВ с трансформатором ТМ-250кВА, вводы ВН-воздушные, НН-кабельные, разъединитель РНДЛз-10, привод ПРн-3-10 (к-т)	set	1,000	296 000,00 0,00	296 000,00 0,00
		Total	lei			296 000,00
		Depozitarea	1,2 %			3 552,00
		Total Costul utilajului				**299 552,00**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	324 616,94
				324 616,94
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		**6 232,02**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-4-1

ЛЭП-10,0кВ. Монтаж и оборудование КТП-250/10/0,4

Valoarea de deviz 324 616,94 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-4-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	108,082	57,66	6 232,02
		Total manopera				**6 232,02**
		Materiale:				
1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,010	30 000,00	300,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,139	19 000,00	2 641,00
3.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	22 000,00	66,00
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,344	43,33	58,24
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,560	12,00	78,72
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,560	10,00	65,60

7.	1019852	Vopsea	kg	1,920	38,90	74,69
8.	5009031	Scoabe	10 buc	1,200	25,00	30,00
9.	5009062	Papuci de cablu	buc	3,000	10,00	30,00
10.	505-1016	Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/ 10/0,4кВ с трансформатором ТМ-250кВА, вводы ВН-воздушные, НН-кабельные, разъединитель РНДЛз-10, привод ПРн-3-10	set	1,000	296 000,00	296 000,00
		Total materiale de construcţii				**299 344,25**

Utilaje de construcţii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	3,800	80,00	304,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	3,800	250,00	950,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	6,064	250,00	1 516,00
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,400	250,00	600,00
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	4,500	300,00	1 350,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,720	50,00	236,00
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	4,400	300,00	1 320,00
8.	161001	Automacara, 10 t	h-ut.	6,710	250,00	1 677,50
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,400	250,00	350,00
		Total utilaje de construcţii				**8 303,50**

Total	lei	324 616,94

Total deviz: **324 616,94**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme şi Cod	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc			956,54 346,54
	1	Muncitor	h-om	6,0100	57,66	346,54
	161001	Automacara, 10 t	h-ut.	2,4400	250,00	610,00
		Total	lei			956,54
2	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu	buc			1 817,08 749,58
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
	161001	Automacara, 10 t	h-ut.	4,2700	250,00	1 067,50
		Total	lei			1 817,08
3	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			188,70 46,70
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	46,70
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,4400	300,00	132,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			1 887,05
4	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV, AC-70	buc			277,05 117,05
	1	Muncitor	h-om	2,0300	57,66	117,05
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,4500	300,00	135,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			2 770,50
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			164,57 25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	80,00	19,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	250,00	60,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	250,00	60,00
		Total	lei			1 645,70
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			60,62 14,41
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,42
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1400	80,00	11,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1400	250,00	35,00
		Total	lei			606,15
		2. Lucraril de montare				
7	08-01-062-2	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t	buc			3 515,57 1 735,57
	1	Muncitor	h-om	30,1000	57,66	1 735,57
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	30 000,00	300,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	10,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,8000	250,00	1 450,00
		Total	lei			3 515,57

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 217,55 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	19 000,00	1 543,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	43,33	33,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	50,00	127,00
		Total	lei			1 774,04
9	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 633,92 1 228,16
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,16
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	19 000,00	1 757,50
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	22 000,00	82,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	43,33	39,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	12,00	98,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	38,90	93,36
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	50,00	168,00
		Total	lei			2 907,14
		3. Costul utilajului				
10	Pretul firmei	Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/ 10/0,4кВ с трансформатором ТМ-250кВА, вводы ВН-воздушные, НН-кабельные, разъединитель РНДЛз-10, привод ПРн-3-10 (к-т)	set			296 000,00 0,00
	505-1016	Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/ 10/0,4кВ с трансформатором ТМ-250кВА, вводы ВН-воздушные, НН-кабельные, разъединитель РНДЛз-10, привод ПРн-3-10	set	1,0000	296 000,00	296 000,00
		Total	lei			296 000,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-5-1

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.200.0 кВт AZIMUT

Valoarea de deviz 269 631,76 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc	1,000	3 185,57 1 735,57	3 185,57 1 735,57
		Total	lei			3 185,57
		Beneficiu de deviz	6 %			295,26
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**5 216,40 1 735,57**
		2. Costul utilajului				
2	Pretul firmei	Дизель-генератор мощ.200.0 кВА с двигателем AZIMUT 6R970TD123+панель авт.запуска+шумопоглощающий кожух	buc	1,000	261 280,00 0,00	261 280,00 0,00
		Total	lei			261 280,00
		Depozitarea	1,2 %			3 135,36
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**264 415,36**

		Total	lei	269 631,76
		Total deviz: Inclusiv salariu		**269 631,76 1 735,57**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-5-1

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.200.0 кВт AZIMUT

Valoarea de deviz 269 631,76 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-5-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	30,100	57,66	1 735,57
		Total manopera				**1 735,57**
		Materiale:				
1.	505-101	Дизель-генератор мощ.200.0 кВА с двигателем AZIMUT 6R970TD123+панель авт.запуска+шумопоглощающий кожух	buc	1,000	261 280,00	261 280,00
		Total materiale de construcţii				**261 280,00**
		Utilaje de construcţii:				
1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,800	250,00	1 450,00
		Total utilaje de construcţii				**1 450,00**

Total	lei	269 631,76
Total deviz:		**269 631,76**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc			3 185,57 1 735,57
	1	Muncitor	h-om	30,1000	57,66	1 735,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,8000	250,00	1 450,00
		Total	lei			3 185,57
		2. Costul utilajului				
2	Pretul firmei	Дизель-генератор мощ.200.0 кВА с двигателем AZIMUT 6R970TD123+панель авт.запуска+шумопоглощающий кожух	buc			261 280,00 0,00
	505-101	Дизель-генератор мощ.200.0 кВА с двигателем AZIMUT 6R970TD123+панель авт.запуска+шумопоглощающий кожух	buc	1,0000	261 280,00	261 280,00
		Total	lei			261 280,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-6-1

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.50.0 кВт YANMAR

Valoarea de deviz 144 872,40 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc	1,000	3 185,57 1 735,57	3 185,57 1 735,57
		Total	lei			3 185,57
		Beneficiu de deviz	6 %			295,26
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**5 216,40 1 735,57**
		2. Costul utilajului				
2	Pretul firmei	Дизель-генератор мощ.50.0 кВА с двигателем YANMAR 4TNV98T+панель авт.запуска+шумопоглощающий кожух	buc	1,000	138 000,00 0,00	138 000,00 0,00
		Total	lei			138 000,00
		Depozitarea	1,2 %			1 656,00
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**139 656,00**

		Total	lei	144 872,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		**144 872,40 1 735,57**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-6-1

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.50.0 кВт YANMAR

Valoarea de deviz 144 872,40 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-6-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	30,100	57,66	1 735,57
		Total manopera				**1 735,57**
		Materiale:				
1.	505-10101	Дизель-генератор мощ.50.0 кВА с двигателем YANMAR 4TNV98T+панель авт.запуска+шумопоглощающий кожух	buc	1,000	138 000,00	138 000,00
		Total materiale de construcţii				**138 000,00**
		Utilaje de construcţii:				
1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,800	250,00	1 450,00
		Total utilaje de construcţii				**1 450,00**

Total	lei	144 872,40
Total deviz:		**144 872,40**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc			3 185,57 1 735,57
	1	Muncitor	h-om	30,1000	57,66	1 735,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,8000	250,00	1 450,00
		Total	lei			3 185,57
		2. Costul utilajului				
2	Pretul firmei	Дизель-генератор мощ.50.0 кВА с двигателем YANMAR 4TNV98T+панель авт.запуска+шумопоглощающий кожух	buc			138 000,00 0,00
	505-10101	Дизель-генератор мощ.50.0 кВА с двигателем YANMAR 4TNV98T+панель авт.запуска+шумопоглощающий кожух	buc	1,0000	138 000,00	138 000,00
		Total	lei			138 000,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1-1

Retea de telecomunicatie

Valoarea de deviz 1 168 924,22 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	921,460	68,62 68,62	63 226,32 63 226,32
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	776,520	17,87 17,87	13 879,97 13 879,97
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,450	877,37 0,00	1 272,18 0,00
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	246,500	26,50 0,00	6 532,25 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,450	190,76 20,76	276,60 30,10
6	34-02-005-	Camine-tip de vizitare din	buc	14,000	5 184,05	72 576,71

1	2	3	4	5	6	7
	4	elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"			434,18	6 078,52
7	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc	5,000	14 265,11 581,21	71 325,55 2 906,06
8	404-23	Caramida	buc	475,000	4,00 0,00	1 900,00 0,00
9	40893	Nisip	m3	1,330	300,00 0,00	399,00 0,00
10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-100	km	0,300	152 668,77 7 668,77	45 800,63 2 300,63
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-50	km	2,140	54 668,78 7 668,78	116 991,19 16 411,19
		Total	lei			394 180,40
		Conditii deosebite	24 %			25 159,87
		Transportarea materialelor	10 %			27 688,32
		Depozitarea materialelor	2 %			5 537,66
		Depozitarea materialelor	14,5 %			65 622,11
		Beneficiu de deviz	6 %			31 091,30
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii Inclusiv salariu				**549 279,66 104 832,79**
		2. Lucraril de montare				
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	2,700	323,47 323,47	873,38 873,38
13		Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	m	270,000	26,18 0,00	7 069,52 0,00
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	84,730	323,47 323,47	27 407,82 27 407,82
15		Cablu UTP 4pair cat5e	m	8 473,000	6,35 0,00	53 842,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8	100 m	45,500	864,90 864,90	39 352,95 39 352,95
17		FO-8	m	4 550,000	14,89 0,00	67 758,60 0,00
18	08-02-409-7	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m	4,800	3 280,35 1 233,93	15 745,69 5 922,84
19	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 35x500 CLP10	100 m	0,250	35 145,60 1 695,20	8 786,40 423,80
20	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x100 CLP10	100 m	9,500	14 145,59 1 695,20	134 383,10 16 104,44
21	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50 CLP10	100 m	7,100	12 545,59 1 695,20	89 073,68 12 035,95
		Total	lei			444 293,67
		Transportarea materialelor	10 %			31 796,25
		Depozitarea materialelor	2 %			6 359,25
		Depozitarea materialelor	76 %			77 612,10
		Beneficiu de deviz	6 %			35 074,21
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de montare Inclusiv salariu				**619 644,56 102 121,18**

		Total	lei	1 168 924,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		**1 168 924,22 206 953,97**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-1-1

Retea de telecomunicatie

Valoarea de deviz 1 168 924,22 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	2 251,432	57,66	129 817,58
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 337,780	57,66	77 136,39
		Total manopera				**206 953,97**
		Materiale:				
1.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,011	39 000,00	429,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,010	20 830,00	208,30
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	115,254	49,72	5 730,43
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	269,185	12,00	3 230,22
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	6,740	12,00	80,88
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	269,185	7,00	1 884,30
7.	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "ККП-1-1300"	buc	20,000	450,00	9 000,00
8.	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in reteaua de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("Л")	buc	19,000	1 240,00	23 560,00
9.	24520	Jgheab metalic 35x500 CLP10	m	25,000	315,00	7 875,00
10.	24522	Jgheab metalic 50x100 CLP10	m	950,000	105,00	99 750,00
11.	24524	Jgheab metalic 50x50 CLP10	m	710,000	89,00	63 190,00
12.	31301348174081	Cablu UTP 4pair cat5e	m	8 642,460	6,23	53 842,53
13.	31301348174082	Cablu optic FO-8	m	4 641,000	14,60	67 758,60
14.	31371348174081	Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	m	275,400	25,67	7 069,52
15.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,860	1 413,00	1 215,18
16.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,101	1 413,00	142,71
17.	40893	Nisip	m3	1,330	300,00	399,00
18.	440-9001	Constructii din beton armat prefabricat ККС-2	buc	14,000	3 200,00	44 800,00
19.	4409002	Constructii din beton armat prefabricat ККС-3	buc	5,000	10 300,00	51 500,00
20.	5001000100105	Caramida	buc	475,000	4,00	1 900,00
21.	530-000540	Teava gofro din ПВХ D40	m	480,000	15,00	7 200,00

22.	530-0182100	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm	m	300,000	145,00	43 500,00
23.	530-0185	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	2 140,000	47,00	100 580,00
		Total materiale de construcţii				**594 845,67**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,584	350,00	554,40
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	12,610	350,00	4 413,50
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	153,672	150,00	23 050,80
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	3,262	390,00	1 272,18
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,580	425,00	246,50
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	17,280	35,00	604,80
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	26,129	250,00	6 532,25
		Total utilaje de construcţii				**36 674,43**

Total	lei	1 168 924, 22

Total deviz: **1 168 924, 22**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			63 226,32
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			13 879,97
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			877,37 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500	390,00	877,37
		Total	lei			1 272,18
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1060	250,00	26,50
		Total	lei			6 532,25
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			276,60
6	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc			5 184,05 434,18
	1	Muncitor	h-om	7,5300	57,66	434,18
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	39 000,00	22,29
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in reteaua de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	1,0000	1 240,00	1 240,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0450	1 413,00	63,58
	440-9001	Constructii din beton armat prefabricat KKC-2	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,6400	350,00	224,00
		Total	lei			72 576,71
7	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc			14 265,11 581,21
	1	Muncitor	h-om	10,0800	57,66	581,21
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	39 000,00	23,40
	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "KKII-1-1300"	buc	4,0000	450,00	1 800,00
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in reteaua de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	1,0000	1 240,00	1 240,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0460	1 413,00	65,00
	4409002	Constructii din beton armat prefabricat KKC-3	buc	1,0000	10 300,00	10 300,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,7300	350,00	255,50
		Total	lei			71 325,55
8	404-23	Caramida	buc			4,00 0,00
	5001000100105	Caramida	buc	1,0000	4,00	4,00
		Total	lei			1 900,00
9	40893	Nisip	m3			300,00 0,00
	40893	Nisip	m3	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			399,00

1	2	3	4	5	6	7
10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-100	km			152 668,77 7 668,77
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,77
	530-0182100	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm	m	1 000,0000	145,00	145 000,00
		Total	lei			45 800,63
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-50	km			54 668,78 7 668,78
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,78
	530-0185	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	1 000,0000	47,00	47 000,00
		Total	lei			116 991,19
		2. Lucraril de montare				
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m			323,47 323,47
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
		Total	lei			873,38
13		Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	m			26,18 0,00
	31371348174081	Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	m	1,0200	25,67	26,18
		Total	lei			7 069,52
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			323,47 323,47
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
		Total	lei			27 407,82
15		Cablu UTP 4pair cat5e	m			6,35 0,00
	31301348174081	Cablu UTP 4pair cat5e	m	1,0200	6,23	6,35
		Total	lei			53 842,53
16	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8	100 m			864,90 864,90
	1	Muncitor	h-om	15,0000	57,66	864,90
		Total	lei			39 352,95
17		FO-8	m			14,89 0,00
	31301348174082	Cablu optic FO-8	m	1,0200	14,60	14,89
		Total	lei			67 758,60
18	08-02-409-7	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m			3 280,35 1 233,93
	1	Muncitor	h-om	21,4000	57,66	1 233,93
	530-000540	Teava gofro din IIBX D40	m	100,0000	15,00	1 500,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 830,00	43,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	12,00	146,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	7,00	85,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 413,00	29,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	350,00	115,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	3,6000	35,00	126,00
		Total	lei			15 745,69
19	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 35x500 CLP10	100 m			35 145,60 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	24520	Jgheab metalic 35x500 CLP10	m	100,0000	315,00	31 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	49,72	340,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	12,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	12,00	4,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,00	87,52
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	9,1200	150,00	1 368,00
		Total	lei			8 786,40
20	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x100 CLP10	100 m			14 145,59 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	24522	Jgheab metalic 50x100 CLP10	m	100,0000	105,00	10 500,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	49,72	340,09
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	12,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	12,00	4,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,00	87,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	9,1200	150,00	1 368,00
		Total	lei			134 383,10
21	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50 CLP10	100 m			12 545,59 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	24524	Jgheab metalic 50x50 CLP10	m	100,0000	89,00	8 900,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	49,72	340,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	12,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	12,00	4,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,00	87,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	9,1200	150,00	1 368,00
		Total	lei			89 073,68

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-3-1

Cantare pentru autcamioane. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 76 900,88 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii **1.1. Lucrari de terasamente**				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,220	787,50 0,00	173,25 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Вывоз грунта)	t	38,100	19,99 0,00	761,60 0,00
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,460	434,38 51,89	1 068,58 127,66
		Total	lei			2 003,43
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**2 003,43 127,66**
		1.2. Fundatii				
4	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	21,000	1 674,48 221,99	35 164,01 4 661,81
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	94,760	120,09 69,19	11 379,86 6 556,63

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	71,130	32,71 1,73	2 326,72 123,05
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	86,720	54,69 12,11	4 742,87 1 050,05
		Total	lei			53 613,46
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**53 613,46** **12 391,54**
		Total	lei			55 616,89
		Conditii deosebite	24 %			3 004,61
		Transportarea materialelor	10 %			3 949,33
		Depozitarea materialelor	2 %			789,87
		Depozitarea materialelor	14,5 %			9 187,30
		Beneficiu de deviz	6 %			4 352,88
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de constructii **Inclusiv salariu**				**76 900,88** **12 519,20**

		Total	lei	76 900,88
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**76 900,88** **12 519,20**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-3-1

Cantare pentru autcamioane. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 76 900,88 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-3-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	72,450	57,66	4 177,47
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,778	57,66	102,52
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	99,498	57,66	5 737,05
4.	7136080025001	Montator	h-om	18,211	57,66	1 050,05
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,214	57,66	127,66
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,970	57,66	1 324,45
		Total manopera				**12 519,20**
		Materiale:				
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,706	300,00	811,80
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,047	7 500,00	352,50
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,332	7 500,00	2 490,00
4.	2010237318750	Distantieri	buc	21,339	0,45	9,60
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,476	95,00	900,22
6.	2320187315789	Decofrol	kg	11,371	30,00	341,13
7.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,752	36,20	63,42
8.	2663102100000252	Beton M-200	m3	21,740	1 303,00	28 327,22
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,356	19,00	6,76
10.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,738	30,00	142,14
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,711	30,00	21,33
12.	2811236309900	Confectii metalice	kg	91,091	35,00	3 188,18
13.	2873122004100	Plase sudate	kg	71,841	30,00	2 155,23
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,581	30,00	227,43
15.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,876	43,33	37,96
16.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,428	5,00	142,14
17.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,428	0,50	14,21
18.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,474	0,50	0,24
19.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,843	75,00	213,22
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,121	20,50	43,48
21.	4100126202818	Apa	m3	0,246	20,50	5,04
		Total materiale de construcţii				**39 493,25**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,517	240,00	124,08

2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,867	65,00	56,36
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,043	250,00	10,75
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,495	350,00	173,25
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,600	65,00	819,00
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,938	50,00	346,90
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,250	250,00	1 312,50
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,176	350,00	761,60
		Total utilaje de construcţii				**3 604,44**

Total	lei	76 900,88

Total deviz: **76 900,88**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		Total	lei			173,25
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Вывоз грунта)	t			19,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,99
		Total	lei			761,60
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			434,38 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,44
		Total	lei			1 068,58
		1.2. Fundatii				
4	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 674,48 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000252	Beton M-200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			35 164,01
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,09 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			11 379,86
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			2 326,72
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,69 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			4 742,87

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-3-2

Весы автомобильные электронно-тензометрические N12 по ГП. Utilaj

Valoarea de deviz 471 150,77 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Весы автомобильные электронно-тензометрические типа BDA-15D1,4S для взвешивания нагрузки на ось в динамике	set	2,000	210 000,00 0,00	420 000,00 0,00
		Total	lei			420 000,00
		Depozitarea	1,2 %			5 040,00
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**425 040,00**
		2. Lucraril de montare				
2		Весы автомобильные электронно-тензометрические - Montare(173 ore)	set	2,000	11 775,18 9 975,18	23 550,36 19 950,36
		Total	lei			23 550,36
		Conditii deosebite	24 %			4 788,09
		Beneficiu de deviz	6 %			2 610,05
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**46 110,77 19 950,36**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			471 150,77
						471 150,77
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**19 950,36**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-3-2

Весы автомобильные электронно-тензометрические N12 по ГП. Utilaj

Valoarea de deviz 471 150,77 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-3-2:				
		Manopera:				
1.	02374820311	Muncitor	h-om.	346,000	57,66	19 950,36
		Total manopera				**19 950,36**
		Materiale:				
1.	02374820311	Весы автомобильные электронно-тензометрические типа BDA-15D1,4S для взвешивания нагрузки на ось в динамике	set	2,000	210 000,00	420 000,00
		Total materiale de construcţii				**420 000,00**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	8,000	450,00	3 600,00
		Total utilaje de construcţii				**3 600,00**

Total	lei	471 150,77

Total deviz: **471 150,77**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Весы автомобильные электронно-тензометрические типа BDA-15D1,4S для взвешивания нагрузки на ось в динамике	set			210 000,00 0,00
	02374820311	Весы автомобильные электронно-тензометрические типа BDA-15D1,4S для взвешивания нагрузки на ось в динамике	set	1,0000	210 000,00	210 000,00
		Total	lei			420 000,00
		2. Lucraril de montare				
2		Весы автомобильные электронно-тензометрические -Montare(173 ore)	set			11 775,18 9 975,18
	02374820311	Muncitor	h-om.	173,0000	57,66	9 975,18
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,0000	450,00	1 800,00
		Total	lei			23 550,36

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1и

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 2 119 086,72 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Ультразвуковой счетчик холодной воды Flowi QTM 3100 д15мм	buc	3,000	3 300,00 0,00	9 900,00 0,00
2	Pret de piata	Motopompa MP 1600	buc	1,000	27 000,00 0,00	27 000,00 0,00
3	Pret de piata	Таблеточный дозатор	buc	1,000	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
		Total	lei			39 100,00
		Depozitarea	1,2 %			469,20
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**39 569,20**
		2. Lucraril de montare				
4	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,01	buc	3,000	62,11 57,66	186,32 172,98
		Total	lei			186,32
		Conditii deosebite	24 %			41,52
		Transportarea materialelor	10 %			1,33

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitarea materialelor	2 %			0,27
		Beneficiu de deviz	6 %			21,66
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare **Inclusiv salariu**				**382,56** **172,98**
		3. Lucraril de constructii **3.1. A1, A1*, A2** **3.1.1. Lucrari terasamente**				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,420	717,50 0,00	5 323,85 0,00
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	23,000	118,78 118,78	2 731,93 2 731,93
7	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	23,000	152,80 152,80	3 514,37 3 514,37
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3	1,470	1 121,49 508,54	1 648,59 747,56
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,632	787,50 0,00	497,70 0,00
10	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu	t	107,400	16,00	1 718,50

1	2	3	4	5	6	7
		autocamione la distanta 2 km			0,00	0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,632	190,93 20,81	120,67 13,15
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	169,100	17,87 17,87	3 022,59 3 022,59
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	169,100	45,30 43,25	7 659,39 7 312,73
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,560	463,22 0,00	2 575,50 0,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,560	1 121,51 508,56	6 235,61 2 827,59
		Total	lei			35 048,70
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				**35 048,70 20 169,92**
		3.1.2. Conducte si accesorii **3.1.2.1. A1**				
16	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, Водомерный узел N1.2 со счетчиком д15мм Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,03	компл.	2,000	2 431,00 367,29	4 862,00 734,58
17	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, Водомерный узел со счетчиком д15мм Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,03	компл.	1,000	2 127,46 367,29	2 127,46 367,29
18	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de	buc	1,000	537,55 213,34	537,55 213,34

1	2	3	4	5	6	7
		plumb, etc)=1,01				
19	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,01	buc	1,000	1 174,86 213,34	1 174,86 213,34
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m	120,000	77,42 8,48	9 289,81 1 017,12
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm (Для поливочного водопровода) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m	200,000	77,42 8,48	15 483,01 1 695,20
22	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,PE100 PN10 SDR17 d32x2,0mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m	65,000	11,86 8,48	771,19 550,94
23	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,PE100 PN10 SDR17 d20x2,0mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m	240,000	20,27 8,48	4 863,96 2 034,24
24		Banda de avertizare	m	625,000	1,10 0,00	687,50 0,00
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	625,000	11,86 2,31	7 410,25 1 441,50
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	625,000	0,24 0,24	147,72 147,72
27	AcA52A	Teava din polietilena, pentru	m	222,000	72,45	16 083,73

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d63 mm			3,11	691,23
28	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125 mm	m	46,500	213,94 10,55	9 948,12 490,69
29	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d63 mm (Л=0,2м-2шт)	m	0,400	57,35 2,02	22,94 0,81
30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d125 mm (Л=0,2м-7шт)	m	1,400	188,93 10,54	264,50 14,76
31	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm	buc	6,000	404,24 33,44	2 425,46 200,66
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	19,000	187,87 51,32	3 569,48 975,03
33	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01	m	2,000	316,88 72,07	633,75 144,15
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д50мм Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	2,000	154,14 60,54	308,29 121,09
35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д50х50мм Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	3,000	194,94 60,54	584,83 181,63
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д50х25мм	buc	2,000	194,94 60,54	389,89 121,09

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02				
37	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/Ст д32/25мм	buc	1,000	118,03 20,18	118,03 20,18
38	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д25мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	2,000	141,16 16,72	282,32 33,44
39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином д50мм Tecofi Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	4,000	2 610,91 31,71	10 443,65 126,85
40	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная PE100 d50x2"	buc	1,000	249,74 33,44	249,74 33,44
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д50х15мм Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	1,000	128,64 60,54	128,64 60,54
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д15мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	2,000	76,68 10,38	153,36 20,76
43	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 63 mm Material marunt=1,04	piesa	3,000	205,33 129,16	615,98 387,48
44		Рукав льняной д66мм (18шт Л=20м)	m	360,000	39,40 0,00	14 184,00 0,00
45		Соединит. головка д65мм	buc	18,000	70,00 0,00	1 260,00 0,00
		Total	lei			109 022,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total A1 **Inclusiv salariu**				**109 022,02** **12 039,10**
		3.1.2.2. A1*				
46	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m	147,000	79,36 8,48	11 666,59 1 245,97
47		Banda de avertizare	m	147,000	1,10 0,00	161,70 0,00
48	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	147,000	11,86 2,31	1 742,89 339,04
49	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	147,000	0,24 0,24	34,77 34,77
50	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125 mm	m	91,500	219,42 16,03	20 076,68 1 466,64
		Total	lei			33 682,63
		Total A1* **Inclusiv salariu**				**33 682,63** **3 086,42**
		3.1.2.3. A2				
51	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m	53,000	79,37 8,48	4 206,42 449,23
52		Banda de avertizare	m	53,000	1,10 0,00	58,30 0,00
53	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	53,000	11,86 2,31	628,39 122,24

1	2	3	4	5	6	7
54	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	53,000	0,24 0,24	12,51 12,51
55	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125 mm	m	6,000	219,42 16,03	1 316,50 96,18
56	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d125 mm (Л=0,2м-3шт)	m	0,600	188,95 10,57	113,37 6,34
57	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm	buc	3,000	404,24 33,44	1 212,73 100,33
58	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином д50мм Tecofi Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	3,000	2 610,91 31,71	7 832,74 95,14
59	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	3,000	187,87 51,32	563,60 153,95
60	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д50х50мм Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	1,000	194,94 60,54	194,94 60,54
61	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод зажимной PE100 90*d63мм	buc	2,000	290,94 33,44	581,89 66,89
		Total	lei			16 721,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total A2 **Inclusiv salariu**				**16 721,39** **1 163,35**
		Total	lei			159 426,04
		Total Conducte si accesorii **Inclusiv salariu**				**159 426,04** **16 288,87**
		3.1.3. Camine circulare				
62	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3	4,140	1 182,91 555,85	4 897,23 2 301,21
63	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	3,000	1 140,00 0,00	3 420,00 0,00
64	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	1 140,00 0,00	3 420,00 0,00
65	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)	buc	3,000	1 100,00 0,00	3 300,00 0,00
66	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	3,000	1 130,00 0,00	3 390,00 0,00
67	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de	buc	3,000	133,00 0,00	399,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		reazem КЦО-1(0,02 m3)				
68	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc	3,000	1 694,00 0,00	5 082,00 0,00
69		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie	kg	84,240	22,00 0,00	1 853,28 0,00
70		Scara	kg	38,700	35,00 0,00	1 354,50 0,00
71	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,123	902,93 371,30	111,06 45,67
		Total	lei			27 227,07
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				**27 227,07 2 346,88**
		3.1.4. Camin rectangulare 2.5x2.0m-1buc				
72	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50-рабочая часть) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3	0,700	1 639,64 491,84	1 147,75 344,29
73	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. стены М150-Рабочая часть) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3	3,900	1 899,10 530,47	7 406,50 2 068,84
74	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50 на упор) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3	0,130	1 638,23 491,85	212,97 63,94
75	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1,03	m2	17,500	180,40 96,29	3 156,99 1 685,11

1	2	3	4	5	6	7
76	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П1	buc	1,000	3 010,91 121,08	3 010,91 121,08
77	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21	buc	2,000	5 762,16 121,08	11 524,31 242,17
78	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1	buc	1,000	394,00 121,08	394,00 121,08
79	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦ-7-3	buc	1,000	510,15 121,08	510,15 121,08
80	AcE09A	Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari C-2 (12.9кг) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,04	buc	1,000	480,34 8,65	480,34 8,65
81	Preuri furnizorului	Capac din fonta ductila (tip Л) EN	buc	1,000	1 694,00 0,00	1 694,00 0,00
82	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,013	903,08 372,31	11,74 4,84
83	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50- для горловины) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3	0,180	1 638,17 491,72	294,87 88,51
84	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,017	2 272,94 311,76	38,64 5,30
		Total	lei			29 883,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camin rectangulare 2.5x2.0m-1buc **Inclusiv salariu**				**29 883,17** **4 874,89**
		Total	lei			251 584,98
		Total A1, A1*, A2 **Inclusiv salariu**				**251 584,98** **43 680,56**
		3.2. C1 **3.2.1. Lucrari terasamente**				
85	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,280	717,50 0,00	4 505,90 0,00
86	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,000	118,78 118,78	2 256,81 2 256,81
87	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	15,100	152,80 152,80	2 307,27 2 307,27
88	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3	0,950	1 121,47 508,56	1 065,40 483,13
89	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3	30,400	393,92 35,17	11 975,25 1 069,25
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,090	787,34 0,00	858,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)				
91	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	185,000	16,00 0,00	2 960,00 0,00
92	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,090	190,73 20,73	207,90 22,60
93	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	129,000	17,87 17,87	2 305,82 2 305,82
94	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	129,000	45,29 43,24	5 843,05 5 578,60
95	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,240	463,29 0,00	1 964,35 0,00
96	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,240	1 121,51 508,56	4 755,21 2 156,31
		Total	lei			41 005,16
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				**41 005,16 16 179,79**
		3.2.2. Conducte				
97	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,02	m	404,000	254,88 21,33	102 970,39 8 619,02
98	AcD10B	Montarea tuburilor ПВХ pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, ПВ3 д315мм	m	29,000	619,14 74,96	17 955,05 2 173,78

1	2	3	4	5	6	7
		SN2 Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,02				
99	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, Tub de procectie PE80 PN6 d250x11.9mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01	m	143,500	910,98 11,36	130 725,27 1 630,05
		Total	lei			251 650,71
		Total Conducte **Inclusiv salariu**				**251 650,71** **12 422,85**
		3.2.3. Camine				
100	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 =8.16m3 на лотки) Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3	9,810	2 517,02 799,75	24 691,92 7 845,50
101	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	21,000	1 450,00 0,00	30 450,00 0,00
102	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	33,000	280,00 0,00	9 240,00 0,00
103	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,000	850,00 0,00	2 550,00 0,00
104	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-	buc	9,000	480,00 0,00	4 320,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1(0,1 m3)				
105	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	12,000	630,00 0,00	7 560,00 0,00
106	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	21,000	133,00 0,00	2 793,00 0,00
107	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc	3,000	248,00 0,00	744,00 0,00
108	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc	12,000	1 694,00 0,00	20 328,00 0,00
109	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila B125	buc	9,000	1 200,00 0,00	10 800,00 0,00
110	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	2 275,99 311,36	1 934,59 264,66
111		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	112,000	22,00 0,00	2 464,00 0,00
112	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,112	902,95 371,16	101,13 41,57
		Total	lei			117 976,64
		Total Camine Inclusiv salariu				**117 976,64 8 151,73**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			410 632,51
		Total C1 **Inclusiv salariu**				**410 632,51** **36 754,37**
		3.3. C2 **3.3.1. Lucrari terasamente**				
113	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,040	717,50 0,00	5 768,70 0,00
114	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	26,000	118,78 118,78	3 088,27 3 088,27
115	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	47,000	152,80 152,80	7 181,55 7 181,55
116	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3	0,870	1 121,48 508,54	975,69 442,43
117	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3	29,000	393,92 35,17	11 423,76 1 020,01
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,210	787,36 0,00	952,70 0,00
119	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu	t	205,000	16,00	3 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		autocamione la distanta 2 km			0,00	0,00
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,210	190,78 20,78	230,84 25,14
121	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	146,000	17,87 17,87	2 609,69 2 609,69
122	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	146,000	45,30 43,24	6 613,07 6 313,77
123	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,100	463,25 0,00	2 825,82 0,00
124	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,100	1 121,51 508,56	6 841,22 3 102,22
		Total	lei			51 791,31
		Total Lucrari terasamente **Inclusiv salariu**				**51 791,31** **23 783,08**
		3.3.2. Camine				
125	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 =10,01m3 на лотки) Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3	10,110	2 723,26 799,75	27 532,18 8 085,43
126	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	20,000	1 450,00 0,00	29 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(0,18 m3)				
127	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	23,000	280,00 0,00	6 440,00 0,00
128	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	8,000	850,00 0,00	6 800,00 0,00
129	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	14,000	480,00 0,00	6 720,00 0,00
130	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	6,000	630,00 0,00	3 780,00 0,00
131	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	20,000	133,00 0,00	2 660,00 0,00
132	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc	7,000	248,00 0,00	1 736,00 0,00
133	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc	6,000	1 694,00 0,00	10 164,00 0,00
134	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila B125	buc	14,000	1 200,00 0,00	16 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
135	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,630	2 275,62 311,37	1 433,64 196,16
136		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	251,000	22,00 0,00	5 522,00 0,00
137	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,251	902,75 371,24	226,59 93,18
		Total	lei			118 814,41
		Total Camine Inclusiv salariu				**118 814,41 8 374,77**
		3.3.3. Распределит.колодец N18				
138	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3	0,760	4 394,91 915,12	3 340,13 695,49
139	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B15 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3	1,400	1 931,91 491,84	2 704,67 688,58
140	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. подготовка B7.5) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3	0,300	1 765,60 491,83	529,68 147,55
141	AcD20B	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m	kg	4,700	26,16 4,04	122,97 18,97
142	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,005	906,00 370,00	4,53 1,85

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
143	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,000	480,00 0,00	480,00 0,00
144	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	36,000	850,00 0,00	30 600,00 0,00
145	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
146	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
147	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	4,000	133,00 0,00	532,00 0,00
148	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,000	1 694,00 0,00	1 694,00 0,00
149	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,190	646,16 66,16	122,77 12,57

1	2	3	4	5	6	7
		Pereu				
150	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	1,900	96,34 20,18	183,04 38,34
		Total	lei			42 413,79
		Total Распределит.колодец N18 Inclusiv salariu				**42 413,79 1 603,35**
		3.3.4. Колодец Ср-1				
151	CP16A K=0.6	Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1 Коэффициент к трудозатратам=0,60	buc	1,000	65,73 65,73	65,73 65,73
152	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1	buc	1,000	394,00 121,08	394,00 121,08
153	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦ7-3	buc	1,000	510,15 121,08	510,15 121,08
154	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,000	1 694,00 0,00	1 694,00 0,00
		Total	lei			2 663,88
		Total Колодец Ср-1 Inclusiv salariu				**2 663,88 307,89**
		3.3.5. Дождеприемники-8шт (Л=56м) **3.3.5.1. Lucrari terasamente**				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,480	787,50 0,00	378,00 0,00
156	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	1,500	118,78 118,78	178,17 178,17

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
157	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	82,000	16,00 0,00	1 312,00 0,00
158	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,480	190,79 20,79	91,58 9,98
		Total	lei			1 959,75
		Total Lucrari terasamente **Inclusiv salariu**				**1 959,75** **188,15**
		3.3.5.2. Lucrari de constructii				
159	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м	buc	56,000	0,00 0,00	0,00 0,00
160	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Плита заглушка глухая из сборного ж/бетона тип 0,1	buc	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
161	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1	buc	11,000	259,64 121,09	2 855,99 1 331,94
162	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка водозаборная Faazerfix Super 500 класса E600 чуг. SW 3x150/20 Л=0,5м) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,02	buc	112,000	0,00 0,00	0,00 0,00
163	Pret de piata	Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м с двумя решетками Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,00	buc	56,000	10 424,69 0,00	583 782,64 0,00
164	Pret de	Плита заглушка глухая из	buc	5,000	410,00	2 050,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	сборного ж/бетона тип 0,1 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,00			0,00	0,00
165	Pret de piata	Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,00	buc	11,000	690,00 0,00	7 590,00 0,00
166	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B40 марки 550 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3	16,800	2 761,41 491,84	46 391,70 8 262,91
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	14 164,56 0,00	2 549,62 0,00
		Total	lei			645 219,95
		Total Lucrari de constructii **Inclusiv salariu**				**645 219,95** **9 594,85**
		Total	lei			647 179,70
		Total Дождеприемники-8шт (Л=56м) **Inclusiv salariu**				**647 179,70** **9 783,00**
		Total	lei			862 863,09
		Total C2 **Inclusiv salariu**				**862 863,09** **43 852,09**
		Total	lei			1 525 080,58
		Conditii deosebite	24 %			29 828,88
		Transportarea materialelor	10 %			131 788,03
		Depozitarea materialelor	2 %			26 357,61
		Depozitarea materialelor	14,5 %			248 392,98
		Beneficiu de deviz	6 %			117 686,88
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii **Inclusiv salariu**				**2 079 134,96** **124 287,02**

		Total	lei	2 119 086,72
		Total deviz:		**2 119 086,72**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**124 460,00**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1и

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 2 119 086,72 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1и:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,856	57,66	395,32
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,329	57,66	18,97
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	35,340	57,66	2 037,68
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	29,225	57,66	1 685,11
5.	7129020012800	Pavator	h-om	0,218	57,66	12,57
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,551	57,66	31,77
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	240,000	57,66	13 838,40
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,260	57,66	1 514,14
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	608,747	57,66	35 100,35
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	38,106	57,66	2 197,19
11.	7137010011500	Electrician	h-om	20,424	57,66	1 177,64
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,245	57,66	187,11
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	989,605	57,66	57 060,61
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,858	57,66	972,02
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	105,141	57,66	6 062,41
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,378	57,66	79,45
17.	9312040019600	Sapator	h-om.	36,234	57,66	2 089,26
		Total manopera				**124 460,00**

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	16,120	1,28	20,63
2.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,137	1 046,00	143,30
3.	12071216230	Ультразвуковой счетчик холодной воды Flowi QTM 3100 д15мм	buc	3,000	3 300,00	9 900,00
4.	12544521	Рукав льняной д66мм	m	360,000	39,40	14 184,00
5.	12544522	Соединит. головка д65мм	buc	18,000	70,00	1 260,00
6.	14111222017525	Piatra sparta	m3	1,112	400,00	444,80
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	350,00	1,40
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,365	350,00	1 177,75
9.	1421102203130	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	60,885	350,00	21 309,75
10.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,249	400,00	99,60
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,492	10,00	4,92
12.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	5,527	350,00	1 934,45
13.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,036	7 500,00	270,00
14.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,054	7 500,00	405,00
15.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,017	7 500,00	127,50
16.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,036	7 500,00	270,00
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,217	95,00	305,61
18.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,667	20,00	13,34
19.	2320156200901	Motorina	kg	1,382	20,00	27,64
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,982	29,50	28,97
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,676	13,70	105,16
22.	23203226000401	Bitum	t	0,185	13 700,00	2 534,50
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,231	20,00	4,62
24.	2411115904520	Acetilena	m3	0,056	30,00	1,68
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,200	19,00	3,80
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,931	39,00	153,31
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,062	39,00	2,42
28.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,967	36,20	71,21
29.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,278	34,30	9,53
30.	2513206621501	Banda de avertizare	m	825,000	1,10	907,50
31.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	5,029	12,00	60,35
32.	2521216701001	Teava din polietilena Tub de procectie PE80 PN6 d250x11.9mm	m	147,109	874,00	128 573,27
33.	252121670166	Teava din otel д63мм	m	1,248	175,00	218,40
34.	25212167028231	Teava din PVC SN2 d160 mm	m	432,684	218,00	94 325,11
35.	2521216710211	Teava polietilena Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d63 mm	m	222,666	45,20	10 064,50
36.	2521216710212	Teava polietilena Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125 mm	m	144,720	177,50	25 687,79
37.	2521216710214	Teava polietilena Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d63 mm	m	0,401	45,20	18,13
38.	2521216710217	Teava polietilena Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d125 mm	m	2,010	177,50	356,77
39.	2521216711073	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm	m	331,296	65,20	21 600,50
40.	25212167110733	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm (Для поливочного водопровода)	m	207,060	65,20	13 500,31
41.	2521216711075	Teava polietilena PE100 PN10	m	248,472	10,00	2 484,72

		d20x2,0mm				
42.	2523156701800	Tub ПВХ д315мм SN2	m	30,172	485,00	14 633,42
43.	2523156712075	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 d63mm	buc	9,270	360,00	3 337,20
44.	25231567120751	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта зажимная PE100 d50x2"	buc	1,030	210,00	216,30
45.	25231567120756	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод зажимной PE100 90*d63мм	buc	2,060	250,00	515,00
46.	25231567125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ/Ст д32/25мм	buc	1,030	95,00	97,85
47.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	589,818	4,00	2 359,27
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,184	1,60	69,09
49.	26511221004022	Ciment M-400	kg	16,709	1,60	26,73
50.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	42,000	1 450,00	60 900,00
51.	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	47,000	850,00	39 950,00
52.	26611264331513	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
53.	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	24,000	480,00	11 520,00
54.	266112643315150	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	18,000	630,00	11 340,00
55.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	3,000	1 140,00	3 420,00
56.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	1 140,00	3 420,00
57.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,4 m3)	buc	3,000	1 100,00	3 300,00
58.	26611264331528	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	3,000	1 130,00	3 390,00
59.	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	56,000	280,00	15 680,00
60.	26611264331545	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	48,000	133,00	6 384,00
61.	266112643315455	Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)	buc	10,000	248,00	2 480,00
62.	266310210045	Beton M150	m3	4,057	1 234,00	5 006,34
63.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,096	1 022,00	98,11
64.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	18,170	1 303,00	23 675,51
65.	26631021015	Beton B15	m3	1,456	1 303,00	1 897,17
66.	26631021016	Beton B7.5	m3	0,312	1 143,00	356,62
67.	26631021018	Beton B40 марки 550	m3	17,477	2 100,00	36 701,70
68.	26631021030	Beton M50	m3	1,050	1 022,00	1 073,10
69.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,108	1 165,00	125,82
70.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,359	1 165,00	418,24
71.	2664102101126	Var	kg	0,460	5,00	2,30
72.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,646	1 165,00	1 917,59
73.	26661228051	Placi prefabricate fundatie П1	buc	1,010	2 724,00	2 751,24
74.	26661228052	Placi prefabricate fundatie П21	buc	2,020	5 448,00	11 004,96
75.	266612280525	Inel prefabricat КЦО-1	buc	2,020	133,00	268,66
76.	266612280530	Inel prefabricat КЦО-7-3	buc	1,010	248,00	250,48
77.	26661228070	Inel prefabricat КЦ7-3	buc	1,010	248,00	250,48
78.	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	4,794	19,00	91,09
79.	272210330604	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal д60x3,5мм	m	2,040	240,00	489,60

80.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	2,060	48,00	98,88
81.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,948	30,00	28,44
82.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,678	43,33	116,04
83.	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	447,240	22,00	9 839,28
84.	2775276309890	Scara	kg	38,700	35,00	1 354,50
85.	2811236306327	Scara	kg	13,416	35,00	469,56
86.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,541	75,00	40,58
87.	28741173050	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Задвижка с обрезиненный клином д50мм Tecofi	buc	7,280	2 480,00	18 054,40
88.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,901	30,00	27,03
89.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,335	30,00	10,05
90.	287511732266	Тройник спускной д25х15мм	buc	2,020	45,00	90,90
91.	287511732267	Тройник ст.д50х15мм	buc	1,010	75,00	75,75
92.	2875117324259	Hidrant de gradina Полив.кран д25мм	buc	1,010	101,00	102,01
93.	2875117324260	Hidrant de gradina Полив.кран д50мм	buc	1,010	322,00	325,22
94.	2875117324265	Соединит. головка д25мм	buc	1,010	15,00	15,15
95.	2875117324266	Соединит. головка д50мм	buc	1,010	30,00	30,30
96.	2875117324269	Рукав резинотканевый д25мм	buc	20,200	8,00	161,60
97.	2875117324273	Рукав резинотканевый д50мм	buc	20,200	24,00	484,80
98.	287527411011	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод ст. д50мм	buc	2,040	80,00	163,20
99.	287527411012	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник ст. д50х50мм	buc	4,080	120,00	489,60
100.	287527411013	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник ст. д50х25мм	buc	2,040	120,00	244,80
101.	287527411017	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход ст. д50х15мм	buc	1,020	55,00	56,10
102.	2875274201077	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый д15мм	buc	2,040	65,00	132,60
103.	2875274201251	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый д25мм	buc	2,040	122,00	248,88
104.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	20,600	48,00	988,80
105.	28752742051	Capac din fonta ductila (tip Л) EN	buc	1,000	1 694,00	1 694,00
106.	28752742053	Capac din fonta ductila B-125	buc	23,000	1 200,00	27 600,00
107.	28752742057	Capac din fonta ductila C-250	buc	23,000	1 694,00	38 962,00
108.	287527440017	Flansa din otel pentru sudura д50мм	buc	23,100	111,00	2 564,10
109.	2913124202486	Обратный клапан d=15 mm	buc	3,090	62,00	191,58
110.	2913124202553	Кран 3-х ход д15мм	buc	3,090	65,00	200,85
111.	332052732841	Manometru	buc	3,090	950,00	2 935,50
112.	332052732842	Вентиль муфт.д15мм	buc	3,090	64,60	199,62
113.	332052732843	Вентиль муфтовый д20мм	buc	2,060	88,00	181,28
114.	332052732845	Переход ст. д50х15мм	buc	4,120	175,00	721,00

115.	3320634625511	Сетчатый фильтр д15 mm	buc	3,090	41,30	127,62
116.	4023101452	Motopompa MP 1600	buc	1,000	27 000,00	27 000,00
117.	4023101455	Таблеточный дозатор	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
118.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,454	20,50	911,31
119.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,037	20,50	62,27
120.	4100116202820	Apa potabila	m3	82,500	20,50	1 691,25
121.	712909001071	Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного ж/бетона с кантом из чуг. класса F900 тип 1 Л=1,0м с двумя решетками	h-om	56,000	10 424,69	583 782,64
122.	712909001072	Плита заглушка глухая из сборного ж/бетона тип 0,1	h-om	5,000	410,00	2 050,00
123.	712909001073	Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1	h-om	11,000	690,00	7 590,00
		Total materiale de construcţii				**1 356 993,60**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	9,000	250,00	2 250,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,599	250,00	149,75
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	11,425	125,00	1 428,12
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,525	65,00	34,12
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,480	50,00	124,00
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,880	350,00	3 108,00
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,054	280,00	15,12
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,029	300,00	8,70
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	52,243	350,00	18 285,05
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	17,331	425,00	7 365,67
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	1,365	425,00	580,12
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,404	65,00	26,26
13.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	7,608	65,00	494,53
14.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	14,046	65,00	912,99
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	180,961	65,00	11 762,48
16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,058	200,00	11,60
17.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,013	65,00	0,84
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	26,738	65,00	1 737,95
19.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	10,960	50,00	548,00
20.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,896	250,00	2 224,00
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	51,148	250,00	12 787,00
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,400	250,00	3 600,00
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	37,082	250,00	9 270,50
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,754	250,00	6 188,50
		Total utilaje de construcţii				**82 913,30**

Total	lei	2 119 086, 72

Total deviz: **2 119 086, 72**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Ультразвуковой счетчик холодной воды Flowi QTM 3100 д15мм	buc			3 300,00 0,00
	12071216230	Ультразвуковой счетчик холодной воды Flowi QTM 3100 д15мм	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00
		Total	lei			9 900,00
2	Pret de piata	Motopompa MP 1600	buc			27 000,00 0,00
	4023101452	Motopompa MP 1600	buc	1,0000	27 000,00	27 000,00
		Total	lei			27 000,00
3	Pret de piata	Таблеточный дозатор	buc			2 200,00 0,00
	4023101455	Таблеточный дозатор	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
		Total	lei			2 200,00
		2. Lucraril de montare				
4	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,01	buc			62,11 57,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	20,00	4,45
		Total	lei			186,32
		3. Lucraril de constructii				
		3.1. A1, A1*, A2				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.1. Lucrari terasamente				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
		Total	lei			5 323,85
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			2 731,93
7	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152,80 152,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,96
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,84
		Total	lei			3 514,37
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3			1 121,49 508,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,54
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		Total	lei			1 648,59
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		Total	lei			497,70
10	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
		Total	lei			1 718,50
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,93 20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	425,00	170,13
		Total	lei			120,67
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			3 022,59
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,30 43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1000	20,50	2,05

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
		Total	lei			7 659,39
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			463,22 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	1,0900	425,00	463,22
		Total	lei			2 575,50
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 121,51 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		Total	lei			6 235,61
		3.1.2. Conducte si accesorii				
		3.1.2.1. A1				
16	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, Водомерный узел N1.2 со счетчиком д15мм Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,03	компл.			2 431,00 367,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1400	57,66	296,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	57,66	70,92
	3320634625511	Сетчатый фильтр д15 mm	buc	1,0000	41,30	42,54
	2913124202486	Обратный клапан d=15 mm	buc	1,0000	62,00	63,86
	2913124202553	Кран 3-х ход д15мм	buc	1,0000	65,00	66,95
	332052732842	Вентиль муфт.д15мм	buc	1,0000	64,60	66,54
	332052732845	Переход ст. д50х15мм	buc	1,0000	175,00	180,25
	332052732841	Manometru	buc	1,0000	950,00	978,50
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,0000	48,00	49,44
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	48,00	494,40
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	43,33	58,02
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	39,00	1,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		Total	lei			4 862,00
17	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, Водомерный узел со счетчиком д15мм Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,03	компл.			2 127,46 367,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1400	57,66	296,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	57,66	70,92
	3320634625511	Сетчатый фильтр д15 mm	buc	1,0000	41,30	42,54
	2913124202486	Обратный клапан d=15 mm	buc	1,0000	62,00	63,86
	2913124202553	Кран 3-х ход д15мм	buc	1,0000	65,00	66,95
	332052732843	Вентиль муфтовый д20мм	buc	2,0000	88,00	181,28
	332052732842	Вентиль муфт.д15мм	buc	1,0000	64,60	66,54
	332052732845	Переход ст. д50х15мм	buc	2,0000	175,00	360,50
	332052732841	Manometru	buc	1,0000	950,00	978,50
		Total	lei			2 127,46
18	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,01	buc			537,55 213,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000	57,66	213,34
	2875117324259	Hidrant de gradina Полив.кран д25мм	buc	1,0000	101,00	102,01
	287511732266	Тройник спускной д25х15мм	buc	1,0000	45,00	45,45
	2875117324269	Рукав резинотканевый д25мм	buc	20,0000	8,00	161,60
	2875117324265	Соединит. головка д25мм	buc	1,0000	15,00	15,15
		Total	lei			537,55
19	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,01	buc			1 174,86 213,34

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000	57,66	213,34
	2875117324260	Hidrant de gradina Полив.кран д50мм	buc	1,0000	322,00	325,22
	287511732267	Тройник ст.д50х15мм	buc	1,0000	75,00	75,75
	287511732266	Тройник спускной д25х15мм	buc	1,0000	45,00	45,45
	2875117324273	Рукав резинотканевый д50мм	buc	20,0000	24,00	484,80
	2875117324266	Соединит. головка д50мм	buc	1,0000	30,00	30,30
		Total	lei			1 174,86
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m			77,42 8,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	2521216711073	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm	m	1,0150	65,20	67,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	125,00	1,44
		Total	lei			9 289,81
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm (Для поливочного водопровода) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m			77,42 8,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	25212167110733	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm (Для поливочного водопровода)	m	1,0150	65,20	67,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	125,00	1,44
		Total	lei			15 483,01
22	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,PE100 PN10 SDR17 d32x2,0mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m			11,86 8,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	125,00	1,44
		Total	lei			771,19
23	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,PE100 PN10 SDR17 d20x2,0mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m			20,27 8,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	2521216711075	Teava polietilena PE100 PN10 d20x2,0mm	m	1,0150	10,00	10,35
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	125,00	1,44
		Total	lei			4 863,96
24		Banda de avertizare	m			1,10 0,00
	2513206621501	Banda de avertizare	m	1,0000	1,10	1,10
		Total	lei			687,50
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			11,86 2,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	20,50	2,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	250,00	7,50
		Total	lei			7 410,25
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,24 0,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			147,72
27	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d63 mm	m			72,45 3,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	2521216710211	Teava polietilena Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d63 mm	m	1,0030	45,20	45,34
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			16 083,73
28	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125 mm	m			213,94 10,55
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,55
	2521216710212	Teava polietilena Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125 mm	m	1,0050	177,50	178,39
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			9 948,12
29	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d63 mm (Л=0,2м-2шт)	m			57,35 2,02
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,02
	2521216710214	Teava polietilena Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d63 mm	m	1,0030	45,20	45,32
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			22,94
30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d125 mm (Л=0,2м-7шт)	m			188,93 10,54
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,54
	2521216710217	Teava polietilena Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d125 mm	m	1,0050	177,50	178,39
		Total	lei			264,50
31	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm	buc			404,24 33,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2523156712075	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 d63mm	buc	1,0300	360,00	370,80
		Total	lei			2 425,46
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc			187,87 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527440017	Flansa din otel pentru sudura д50мм	buc	1,0000	111,00	116,55
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Total	lei			3 569,48
33	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01	m			316,88 72,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	57,66	72,07
	272210330604	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal д60х3,5мм	m	1,0100	240,00	244,80
		Total	lei			633,75
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д50мм Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc			154,14 60,54

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411011	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод ст. д50мм	buc	1,0000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
		Total	lei			308,29
35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д50х50мм Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc			194,94 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411012	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник ст. д50х50мм	buc	1,0000	120,00	122,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
		Total	lei			584,83
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д50х25мм Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc			194,94 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411013	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник ст. д50х25мм	buc	1,0000	120,00	122,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
		Total	lei			389,89
37	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/Ст д32/25мм	buc			118,03 20,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	25231567125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ/Ст д32/25мм	buc	1,0300	95,00	97,85
		Total	lei			118,03
38	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д25мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			141,16 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2875274201251	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый д25мм	buc	1,0000	122,00	124,44
		Total	lei			282,32
39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином д50мм Tecofi Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc			2 610,91 31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173050	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Задвижка с обрезиненный клином д50мм Tecofi	buc	1,0000	2 480,00	2 579,20
		Total	lei			10 443,65
40	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная PE100 d50x2"	buc			249,74 33,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567120751	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта зажимная PE100 d50x2"	buc	1,0300	210,00	216,30
		Total	lei			249,74
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д50х15мм Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc			128,64 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411017	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход	buc	1,0000	55,00	56,10

1	2	3	4	5	6	7
		ст. д50х15мм				
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
		Total	lei			128,64
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д15мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			76,68 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274201077	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый д15мм	buc	1,0000	65,00	66,30
		Total	lei			153,36
43	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 63 mm Material marunt=1,04	piesa			205,33 129,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	57,66	71,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
	252121670166	Teava din otel д63мм	m	0,4000	175,00	72,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	20,00	1,54
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	30,00	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	19,00	1,27
		Total	lei			615,98
44		Рукав льняной д66мм (18шт Л=20м)	m			39,40 0,00
	12544521	Рукав льняной д66мм	m	1,0000	39,40	39,40
		Total	lei			14 184,00
45		Соединит. головка д65мм	buc			70,00 0,00
	12544522	Соединит. головка д65мм	buc	1,0000	70,00	70,00
		Total	lei			1 260,00
		3.1.2.2. A1*				
46	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m			79,36 8,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	2521216711073	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm	m	1,0150	65,20	67,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	125,00	1,44
		Total	lei			11 666,59
47		Banda de avertizare	m			1,10 0,00
	2513206621501	Banda de avertizare	m	1,0000	1,10	1,10
		Total	lei			161,70
48	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			11,86 2,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	20,50	2,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	250,00	7,50
		Total	lei			1 742,89
49	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,24 0,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
		Total	lei			34,77
50	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de	m			219,42

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125 mm				16,03
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	57,66	5,48
	2521216710212	Teava polietilena Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125 mm	m	1,0050	177,50	178,39
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			20 076,68
		3.1.2.3. A2				
51	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m			79,37 8,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	2521216711073	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm	m	1,0150	65,20	67,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	125,00	1,44
		Total	lei			4 206,42
52		Banda de avertizare	m			1,10 0,00
	2513206621501	Banda de avertizare	m	1,0000	1,10	1,10
		Total	lei			58,30
53	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			11,86 2,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	20,50	2,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	250,00	7,50
		Total	lei			628,39
54	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,24 0,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
		Total	lei			12,51
55	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125 mm	m			219,42 16,03
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	57,66	5,48
	2521216710212	Teava polietilena Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125 mm	m	1,0050	177,50	178,39
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			1 316,50
56	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d125 mm (Л=0,2м-3шт)	m			188,95 10,57
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,57
	2521216710217	Teava polietilena Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d125 mm	m	1,0050	177,50	178,38
		Total	lei			113,37
57	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm	buc			404,24 33,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2523156712075	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 d63mm	buc	1,0300	360,00	370,80
		Total	lei			1 212,73
58	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala	buc			2 610,91

1	2	3	4	5	6	7
		sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином д50мм Tecofi Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04				31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173050	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Задвижка с обрезиненный клином д50мм Tecofi	buc	1,0000	2 480,00	2 579,20
		Total	lei			7 832,74
59	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc			187,87 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527440017	Flansa din otel pentru sudura д50мм	buc	1,0000	111,00	116,55
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Total	lei			563,60
60	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д50х50мм Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc			194,94 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411012	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник ст. д50х50мм	buc	1,0000	120,00	122,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
		Total	lei			194,94
61	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод зажимной PE100 90*d63мм	buc			290,94 33,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567120756	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод зажимной PE100 90*d63мм	buc	1,0300	250,00	257,50
		Total	lei			581,89
		3.1.3. Camine circulare				
62	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3			1 182,91 555,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,64
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,52
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 165,00	11,82
	14111222017525	Piatra sparta	m3	0,2660	400,00	107,44
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,56
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	30,00	2,43
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	7 500,00	30,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	250,00	462,50
		Total	lei			4 897,23
63	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 140,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 140,00	1 140,00
		Total	lei			3 420,00
64	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 140,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 140,00	1 140,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 420,00
65	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc			1 100,00 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		Total	lei			3 300,00
66	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc			1 130,00 0,00
	26611264331528	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 130,00	1 130,00
		Total	lei			3 390,00
67	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			133,00 0,00
	26611264331545	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	133,00	133,00
		Total	lei			399,00
68	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 694,00 0,00
	28752742057	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 694,00	1 694,00
		Total	lei			5 082,00
69		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie	kg			22,00 0,00
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			1 853,28
70		Scara	kg			35,00 0,00
	2775276309890	Scara	kg	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			1 354,50
71	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,93 371,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	39,00	304,07
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,20	141,30
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,94
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,76
		Total	lei			111,06
		3.1.4. Camin rectangulare 2.5x2.0m-1buc				
72	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50-рабочая часть) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3			1 639,64 491,84
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,84
	26631021030	Beton M50	m3	1,0300	1 022,00	1 062,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	65,00	22,74
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			1 147,75
73	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. стены М150-Рабочая часть) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3			1 899,10 530,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,2000	57,66	530,47
	266310210045	Beton M150	m3	1,0300	1 234,00	1 283,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			7 406,50
74	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50 на упор) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3			1 638,23 491,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,85
	26631021030	Beton M50	m3	1,0300	1 022,00	1 061,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	65,00	23,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,00
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			212,97
75	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1,03	m2			180,40 96,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6700	57,66	96,29
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	7 500,00	23,14
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	7 500,00	15,43
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	7 500,00	15,43
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	30,00	1,54
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	75,00	2,32
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,54
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	65,00	22,75
		Total	lei			3 156,99
76	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П1	buc			3 010,91 121,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 165,00	6,99
	26661228051	Placi prefabricate fundatie П1	buc	1,0100	2 724,00	2 751,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,60	3,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	250,00	125,00
		Total	lei			3 010,91
77	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21	buc			5 762,16 121,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 165,00	6,99
	26661228052	Placi prefabricate fundatie П21	buc	1,0100	5 448,00	5 502,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,60	3,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	250,00	125,00
		Total	lei			11 524,31

1	2	3	4	5	6	7
78	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1	buc			394,00 121,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 165,00	6,99
	266612280525	Inel prefabricat КЦО-1	buc	1,0100	133,00	134,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,60	3,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	250,00	125,00
		Total	lei			394,00
79	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦ-7-3	buc			510,15 121,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 165,00	6,99
	266612280530	Inel prefabricat КЦО-7-3	buc	1,0100	248,00	250,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,60	3,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	250,00	125,00
		Total	lei			510,15
80	AcE09A	Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari C-2 (12.9кг) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,04	buc			480,34 8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236306327	Scara	kg	12,9000	35,00	469,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,60	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0022	350,00	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
		Total	lei			480,34
81	Preuri furnizorului	Capac din fonta ductila (tip Л) EN	buc			1 694,00 0,00
	28752742051	Capac din fonta ductila (tip Л) EN	buc	1,0000	1 694,00	1 694,00
		Total	lei			1 694,00
82	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			903,08 372,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	372,31
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	39,00	303,08
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,20	142,31
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,46
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	56,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		Total	lei			11,74
83	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50- для горловины) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3			1 638,17 491,72
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,72
	26631021030	Beton M50	m3	1,0300	1 022,00	1 061,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,06
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	65,00	22,72
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	20,94
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			294,87
84	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x	m3			2 272,94

1	2	3	4	5	6	7
		120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m				311,76
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	257,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	54,12
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,00	1 575,88
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 165,00	274,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	102,94
		Total	lei			38,64
		3.2. C1				
		3.2.1. Lucrari terasamente				
85	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
		Total	lei			4 505,90
86	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			2 256,81
87	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152,80 152,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,96
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,84
		Total	lei			2 307,27
88	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3			1 121,47 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,92
		Total	lei			1 065,40
89	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3			393,92 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	57,66	35,17
	1421102203130	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	350,00	358,75
		Total	lei			11 975,25
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,34
		Total	lei			858,20
91	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			16,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
		Total	lei			2 960,00
92	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,73 20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			207,90
93	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			2 305,82
94	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,29 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
		Total	lei			5 843,05
95	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			463,29 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	1,0900	425,00	463,29
		Total	lei			1 964,35
96	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 121,51 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		Total	lei			4 755,21
		3.2.2. Conducte				
97	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,02	m			254,88 21,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,33
	25212167028231	Teava din PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	218,00	233,48
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Total	lei			102 970,39
98	AcD10B	Montarea tuburilor ПВХ pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, ПВЗ д315мм SN2 Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,02	m			619,14 74,96
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2523156701800	Tub ПВХ д315мм SN2	m	1,0200	485,00	504,60
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,1700	12,00	2,08
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			17 955,05
99	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, Tub de procectie PE80 PN6 d250x11.9mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01	m			910,98 11,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	57,66	11,36
	2521216701001	Teava din polietilena Tub de procectie PE80 PN6	m	1,0150	874,00	895,98

1	2	3	4	5	6	7
		d250x11.9mm				
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	125,00	1,69
		Total	lei			130 725,27
		3.2.3. Camine				
100	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 =8.16m3 на лотки) Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3			2 517,02 799,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 303,00	1 083,84
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	95,00	12,47
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 165,00	90,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,55
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,50
		Total	lei			24 691,92
101	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 450,00 0,00
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
		Total	lei			30 450,00
102	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			280,00 0,00
	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	280,00	280,00
		Total	lei			9 240,00
103	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			850,00 0,00
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			2 550,00
104	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc			480,00 0,00
	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
		Total	lei			4 320,00
105	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc			630,00 0,00
	266112643315150	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	630,00	630,00
		Total	lei			7 560,00
106	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			133,00 0,00
	26611264331545	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	133,00	133,00
		Total	lei			2 793,00
107	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in	buc			248,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)				
	266112643315455	Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)	buc	1,0000	248,00	248,00
		Total	lei			744,00
108	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 694,00 0,00
	28752742057	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 694,00	1 694,00
		Total	lei			20 328,00
109	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila B125	buc			1 200,00 0,00
	28752742053	Capac din fonta ductila B-125	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			10 800,00
110	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 275,99 311,36
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,00	1 576,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 165,00	279,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		Total	lei			1 934,59
111		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			22,00 0,00
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			2 464,00
112	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,95 371,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,16
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	39,00	304,37
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,20	141,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	19,02
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,73
		Total	lei			101,13
		3.3. C2				
		3.3.1. Lucrari terasamente				
113	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
		Total	lei			5 768,70
114	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			3 088,27
115	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime,	m3			152,80

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu				152,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,96
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,84
		Total	lei			7 181,55
116	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3			1 121,48 508,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,54
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,94
		Total	lei			975,69
117	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3			393,92 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	57,66	35,17
	1421102203130	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	350,00	358,75
		Total	lei			11 423,76
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,36 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,36
		Total	lei			952,70
119	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
		Total	lei			3 280,00
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,78 20,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			230,84
121	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			2 609,69
122	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,30 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
		Total	lei			6 613,07
123	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			463,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	1,0900	425,00	463,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 825,82
124	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 121,51 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		Total	lei			6 841,22
		3.3.2. Camine				
125	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 =10,01m3 на лотки) Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3			2 723,26 799,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 303,00	1 290,11
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	95,00	12,47
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 165,00	90,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,50
		Total	lei			27 532,18
126	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 450,00 0,00
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
		Total	lei			29 000,00
127	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			280,00 0,00
	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	280,00	280,00
		Total	lei			6 440,00
128	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			850,00 0,00
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			6 800,00
129	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc			480,00 0,00
	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
		Total	lei			6 720,00
130	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc			630,00 0,00
	266112643315150	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	630,00	630,00
		Total	lei			3 780,00
131	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem	buc			133,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		КЦО-1(0,02 m3)				
	26611264331545	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	133,00	133,00
		Total	lei			2 660,00
132	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc			248,00 0,00
	266112643315455	Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)	buc	1,0000	248,00	248,00
		Total	lei			1 736,00
133	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 694,00 0,00
	28752742057	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 694,00	1 694,00
		Total	lei			10 164,00
134	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila B125	buc			1 200,00 0,00
	28752742053	Capac din fonta ductila B-125	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			16 800,00
135	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 275,62 311,37
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,08
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,00	1 576,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 165,00	279,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		Total	lei			1 433,64
136		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			22,00 0,00
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			5 522,00
137	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			902,75 371,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,24
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	39,00	304,22
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,20	141,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	18,84
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,76
		Total	lei			226,59
		3.3.3. Распределит.колодец N18				
138	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3			4 394,91 915,12
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	57,66	640,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	57,66	274,49
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	95,00	12,50
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 165,00	84,30
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 022,00	129,09
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	13,70	138,37
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	350,00	2 545,33

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	20,00	36,37
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,28	27,14
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	250,00	490,13
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	200,00	15,26
		Total	lei			3 340,13
139	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B15 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3			1 931,91 491,84
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,84
	26631021015	Beton B15	m3	1,0300	1 303,00	1 355,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,06
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			2 704,67
140	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. подготовка B7.5) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3			1 765,60 491,83
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,83
	26631021016	Beton B7.5	m3	1,0300	1 143,00	1 188,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	65,00	22,73
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,23
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			529,68
141	AcD20B	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m	kg			26,16 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	1,0200	19,00	19,38
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	65,00	0,18
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	65,00	2,27
		Total	lei			122,97
142	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			906,00 370,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	370,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	39,00	304,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,20	144,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	58,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		Total	lei			4,53
143	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc			480,00 0,00
	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
		Total	lei			480,00
144	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			850,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			30 600,00
145	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc			650,00 0,00
	26611264331513	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
		Total	lei			650,00
146	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 450,00 0,00
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
		Total	lei			1 450,00
147	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			133,00 0,00
	26611264331545	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	133,00	133,00
		Total	lei			532,00
148	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 694,00 0,00
	28752742057	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 694,00	1 694,00
		Total	lei			1 694,00
149	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			646,16 66,16
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,16
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	400,00	524,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,26
		Total	lei			122,77
150	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2			96,34 20,18
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 046,00	75,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,74
		Total	lei			183,04
		3.3.4. Колодец Ср-1				
151	CP16A K=0.6	Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1 Коэффициент к трудозатратам=0,60	buc			65,73 65,73
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	65,73
		Total	lei			65,73
152	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1	buc			394,00 121,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 165,00	6,99
	266612280525	Inel prefabricat КЦО-1	buc	1,0100	133,00	134,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,60	3,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	250,00	125,00
		Total	lei			394,00
153	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦ7-3	buc			510,15 121,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 165,00	6,99
	26661228070	Inel prefabricat КЦ7-3	buc	1,0100	248,00	250,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,60	3,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	250,00	125,00
		Total	lei			510,15
154	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 694,00 0,00
	28752742057	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 694,00	1 694,00
		Total	lei			1 694,00
		3.3.5. Дождеприемники-8шт (Л=56м)				
		3.3.5.1. Lucrari terasamente				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		Total	lei			378,00
156	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			178,17
157	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
		Total	lei			1 312,00
158	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,79 20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			91,58
		3.3.5.2. Lucrari de constructii				
159	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м	buc			0,00 0,00
		Total	lei			
160	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Плита заглушка глухая из сборного ж/бетона тип 0,1	buc			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			
161	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1	buc			259,64 121,09
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 165,00	6,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,60	3,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	250,00	125,00
		Total	lei			2 855,99
162	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка водозаборная Faazerfix Super 500 класса Е600 чуг. SW 3x150/20 Л=0,5м) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,02	buc			0,00 0,00
		Total	lei			
163	Pret de piata	Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м с двумя решетками Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,00	buc			10 424,69 0,00
	712909001071	Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного ж/бетона с кантом из чуг. класса F900 тип 1 Л=1,0м с двумя решетками	h-om	1,0000	10 424,69	10 424,69
		Total	lei			583 782,64
164	Pret de piata	Плита заглушка глухая из сборного ж/бетона тип 0,1 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,00	buc			410,00 0,00
	712909001072	Плита заглушка глухая из сборного ж/бетона тип 0,1	h-om	1,0000	410,00	410,00
		Total	lei			2 050,00
165	Pret de piata	Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,00	buc			690,00 0,00
	712909001073	Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1	h-om	1,0000	690,00	690,00
		Total	lei			7 590,00
166	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B40 марки 550 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3			2 761,41 491,84
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,84
	26631021018	Beton B40 марки 550	m3	1,0300	2 100,00	2 184,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,12
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			46 391,70
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 164,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 700,00	14 080,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,00	84,00
		Total	lei			2 549,62

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Erhan R., "Comsales Grup" SRL	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-1

Statie autonoma de epurare apelor uzate poz N21. Lucrari de terasament

Valoarea de deviz 10 532,56 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,320	717,50 0,00	229,60 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,200	118,78 118,78	380,09 380,09
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,180	1 121,44 508,67	201,86 91,56
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,800	342,67 35,17	616,81 63,31
		Total	lei			1 428,36
		Total Lucrari de terasament				**1 428,36**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**534,96**
		2. Lucrari de constructii				
5	CA03G	Beton M150armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (Плита основания) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	3,600	1 634,81 253,70	5 885,31 913,33
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16)	kg	10,800	32,70 1,73	353,15 18,68
		Total	lei			6 238,46
		Total Lucrari de constructii **Inclusiv salariu**				**6 238,46** **932,01**

		Total	lei	7 666,82
		Asigurari sociale si medicale	24 %	352,07
		Transportarea materialelor	10 %	549,31
		Depozitarea materialelor	2 %	109,86
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	1 258,32
		Beneficiu de deviz	6 %	596,18
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**10 532,56** **1 466,97**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-2-1

Statie autonoma de epurare apelor uzate poz N21. Lucrari de terasament

Valoarea de deviz 10 532,56 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,400	57,66	830,30
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,270	57,66	15,57
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,180	57,66	471,65
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,494	57,66	86,14
5.	9312040019600	Sapator	h-om	1,098	57,66	63,31
		Total manopera				**1 466,97**
		Materiale:				
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,845	300,00	553,50
2.	2010237318750	Distantieri	buc	3,240	0,45	1,46
3.	26631021000001	Beton M150	m3	3,727	1 234,00	4 599,12
4.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,054	19,00	1,03
5.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,108	30,00	3,24
6.	2873122004100	Plase sudate	kg	10,908	30,00	327,24
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,364	20,50	7,46
		Total materiale de construcţii				**5 493,05**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,006	250,00	1,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,656	350,00	229,60
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,160	65,00	140,40
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,697	65,00	110,30
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,900	250,00	225,00
		Total utilaje de construcţii				**706,80**

	Total	lei	7 666,82
	Asigurari sociale si medicale	24 %	352,07
	Transportarea materialelor	10 %	549,31
	Depozitarea materialelor	2 %	109,86
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	1 258,32
	Beneficiu de deviz	6 %	596,18

Total deviz: **10 532,56**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
		Total	lei			229,60
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			380,09
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 121,44 508,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,78
		Total	lei			201,86
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			342,67 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
		Total	lei			616,81
		2. Lucrari de constructii				
5	CA03G	Beton M150armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (Плита основания) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 634,81 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 234,00	1 277,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			5 885,31
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16)	kg			32,70 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,14
		Total	lei			353,15

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-2

Statie autonoma de epurare apelor uzate, Биотал-10 N21 по ГП. Utilaj

Valoarea de deviz 479 563,40 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Statie autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки	set	1,000	456 000,00 0,00	456 000,00 0,00
		Total	lei			456 000,00
		Depozitarea	1,2 %			5 472,00
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**461 472,00**
		2. Lucraril de montare				
2		Montarea pe postament statiei autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки	set	1,000	8 533,68 8 533,68	8 533,68 8 533,68
		Total	lei			8 533,68
		Conditii deosebite	24 %			2 048,08
		Beneficiu de deviz	6 %			1 024,04
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**18 091,40 8 533,68**

		Total	lei		479 563,40

1	2	3	4	5	6	7
						479 563,40
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				**8 533,68**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-2-2

Statie autonoma de epurare apelor uzate, Биотал-10 N21 по ГП. Utilaj

Valoarea de deviz 479 563,40 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-2:				
		Manopera:				
1.	02374820311	Muncitor	h-om.	148,000	57,66	8 533,68
		Total manopera				**8 533,68**
		Materiale:				
1.	02374820311	Statie autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки	set	1,000	456 000,00	456 000,00
		Total materiale de construcţii				**456 000,00**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total	lei	479 563,40
Total deviz:		**479 563,40**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Statie autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки	set			456 000,00 0,00
	02374820311	Statie autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки	set	1,0000	456 000,00	456 000,00
		Total	lei			456 000,00
		2. Lucraril de montare				
2		Montarea pe postament statiei autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки	set			8 533,68 8 533,68
	02374820311	Muncitor	h-om.	148,0000	57,66	8 533,68
		Total	lei			8 533,68

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-3-1

Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20 N22 a,b по ГП. Lucrari de terasament

Valoarea de deviz 31 308,58 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,640	717,50 0,00	459,20 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,400	118,78 118,78	760,19 760,19
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,360	1 121,53 508,53	403,75 183,07
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,600	342,67 35,17	1 233,62 126,62
		Total	lei			2 856,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament **Inclusiv salariu**				**2 856,76** **1 069,88**
		2. Lucrari de constructii				
5	CA03G	Beton M150armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (Плита основания) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	10,800	1 634,81 253,70	17 655,92 2 740,00
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16)	kg	70,000	32,71 1,73	2 289,68 121,08
		Total	lei			19 945,60
		Total Lucrari de constructii **Inclusiv salariu**				**19 945,60** **2 861,08**

		Total	lei	22 802,36
		Asigurari sociale si medicale	24 %	943,43
		Transportarea materialelor	10 %	1 708,48
		Depozitarea materialelor	2 %	341,70
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	3 740,42
		Beneficiu de deviz	6 %	1 772,19
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**31 308,58** **3 930,96**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-3-1

Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20 N22 a,b по ГП. Lucrari de terasament

Valoarea de deviz 31 308,58 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-3-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	43,200	57,66	2 490,91
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,750	57,66	100,90
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,359	57,66	943,26
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,670	57,66	269,27
5.	9312040019600	Sapator	h-om	2,196	57,66	126,62
		Total manopera				**3 930,96**
		Materiale:				
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,690	300,00	1 107,00
2.	2010237318750	Distantieri	buc	21,000	0,45	9,45
3.	26631021000001	Beton M150	m3	11,181	1 234,00	13 797,35
4.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,350	19,00	6,65
5.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,700	30,00	21,00
6.	2873122004100	Plase sudate	kg	70,700	30,00	2 121,00
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,091	20,50	22,37
		Total materiale de construcţii				**17 084,82**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,042	250,00	10,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,312	350,00	459,20
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,480	65,00	421,20
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,395	65,00	220,68
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,700	250,00	675,00
		Total utilaje de construcţii				**1 786,58**

	Total	lei	22 802,36
	Asigurari sociale si medicale	24 %	943,43
	Transportarea materialelor	10 %	1 708,48
	Depozitarea materialelor	2 %	341,70
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	3 740,42
	Beneficiu de deviz	6 %	1 772,19
	Total deviz:		**31 308,58**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
		Total	lei			459,20
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			760,19
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 121,53 508,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,53
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	613,00
		Total	lei			403,75
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			342,67 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
		Total	lei			1 233,62
		2. Lucrari de constructii				
5	CA03G	Beton M150armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (Плита основания) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,	m3			1 634,81 253,70

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe)=1,01				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 234,00	1 277,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			17 655,92
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			2 289,68

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-3-2

Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20 N22 a,b по ГП. Utilaj

Valoarea de deviz 470 746,22 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Statie autonoma de epurare apelor pluviala, GSI-20 (Boncom)	set	2,000	222 315,00 0,00	444 630,00 0,00
		Total	lei			444 630,00
		Depozitarea	1,2 %			5 335,56
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**449 965,56**
		2. Lucraril de montare				
2		Montarea pe postament statiei autonoma de epurare apelor pluviala	set	2,000	4 901,10 4 901,10	9 802,20 9 802,20
		Total	lei			9 802,20
		Conditii deosebite	24 %			2 352,53
		Beneficiu de deviz	6 %			1 176,26
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**20 780,66 9 802,20**

		Total	lei	470 746,22
		Total deviz:		**470 746,22**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**9 802,20**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-3-2

Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20 N22 a,b по ГП. Utilaj

Valoarea de deviz 470 746,22 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-3-2:				
		Manopera:				
1.	02374820311	Muncitor	h-om.	170,000	57,66	9 802,20
		Total manopera				**9 802,20**
		Materiale:				
1.	02374820311	Statie autonoma de epurare apelor pluviala, GSI-20	set	2,000	222 315,00	444 630,00
		Total materiale de construcţii				**444 630,00**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total	lei	470 746,22
Total deviz:		**470 746,22**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ——— incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Statie autonoma de epurare apelor pluviala, GSI-20 (Boncom)	set			222 315,00 ——— 0,00
	02374820311	Statie autonoma de epurare apelor pluviala, GSI-20	set	1,0000	222 315,00	222 315,00
		Total	lei			444 630,00
		2. Lucraril de montare				
2		Montarea pe postament statiei autonoma de epurare apelor pluviala	set			4 901,10 ——— 4 901,10
	02374820311	Muncitor	h-om.	85,0000	57,66	4 901,10
		Total	lei			9 802,20

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-4-1

Lucrari pentru constructii. Rezervor V-200m3 (2 buc) т.п.901-4-95c, 86.

Valoarea de deviz 1 068 485,79 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de tarasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	28,820	877,50 0,00	25 289,55 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	50,440	118,78 118,78	5 991,22 5 991,22
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500	877,50 0,00	438,75 0,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (отвозка)	t	4 984,400	19,98 0,00	99 613,15 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	29,320	192,03 20,76	5 630,44 608,60
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	27,200	877,50 0,00	23 868,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (подвозка)	t	4 624,000	19,98 0,00	92 410,50 0,00
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (грунтовая подушка)	100 m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Dl105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (грунтовая подушка)	100 m3	4,420	1 354,29 645,79	5 985,97 2 854,40
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка с обвалованием)	100 m3	22,020	463,25 0,00	10 200,85 0,00
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	75,000	17,87 17,87	1 340,60 1 340,60
12	Dl105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	22,770	1 354,29 645,79	30 837,22 14 704,68
		Total	lei			301 606,25
		Total Lucrari de tarasamente Inclusiv salariu				**301 606,25 25 499,50**
		2. Fundatii				
13	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, preparat cu centrala de betoane Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	8,000	1 408,06 259,47	11 264,52 2 075,76
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice (монолит. ж/б днище бет.М-350) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	11,600	1 921,17 253,70	22 285,53 2 942,96
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	762,400	27,03 3,06	20 606,50 2 329,87

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor peste 8 mm				
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,800	120,85 69,19	1 305,21 747,27
17	CA03F	Beton M100 preparat cu centrala de betoane (мелкозернистый) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,300	1 447,97 222,00	434,39 66,60
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	150,000	133,22 40,36	19 982,55 6 054,30
		Total	lei			75 878,70
		Total Fundatii Inclusiv salariu				**75 878,70 14 216,76**
		3. Pereti				
19	CA03G	Beton M200 armat turnat in pereti preparat cu centrala de betoane (монолит. ж/б стены) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	54,000	1 643,69 253,70	88 759,44 13 700,02
20	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti	kg	888,400	29,78 5,71	26 455,04 5 071,25
21	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti	kg	2 187,800	27,89 3,57	61 028,51 7 821,17
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile - з/дет.	kg	243,600	47,06 11,53	11 464,12 2 809,20
23	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti	m2	436,320	106,16 54,78	46 318,69 23 900,30
		Total	lei			234 025,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**234 025,80** **53 301,94**
		4. Planseul				
24	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc - 1П7-2AIII т-П	buc	18,000	6 578,10 126,85	118 405,84 2 283,34
25	CA04F	Beton M350 turnat in briu preparat cu centrala de betoane (монолит. ж/б обвязка) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	5,400	2 076,33 305,60	11 212,20 1 650,23
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in briu	kg	60,000	30,02 5,71	1 800,92 342,50
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	178,000	28,40 4,09	5 055,36 728,71
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura	m2	36,000	112,19 69,19	4 038,91 2 490,91
29	RpAcH11B	Incercare rezervoarelor inchise de alimentare cu apa prin umplerea rezervoarelor	m3	400,000	39,48 6,98	15 790,74 2 790,74
30	CA04F	Beton M350 (омоноличивание швов) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	1,170	2 076,08 305,55	2 429,01 357,49
		Total	lei			158 732,98
		Total Planseul **Inclusiv salariu**				**158 732,98** **10 643,92**
		5. Устройство для обмена воздуха				

1	2	3	4	5	6	7
31	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x3 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m	4,000	273,32 28,83	1 093,29 115,32
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (крепежные элементы)	kg	6,960	47,07 11,53	327,58 80,27
33	CA03F	Beton M200 simplu (обертывание трубы бетоном) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,460	1 611,37 222,00	741,23 102,12
34	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03	buc	2,000	86,70 74,96	173,41 149,92
35	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,400	101,35 54,77	141,89 76,68
36	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,070	1 829,14 539,57	128,04 37,77
		Total	lei			2 605,44
		Total Устройство для обмена воздуха Inclusiv salariu				**2 605,44 562,08**
		6. Камера лаза				
37	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3	1,080	1 360,28 555,83	1 469,10 600,30
38	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-6 (0,27м3)	buc	2,000	850,00	1 700,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
39	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27м3)	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
40	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice (доборный бетон) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	1,000	1 643,37 253,70	1 643,37 253,70
41	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti	kg	9,080	25,07 1,50	227,67 13,61
42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (закладные детали) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	17,000	54,69 12,11	929,77 205,85
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (швелер №10)	kg	7,200	47,06 11,53	338,84 83,03
44	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (з/д и швеллер)	t	0,030	203,00 138,33	6,09 4,15
45	CL18A	Люк лаз герметический д.600мм	kg	356,000	47,06 11,53	16 753,79 4 105,39
46	CH10A	Scari drepte gata confectionate СГ-52 metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Material marunt pentru montare=1,02	kg	171,600	43,09 6,92	7 394,78 1 187,33
47	IzD10G	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,530	1 614,98 611,74	855,94 324,22
		Total	lei			32 619,35
		Total Камера лаза Inclusiv salariu				**32 619,35 6 777,58**

		Total	lei	805 468,52

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	24 %			26 640,43
		Transportarea materialelor	10 %			40 204,31
		Depozitarea materialelor	2 %			8 040,86
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %			127 651,34
		Beneficiu de deviz	6 %			60 480,33
		Total deviz:				**1 068 485,79**
		Inclusiv salariu				**111 001,78**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-4-1

Lucrari pentru constructii. Rezervor V-200m3 (2 buc) т.п.901-4-95c, 86.

Valoarea de deviz 1 068 485,79 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-4-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	331,686	57,66	19 125,02
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	270,170	57,66	15 578,00
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	36,000	57,66	2 075,76
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	47,340	57,66	2 729,62
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	328,290	57,66	18 929,20
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	90,000	57,66	5 189,40
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	57,290	57,66	3 303,34
8.	7136080025001	Montator	h-om	3,570	57,66	205,85
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,350	57,66	366,14
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,600	57,66	149,92

11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	137,206	57,66	7 911,30
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	137,711	57,66	7 940,42
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	168,847	57,66	9 735,71
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,521	57,66	203,02
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	304,528	57,66	17 559,08
		Total manopera				**111 001,78**

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,407	320,00	130,24
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,300	300,00	1 890,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,587	10,00	5,87
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,661	7 500,00	4 957,50
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,511	7 500,00	3 832,50
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,473	7 500,00	3 547,50
7.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,009	7 500,00	67,50
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,131	95,00	12,44
9.	2010237318750	Distantieri	buc	1 103,860	0,65	717,51
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	49,532	95,00	4 705,54
11.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,588	20,00	11,76
12.	2320166200676	White spirit	kg	1,173	29,50	34,60
13.	2320187315789	Decofrol	kg	58,142	30,00	1 744,26
14.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,294	13,70	4,03
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,378	20,00	7,56
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,343	36,20	12,42
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,840	19,00	15,96
18.	24301161000001	Lac	kg	0,819	90,00	73,71
19.	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	8,247	38,90	320,81
20.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	2,067	36,20	74,83
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,047	39,00	1,83
22.	24302261004741	Vopsea	kg	2,067	39,00	80,61
23.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,273	36,20	9,88
24.	2430226109230	Diluant 406 D.004-13 ni 1708-61	kg	0,578	34,30	19,83
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,057	34,30	1,96
26.	25212167010001	Teava din otel 108x3мм	m	4,200	215,00	903,00
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 950,000	1,60	3 120,00
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,400	7,00	37,80
29.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)	buc	2,000	850,00	1 700,00
30.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	650,00	1 300,00
31.	26631021000001	Beton M-100	m3	0,311	1 143,00	355,47
32.	26631021000002	Beton M-200	m3	57,414	1 303,00	74 810,44
33.	266310210000035	Beton M-350	m3	18,945	1 571,00	29 762,59
34.	26631021000005	Beton M50	m3	8,282	1 022,00	8 464,20
35.	26631021009331	Beton de ciment M100	m3	0,217	1 143,00	248,03
36.	2664102101126	Var	kg	0,120	5,00	0,60
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,011	1 165,00	12,82
38.	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,108	1 303,00	140,72
39.	266410210202	Mortar ciment 200	m3	4,950	1 500,00	7 425,00
40.	26661228006001	Element prefabricat 1П7-2AIII т-П	buc	18,000	6 300,00	113 400,00
41.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,783	30,00	23,49
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	972,110	23,00	22 358,53

		de 8 mm				
43.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	182,450	23,00	4 196,35
44.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	3 033,262	23,00	69 765,02
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,138	30,00	184,14
46.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	24,226	30,00	726,78
47.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	40,766	30,00	1 222,98
48.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	257,760	35,00	9 021,60
49.	27752763098861	Люк лаз герметический	kg	356,000	35,00	12 460,00
50.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	175,032	35,00	6 126,12
51.	2811236309900	Confectii metalice	kg	17,857	35,00	625,00
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,707	30,00	381,21
53.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,172	43,33	7,45
54.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,819	43,33	208,82
55.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,546	43,33	23,66
56.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	145,356	7,00	1 017,49
57.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	145,356	0,50	72,68
58.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,423	60,00	145,38
59.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,087	30,00	2,61
60.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,536	75,00	1 090,20
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,412	1,57	13,21
62.	4100116202818	Apa	m3	410,198	20,50	8 409,07
		Total materiale de construcţii				**402 043,11**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	9,900	250,00	2 475,00
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,170	65,00	11,05
3.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	9,474	250,00	2 368,50
4.	2922140007000	Macara	h-ut	6,266	250,00	1 566,50
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,500	65,00	292,50
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	127,170	390,00	49 596,30
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,000	425,00	0,00
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	24,002	425,00	10 200,85
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,728	425,00	4 984,40
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,200	65,00	208,00
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	44,358	65,00	2 883,27
12.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	32,000	150,00	4 800,00
13.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	18,000	65,00	1 170,00
14.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	296,371	65,00	19 264,11
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,360	50,00	68,00
16.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,240	50,00	12,00
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,998	250,00	499,50
18.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,000	175,42	0,00
19.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,000	175,42	0,00
20.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,000	393,82	0,00
21.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,000	204,98	0,00
22.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	0,000	270,99	0,00
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	548,639	350,00	192 023,65
		Total utilaje de construcţii				**292 423,63**

Total	lei	805 468,52

Asigurari sociale si medicale	24 %	26 640,43
Transportarea materialelor	10 %	40 204,31
Depozitarea materialelor	2 %	8 040,86
Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	127 651,34
Beneficiu de deviz	6 %	60 480,33
Total deviz:		**1 068 485,79**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni **Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de tarasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,50
		Total	lei			25 289,55
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			5 991,22
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,50
		Total	lei			438,75
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (отвозка)	t			19,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
		Total	lei			99 613,15
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			192,03 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			5 630,44
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,50
		Total	lei			23 868,00
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (подвозка)	t			19,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
		Total	lei			92 410,50
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (грунтовая подушка)	100 m3			0,00 0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	204,98	
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	393,82	
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	270,99	
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	175,42	
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	175,42	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	425,00	
		Total	lei			
9	Dl105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (грунтовая подушка)	100 m3			1 354,29 645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	65,00	708,50
		Total	lei			5 985,97
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка с обвалованием)	100 m3			463,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	425,00	463,25
		Total	lei			10 200,85
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			1 340,60
12	Dl105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 354,29 645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	65,00	708,50
		Total	lei			30 837,22
		2. Fundatii				
13	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, preparat cu centrala de betoane Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 408,06 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000005	Beton M50	m3	1,0250	1 022,00	1 058,02
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			11 264,52
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice (монолит. ж/б днище бет.M-350) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 921,17 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000035	Beton M-350	m3	1,0250	1 571,00	1 626,39
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			22 285,53
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			27,03 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			20 606,50
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,85 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			1 305,21
17	CA03F	Beton M100 preparat cu centrala de betoane (мелкозернистый) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 447,97 222,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	26631021000001	Beton M-100	m3	1,0250	1 143,00	1 184,90
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			434,39
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			133,22 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210202	Mortar ciment 200	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	65,00	7,80
		Total	lei			19 982,55
		3. Pereti				
19	CA03G	Beton M200 armat turnat in pereti preparat cu centrala de betoane (монолит. ж/б стены) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,	m3			1 643,69 253,70

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe)=1,01				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M-200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,92
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			88 759,44
20	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti	kg			29,78 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
		Total	lei			26 455,04
21	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti	kg			27,89 3,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	lei			61 028,51
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile - з/дет.	kg			47,06 11,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
		Total	lei			11 464,12
23	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti	m2			106,16 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			46 318,69
		4. Planseul				
24	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc - 1П7-2AIII т-П	buc			6 578,10 126,85
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0060	1 303,00	7,82
	26661228006001	Element prefabricat 1П7-2AIII т-П	buc	1,0000	6 300,00	6 300,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	7,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	250,00	137,50
		Total	lei			118 405,84
25	CA04F	Beton M350 turnat in briu preparat cu centrala de betoane (монолит. ж/б обвязка) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			2 076,33 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000035	Beton M-350	m3	1,0250	1 571,00	1 658,57
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
		Total	lei			11 212,20
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in briu	kg			30,02 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	lei			1 800,92
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,40 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	lei			5 055,36
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura	m2			112,19 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	95,00	12,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			4 038,91
29	RpAcH11B	Incercare rezervoarelor inchise de alimentare cu apa prin umplerea rezervoarelor	m3			39,48 6,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	4100116202818	Apa	m3	1,0000	20,50	20,50
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,0800	150,00	12,00
		Total	lei			15 790,74
30	CA04F	Beton M350 (омоноличивание швов) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			2 076,08 305,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,92

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000035	Beton M-350	m3	1,0250	1 571,00	1 658,27
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,09
		Total	lei			2 429,01
		5. Устройство для обмена воздуха				
31	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x3 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m			273,32 28,83
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83
	25212167010001	Teava din otel 108x3мм	m	1,0000	215,00	225,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	20,00	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	19,00	3,99
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	43,33	5,92
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	13,70	1,01
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	50,00	3,00
		Total	lei			1 093,29
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (крепежные элементы)	kg			47,07 11,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
		Total	lei			327,58
33	CA03F	Beton M200 simplu (обертывание трубы бетоном) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 611,37 222,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	26631021000002	Beton M-200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,33
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			741,23
34	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03	buc			86,70 74,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	30,00	11,74
		Total	lei			173,41
35	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			101,35 54,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	5,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	5,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	10,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	250,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			141,89
36	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 829,14 539,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	539,57
	24301161000001	Lac	kg	11,7000	90,00	1 053,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,20	141,14
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	34,30	28,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,71
		Total	lei			128,04
		6. Камера лаза				
37	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3			1 360,28 555,83
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,63
	26631021009331	Beton de ciment M100	m3	0,1990	1 143,00	229,66
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,52
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 165,00	11,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	320,00	85,93
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,56
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	30,00	2,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	250,00	462,50
		Total	lei			1 469,10
38	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-6 (0,27м3)	buc			850,00 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			1 700,00
39	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27м3)	buc			650,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
		Total	lei			1 300,00
40	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice (доборный бетон) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 643,37 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M-200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,60
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			1 643,37
41	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti	kg			25,07 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,50
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,57
		Total	lei			227,67
42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (закладные детали) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			54,69 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,20	0,73

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	43,33	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			929,77
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (швелер №10)	kg			47,06 11,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
		Total	lei			338,84
44	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (з/д и швеллер)	t			203,00 138,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	138,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	39,00	61,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	29,50	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	10,00	0,67
		Total	lei			6,09
45	CL18A	Люк лаз герметический д.600мм	kg			47,06 11,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	27752763098861	Люк лаз герметический	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
		Total	lei			16 753,79
46	CH10A	Scari drepte gata confectionate СГ-52 metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Material marunt pentru montare=1,02	kg			43,09 6,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	35,00	35,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	1,57	0,03
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	43,33	0,44
		Total	lei			7 394,78
47	IzD10G	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 614,98 611,74
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,6100	57,66	611,74
	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	15,5610	38,90	605,30
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	3,9000	36,20	141,19
	24302261004741	Vopsea	kg	3,9000	39,00	152,09
	2430226109230	Diluant 406 D.004-13 ni 1708-61	kg	1,0900	34,30	37,42
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Total	lei			855,94

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-4-2и

Rezervor cu apa (Antiincendiu) N31a, b по ГП. Lucrari tehnologice

Valoarea de deviz 65 976,75 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Wilo	Pompa Wilo-Sub TWU 4.1634-B (orizontal cu jgheab de racire) Q=18.0m3/h H=55,0м	buc	2,000	29 200,00 / 0,00	58 400,00 / 0,00
		Total	lei			58 400,00
		Depozitarea	1,2 %			700,80
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**59 100,80**
		2. Lucraril de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,03	buc	2,000	242,16 / 161,45	484,33 / 322,90
3	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,03	buc	2,000	72,90 / 60,54	145,81 / 121,09
		Total	lei			630,14
		Transportarea materialelor	10 %			16,02
		Depozitarea materialelor	2 %			3,20

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitarea materialelor	76 %			337,43
		Beneficiu de deviz	6 %			65,60
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare **Inclusiv salariu**				**1 158,95** **443,99**
		3. Lucraril de constructii (conducte)				
4	AcA05G	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, d88.5x4.0mm (zincata) Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,05	m	10,000	410,37 104,94	4 103,71 1 049,41
		Total	lei			4 103,71
		Conditii deosebite	24 %			251,86
		Transportarea materialelor	10 %			295,68
		Depozitarea materialelor	2 %			59,14
		Depozitarea materialelor	14,5 %			683,01
		Beneficiu de deviz	6 %			323,60
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii (conducte) **Inclusiv salariu**				**5 717,00** **1 049,41**

		Total	lei	65 976,75
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**65 976,75** **1 493,40**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-4-2и

Rezervor cu apa (Antiincendiu) N31a, b по ГП. Lucrari tehnologice

Valoarea de deviz 65 976,75 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-4-2и:				
		Manopera:				
1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,800	57,66	1 372,31
2.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	2,100	57,66	121,09
		Total manopera				**1 493,40**
		Materiale:				
1.	02374820311	Pompa Wilo-Sub TWU 4.1634-B (orizontal cu jgheab de racire) Q=18.0m3/h H=55,0м	buc	2,000	29 200,00	58 400,00
2.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,586	75,00	118,95
3.	272210330588	Teava zincata d88.5x4.0mm	m	10,710	257,00	2 752,47
4.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,575	50,00	78,75
5.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,120	3,00	12,36
6.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	6,180	3,00	18,54
7.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	4,120	1,00	4,12
8.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,180	1,00	6,18
9.	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	1,365	92,00	125,58
		Total materiale de construcţii				**61 516,95**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,900	65,00	123,50
		Total utilaje de construcţii				**123,50**

Total	lei	65 976,75

Total deviz: **65 976,75**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Wilo	Pompa Wilo-Sub TWU 4.1634-B (orizontal cu jgheab de racire) Q=18.0m3/h H=55,0м	buc			29 200,00 0,00
	02374820311	Pompa Wilo-Sub TWU 4.1634-B (orizontal cu jgheab de racire) Q=18.0m3/h H=55,0м	buc	1,0000	29 200,00	29 200,00
		Total	lei			58 400,00
		2. Lucraril de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,03	buc			242,16 161,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	57,66	161,45
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	75,00	59,48
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	3,00	6,18
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	1,00	2,06
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	65,00	13,00
		Total	lei			484,33
3	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,03	buc			72,90 60,54
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	3,00	9,27
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	1,00	3,09
		Total	lei			145,81
		3. Lucraril de constructii (conducte)				
4	AcA05G	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, d88.5x4.0mm (zincata) Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,05	m			410,37 104,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8200	57,66	104,94
	272210330588	Teava zincata d88.5x4.0mm	m	1,0200	257,00	275,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1500	50,00	7,88
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	0,1300	92,00	12,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	65,00	9,75
		Total	lei			4 103,71

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-5-1

Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare

Valoarea de deviz 100 421,96 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Регулятор давления двухступенчатый (APZ 400. BP 2205)	buc	1,000	50 000,00 / 0,00	50 000,00 / 0,00
2	Pret de piata	Конденсатосборник V=81.0л	buc	1,000	4 367,40 / 0,00	4 367,40 / 0,00
3	Pret de piata	Огнетушитель порошковый ОП-100	buc	1,000	5 018,18 / 0,00	5 018,18 / 0,00
4	Pret de piata	Огнетушитель углекислотный ОУ-15	buc	1,000	2 050,00 / 0,00	2 050,00 / 0,00
5	Pret de piata	Ящик с песком V=15m3	buc	1,000	4 500,00 / 0,00	4 500,00 / 0,00
6	Pret de piata	Лопата совковая	buc	1,000	62,00 / 0,00	62,00 / 0,00
7	Pret de piata	Полотно асбестовое 2х2	buc	1,000	264,00 / 0,00	264,00 / 0,00
		Total	lei			66 261,58
		Depozitarea	1,2 %			795,14
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**67 056,72**
		2. Lucraril de montare				
8	GE01A	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru	buc	1,000	247,14	247,14

1	2	3	4	5	6	7
		debitul nominal de: -10 mc/h			118,20	118,20
9	IA27A	Rezervor de condens, V=81.0л	buc	1,000	591,84 386,32	591,84 386,32
10	GE06A	Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Клапан предохранит.)	buc	1,000	111,58 53,62	111,58 53,62
11	GE06A	Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Датчик предельного уровня)	buc	1,000	111,58 53,62	111,58 53,62
		Total	lei			1 062,14
		Conditii deosebite	24 %			146,82
		Transportarea materialelor	10 %			44,84
		Depozitarea materialelor	2 %			8,97
		Depozitarea materialelor	76 %			464,94
		Beneficiu de deviz	6 %			103,67
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare Inclusiv salariu				**1 831,38 611,76**
		3. Lucraril de constructii **3.1. Lucrari terasamente**				
12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,290	1 711,97 0,00	496,47 0,00
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,900	118,78 118,78	106,90 106,90
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3	2,700	342,73 35,17	925,37 94,97
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,030	871,00 0,00	26,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)				
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,900	26,48 0,00	129,75 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	191,00 21,00	5,73 0,63
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,600	17,87 17,87	189,47 189,47
19	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,600	45,30 43,25	480,13 458,40
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,162	464,32 0,00	75,22 0,00
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,162	1 121,73 508,64	181,72 82,40
		Total	lei			2 616,89
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				**2 616,89 932,77**
		3.2. Conducte si accesori				
22	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3.0mm	m	35,000	206,90 40,36	7 241,67 1 412,67
23	GD01A	Teava din otel pentru conducte	m	4,000	190,90	763,58

1	2	3	4	5	6	7
		colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 38x3.0mm			40,36	161,45
24	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x2.0mm	m	8,000	138,41 40,36	1 107,32 322,90
25	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d38x3.0mm (Труба ст.бесшовная)	m	7,000	190,89 40,36	1 336,26 282,53
26	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	8,400	107,44 79,57	902,51 668,39
27	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,054	1 508,89 751,67	81,48 40,59
28	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланцевый Dn 50 mm	buc	2,000	1 671,64 33,44	3 343,29 66,89
29	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	4,000	184,35 28,83	737,41 115,32
30	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, Изолир.фланцевое соединение д 50 mm	buc	2,000	666,17 28,83	1 332,34 57,66
31	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru d100mm	buc	1,000	400,30 23,06	400,30 23,06
32	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные М-125 в обкладке из сетки толщ.40мм	m2	0,500	163,28 37,82	81,64 18,91
33	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla	m2	0,600	150,23	90,14

1	2	3	4	5	6	7
		neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare			13,55	8,13
34	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	0,600	35,52 33,92	21,31 20,35
35	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, d80mm (L=0.4m)	buc	2,000	109,19 27,10	218,38 54,20
		Total	lei			17 657,63
		Total Conducte si accesori Inclusiv salariu				**17 657,63 3 253,05**
		3.3. Цок. ввод газ-да д50мм УГ 14-1) 1шт)				
36	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3.0 mm	m	2,000	98,50 40,36	197,01 80,72
37	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm	m	1,500	634,48 119,93	951,72 179,90
38	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, d15mm	buc	1,000	37,41 23,06	37,41 23,06
39	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГКШ)	buc	1,000	814,36 33,44	814,36 33,44
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Foaie	kg	1,700	47,05 11,53	79,98 19,60

1	2	3	4	5	6	7
		din otel 300x300-3buc				
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,002	1 315,00 375,00	2,63 0,75
42	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	1,000	324,28 51,32	324,28 51,32
43	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	1,000	138,14 51,32	138,14 51,32
44	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,000	61,26 13,26	122,52 26,52
45	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,500	342,38 35,18	171,19 17,59
46	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,010	446,00 46,00	4,46 0,46
		Total	lei			2 843,70
		Total Цок. ввод газ-да д50мм УГ 14-1) 1шт) Inclusiv salariu				**2 843,70 484,68**
		Total	lei			23 118,22
		Conditii deosebite	24 %			1 120,92

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			1 452,05
		Depozitarea materialelor	2 %			290,41
		Depozitarea materialelor	14,5 %			3 767,33
		Beneficiu de deviz	6 %			1 784,93
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrarii de constructii **Inclusiv salariu**				**31 533,86** **4 670,50**

		Total	lei	100 421,96
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**100 421,96** **5 282,26**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-5-1
Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare

Valoarea de deviz 100 421,96 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-5-1:				
		Manopera:				
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,328	57,66	18,91
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	41,250	57,66	2 378,47

3.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,860	57,66	107,24
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,900	57,66	513,16
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,780	57,66	102,64
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,035	57,66	174,99
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	11,592	57,66	668,39
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,013	57,66	0,75
9.	7212030022700	Sudor	h-om	3,789	57,66	218,48
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,494	57,66	28,48
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,323	57,66	18,62
12.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,740	57,66	100,33
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,530	57,66	837,80
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,017	57,66	0,98
15.	9312040019600	Sapator	h-om	0,313	57,66	18,05
16.	9312040019600	Sapator	h-om.	1,647	57,66	94,97
		Total manopera				**5 282,26**

Materiale:

1.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,010	400,00	4,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,512	300,00	153,60
3.	1421102203130	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	2,768	300,00	830,40
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,002	300,00	0,60
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,450	10,00	4,50
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,567	10,00	5,67
7.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,018	450,00	8,10
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	450,00	2,70
9.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	7 500,00	7,50
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,225	20,00	4,50
11.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,250	20,00	45,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,844	29,50	24,90
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,175	20,00	3,50
14.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	6,750	13,70	92,48
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,645	20,00	52,90
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,018	19,00	114,32
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,016	90,00	1,44
18.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,900	39,00	35,09
19.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,780	39,00	147,42
20.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	300,00	3,60
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,268	36,20	45,90
22.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,180	50,00	9,00
23.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,353	34,30	12,11
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,001	34,30	0,03
25.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,030	90,00	2,70
26.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,200	8,00	9,60
27.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,184	220,00	40,48
28.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,430	220,00	94,60
29.	252121670139	Teava din otel д108x4,0мм	m	1,530	278,90	426,72
30.	252121670157	Teava din otel d57x3.0mm	m	35,175	105,93	3 726,09
31.	252121670158	Teava din otel d38x3.0mm	m	4,020	90,00	361,80
32.	252121670159	Teava din otel d25x2.0mm	m	8,040	37,78	303,75
33.	252121670160	Teava din otel d38x3.0mm (Труба	m	7,035	90,00	633,15

		ст.бесшовная)				
34.	252121671055	Teava din otel д32х3.0мм	m	2,010	56,00	112,56
35.	25212167170	Teava din otel d80mm	m	0,800	191,99	153,59
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,60	0,51
37.	268216261132	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Маты минватные М-125 толщ.40мм	m2	0,515	120,00	61,80
38.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,732	30,00	81,96
39.	2710602000092	Armaturi	kg	0,044	19,00	0,84
40.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,000	48,00	96,00
41.	2722103310030	Teava instalatie d15mm	m	0,500	25,00	12,50
42.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,011	22,00	0,24
43.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,760	40,00	30,40
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,017	30,00	0,51
45.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	30,00	0,27
46.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,022	30,00	0,66
47.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,210	40,00	8,40
48.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,018	40,00	0,72
49.	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,700	35,00	59,50
50.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	11,087	43,33	480,40
51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,008	43,33	0,35
52.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,000	3,00	48,00
53.	2874115817700	Surub cap hexagonal semiprecis M 6 x 25 gr. 5.8	buc	4,000	0,50	2,00
54.	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8	buc	16,000	3,00	48,00
55.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	24,000	3,00	72,00
56.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	0,50	8,00
57.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	40,000	0,50	20,00
58.	2874115842960	Piulite hexag.sprec S 4071 M 6 OL 37	buc	4,000	0,50	2,00
59.	2874115883000	Saiba prec. plata pt. met M 6	buc	4,000	0,10	0,40
60.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	40,000	0,10	4,00
61.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	4,800	0,20	0,96
62.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,000	0,10	1,60
63.	2875274030100	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=20 (3/4")	buc	1,000	40,00	40,00
64.	2875274030600	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=10 3/8	buc	1,000	30,00	30,00
65.	2875274221	Регулятор давления двухступенчатый (APZ 400. BP 2205)	buc	1,000	50 000,00	50 000,00
66.	28752742212	Robinet fonta si otel, Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГКШ)	buc	1,000	751,82	751,82
67.	2875274222	Конденсатосборник V=81.0л	buc	1,000	4 367,40	4 367,40
68.	2875274223	Огнетушитель порошковый ОП-100	buc	1,000	5 018,18	5 018,18
69.	2875274224	Огнетушитель углекислотный ОУ-15	buc	1,000	2 050,00	2 050,00
70.	2875274225	Ящик с песком V=15m3	buc	1,000	4 500,00	4 500,00
71.	287527422511	Robinet fonta si otel, Кран шаровый фланцевый Dn 50 mm	buc	2,000	1 609,10	3 218,20
72.	2875274226	Лопата совковая	buc	1,000	62,00	62,00
73.	2875274228	Полотно асбестовое 2х2	buc	1,000	264,00	264,00
74.	2875274400170	Flansa din otel pentru sudura d100mm	buc	1,050	240,91	252,96
75.	2875274400172	Flansa din otel pentru sudura d25mm	buc	1,050	63,64	66,82
76.	287527440023	Flanse din otel д50мм	buc	4,000	122,73	490,92

77.	28752744032	Изолир.фланцевое соединение д 50 mm	buc	2,000	604,55	1 209,10
78.	33205000033	Manometru d100mm	buc	1,010	367,27	370,94
79.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,043	1,57	0,07
80.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,060	20,50	21,73
		Total materiale de construcţii				**81 230,46**

Utilaje de construcţii:

1.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,004	420,00	1,68
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	5,400	420,00	2 268,00
3.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,498	250,00	124,50
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,067	390,00	26,13
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,273	390,00	496,47
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	0,177	425,00	75,22
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,012	425,00	5,10
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,528	65,00	99,32
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,090	250,00	22,50
10.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,030	65,00	1,95
11.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,800	50,00	40,00
12.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	12,772	50,00	638,60
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,519	250,00	129,75
		Total utilaje de construcţii				**3 929,22**

Total	lei	100 421,96

Total deviz: **100 421,96**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total _____ incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Регулятор давления двухступенчатый (APZ 400. BP 2205)	buc			50 000,00 0,00
	2875274221	Регулятор давления двухступенчатый (APZ 400. BP 2205)	buc	1,0000	50 000,00	50 000,00
		Total	lei			50 000,00
2	Pret de piata	Конденсатосборник V=81.0л	buc			4 367,40 0,00
	2875274222	Конденсатосборник V=81.0л	buc	1,0000	4 367,40	4 367,40
		Total	lei			4 367,40
3	Pret de piata	Огнетушитель порошковый ОП-100	buc			5 018,18 0,00
	2875274223	Огнетушитель порошковый ОП-100	buc	1,0000	5 018,18	5 018,18
		Total	lei			5 018,18
4	Pret de piata	Огнетушитель углекислотный ОУ-15	buc			2 050,00 0,00
	2875274224	Огнетушитель углекислотный ОУ-15	buc	1,0000	2 050,00	2 050,00
		Total	lei			2 050,00
5	Pret de piata	Ящик с песком V=15m3	buc			4 500,00 0,00
	2875274225	Ящик с песком V=15m3	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		Total	lei			4 500,00
6	Pret de piata	Лопата совковая	buc			62,00 0,00
	2875274226	Лопата совковая	buc	1,0000	62,00	62,00
		Total	lei			62,00
7	Pret de piata	Полотно асбестовое 2х2	buc			264,00 0,00
	2875274228	Полотно асбестовое 2х2	buc	1,0000	264,00	264,00
		Total	lei			264,00
		2. Lucraril de montare				
8	GE01A	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h	buc			247,14 118,20
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0300	90,00	2,70
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0180	450,00	8,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4700	19,00	27,93
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0720	39,00	2,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	20,00	9,40
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2000	40,00	8,00
	2875274030100	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=20 (3/4")	buc	1,0000	40,00	40,00
	2875274030600	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=10 3/8	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			247,14
9	IA27A	Rezervor de condens, V=81.0л	buc			591,84 386,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,7000	57,66	386,32
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,4300	220,00	94,60
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000	3,00	48,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,50	8,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000	0,10	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	20,00	4,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6800	19,00	12,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5500	39,00	21,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2100	40,00	8,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,1750	20,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		Total	lei			591,84
10	GE06A	Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Клапан предохранит.)	buc			111,58 53,62
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2874115817700	Surub cap hexagonal semiprecis M 6 x 25 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115842960	Piulite hexag.sprec S 4071 M 6 OL 37	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115883000	Saiba prec. plata pt. met M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	20,00	1,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1060	39,00	4,13
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0900	220,00	19,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1070	19,00	2,03
		Total	lei			111,58
11	GE06A	Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Датчик предельного уровня)	buc			111,58 53,62
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2874115817700	Surub cap hexagonal semiprecis M 6 x 25 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115842960	Piulite hexag.sprec S 4071 M 6 OL 37	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115883000	Saiba prec. plata pt. met M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	20,00	1,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1060	39,00	4,13
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0900	220,00	19,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1070	19,00	2,03
		Total	lei			111,58
		3. Lucraril de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 711,97 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	390,00	1 711,97
		Total	lei			496,47
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			106,90
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3			342,73 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	57,66	35,17
	1421102203130	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	300,00	307,56
		Total	lei			925,37
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			871,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	871,00
		Total	lei			26,13

1	2	3	4	5	6	7
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,48
		Total	lei			129,75
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,00 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			5,73
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			189,47
19	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,30 43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
		Total	lei			480,13
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			464,32 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	1,0900	425,00	464,32
		Total	lei			75,22
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 121,73 508,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,64
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	613,09
		Total	lei			181,72
		3.2. Conducte si accesori				
22	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3.0mm	m			206,90 40,36
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	252121670157	Teava din otel d57x3.0mm	m	1,0050	105,93	106,46
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	43,33	6,72
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	40,00	0,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	20,00	0,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	19,00	1,01
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	50,00	9,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	420,00	42,00
		Total	lei			7 241,67
23	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 38x3.0mm	m			190,90 40,36
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	252121670158	Teava din otel d38x3.0mm	m	1,0050	90,00	90,45
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	43,33	6,72
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	40,00	0,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	20,00	0,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	19,00	1,01
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	50,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	420,00	42,00
		Total	lei			763,58
24	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x2.0mm	m			138,41 40,36
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	252121670159	Teava din otel d25x2.0mm	m	1,0050	37,78	37,97
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	43,33	6,72
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	40,00	0,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	20,00	0,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	19,00	1,01
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	50,00	9,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	420,00	42,00
		Total	lei			1 107,32
25	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d38x3.0mm (Труба ст.бесшовная)	m			190,89 40,36
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	252121670160	Teava din otel d38x3.0mm (Труба ст.бесшовная)	m	1,0050	90,00	90,45
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	43,33	6,72
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	40,00	0,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	20,00	0,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	19,00	1,01
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	50,00	9,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	420,00	42,00
		Total	lei			1 336,26
26	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			107,44 79,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	39,00	17,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	36,20	5,43
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	34,30	1,44
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	29,50	2,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			902,51
27	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km			1 508,89 751,67
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1000	57,66	581,85
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9500	57,66	169,81
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,2000	22,00	4,44
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	43,33	374,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	20,00	42,59
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	220,00	16,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	19,00	40,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	10,00	5,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,8000	50,00	89,81
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	250,00	152,78
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	420,00	31,11
		Total	lei			81,48
28	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланцевый Dn 50 mm	buc			1 671,64 33,44
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527422511	Robinet fonta si otel, Кран шаровый фланцевый Dn 50 mm	buc	1,0000	1 609,10	1 609,10
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,10	0,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 343,29
29	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc			184,35 28,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	287527440023	Flanse din otel д50мм	buc	1,0000	122,73	122,73
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	43,33	14,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	20,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	19,00	0,76
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	50,00	16,50
		Total	lei			737,41
30	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, Изолир.фланцевое соединение д 50 mm	buc			666,17 28,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28752744032	Изолир.фланцевое соединение д 50 mm	buc	1,0000	604,55	604,55
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	43,33	14,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	20,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	19,00	0,76
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	50,00	16,50
		Total	lei			1 332,34
31	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru d100mm	buc			400,30 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	33205000033	Manometru d100mm	buc	1,0100	367,27	370,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	450,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	300,00	3,60
		Total	lei			400,30
32	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные М-125 в обкладке из сетки толщ.40мм	m2			163,28 37,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,6560	57,66	37,82
	268216261132	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Маты минватные М-125 толщ.40мм	m2	1,0300	120,00	123,60
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	30,00	0,54
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,32
		Total	lei			81,64
33	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			150,23 13,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	57,66	13,55
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	30,00	136,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	1,57	0,08
		Total	lei			90,14
34	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			35,52 33,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	57,66	33,92
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,20	1,60
		Total	lei			21,31
35	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, d80mm (L=0.4m)	buc			109,19 27,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	57,66	27,10
	25212167170	Teava din otel d80mm	m	0,4000	191,99	76,80

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	20,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1235	19,00	2,34
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	40,00	0,36
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	39,00	1,17
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	19,00	0,42
		Total	lei			218,38
		3.3. Цок. ввод газ-да д50мм УГ 14-1) 1шт)				
36	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3.0 mm	m			98,50 40,36
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	252121671055	Teava din otel д32х3.0мм	m	1,0050	56,00	56,28
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	40,00	0,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	20,00	0,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	19,00	1,00
		Total	lei			197,01
37	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm	m			634,48 119,93
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,22
	252121670139	Teava din otel д108х4,0мм	m	1,0200	278,90	284,48
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	13,70	61,65
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	50,00	6,00
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	7 500,00	5,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	43,33	6,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	20,00	3,00
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	20,00	30,00
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	8,00	6,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	19,00	0,95
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	10,00	3,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	250,00	77,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	250,00	15,00
		Total	lei			951,72
38	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, d15mm	buc			37,41 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2722103310030	Teava instalatie d15mm	m	0,5000	25,00	12,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	20,00	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	19,00	0,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	39,00	0,23
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,60	0,51
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	300,00	0,60
		Total	lei			37,41
39	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГКШ)	buc			814,36 33,44
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,44
	28752742212	Robinet fonta si otel, Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГКШ)	buc	1,0000	751,82	751,82
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,10	0,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			814,36
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Foaie din otel 300x300-3buc	kg			47,05 11,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
		Total	lei			79,98
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 315,00 375,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	375,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	90,00	720,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,20	145,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,30	15,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	60,00
		Total	lei			2,63
42	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc			324,28 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	2875274400170	Flansa din otel pentru sudura d100mm	buc	1,0000	240,91	252,96
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Total	lei			324,28
43	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc			138,14 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	2875274400172	Flansa din otel pentru sudura d25mm	buc	1,0000	63,64	66,82
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Total	lei			138,14
44	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			61,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	48,00	48,00
		Total	lei			122,52
45	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			342,38 35,18
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,20
		Total	lei			171,19
46	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			446,00 46,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	46,00
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	400,00	400,00
		Total	lei			4,46

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-6-1

Constructia. Rezervor V=10 m3 (Gazgolder)

Valoarea de deviz 25 357,77 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,105	787,42 0,00	870,10 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	3,430	118,78 118,78	407,43 407,43
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Обратная засыпка бульдозером)	100 m3	0,821	463,31 0,00	380,38 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта)	100 m3	0,821	1 183,89 508,55	971,97 417,52

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	20,540	17,87 17,87	367,12 367,12
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз грунта)	t	20,060	26,50 0,00	531,50 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200	192,75 20,75	38,55 4,15
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (покрытие песком толщиной-5 cm)	m3	1,220	461,58 51,89	563,13 63,31
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Толщина 0,12 cm)	m3	2,940	596,82 57,09	1 754,64 167,85
10	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	4,900	1 706,28 253,70	8 360,77 1 243,15
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10, 150*150)	kg	105,000	32,71 1,73	3 434,53 181,63
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,920	120,40 69,19	953,56 548,00
		Total	lei			18 633,68
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**18 633,68 3 400,16**

		Total	lei		18 633,68
		Asigurari sociale si medicale	24 %		816,04

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			1 202,69
		Depozitarea materialelor	2 %			240,54
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %			3 029,48
		Beneficiu de deviz	6 %			1 435,34
		Total deviz:				**25 357,77**
		Inclusiv salariu				**3 400,16**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-6-1

Constructia. Rezervor V=10 m3 (Gazgolder)

Valoarea de deviz 25 357,77 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-6-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	19,600	57,66	1 130,14
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,625	57,66	151,36
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,316	57,66	479,50
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,755	57,66	1 427,38
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,673	57,66	211,78
		Total manopera				**3 400,16**
		Materiale:				
1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	400,00	0,40
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,381	400,00	1 352,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,342	300,00	402,60

4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	7 500,00	30,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,028	7 500,00	210,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	31,500	0,45	14,18
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,792	95,00	75,24
8.	2320187315789	Decofrol	kg	0,950	30,00	28,50
9.	26631021000001	Beton M200	m3	5,073	1 303,00	6 610,12
10.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,525	19,00	9,97
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,396	30,00	11,88
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,050	30,00	31,50
13.	28731220041001	Plase sudate (d10, 150*150)	kg	106,050	30,00	3 181,50
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,634	30,00	19,02
15.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,376	5,00	11,88
16.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,376	0,50	1,19
17.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,040	0,10	0,00
18.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,238	75,00	17,85
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,495	20,50	10,15
20.	4100126202818	Apa	m3	0,416	20,50	8,53
		Total materiale de construcţii				**12 026,91**

Utilaje de construcţii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,747	65,00	113,56
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,873	240,00	209,52
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,063	250,00	15,75
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,486	350,00	870,10
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,895	425,00	380,38
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,080	425,00	34,00
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,940	65,00	191,10
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,530	65,00	554,45
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,225	250,00	306,25
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,126	250,00	531,50
		Total utilaje de construcţii				**3 206,61**

Total	lei	18 633,68
Asigurari sociale si medicale	24 %	816,04
Transportarea materialelor	10 %	1 202,69
Depozitarea materialelor	2 %	240,54
Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	3 029,48
Beneficiu de deviz	6 %	1 435,34

Total deviz: **25 357,77**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,42
		Total	lei			870,10
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Total	lei			407,43
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Обратная засыпка бульдозером)	100 m3			463,31 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	425,00	463,31
		Total	lei			380,38
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта)	100 m3			1 183,89 508,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,55
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,33
		Total	lei			971,97
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			367,12
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз грунта)	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		Total	lei			531,50
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			192,75 20,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			38,55
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (покрытие песком толщиной-5 cm)	m3			461,58 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,36
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,28
		Total	lei			563,13
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Толщина 0,12 cm)	m3			596,82 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,37
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,31
		Total	lei			1 754,64
10	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 706,28 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000001	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 349,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			8 360,77
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10, 150*150)	kg			32,71 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220041001	Plase sudate (d10, 150*150)	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,45	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			3 434,53
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,40 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			953,56

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Erhan R., "Comsales Grup" SRL	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-6-2

Gazgolder V=10m3 (2buc). Utilaj

Valoarea de deviz 751 252,41 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Gazgolder V=10m3 cu multiclapan	buc	2,000	309 000,00 / 0,00	618 000,00 / 0,00
		Total	lei			618 000,00
		Depozitarea	1,2 %			7 416,00
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				**625 416,00**
		2. Lucraril de montare				
2	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone . Gazgolder V=10m3 (2buc)	set	2,000	43 041,84 / 12 915,84	86 083,68 / 25 831,68
		Total	lei			86 083,68
		Conditii deosebite	24 %			6 199,60
		Transportarea materialelor	10 %			5 665,20
		Depozitarea materialelor	2 %			1 133,04
		Beneficiu de deviz	6 %			7 122,81
		Beneficiu de deviz				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrarii de montare **Inclusiv salariu**				**125 836,41** **25 831,68**

		Total	lei	751 252,41
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**751 252,41** **25 831,68**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-6-2
Gazgolder V=10m3 (2buc). Utilaj

Valoarea de deviz 751 252,41 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-6-2:				
		Manopera:				
1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	448,000	57,66	25 831,68
		Total manopera				**25 831,68**
		Materiale:				
1.	27104036044821	Set materiale si accesori	set	2,000	28 326,00	56 652,00
2.	72875274221	Gazgolder V=10m3 multiclapan cu accesori	buc	2,000	309 000,00	618 000,00
		Total materiale de construcţii				**674 652,00**
		Utilaje de construcţii:				
1.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,000	450,00	3 600,00
		Total utilaje de construcţii				**3 600,00**

Total	lei	751 252,41

Total deviz: **751 252,41**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Gazgolder V=10m3 cu multiclapan	buc			309 000,00 0,00
	72875274221	Gazgolder V=10m3 multiclapan cu accesori	buc	1,0000	309 000,00	309 000,00
		Total	lei			618 000,00
		2. Lucraril de montare				
2	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone . Gazgolder V=10m3 (2buc)	set			43 041,84 12 915,84
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	224,0000	57,66	12 915,84
	27104036044821	Set materiale si accesori	set	1,0000	28 326,00	28 326,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,0000	450,00	1 800,00
		Total	lei			86 083,68

APROBAT:

Intocmit
Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-6-3

Ingradire cu panouri ECO a rezervuarului V=10 m3 (Gazgolder)

Valoarea de deviz 59 308,47 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gardul				
1	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m (sectii panou gard euro zincat 4,2 mm, H=1,8m, L=2,5m - 14 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m -15 buc; capac patrat 60*60 - 15 buc; sistem de fixare zincat - 60 buc; beton M150 - 12,24 m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m	34,000	863,70 / 77,84	29 365,75 / 2 646,59
2	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 80*80 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,650	933,41 / 98,60	7 140,58 / 754,32
3	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,600	2 132,64 / 98,61	3 412,23 / 157,77
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	66,850	47,61 / 12,11	3 183,05 / 809,38

1	2	3	4	5	6	7
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,070	896,86 371,43	62,78 26,00
		Total	lei			43 164,39
		Total Gardul **Inclusiv salariu**				**43 164,39** **4 394,06**

		Total	lei	43 164,39
		Asigurari sociale si medicale	24 %	1 054,57
		Transportarea materialelor	10 %	3 872,41
		Depozitarea materialelor	2 %	774,48
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	7 085,55
		Beneficiu de deviz	6 %	3 357,07
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**59 308,47** **4 394,06**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-6-3

Ingradire cu panouri ECO a rezervuarului V=10 m3 (Gazgolder)

Valoarea de deviz 59 308,47 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-6-3:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,500	57,66	490,11
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	31,280	57,66	1 803,60
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,665	57,66	96,01
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,451	57,66	26,00
5.	7212030022700	Sudor	h-om	2,426	57,66	139,89
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,880	57,66	512,03
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,701	57,66	732,34
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,303	57,66	594,08
		Total manopera				**4 394,06**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,003	3,90	3,91
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,037	150,00	5,55
3.	20301129301501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)	set	1,000	5 500,00	5 500,00
4.	20301129301502	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1 m (set)	set	1,000	2 500,00	2 500,00
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,137	31,20	4,27
6.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,546	39,00	21,29
7.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,925	36,20	33,48
8.	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	0,273	36,20	9,88
9.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,039	34,30	1,34
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,562	1,60	18,50
11.	26631021000015	Beton M150	m3	12,528	1 234,00	15 459,56
12.	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc	19,000	21,00	399,00
13.	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	60,000	8,00	480,00
14.	27321036462501	Panou gard euro Optima zincat H=1,80 m d4,2mm	buc	14,000	505,00	7 070,00
15.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,668	22,00	14,70
16.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	66,850	35,00	2 339,75
17.	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	19,000	250,00	4 750,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,398	43,33	60,57
19.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	37,000	0,50	18,50
20.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	37,000	0,50	18,50
21.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	37,000	0,30	11,10
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,663	1,57	4,18
		Total materiale de construcţii				**38 724,08**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,185	250,00	46,25
		Total utilaje de construcţii				**46,25**

Total		lei	43 164,39
Asigurari sociale si medicale		24 %	1 054,57

Transportarea materialelor	10 %	3 872,41
Depozitarea materialelor	2 %	774,48
Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	7 085,55
Beneficiu de deviz	6 %	3 357,07

Total deviz: **59 308,47**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gardul				
1	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m (sectii panou gard euro zincat 4,2 mm, H=1,8m, L=2,5m - 14 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m -15 buc; capac patrat 60*60 - 15 buc; sistem de fixare zincat - 60 buc; beton M150 - 12,24 m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m			863,70 77,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	57,66	14,42
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	27321036462501	Panou gard euro Optima zincat H=1,80 m d4,2mm	buc		505,00	207,94
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc		250,00	110,29
	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc		21,00	9,26
	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc		8,00	14,12
	26631021000015	Beton M150	m3		1 234,00	444,24
		Total	lei			29 365,75
2	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 80*80 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			933,41 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)	set		5 500,00	718,95
	26631021000015	Beton M150	m3		1 234,00	23,23
	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc		21,00	5,49

1	2	3	4	5	6	7
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc		250,00	65,36
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,20	3,62
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	43,33	4,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,57	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,60	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,61
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			7 140,58
3	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			2 132,64 98,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301502	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1 m (set)	set		2 500,00	1 562,50
	26631021000015	Beton M150	m3		1 234,00	111,06
	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc		21,00	26,25
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc		250,00	312,50
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,20	3,62
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	43,33	4,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,57	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,60	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			3 412,23
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,61 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,90	0,06
		Total	lei			3 183,05
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			896,86 371,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,43
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	39,00	304,14
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	36,20	141,14
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	34,30	19,14
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	31,20	61,00
		Total	lei			62,78

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Sistematizarea verticala

Valoarea de deviz 14 621 835,83 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Сгребание грунта в кучи)	100 m3	150,650	654,50 0,00	98 600,42 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка насыпного грунта)	100 m3	150,650	945,00 0,00	142 364,04 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Коэффициент к машинам=2,00	t	28 623,500	37,80 0,00	1 081 968,16 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	150,650	192,36 20,76	28 978,83 3 127,13
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в резерве)	100 m3	721,950	945,00 0,00	682 242,96 0,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	122 731,50	37,80	4 639 250,84

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Коэффициент к машинам=2,00		0	0,00	0,00
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (разравнивание грунта по площадке)	100 m3	721,950	654,50 0,00	472 516,28 0,00
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	721,950	0,00 0,00	0,00 0,00
9	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	721,950	1 679,13 174,13	1 212 250,21 125 715,46
		Total	lei			8 358 171,74
		Asigurari sociale si medicale	24 %			30 922,22
		Regie, cheltuieli indirecte	14,5 %			1 216 418,62
		Beneficiu de deviz	6 %			576 330,75
		Total Lucraril de constructii Inclusiv salariu				**10 181 843,33 128 842,59**
		2. Argila				
10	Cariera	Argila	m3	72 195,000	61,50 0,00	4 439 992,50 0,00
		Total	lei			4 439 992,50
		Total Argila Inclusiv salariu				**4 439 992,50**

		Total	lei	14 621 835,83

1	2	3	4	5	6	7
						14 621 835,83
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				**128 842,59**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1

Sistematizarea verticala

Valoarea de deviz 14 621 835,83 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				
		Manopera:				
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6 367,599 2 234,523	0,00 57,66	0,00 128 842,59
		Total manopera				**128 842,59**
		Materiale:				
1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,603	400,00	241,20
2.	9999555444	Argila	m3	72 195,000	61,50	4 439 992,50
		Total materiale de construcţii				**4 440 233,70**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3 104,385	350,00	1 086 534,75
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1 963,350	420,00	824 607,00
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1 404,064	425,00	596 727,20
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	7 501,060	0,00	0,00

		termic 6 cp (4 kw)				
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20 432,925	280,00	5 721 219,00
		Total utilaje de construcţii				**8 229 087,95**

Total	lei	14 621 835,83
Total deviz:		**14 621 835,83**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Сгребание грунта в кучи)	100 m3			654,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	425,00	654,50
		Total	lei			98 600,42
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка насыпного грунта)	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	lei			142 364,04
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Коэффициент к машинам=2,00	t			37,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0675	280,00	37,80
		Total	lei			1 081 968,16
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			192,36 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			28 978,83
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в резерве)	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	lei			682 242,96
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Коэффициент к машинам=2,00	t			37,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0675	280,00	37,80
		Total	lei			4 639 250,84
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (разравнивание грунта по площадке)	100 m3			654,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	425,00	654,50
		Total	lei			472 516,28
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			0,00 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	0,00	0,00
		Total	lei			
9	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 679,13 174,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,3000	350,00	1 505,00
		Total	lei			1 212 250,21
		2. Argila				
10	Cariera	Argila	m3			61,50 0,00
	9999555444	Argila	m3	1,0000	61,50	61,50
		Total	lei			4 439 992,50

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1

Ingradire cu panouri ECO (sirma d=5mm)

Valoarea de deviz 1 510 116,64 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gardul metalic				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,480	0,00 0,00	0,00 0,00
2	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (0.6m3*582 gropi=348m3)	buc	582,000	29,53 11,53	17 187,62 6 711,62
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,200	68,62 68,62	562,65 562,65
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз грунта)	t	557,000	26,50 0,00	14 760,50 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в	100 m3	3,480	192,37 20,76	669,45 72,25

1	2	3	4	5	6	7
		отвал, грунт II категории)				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,200	17,87 17,87	146,57 146,57
7	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0 - (panou gard euro Eco zincat H=1,85 m din sirma de otel d=3,0 mm - 582 buc; stilpi metalici din teava patrata 61*35 L=1,85 m - 583 buc; capac patrat 60*40 - 583 buc; talpa p/u stilp 61*35 - 583 buc, element de fixare zincat - 1739 buc. beton M150 - 290 m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m	1 453,200	716,11 77,84	1 040 653,54 113 118,54
8	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.85m latimea 4,50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65*2 buc=15,3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0,288 m3)	m2	15,300	540,15 98,60	8 264,26 1 508,57
9	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6*2buc=3,2 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 50*50 - 4 buc; beton M150 - 0,288 m3)	m2	3,200	1 017,08 98,60	3 254,66 315,51
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	84,000	120,39 69,19	10 112,93 5 812,13
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile , tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (talpa)	kg	133,700	47,70 12,11	6 376,97 1 618,92

1	2	3	4	5	6	7
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,134	893,13 371,34	119,68 49,76
		Total	lei			1 102 108,83
		Total Gardul metalic **Inclusiv salariu**				**1 102 108,83** **129 916,52**

		Total	lei	1 102 108,83
		Asigurari sociale si medicale	24 %	31 179,96
		Transportarea materialelor	10 %	92 447,37
		Depozitarea materialelor	2 %	18 489,47
		Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	180 412,71
		Beneficiu de deviz	6 %	85 478,30
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 510 116,64** **129 916,52**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-2-1

Ingradire cu panouri ECO (sirma d=5mm)

Valoarea de deviz 1 510 116,64 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	363,300	57,66	20 947,88
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1 336,944	57,66	77 088,19
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	88,200	57,66	5 085,61
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,330	57,66	192,01
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,863	57,66	49,76
6.	7212030022700	Sudor	h-om	4,852	57,66	279,77
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	17,760	57,66	1 024,04
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,403	57,66	1 464,74
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	129,953	57,66	7 493,09
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	282,543	57,66	16 291,43
		Total manopera				**129 916,52**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,005	3,90	7,82
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,014	400,00	5,60
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,074	150,00	11,10
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,042	7 500,00	315,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,294	7 500,00	2 205,00
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,400	95,00	798,00
7.	20301129301501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.50 m (set)	set	1,000	6 000,00	6 000,00
8.	20301129301502	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1 m (set)	set	1,000	2 500,00	2 500,00
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,261	29,50	7,70
10.	2320187315789	Decofrol	kg	10,080	30,00	302,40
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,045	39,00	40,75
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,850	36,20	66,97
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	0,523	36,20	18,93
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,074	34,30	2,54
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,125	1,60	37,00
16.	26631021000015	Beton M150	m3	290,576	1 234,00	358 570,78
17.	27107037003401	Capac patrat 60*40	buc	583,000	21,00	12 243,00
18.	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*45	buc	1 739,000	8,00	13 912,00
19.	27321036462501	Panou gard Protecto zincat H=1,85m d-5,0	buc	582,000	646,00	375 972,00
20.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,337	30,00	40,11
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,200	30,00	126,00
22.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	133,700	35,00	4 679,50
23.	28111063020051	Stilpi ECO 16 din teava patrata 61*35 L=2.2 m	buc	583,000	250,00	145 750,00
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,720	30,00	201,60
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,796	43,33	121,15
26.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	74,000	2,00	148,00
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,200	5,00	126,00
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	25,200	0,50	12,60
29.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	74,000	0,30	22,20

30.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	74,000	0,10	7,40
31.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,420	60,00	25,20
32.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,520	75,00	189,00
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,325	1,57	8,36
		Total materiale de construcţii				**924 473,71**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,370	250,00	92,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,830	0,00	0,00
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,392	425,00	591,60
4.	2952270004708	Motostivuitor 1,0-3,0 tf	h-ut	145,320	150,00	21 798,00
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	59,042	250,00	14 760,50
6.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	69,840	150,00	10 476,00
		Total utilaje de construcţii				**47 718,60**

	Total	lei	1 102 108,83
	Asigurari sociale si medicale	24 %	31 179,96
	Transportarea materialelor	10 %	92 447,37
	Depozitarea materialelor	2 %	18 489,47
	Regie, cheltuieli Indirecte	14,5 %	180 412,71
	Beneficiu de deviz	6 %	85 478,30
	Total deviz:		**1 510 116,64**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni **Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gardul metalic				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
		Total	lei			
2	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (0.6m3*582 gropi=348m3)	buc			29,53 11,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2000	57,66	11,53
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,1200	150,00	18,00
		Total	lei			17 187,62
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
		Total	lei			562,65
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз грунта)	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		Total	lei			14 760,50
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			192,37 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			669,45
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			146,57
7	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0 - (panou gard euro Eco zincat H=1,85 m din sirma de otel d=3,0 mm - 582 buc; stilpi metalici din teava patrata 61*35 L=1,85 m - 583 buc; capac patrat 60*40 - 583 buc; talpa p/u stilp 61*35 - 583 buc, element de fixare zincat - 1739 buc. beton M150 - 290 m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m			716,11 77,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	57,66	14,42
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	27321036462501	Panou gard Protecto zincat H=1,85m d-5,0	buc		646,00	258,72
	28111063020051	Stilpi ECO 16 din teava patrata 61*35 L=2.2 m	buc		250,00	100,30
	27107037003401	Capac patrat 60*40	buc		21,00	8,42
	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*45	buc		8,00	9,57
	26631021000015	Beton M150	m3		1 234,00	246,26
	2952270004708	Motostivuitor 1,0-3,0 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		Total	lei			1 040 653,54
8	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.85m latimea 4,50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65*2 buc=15,3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0,288 m3)	m2			540,15 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.50 m (set)	set		6 000,00	392,16
	26631021000015	Beton M150	m3		1 234,00	23,23
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,10	0,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,20	3,62
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	43,33	4,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,57	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,60	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			8 264,26
9	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6*2buc=3,2 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 50*50 - 4 buc; beton M150 - 0,288 m3)	m2			1 017,08 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301502	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1 m (set)	set		2 500,00	781,25
	26631021000015	Beton M150	m3		1 234,00	111,06
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,10	0,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,20	3,62
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	43,33	4,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,57	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,60	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,61
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			3 254,66
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,39 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	75,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		Total	lei			10 112,93
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile , tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (talpa)	kg			47,70 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,33	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,57	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,90	0,06
		Total	lei			6 376,97
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu	t			893,13 371,34

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	39,00	304,10
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	36,20	141,27
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	34,30	18,96
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,46
		Total	lei			119,68

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3-1

Amenajarea teritoriului si spatii verzi

Valoarea de deviz 32 581 368,27 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii **1.1. Lucrari de demontare**				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	11 734,320	48,67 3,35	571 162,85 39 310,51
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	485,380	367,75 92,26	178 497,70 44 779,22
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	5,975	877,52 0,00	5 243,16 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (отвозка грунта)	t	1 015,750	10,72 0,00	10 892,84 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,975	191,80 20,76	1 146,02 124,03
6	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate - 55mm cu substraturi	m2	735,550	9,80 9,80	7 210,04 7 210,04
7	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m	m	458,580	85,73	39 315,12

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime			65,73	30 143,62
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 708,400	18,45 18,45	31 522,03 31 522,03
9	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	52,500	85,73 65,73	4 500,96 3 450,96
10	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	210,000	308,02 197,20	64 684,66 41 411,41
		Total	lei			914 175,38
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				**914 175,38 197 951,82**
		1.2. Pavaj **1.2.1. Tip B-1 (3 064,12m2)**				
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	3 064,120	243,14 34,37	745 002,06 105 299,55
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 0.15m	m3	459,620	640,91 34,60	294 575,55 15 901,01
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de БР 100x20x8 trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton,	m	591,000	151,26 17,30	89 393,77 10 223,12
		Total	lei			1 128 971,38
		Total Tip B-1 (3 064,12m2) Inclusiv salariu				**1 128 971,38 131 423,68**
		1.2.2. Tip B-2 (20 203,54 m2)				
14	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip -pietris) - (200 mm)	m3	4 040,710	540,41 8,65	2 183 653,18 34 948,13
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	4 040,710	640,91 34,60	2 589 735,39 139 792,40

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororire - (200 mm) fr. 70-40, 40-20				
16	DZ01E	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru straturi rutiere stabilizate, piatra sparta C5 M400 fr.0-80 , cu 7% ciment (150mm)	m3	3 030,530	865,41 21,91	2 622 641,62 66 401,31
17	DA10B	Strat rutier din material granulare piatra sparta C5 M400, fr. 0-80 stabilizate cu ciment 7% prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (doar manopera si mecanismele) (150 mm)	m3	3 030,530	203,50 50,74	616 715,54 153 771,55
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (SKPg-II SM), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	20 203,540	345,28 3,46	6 975 861,84 69 896,14
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2)	t	5,050	14 238,86 0,00	71 906,25 0,00
20	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5.0 cm) SMSc-1/2,2 Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2	20 203,540	314,97 3,60	6 363 594,21 72 808,49
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m	2 844,000	210,36 34,02	598 270,67 96 751,18
		Total	lei			22 022 378,70
		Total Tip B-2 (20 203,54 m2) **Inclusiv salariu**				**22 022 378,70** **634 369,20**
		Total	lei			23 151 350,08
		Total Pavaj **Inclusiv salariu**				**23 151 350,08** **765 792,88**
		1.3. Spatii verzi				

1	2	3	4	5	6	7
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	80,250	654,12 277,92	52 493,23 22 303,18
23	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	80,250	359,95 61,70	28 885,84 4 951,15
		Total	lei			81 379,07
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				**81 379,07 27 254,33**
		Total	lei			24 146 904,53
		Conditii deosebite	24 %			237 839,77
		Transportarea materialelor	10 %			2 049 932,79
		Depozitarea materialelor	2 %			409 986,56
		Depozitarea materialelor	14,5 %			3 892 476,23
		Beneficiu de deviz	6 %			1 844 228,39
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii Inclusiv salariu				**32 581 368,27 990 999,03**

		Total	lei	32 581 368,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		**32 581 368,27 990 999,03**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-3-1

Amenajarea teritoriului si spatii verzi

Valoarea de deviz 32 581 368,27 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	3 774,583	57,66	217 642,45
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	291,316	57,66	16 797,29
3.	7129020012800	Pavator	h-om	6 320,625	57,66	364 447,23
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	386,805	57,66	22 303,18
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 474,933	57,66	142 704,63
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 257,271	57,66	72 494,26
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	277,200	57,66	15 983,35
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	339,729	57,66	19 588,78
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 064,479	57,66	119 037,86
		Total manopera				**990 999,03**
		Materiale:				
1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	317,790	95,00	30 190,05
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2 848,699	2 325,60	6 624 934,39
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2 373,916	2 550,60	6 054 910,15
4.	1212121212121	apa	m3	120,375	20,50	2 467,69
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40mm	m3	913,567	380,00	347 155,46
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	5 485,902	350,00	1 920 065,70
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,024	260,00	6,24
8.	14211022004671	Nisip -pietris	m3	4 929,666	420,00	2 070 459,72
9.	14211022005251	Piatra sparta C5 M400 fr.0-80	m3	3 909,384	380,00	1 485 565,92
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	15,321	300,00	4 596,30
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	131,144	150,00	19 671,60
12.	23203226000401	Bitum	t	5,202	13 750,00	71 527,50
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 902,592	1,60	7 844,15
14.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	381 846,780	1,60	610 954,85
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	24 114,624	1,60	38 583,40

16.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	3 110,082	180,00	559 814,76
17.	26631021000012	Beton M200	m3	156,348	1 303,00	203 721,44
18.	2666122800285	Bordura beton БР 100 x 30 x 15	m	2 858,220	117,00	334 411,74
19.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare БР 100x20x8	m	593,955	71,00	42 170,80
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	601,056	30,00	18 031,68
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	61,282	150,00	9 192,30
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 579,819	20,50	32 386,28
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	520,283	20,50	10 665,80
		Total materiale de construcţii				**20 499 327, 92**

Utilaje de construcţii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	376,169	280,00	105 327,32
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	40,886	250,00	10 221,50
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	60,900	280,00	17 052,00
4.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	31,500	65,00	2 047,50
5.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	466,702	175,00	81 672,85
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	355,550	900,00	319 995,00
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,515	250,00	378,75
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	297,686	425,00	126 516,55
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	526,807	300,00	158 042,10
10.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	233,351	300,00	70 005,30
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 454,541	300,00	436 362,30
12.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	110,311	221,00	24 378,73
13.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	233,351	1 100,00	256 686,10
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	293,456	1 100,00	322 801,60
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,444	390,00	5 243,16
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	69,702	425,00	29 623,35
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,390	425,00	1 015,75
18.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	233,351	600,00	140 010,60
19.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	233,351	600,00	140 010,60
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	437,069	65,00	28 409,49
21.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	233,351	250,00	58 337,75
22.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	85,868	250,00	21 467,00
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	355,550	280,00	99 554,00
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	38,903	280,00	10 892,84
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	680,448	280,00	190 525,44
		Total utilaje de construcţii				**2 656 577,5 8**

Total	lei	32 581 36 8,27

Total deviz: **32 581 36 8,27**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			48,67 / 3,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	3,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	20,50	1,09
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	900,00	27,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	280,00	8,48
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	280,00	8,48
		Total	lei			571 162,85
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			367,75 / 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	425,00	8,12
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	65,00	50,37
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	280,00	217,00
		Total	lei			178 497,70
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			877,52 / 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	390,00	877,52
		Total	lei			5 243,16
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (отвозка грунта)	t			10,72 / 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	280,00	10,72
		Total	lei			10 892,84
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,80

1	2	3	4	5	6	7
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			1 146,02
6	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate - 55mm cu substraturi	m2			9,80 9,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
		Total	lei			7 210,04
7	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m			85,73 65,73
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	57,66	32,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	57,66	32,87
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	250,00	20,00
		Total	lei			39 315,12
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
		Total	lei			31 522,03
9	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m			85,73 65,73
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	57,66	32,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	57,66	32,87
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	250,00	20,00
		Total	lei			4 500,96
10	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			308,02 197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	280,00	81,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	65,00	18,85
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	65,00	9,75
		Total	lei			64 684,66
		1.2. Pavaj				
		1.2.1. Tip B-1 (3 064,12m2)				
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2			243,14 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			745 002,06
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorорire - 0.15m	m3			640,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-	m3	0,2030	380,00	77,14

1	2	3	4	5	6	7
		40mm				
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
		Total	lei			294 575,55
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de БР 100x20x8 trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton,	m			151,26 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare БР 100x20x8	m	1,0050	71,00	71,35
	26631021000012	Beton M200	m3	0,0480	1 303,00	62,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
		Total	lei			89 393,77
		1.2.2. Tip B-2 (20 203,54 m2)				
14	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip -pietris) - (200 mm)	m3			540,41 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	14211022004671	Nisip -pietris	m3	1,2200	420,00	512,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,50	1,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	425,00	9,18
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	221,00	6,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	280,00	2,72
		Total	lei			2 183 653,18
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - (200 mm) fr. 70-40, 40-20	m3			640,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
		Total	lei			2 589 735,39
16	DZ01E	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru straturi rutiere stabilizate, piatra sparta C5 M400 fr.0-80 , cu 7% ciment (150mm)	m3			865,41 21,91
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	57,66	21,91
	14211022005251	Piatra sparta C5 M400 fr.0-80	m3	1,2900	380,00	490,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	126,0000	1,60	201,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1620	20,50	3,32
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	600,00	46,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	425,00	9,77
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	600,00	46,20
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	175,00	26,95
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	250,00	19,25
		Total	lei			2 622 641,62
17	DA10B	Strat rutier din material granulare piatra sparta C5 M400, fr. 0-80 stabilizate cu ciment 7% prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (doar manopera si mecanismele) (150 mm)	m3			203,50 50,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	57,66	41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	300,00	23,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	280,00	20,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	425,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	300,00	23,10
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	1 100,00	84,70
		Total	lei			616 715,54
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (SKPg-II SM), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			345,28 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 325,60	327,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Total	lei			6 975 861,84
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2)	t			14 238,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 750,00	14 163,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
		Total	lei			71 906,25
20	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5.0 cm) SMSc-1/2,2 Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2			314,97 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 550,60	299,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	7,29
		Total	lei			6 363 594,21
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m			210,36 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2666122800285	Bordura beton БР 100 x 30 x 15	m	1,0050	117,00	117,58
	26631021000012	Beton M200	m3	0,0450	1 303,00	58,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
		Total	lei			598 270,67
		1.3. Spatii verzi				
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			654,12 277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	95,00	376,20
		Total	lei			52 493,23
23	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			359,95 61,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	57,66	61,70
	1212121212121	apa	m3	1,5000	20,50	30,75
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	250,00	267,50
		Total	lei			28 885,84

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Erhan R., "Comsales Grup" SRL	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-4-1

Mobilier urban

Valoarea de deviz 308 087,36 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	15,000	68,62 68,62	1 029,23 1 029,23
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,000	17,87 17,87	268,12 268,12
3	CA03F	Beton simplu M200 turnat in fundatii sub catarge Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	15,000	1 674,51 221,99	25 117,71 3 329,86
		Total	lei			26 415,06
		Transportarea materialelor	10 %			2 026,54
		Depozitarea materialelor	2 %			405,31
		Depozitarea materialelor	14,5 %			4 343,83
		Beneficiu de deviz	6 %			2 058,07

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de constructii **Inclusiv salariu**				**36 359,34** **4 627,21**
		2. Lucraril de montare				
4	CL51A	Catarge pentru 2 drapele h=6m	t	0,110	8 770,73 5 247,09	964,78 577,18
5	TsH91A	Instalarea banci 1500x500	buc	1,000	884,23 415,15	884,23 415,15
6	TsH91B	Instalarea conteinerului pentru gunoi	buc	45,000	227,66 118,20	10 244,48 5 319,14
		Total	lei			12 093,49
		Conditii deosebite	24 %			1 514,75
		Transportarea materialelor	10 %			539,44
		Depozitarea materialelor	2 %			107,89
		Depozitarea materialelor	76 %			4 796,72
		Beneficiu de deviz	6 %			1 143,13
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucraril de montare **Inclusiv salariu**				**20 195,42** **6 311,47**
		3. Costul utilajului				
7	Pretul furnizorului	Catarge pentru 3 drapele din tava de inox h=6 m	buc	2,000	32 000,00 0,00	64 000,00 0,00
8	Pretul firmei	Banci	buc	34,000	4 700,00 0,00	159 800,00 0,00
9	Pretul firmei	Conteiner pentru gunoi	buc	45,000	550,00 0,00	24 750,00 0,00
		Total	lei			248 550,00
		Depozitarea	1,2 %			2 982,60
		Total Costul utilajului **Inclusiv salariu**				**251 532,60**

		Total	lei	308 087,36
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**308 087,36** **10 938,68**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-4-1

Mobilier urban

Valoarea de deviz 308 087,36 lei

Intocmit in preţuri curente 14.02.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-4-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	96,750	57,66	5 578,60
2.	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	57,66	279,65
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,400	57,66	1 406,90
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000	57,66	345,96
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,700	57,66	2 750,39
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,010	57,66	577,18
		Total manopera				**10 938,68**
		Materiale:				
1.	2030112931102133	Banca	buc	34,000	4 700,00	159 800,00
2.	2030112931102341	Conteiner pentru gunoi	buc	45,000	550,00	24 750,00
3.	25132066214601	Catarge pentru 2 drapele h=6 m	buc	2,000	32 000,00	64 000,00
4.	26631021000002	Beton M200	m3	19,669	1 303,00	25 628,71
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,515	20,50	31,06
		Total materiale de construcţii				**274 209,77**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,544	250,00	136,00
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,592	425,00	251,60
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,000	65,00	585,00
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,750	250,00	937,50
		Total utilaje de construcţii				**1 910,10**

Total	lei	308 087,36

Total deviz: **308 087,36**

Intocmit Erhan R., "Comsales Grup" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si Modernizarea Postului Vamal Sculeni RM

Investitor Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de constructii				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 / 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
		Total	lei			1 029,23
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 / 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			268,12
3	CA03F	Beton simplu M200 turnat in fundatii sub catarge Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 674,51 / 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 303,00	1 348,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			25 117,71
		2. Lucraril de montare				
4	CL51A	Catarge pentru 2 drapele h=6m	t			8 770,73 / 5 247,09

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	57,66	5 247,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	250,00	1 236,36
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	425,00	2 287,27
		Total	lei			964,78
5	TsH91A	Instalarea banci 1500x500	buc			884,23 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	26631021000002	Beton M200	m3	0,3600	1 303,00	469,08
		Total	lei			884,23
6	TsH91B	Instalarea conteinerului pentru gunoi	buc			227,66 118,20
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	57,66	60,54
	26631021000002	Beton M200	m3	0,0840	1 303,00	109,45
		Total	lei			10 244,48
		3. Costul utilajului				
7	Pretul furnizorului	Catarge pentru 3 drapele din tava de inox h=6 m	buc			32 000,00 0,00
	25132066214601	Catarge pentru 2 drapele h=6 m	buc	1,0000	32 000,00	32 000,00
		Total	lei			64 000,00
8	Pretul firmei	Banci	buc			4 700,00 0,00
	2030112931102133	Banca	buc	1,0000	4 700,00	4 700,00
		Total	lei			159 800,00
9	Pretul firmei	Conteiner pentru gunoi	buc			550,00 0,00
	20301129311021341	Conteiner pentru gunoi	buc	1,0000	550,00	550,00
		Total	lei			24 750,00

APROBAT:

Intocmit

Erhan R., "Comsales Grup" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.