

## Ремонт участка дороги по ул. Котовского (от R37 до Бювета) с. Казаклия

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 154 070,87 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	1 600,000	2,15 1,60	3 440,00 2 560,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 м3	3,200	1 985,50 0,00	6 353,60 0,00
3	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 м3	3,200	880,00 0,00	2 816,00 0,00
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной	100 м3	3,200	1 209,00 0,00	3 868,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		влажности I категории) *Погрузка				
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	416,000	10,74 0,00	4 469,92 0,00
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm.	m3	80,000	571,14 29,60	45 691,20 2 368,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) Согласно: SM-SR-EN 12620+A1:2010	100m2	16,000	12 863,50 395,20	205 816,00 6 323,20
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,960	13 585,00 0,00	13 041,60 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16, K=1,5, h-6 cm Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	1 600,000	295,95 6,00	473 520,00 9 600,00
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,350	319,00 0,00	111,65 0,00
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	350,000	71,28	24 949,40

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) по 0,5 м с двух сторон			2,54	887,60
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) 2 зуба Automacara 6 - 10 tf=0	m3	1,600	1 825,65 456,00	2 921,04 729,60

		Total	Lei	786 999,21
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	5 392,42
		Total		792 391,63
		Cheltuieli de regie	14,5 %	114 896,79
		Total		907 288,42
		Beneficiu de deviz	6 %	54 437,31
		Total		961 725,73
		TVA	20 %	192 345,14
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 154 070,87</b> <b>22 468,40</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги по ул.  
Котовского (от R37 до Бювета)  
с. Казаклия**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 154 070,87 Lei**

Intocmit in prețuri curente 03.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,48	80,00	678,40
2.	7129020012800	Pavator	h-om	29,60	80,00	2 368,00
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	120,00	80,00	9 600,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,64	80,00	2 611,20
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	90,135	80,00	7 210,80
<b>Total manopera</b>						<b>22 468,40</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	225,60	2 000,00	451 200,00
2.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	16,00	300,00	4 800,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	16,00	500,00	8 000,00
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	44,10	500,00	22 050,00
5.	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	302,40	500,00	151 200,00
6.	14111222017521	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	24,00	500,00	12 000,00
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,1124	500,00	556,20
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	106,0899	350,00	37 131,46
9.	23203226000401	Bitum	t	0,9888	13 000,00	12 854,40
10.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	448,224	2,50	1 120,56
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	69,01	20,00	1 380,20
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,471	20,00	9,42
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>702 302,24</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,288	650,00	187,20
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,203	550,00	111,65
3.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,0125	550,00	13 206,87
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,8775	300,00	3 863,25
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,96	300,00	7 488,00
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	43,36	300,00	13 008,00
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	21,77	300,00	6 531,00
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,72	400,00	5 088,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,24	620,00	3 868,80
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,128	350,00	1 444,80

11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,96	50,00	48,00
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,52	65,00	33,80
13.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,696	400,00	678,40
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,7712	350,00	4 469,92
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,8035	250,00	2 200,88
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>62 228,57</b>

Total	Lei	786 999,21
Asigurarea sociale si medicale	24 %	5 392,42
Total		792 391,63
Cheltuieli de regie	14,5 %	114 896,79
Total		907 288,42
Beneficiu de deviz	6 %	54 437,31
Total		961 725,73
TVA	20 %	192 345,14

**Total deviz:**

**1 154 070,87**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт участка дороги по ул. Котовского (от R37 до Бювета) с. Казаклия**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2			2,15 1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	550,00	0,55
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3			1 985,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
3	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3			880,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	550,00	880,00
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3			1 209,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	620,00	1 209,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			10,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm.	m3			571,14 29,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
7	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки	100m2			12 863,50 395,20

1	2	3	4	5	6	7
		h=15 cm механизированным способом) Согласно: SM-SR-EN 12620+A1:2010				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	18,9000	500,00	9 450,00
	14111222017521	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	1,5000	500,00	750,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 585,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16, K=1,5, h-6 cm Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2			295,95 6,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	6,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0940	2 000,00	282,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	3,18
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			319,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	550,00	319,00
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) по 0,5 м с двух сторон	m2			71,28 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) 2 зуба Automacara 6 - 10 tf=0	m3			1 825,65 456,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	80,00	424,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	264,66
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	347,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,12

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.