

# Intretinerea periodica a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025, etapa II

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 989 920,92 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Marcajul rutier la trecerile de pietoni supranaltate (cu vopsia alb/rosu din localitatile raionului)</b>                                       |      |                                       |                                       |                                |
| 1      | DF17A                       | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Culoare alb /rosu )                         | m2   | 263,4200                              | 201,02<br><hr/> 44,46                 | 52 952,98<br><hr/> 11 712,18   |
|        |                             | <b>Total Marcajul rutier la trecerile de pietoni supranaltate (cu vopsia alb/rosu din localitatile raionului)<br/>Inclusiv salariu</b>               |      |                                       |                                       | <b>52 952,98<br/>11 712,18</b> |
|        |                             | <b>2. Marcajul pietonal la drumul L425 R5 Pirita - Cosnita, sectorul Cosnita</b>   |      |                                       |                                       |                                |
| 2      | DF17A                       | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (trecere de pietoni la accese)               | m2   | 250,0000                              | 201,02<br><hr/> 44,46                 | 50 255,28<br><hr/> 11 115,50   |
|        |                             | <b>Total Marcajul pietonal la drumul L425 R5 Pirita - Cosnita, sectorul Cosnita<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |                                       |                                       | <b>50 255,28<br/>11 115,50</b> |
|        |                             | <b>3. Montarea indicatoarelor rutiere</b>  |      |                                       |                                       |                                |
| 3      | RpDE11A                     | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 | buc  | 16,0000                               | 969,42<br><hr/> 138,12                | 15 510,66<br><hr/> 2 209,86    |
| 4      | RpDE11C                     | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300                         | buc  | 14,0000                               | 1 251,34<br><hr/> 51,08               | 17 518,81<br><hr/> 715,18      |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| 5  | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300                         | buc | 2,0000  | 1 251,34<br>51,08 | 2 502,69<br>102,17            |
|    |         | <b>Total Montarea indicatoarelor rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>35 532,16<br/>3 027,21</b> |
|    |         | <b>4. Trecere de pietoni suprainaltare la L428.1 Drum de acces spre s. Oxentea</b>   |     |         |                   |                               |
| 6  | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                  | m2  | 16,0000 | 16,09<br>1,27     | 257,48<br>20,28               |
| 7  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4l/m2  | t   | 0,0100  | 15 085,00<br>0,00 | 150,85<br>0,00                |
| 8  | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice   | t   | 8,0000  | 2 115,07<br>19,87 | 16 920,53<br>158,93           |
| 9  | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 | buc | 6,0000  | 969,42<br>138,12  | 5 816,50<br>828,70            |
| 10 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunile 650x650mm B3                 | buc | 14,0000 | 1 206,92<br>41,62 | 16 896,94<br>582,74           |
| 11 | DF17A   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( culoare alb / Rosu)                        | m2  | 32,0000 | 201,02<br>44,46   | 6 432,67<br>1 422,78          |
|    |         | <b>Total Trecere de pietoni suprainaltare la L428.1 Drum de acces spre s. Oxentea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>46 474,97<br/>3 013,43</b> |
|    |         | <b>5. Trecere de pietoni suprainaltare la drum din s. Ustia in preajma Gimnaziului din s. Ustia</b>  |     |         |                   |                               |
| 12 | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                  | m2  | 16,0000 | 16,09<br>1,27     | 257,48<br>20,28               |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| 13 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4l/m2  | t   | 0,0100  | 15 085,00<br>0,00 | 150,85<br>0,00                |
| 14 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice   | t   | 8,0000  | 2 115,07<br>19,87 | 16 920,53<br>158,93           |
| 15 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 | buc | 6,0000  | 969,42<br>138,12  | 5 816,50<br>828,70            |
| 16 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunile 650x650mm B3                 | buc | 14,0000 | 1 206,92<br>41,62 | 16 896,94<br>582,74           |
| 17 | DF17A   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( culoare alb / Rosu)                        | m2  | 32,0000 | 201,02<br>44,46   | 6 432,67<br>1 422,78          |
|    |         | <b>Total Trecere de pietoni suprainaltare la drum din s. Ustia in preajma Gimnaziului din s. Ustia Inklusiv salariu</b>                              |     |         |                   | <b>46 474,97<br/>3 013,43</b> |
|    |         | <b>6. Trecere de pietoni suprainaltare la L425 Drum de acces spre s. Cosnita 2 buc</b>   |     |         |                   |                               |
| 18 | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                  | m2  | 32,0000 | 16,09<br>1,27     | 514,96<br>40,56               |
| 19 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4l/m2  | t   | 0,0100  | 15 085,00<br>0,00 | 150,85<br>0,00                |
| 20 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice   | t   | 16,0000 | 2 115,07<br>19,87 | 33 841,06<br>317,86           |
| 21 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 | buc | 12,0000 | 969,42<br>138,12  | 11 632,99<br>1 657,39         |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| 22 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunile 650x650mm B3                 | buc | 28,0000 | 1 206,92<br>41,62 | 33 793,87<br>1 165,47         |
| 23 | DF17A   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( culoare alb / Rosu)                        | m2  | 64,0000 | 201,02<br>44,46   | 12 865,35<br>2 845,57         |
|    |         | <b>Total Trecere de pietoni suprainaltare la L425 Drum de acces spre s. Cosnita 2 buc Inklusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>92 799,08<br/>6 026,85</b> |
|    |         | <b>7. Trecere de pietoni suprainaltare la L423.1Drum de acces spre Molovata Noua</b>   |     |         |                   |                               |
| 24 | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                  | m2  | 16,0000 | 16,09<br>1,27     | 257,48<br>20,28               |
| 25 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4l/m2  | t   | 0,0100  | 15 085,00<br>0,00 | 150,85<br>0,00                |
| 26 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice   | t   | 8,0000  | 2 115,07<br>19,87 | 16 920,53<br>158,93           |
| 27 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 | buc | 6,0000  | 969,42<br>138,12  | 5 816,50<br>828,70            |
| 28 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunile 650x650mm B3                 | buc | 14,0000 | 1 206,92<br>41,62 | 16 896,94<br>582,74           |
| 29 | DF17A   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( culoare alb / Rosu)                        | m2  | 32,0000 | 201,02<br>44,46   | 6 432,67<br>1 422,78          |
| 30 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm  | m   | 6,0000  | 290,35<br>64,33   | 1 742,12<br>385,97            |

| 1  | 2      | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                              |
|----|--------|---|--------|----------|--------------------|--------------------------------|
| 31 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2  | 0,0600   | 1 539,17<br>854,17 | 92,35<br>51,25                 |
| 32 | DA11A  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire  | m3     | 0,9000   | 901,49<br>170,28   | 811,34<br>153,25               |
| 33 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                 | m2     | 6,0000   | 316,76<br>56,38    | 1 900,59<br>338,29             |
|    |        | <b>Total Trecere de pietoni suprainaltare la L423.1Drum de acces spre Molovata Noua Inklusiv salariu</b>  |        |          |                    | <b>51 021,37<br/>3 942,19</b>  |
|    |        | <b>8. Reparatia zonei de contact ale imbracamintei de pe partea carosabila si bordura L 423.1</b>   |        |          |                    |                                |
| 34 | DC04B  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri  | m      | 200,0000 | 66,58<br>27,43     | 13 316,80<br>5 486,80          |
| 35 | DI106  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  | 100m2  | 2,0000   | 8,75<br>0,00       | 17,50<br>0,00                  |
| 36 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      | 0,0400   | 15 085,00<br>0,00  | 603,40<br>0,00                 |
| 37 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm  | m2     | 200,0000 | 385,65<br>55,15    | 77 130,36<br>11 030,36         |
|    |        | <b>Total Reparatia zonei de contact ale imbracamintei de pe partea carosabila si bordura L 423.1 Inklusiv salariu</b>   |        |          |                    | <b>91 068,06<br/>16 517,16</b> |
|    |        | <b>9. Amenajarea parcarii la liceul teoretic s. Dorotcaia</b>   |        |          |                    |                                |
| 38 | DA04A  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in  | 100 m3 | 0,2800   | 1 371,50<br>0,00   | 384,02<br>0,00                 |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5       | 6                  | 7                     |
|----|---------|---|--------|---------|--------------------|-----------------------|
|    |         | impietriuri fara adunarea materialului  |        |         |                    |                       |
| 39 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.   | 100 m3 | 0,2800  | 2 046,00<br>0,00   | 572,88<br>0,00        |
| 40 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, incarcare in autovehicule teren catg. I  | 100 m3 | 0,2800  | 1 072,50<br>0,00   | 300,30<br>0,00        |
| 41 | TsI50E  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km  | t      | 28,0000 | 47,70<br>0,00      | 1 335,60<br>0,00      |
| 42 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (in jurul copacelor bor. mici 100x20x8)                                   | m      | 6,0000  | 180,10<br>28,38    | 1 080,59<br>170,28    |
| 43 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri cu demesiun 100x30x15 cn pe fundatie de beton)   | m      | 35,0000 | 266,39<br>55,81    | 9 323,69<br>1 953,49  |
| 44 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri  | m      | 25,0000 | 66,58<br>27,43     | 1 664,60<br>685,85    |
| 45 | DA12A   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  | m3     | 13,5000 | 862,61<br>75,68    | 11 645,24<br>1 021,68 |
| 46 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,1300  | 3 435,46<br>307,46 | 446,61<br>39,97       |
| 47 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      | 0,0500  | 15 085,00<br>0,00  | 754,25<br>0,00        |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                   |
|----|---------|---|-----|---------|--------------------|---------------------|
| 48 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltiv deschis cu criblura BA 16 CP D.02.2021 )   | m2  | 90,0000 | 205,18<br>4,73     | 18 465,75<br>425,70 |
| 49 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t   | 0,0300  | 15 085,00<br>0,00  | 452,55<br>0,00      |
| 50 | DB19F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22.4, CP D.02.25.2021 H=5 cm)  | m2  | 90,0000 | 231,53<br>5,68     | 20 837,34<br>510,84 |
| 51 | TsH05A  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime  | m2  | 10,0000 | 10,41<br>10,41     | 104,06<br>104,06    |
| 52 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (inglobarea tevii, executarea scarilor )  | m3  | 1,5000  | 410,59<br>323,53   | 615,88<br>485,30    |
| 53 | TsG06B  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc | 1,0000  | 347,18<br>347,18   | 347,18<br>347,18    |
| 54 | TsI50E  | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km   | t   | 0,8000  | 47,84<br>0,00      | 38,27<br>0,00       |
| 55 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile  | m2  | 2,5000  | 285,15<br>160,82   | 712,87<br>402,05    |
| 56 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Executarea scarilor )<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150         | m3  | 2,5000  | 3 340,28<br>373,67 | 8 350,71<br>934,18  |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                             |
|----|---------|---|--------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 57 | CC01B2  | Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Confectionarea și montarea plasi sudate)  | kg     | 100,0000 | 19,00<br>2,27      | 1 900,04<br>227,04            |
|    |         | <b>Total Amenajarea parcarii la liceul teoretic s. Dorotcaia<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                    | <b>79 332,43<br/>7 307,62</b> |
|    |         | <b>10. Reparatia zonelor de contact ale imbracamintii de pe carosabil si trotuar la drum L429</b>   |        |          |                    |                               |
| 58 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare în depozit teren catg. I.   | 100 m3 | 0,4300   | 2 046,00<br>0,00   | 879,78<br>0,00                |
| 59 | TsI50E  | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km   | t      | 55,9000  | 47,70<br>0,00      | 2 666,43<br>0,00              |
| 60 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatatie în betonul de uzura la drumuri  | m      | 190,0000 | 66,58<br>27,43     | 12 650,96<br>5 212,46         |
| 61 | DA12A   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare și innoiroire  | m3     | 28,0000  | 862,61<br>75,68    | 24 153,08<br>2 119,04         |
| 62 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, în straturi succesive de 20-30 cm grosime, după compactare, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executându-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,1000   | 3 435,50<br>307,50 | 343,55<br>30,75               |
| 63 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      | 0,1300   | 15 085,00<br>0,00  | 1 961,05<br>0,00              |
| 64 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25.2021)  | m2     | 215,0000 | 205,18<br>4,73     | 44 112,63<br>1 016,95         |
| 65 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      | 0,0600   | 15 085,00<br>0,00  | 905,10<br>0,00                |

| 1  | 2     | 3  | 4  | 5        | 6              | 7                              |
|----|-------|--|----|----------|----------------|--------------------------------|
| 66 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25.2021) | m2 | 215,2000 | 231,53<br>5,68 | 49 824,40<br>1 221,48          |
|    |       | <b>Total Reparatia zonelor de contact ale imbracamintii de pe carosabil si trotuar la drum L429 Inklusiv salariu</b>   |    |          |                | <b>137 496,98<br/>9 600,68</b> |

|  |  |  |      |                                 |
|--|--|--|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 683 408,28                      |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24 % | 18 066,30                       |
|  |  | Total                                    |      | 701 474,58                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 12 % | 84 176,95                       |
|  |  | Total                                    |      | 785 651,53                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5 %  | 39 282,57                       |
|  |  | Total                                    |      | 824 934,10                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 164 986,82                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |      | <b>989 920,92<br/>75 276,25</b> |

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Intretinerea periodica a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025, etapa II

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 989 920,92 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|                       |                |                       |      |          |       |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 146,6350 | 94,60 | 13 871,67        |
| 2.                    | 7123011000200  | Betonist              | h-om | 4,1600   | 94,60 | 393,54           |
| 3.                    | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 2,4000   | 94,60 | 227,04           |
| 4.                    | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 15,4000  | 94,60 | 1 456,84         |
| 5.                    | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 3,6250   | 94,60 | 342,92           |
| 6.                    | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 57,8412  | 94,60 | 5 471,78         |
| 7.                    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor | h-om | 1,1000   | 94,60 | 104,06           |
| 8.                    | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 150,1620 | 94,60 | 14 205,33        |
| 9.                    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 60,6078  | 94,60 | 5 733,50         |
| 10.                   | 8141260100100  | Fasonator             | h-om | 0,9400   | 94,60 | 88,92            |
| 11.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 282,3089 | 94,60 | 26 706,42        |
| 12.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6050   | 94,60 | 341,03           |
| 13.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 57,4748  | 94,60 | 5 437,12         |
| 14.                   | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 9,4720   | 94,60 | 896,05           |
| <b>Total manopera</b> |                |                       |      |          |       | <b>75 276,25</b> |

### Materiale:

|     |                    |   |    |         |          |           |
|-----|--------------------|---|----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 111100010001310    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 36,0136 | 1 750,00 | 63 023,80 |
| 2.  | 111100010001311    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 28,6700 | 1 950,00 | 55 906,50 |
| 3.  | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm    | m3 | 4,3248  | 370,00   | 1 600,18  |
| 4.  | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3 | 53,8480 | 370,00   | 19 923,76 |
| 5.  | 1421102200000      | Nisip bitumat   | t  | 0,9150  | 1 950,00 | 1 784,25  |
| 6.  | 1421102200000-22.4 | Nisip bitumat   | t  | 0,9156  | 1 750,00 | 1 602,30  |
| 7.  | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                   | m3 | 1,8270  | 370,00   | 675,99    |
| 8.  | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3 | 0,3580  | 370,00   | 132,46    |
| 9.  | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 12,8751 | 370,00   | 4 763,81  |
| 10. | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)    | m3 | 0,0300  | 370,00   | 11,10     |
| 11. | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)      | m3 | 0,2568  | 370,00   | 95,02     |
| 12. | 14221022055070     | Beton asfaltic  | t  | 40,4000 | 1 950,00 | 78 780,00 |
| 13. | 1422102205518      | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina    | t  | 23,0000 | 1 950,00 | 44 850,00 |
| 14. | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                | m3 | 0,0050  | 4 500,00 | 22,50     |
| 15. | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                   | m3 | 0,0500  | 4 500,00 | 225,00    |
| 16. | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                     | m3 | 0,0050  | 4 500,00 | 22,50     |
| 17. | 2320187315789      | Decofrol  | kg | 0,3000  | 42,33    | 12,70     |

|                                       |                  |   |     |          |           |                   |
|---------------------------------------|------------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| 18.                                   | 23203226000401   | Bitum   | t   | 0,3605   | 14 500,00 | 5 227,25          |
| 19.                                   | 23203226001101   | Bitum   | t   | 0,1200   | 14 500,00 | 1 740,00          |
| 20.                                   | 2430126108720    | Email alb ii E.109-5  | kg  | 491,5966 | 124,67    | 61 287,35         |
| 21.                                   | 2430226109418    | Diluant pt.produle de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                   | kg  | 235,6970 | 75,00     | 17 677,28         |
| 22.                                   | 2513206621650    | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg  | 76,7699  | 50,00     | 3 838,49          |
| 23.                                   | 2615107326105    | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial             | buc | 70,0000  | 1 150,00  | 80 500,00         |
| 24.                                   | 2615107326106    | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)              | buc | 16,4800  | 1 150,00  | 18 952,00         |
| 25.                                   | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388  | kg  | 129,3200 | 2,60      | 336,23            |
| 26.                                   | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg  | 9,6000   | 2,60      | 24,96             |
| 27.                                   | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30  | kg  | 469,4375 | 2,60      | 1 220,54          |
| 28.                                   | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg  | 47,2200  | 2,60      | 122,77            |
| 29.                                   | 2661112800655    | Placi din beton, pentru trotuare  | m2  | 6,0900   | 205,00    | 1 248,45          |
| 30.                                   | 2663102100001    | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3  | 9,4739   | 1 650,00  | 15 632,00         |
| 31.                                   | 2666122800284    | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                         | m   | 6,0300   | 125,00    | 753,75            |
| 32.                                   | 2666122800285-15 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150                               | m   | 35,1750  | 125,00    | 4 396,88          |
| 33.                                   | 26661228003250   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8                                     | m   | 6,0300   | 68,34     | 412,09            |
| 34.                                   | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                     | buc | 1,4525   | 2 500,00  | 3 631,25          |
| 35.                                   | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg  | 101,5000 | 15,00     | 1 522,50          |
| 36.                                   | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg  | 8,2382   | 15,00     | 123,57            |
| 37.                                   | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg  | 0,3750   | 25,00     | 9,38              |
| 38.                                   | 2811106301795    | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)                               | buc | 46,9200  | 650,00    | 30 498,00         |
| 39.                                   | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg  | 0,6250   | 30,00     | 18,75             |
| 40.                                   | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                    | buc | 172,9600 | 1,00      | 172,96            |
| 41.                                   | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc | 280,0000 | 1,00      | 280,00            |
| 42.                                   | 2874115826423    | Surub hexagonal M-6x30 mm   | buc | 65,9200  | 1,00      | 65,92             |
| 43.                                   | 2874115842685    | Piulita hexag. M8   | buc | 172,9600 | 1,00      | 172,96            |
| 44.                                   | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg  | 3,4592   | 55,00     | 190,26            |
| 45.                                   | 2874125881230    | Saiba plata M 8   | kg  | 1,7296   | 55,00     | 95,13             |
| 46.                                   | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc | 345,9200 | 1,00      | 345,92            |
| 47.                                   | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi   | buc | 0,1200   | 500,00    | 60,00             |
| 48.                                   | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                              | m3  | 30,4600  | 25,00     | 761,50            |
| 49.                                   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 1,0241   | 25,00     | 25,60             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                  |   |     |          |           | <b>524 775,61</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |  |      |         |          |           |
|----|---------------|--|------|---------|----------|-----------|
| 1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,4350  | 185,00   | 80,48     |
| 2. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3   | h-ut | 10,0000 | 185,00   | 1 850,00  |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastr   | h-ut | 0,2250  | 50,00    | 11,25     |
| 4. | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                       | h-ut | 0,8300  | 150,00   | 124,50    |
| 5. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp         | h-ut | 32,3242 | 700,00   | 22 626,91 |
| 6. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                  | h-ut | 12,0000 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 7. | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                  | h-ut | 0,5680  | 1 200,00 | 681,60    |
| 8. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                       | h-ut | 0,1050  | 500,00   | 52,50     |
| 9. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 2,3338  | 650,00   | 1 516,97  |

|                                     |                 |  |      |          |          |                  |
|-------------------------------------|-----------------|--|------|----------|----------|------------------|
| 10.                                 | 2952240004001   | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)      | h-ut | 0,8464   | 300,00   | 253,92           |
| 11.                                 | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 3,6308   | 550,00   | 1 996,95         |
| 12.                                 | 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                          | h-ut | 0,0720   | 550,00   | 39,60            |
| 13.                                 | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 14,5241  | 550,00   | 7 988,27         |
| 14.                                 | 29522400040101  | Compactor 10 t   | h-ut | 5,3200   | 550,00   | 2 926,00         |
| 15.                                 | 2952240004105   | Compactor 5-6 t  | h-ut | 1,5960   | 500,00   | 798,00           |
| 16.                                 | 2952240004127   | Placa compactoare, vibro   | h-ut | 12,0000  | 300,00   | 3 600,00         |
| 17.                                 | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 4,9348   | 1 000,00 | 4 934,82         |
| 18.                                 | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 0,5460   | 550,00   | 300,30           |
| 19.                                 | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex      | h-ut | 2,6412   | 550,00   | 1 452,66         |
| 20.                                 | 2952260003540   | Buldozer   | h-ut | 0,0450   | 550,00   | 24,75            |
| 21.                                 | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 1,5000   | 85,00    | 127,50           |
| 22.                                 | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut | 0,4350   | 85,00    | 36,97            |
| 23.                                 | 2952270003700   | Centrala de beton  | h-ut | 0,1425   | 100,00   | 14,25            |
| 24.                                 | 2952270004033   | Topitor de bitum   | h-ut | 1,6000   | 500,00   | 800,00           |
| 25.                                 | 2952270004100   | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                | h-ut | 0,2000   | 50,00    | 10,00            |
| 26.                                 | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive             | h-ut | 122,0100 | 100,00   | 12 201,00        |
| 27.                                 | 2952270004250   | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                 | h-ut | 0,1300   | 100,00   | 13,00            |
| 28.                                 | 2952270006600   | Troliu cu act. electrica   | h-ut | 0,0600   | 50,00    | 3,00             |
| 29.                                 | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp  | h-ut | 1,6000   | 550,00   | 880,00           |
| 30.                                 | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp  | h-ut | 0,8464   | 550,00   | 465,52           |
| 31.                                 | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,6250   | 500,00   | 312,50           |
| 32.                                 | 3410540000001   | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,5680   | 450,00   | 255,60           |
| 33.                                 | 3410540000006-1 | Autocamion, 5 t  | h-ut | 2,9680   | 450,00   | 1 335,60         |
| 34.                                 | 3410540000007-1 | Autocamion, 5 t  | h-ut | 6,0104   | 450,00   | 2 704,70         |
| 35.                                 | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 2,6780   | 350,00   | 937,30           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                 |  |      |          |          | <b>83 356,42</b> |

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Total               | lei  | 683 408,28 |
| Asigurari sociale   | 24 % | 18 066,30  |
| Total               |      | 701 474,58 |
| Cheltuieli de regie | 12 % | 84 176,95  |
| Total               |      | 785 651,53 |
| Beneficiu de deviz  | 5 %  | 39 282,57  |
| Total               |      | 824 934,10 |
| TVA                 | 20 % | 164 986,82 |

**Total deviz:**

**989 920,92**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**  
**Intretinerea periodica a drumurilor publice locale**  
**de interes raional pentru anul 2025, etapa II**

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Marcajul rutier la trecerile de pietoni supranaltate (cu vopsia alb/rosu din localitatile raionului)</b>                                    |      |  |                      |                        |
| 1      | DF17A                       | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Culoare alb /rosu )                      | m2   |  |                      | 201,02<br>44,46        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3800                                 | 94,60                | 35,95                  |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0900                                 | 94,60                | 8,51                   |
|        | 2430126108720               | Email alb ii E.109-5  | kg   | 0,7300                                 | 124,67               | 91,01                  |
|        | 2430226109418               | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9   | kg   | 0,3500                                 | 75,00                | 26,25                  |
|        | 2513206621650               | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime   | kg   | 0,1140                                 | 50,00                | 5,70                   |
|        | 2940340004200               | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp  | h-ut | 0,0480                                 | 700,00               | 33,60                  |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 52 952,98              |
|        |                             | <b>2. Marcajul pietonal la drumul L425 R5 Pirita - Cosnita, sectorul Cosnita</b>  |      |  |                      |                        |
| 2      | DF17A                       | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (trecere de pietoni la accese)            | m2   |  |                      | 201,02<br>44,46        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3800                                 | 94,60                | 35,95                  |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0900                                 | 94,60                | 8,51                   |
|        | 2430126108720               | Email alb ii E.109-5  | kg   | 0,7300                                 | 124,67               | 91,01                  |
|        | 2430226109418               | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9   | kg   | 0,3500                                 | 75,00                | 26,25                  |
|        | 2513206621650               | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime   | kg   | 0,1140                                 | 50,00                | 5,70                   |
|        | 2940340004200               | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp  | h-ut | 0,0480                                 | 700,00               | 33,60                  |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 50 255,28              |
|        |                             | <b>3. Montarea indicatoarelor rutiere</b>   |      |  |                      |                        |
| 3      | RpDE11A                     | Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 | buc  |  |                      | 969,42<br>138,12       |
|        | 7123010010200               | Betonist  | h-om | 0,3100                                 | 94,60                | 29,33                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 1,1500                                 | 94,60                | 108,79                 |
|        | 2811106301795               | Stîlp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)   | buc  | 1,0000                                 | 650,00               | 663,00                 |
|        | 2663102100001               | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 0,1000                                 | 1 650,00             | 168,30                 |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 15 510,66              |
| 4      | RpDE11C                     | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300                         | buc  |  |                      | 1 251,34<br>51,08      |
|        | 7123011000200               | Betonist  | h-om | 0,2600                                 | 94,60                | 24,60                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2800                                 | 94,60                | 26,49                  |
|        | 2615107326106               | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)  | buc  | 1,0000                                 | 1 150,00             | 1 184,50               |
|        | 2874115804668               | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8  | buc  | 2,0000                                 | 1,00                 | 2,06                   |
|        | 2874115842685               | Piulita hexag. M8   | buc  | 2,0000                                 | 1,00                 | 2,06                   |
|        | 2874125881230               | Saiba plata M 8   | kg   | 0,0200                                 | 55,00                | 1,13                   |
|        | 2874115826423               | Surub hexagonal M-6x30 mm   | buc  | 4,0000                                 | 1,00                 | 4,12                   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|----------------|--|------|--------|-----------|-------------------|
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,12              |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg   | 0,0400 | 55,00     | 2,27              |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 17 518,81         |
| 5  | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300                         | buc  |        |           | 1 251,34<br>51,08 |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om | 0,2600 | 94,60     | 24,60             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,2800 | 94,60     | 26,49             |
|    | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)   | buc  | 1,0000 | 1 150,00  | 1 184,50          |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc  | 2,0000 | 1,00      | 2,06              |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc  | 2,0000 | 1,00      | 2,06              |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8  | kg   | 0,0200 | 55,00     | 1,13              |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,12              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,12              |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg   | 0,0400 | 55,00     | 2,27              |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 2 502,69          |
|    |                | <b>4. Trecere de pietoni suprainaltare la L428.1 Drum de acces spre s. Oxentea</b>   |      |        |           |                   |
| 6  | DI155D         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                  | m2   |        |           | 16,09<br>1,27     |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,0134 | 94,60     | 1,27              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,0250 | 25,00     | 0,62              |
|    | 2940420007201  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm  | h-ut | 0,0071 | 1 200,00  | 8,52              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0071 | 350,00    | 2,48              |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0071 | 450,00    | 3,20              |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 257,48            |
| 7  | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.41/m2  | t    |        |           | 15 085,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401 | Bitum  | t    | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00         |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 150,85            |
| 8  | DI133          | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice   | t    |        |           | 2 115,07<br>19,87 |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,2100 | 94,60     | 19,87             |
|    | 14221022055070 | Beton asfaltic   | t    | 1,0100 | 1 950,00  | 1 969,50          |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t  | h-ut | 0,0399 | 500,00    | 19,95             |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t   | h-ut | 0,1330 | 550,00    | 73,15             |
|    | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut | 0,0326 | 1 000,00  | 32,60             |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 16 920,53         |
| 9  | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 | buc  |        |           | 969,42<br>138,12  |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,3100 | 94,60     | 29,33             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 1,1500 | 94,60     | 108,79            |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)  | buc  | 1,0000 | 650,00    | 663,00            |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3   | 0,1000 | 1 650,00  | 168,30            |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 5 816,50          |
| 10 | DF19A          | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunile 650x650mm B3                 | buc  |        |           | 1 206,92<br>41,62 |
|    | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,2200 | 94,60     | 20,81             |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,2200 | 94,60     | 20,81             |
|    | 2615107326105  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial  | buc  | 1,0000 | 1 150,00  | 1 150,00          |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,00              |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc  | 2,0000 | 1,00      | 2,00              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,00              |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc  | 2,0000 | 1,00      | 2,00              |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8  | kg   | 0,0200 | 55,00     | 1,10              |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg   | 0,0400 | 55,00     | 2,20              |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 16 896,94         |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|----------------|---|------|--------|-----------|-------------------|
| 11 | DF17A          | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( culoare alb / Rosu)                     | m2   |        |           | 201,02<br>44,46   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3800 | 94,60     | 35,95             |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0900 | 94,60     | 8,51              |
|    | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5  | kg   | 0,7300 | 124,67    | 91,01             |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produle de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9   | kg   | 0,3500 | 75,00     | 26,25             |
|    | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime   | kg   | 0,1140 | 50,00     | 5,70              |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp  | h-ut | 0,0480 | 700,00    | 33,60             |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |        |           | 6 432,67          |
|    |                | <b>5. Trecere de pietoni suprainaltare la drum din s. Ustia in preajma Gimnaziului din s. Ustia</b>   |      |        |           |                   |
| 12 | DI155D         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                               | m2   |        |           | 16,09<br>1,27     |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,0134 | 94,60     | 1,27              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,0250 | 25,00     | 0,62              |
|    | 2940420007201  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm   | h-ut | 0,0071 | 1 200,00  | 8,52              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0071 | 350,00    | 2,48              |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0071 | 450,00    | 3,20              |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |        |           | 257,48            |
| 13 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.41/m2   | t    |        |           | 15 085,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401 | Bitum   | t    | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00         |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |        |           | 150,85            |
| 14 | DI133          | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice  | t    |        |           | 2 115,07<br>19,87 |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,2100 | 94,60     | 19,87             |
|    | 14221022055070 | Beton asfaltic  | t    | 1,0100 | 1 950,00  | 1 969,50          |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t   | h-ut | 0,0399 | 500,00    | 19,95             |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t  | h-ut | 0,1330 | 550,00    | 73,15             |
|    | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut | 0,0326 | 1 000,00  | 32,60             |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |        |           | 16 920,53         |
| 15 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 | buc  |        |           | 969,42<br>138,12  |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,3100 | 94,60     | 29,33             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,1500 | 94,60     | 108,79            |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)   | buc  | 1,0000 | 650,00    | 663,00            |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 0,1000 | 1 650,00  | 168,30            |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |        |           | 5 816,50          |
| 16 | DF19A          | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunile 650x650mm B3              | buc  |        |           | 1 206,92<br>41,62 |
|    | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,2200 | 94,60     | 20,81             |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,2200 | 94,60     | 20,81             |
|    | 2615107326105  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial   | buc  | 1,0000 | 1 150,00  | 1 150,00          |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,00              |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8  | buc  | 2,0000 | 1,00      | 2,00              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,00              |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8   | buc  | 2,0000 | 1,00      | 2,00              |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8   | kg   | 0,0200 | 55,00     | 1,10              |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg   | 0,0400 | 55,00     | 2,20              |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |        |           | 16 896,94         |
| 17 | DF17A          | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( culoare alb / Rosu)                     | m2   |        |           | 201,02<br>44,46   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3800 | 94,60     | 35,95             |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6         | 7                          |
|----|----------------|---|------|--------|-----------|----------------------------|
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0900 | 94,60     | 8,51                       |
|    | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5  | kg   | 0,7300 | 124,67    | 91,01                      |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9   | kg   | 0,3500 | 75,00     | 26,25                      |
|    | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime   | kg   | 0,1140 | 50,00     | 5,70                       |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp  | h-ut | 0,0480 | 700,00    | 33,60                      |
|    |                | Total   | lei  |        |           | 6 432,67                   |
|    |                | <b>6. Trecere de pietoni suprainaltare la L425 Drum de acces spre s. Cosnita 2 buc</b>  |      |        |           |                            |
| 18 | DI155D         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                               | m2   |        |           | 16,09<br>-----<br>1,27     |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,0134 | 94,60     | 1,27                       |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,0250 | 25,00     | 0,62                       |
|    | 2940420007201  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm   | h-ut | 0,0071 | 1 200,00  | 8,52                       |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0071 | 350,00    | 2,48                       |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0071 | 450,00    | 3,20                       |
|    |                | Total   | lei  |        |           | 514,96                     |
| 19 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.41/m2   | t    |        |           | 15 085,00<br>-----<br>0,00 |
|    | 23203226000401 | Bitum   | t    | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00                  |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut | 0,3000 | 500,00    | 150,00                     |
|    |                | Total   | lei  |        |           | 150,85                     |
| 20 | DI133          | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice  | t    |        |           | 2 115,07<br>-----<br>19,87 |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,2100 | 94,60     | 19,87                      |
|    | 14221022055070 | Beton asfaltic  | t    | 1,0100 | 1 950,00  | 1 969,50                   |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t   | h-ut | 0,0399 | 500,00    | 19,95                      |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t  | h-ut | 0,1330 | 550,00    | 73,15                      |
|    | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut | 0,0326 | 1 000,00  | 32,60                      |
|    |                | Total   | lei  |        |           | 33 841,06                  |
| 21 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 | buc  |        |           | 969,42<br>-----<br>138,12  |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,3100 | 94,60     | 29,33                      |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,1500 | 94,60     | 108,79                     |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)   | buc  | 1,0000 | 650,00    | 663,00                     |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 0,1000 | 1 650,00  | 168,30                     |
|    |                | Total   | lei  |        |           | 11 632,99                  |
| 22 | DF19A          | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunile 650x650mm B3              | buc  |        |           | 1 206,92<br>-----<br>41,62 |
|    | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,2200 | 94,60     | 20,81                      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,2200 | 94,60     | 20,81                      |
|    | 2615107326105  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial   | buc  | 1,0000 | 1 150,00  | 1 150,00                   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,00                       |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8  | buc  | 2,0000 | 1,00      | 2,00                       |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,00                       |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8   | buc  | 2,0000 | 1,00      | 2,00                       |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8   | kg   | 0,0200 | 55,00     | 1,10                       |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg   | 0,0400 | 55,00     | 2,20                       |
|    |                | Total   | lei  |        |           | 33 793,87                  |
| 23 | DF17A          | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( culoare alb / Rosu)                     | m2   |        |           | 201,02<br>-----<br>44,46   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3800 | 94,60     | 35,95                      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0900 | 94,60     | 8,51                       |
|    | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5  | kg   | 0,7300 | 124,67    | 91,01                      |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9   | kg   | 0,3500 | 75,00     | 26,25                      |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6         | 7         |
|----|----------------|--|------|--------|-----------|-----------|
|    | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime  | kg   | 0,1140 | 50,00     | 5,70      |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp   | h-ut | 0,0480 | 700,00    | 33,60     |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 12 865,35 |
|    |                | <b>7. Trecere de pietoni suprainaltare la L423.1Drum de acces spre Molovata Noua</b>   |      |        |           |           |
| 24 | DI155D         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                              | m2   |        |           | 16,09     |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,0134 | 94,60     | 1,27      |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,0250 | 25,00     | 0,62      |
|    | 2940420007201  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm  | h-ut | 0,0071 | 1 200,00  | 8,52      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0071 | 350,00    | 2,48      |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0071 | 450,00    | 3,20      |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 257,48    |
| 25 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4l/m2  | t    |        |           | 15 085,00 |
|    | 23203226000401 | Bitum  | t    | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00 |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,3000 | 500,00    | 150,00    |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 150,85    |
| 26 | DI133          | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice   | t    |        |           | 2 115,07  |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,2100 | 94,60     | 19,87     |
|    | 14221022055070 | Beton asfaltic   | t    | 1,0100 | 1 950,00  | 1 969,50  |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t  | h-ut | 0,0399 | 500,00    | 19,95     |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t   | h-ut | 0,1330 | 550,00    | 73,15     |
|    | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut | 0,0326 | 1 000,00  | 32,60     |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 16 920,53 |
| 27 | RpDE11A        | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 | buc  |        |           | 969,42    |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,3100 | 94,60     | 29,33     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 1,1500 | 94,60     | 108,79    |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)  | buc  | 1,0000 | 650,00    | 663,00    |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3   | 0,1000 | 1 650,00  | 168,30    |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 5 816,50  |
| 28 | DF19A          | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunile 650x650mm B3             | buc  |        |           | 1 206,92  |
|    | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,2200 | 94,60     | 20,81     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,2200 | 94,60     | 20,81     |
|    | 2615107326105  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial  | buc  | 1,0000 | 1 150,00  | 1 150,00  |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,00      |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc  | 2,0000 | 1,00      | 2,00      |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,00      |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc  | 2,0000 | 1,00      | 2,00      |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8  | kg   | 0,0200 | 55,00     | 1,10      |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg   | 0,0400 | 55,00     | 2,20      |
|    |                | Total  | lei  |        |           | 16 896,94 |
| 29 | DF17A          | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( culoare alb / Rosu)                    | m2   |        |           | 201,02    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,3800 | 94,60     | 35,95     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0900 | 94,60     | 8,51      |
|    | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5   | kg   | 0,7300 | 124,67    | 91,01     |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9  | kg   | 0,3500 | 75,00     | 26,25     |
|    | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime  | kg   | 0,1140 | 50,00     | 5,70      |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp   | h-ut | 0,0480 | 700,00    | 33,60     |

| 1  | 2             | 3   | 4     | 5      | 6        | 7                           |
|----|---------------|---|-------|--------|----------|-----------------------------|
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |          | 6 432,67                    |
| 30 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm   | m     |        |          | 290,35<br>-----<br>64,33    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,1700 | 94,60    | 16,08                       |
|    | 7129020012800 | Pavator   | h-om  | 0,5100 | 94,60    | 48,25                       |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3    | 0,0530 | 1 650,00 | 87,45                       |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388  | kg    | 3,5000 | 2,60     | 9,10                        |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,0100 | 370,00   | 3,70                        |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0060 | 25,00    | 0,15                        |
|    | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1   | m     | 1,0050 | 125,00   | 125,62                      |
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |          | 1 742,12                    |
| 31 | TsE06A        | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |        |          | 1 539,17<br>-----<br>854,17 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 9,0300 | 94,60    | 854,24                      |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3    | 1,0000 | 25,00    | 25,00                       |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf   | h-ut  | 1,2000 | 550,00   | 660,00                      |
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |          | 92,35                       |
| 32 | DA11A         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoiroire   | m3    |        |          | 901,49<br>-----<br>170,28   |
|    | 7129020012800 | Pavator   | h-om  | 1,8000 | 94,60    | 170,28                      |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3    | 0,2560 | 370,00   | 94,72                       |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3    | 0,1020 | 370,00   | 37,74                       |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3    | 1,2700 | 370,00   | 469,90                      |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3    | 0,2500 | 25,00    | 6,25                        |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut  | 0,2070 | 550,00   | 113,85                      |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut  | 0,0250 | 350,00   | 8,75                        |
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |          | 811,34                      |
| 33 | DE18A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                 | m2    |        |          | 316,76<br>-----<br>56,38    |
|    | 7129020012800 | Pavator   | h-om  | 0,5802 | 94,60    | 54,89                       |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 0,0158 | 94,60    | 1,49                        |
|    | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare  | m2    | 1,0150 | 205,00   | 208,08                      |
|    | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg    | 1,6000 | 2,60     | 4,16                        |
|    | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg    | 7,8700 | 2,60     | 20,46                       |
|    | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3    | 0,0050 | 370,00   | 1,85                        |
|    | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)  | m3    | 0,0428 | 370,00   | 15,84                       |
|    | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi   | buc   | 0,0200 | 500,00   | 10,00                       |
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |          | 1 900,59                    |
|    |               | <b>8. Reparatia zonei de contact ale imbracamintei de pe partea carosabila si bordura L 423.1</b>   |       |        |          |                             |
| 34 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri  | m     |        |          | 66,58<br>-----<br>27,43     |
|    | 7123010010200 | Betonist  | h-om  | 0,2900 | 94,60    | 27,43                       |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm   | buc   | 0,0035 | 2 500,00 | 8,75                        |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3    | 0,0400 | 25,00    | 1,00                        |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut  | 0,2940 | 100,00   | 29,40                       |
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |          | 13 316,80                   |
| 35 | DI106         | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  | 100m2 |        |          | 8,75<br>-----<br>0,00       |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut  | 0,0250 | 350,00   | 8,75                        |
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |          | 17,50                       |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|---|--------|--------|-----------|-------------------|
| 36 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      |        |           | 15 085,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum   | t      | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 603,40            |
| 37 | DI158A          | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm  | m2     |        |           | 385,65<br>55,15   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,5830 | 94,60     | 55,15             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0060 | 25,00     | 0,15              |
|    | 1422102205518   | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina  | t      | 0,1150 | 1 950,00  | 224,25            |
|    | 23203226001101  | Bitum   | t      | 0,0006 | 14 500,00 | 8,70              |
|    | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm   | h-ut   | 0,0600 | 1 000,00  | 60,00             |
|    | 2912340002517   | Motocompresor 3 WF-3  | h-ut   | 0,0500 | 185,00    | 9,25              |
|    | 2952270004033   | Topitor de bitum  | h-ut   | 0,0080 | 500,00    | 4,00              |
|    | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp   | h-ut   | 0,0080 | 550,00    | 4,40              |
|    | 2952240004127   | Placa compactoare, vibro  | h-ut   | 0,0600 | 300,00    | 18,00             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0050 | 350,00    | 1,75              |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 77 130,36         |
|    |                 | <b>9. Amenajarea parcarii la liceul teoretic s. Dorotcaia</b>   |        |        |           |                   |
| 38 | DA04A           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri fara adunarea materialului   | 100 m3 |        |           | 1 371,50<br>0,00  |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 2,1100 | 650,00    | 1 371,50          |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 384,02            |
| 39 | TsC02A1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.   | 100 m3 |        |           | 2 046,00<br>0,00  |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex   | h-ut   | 3,7200 | 550,00    | 2 046,00          |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 572,88            |
| 40 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, incarcare in autovehicule teren catg. I                                      | 100 m3 |        |           | 1 072,50<br>0,00  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 1,9500 | 550,00    | 1 072,50          |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 300,30            |
| 41 | TsI50E          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km  | t      |        |           | 47,70<br>0,00     |
|    | 3410540000006-1 | Autocamion, 5 t   | h-ut   | 0,1060 | 450,00    | 47,70             |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 1 335,60          |
| 42 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (in jurul copacelor bor. mici 100x20x8) | m      |        |           | 180,10<br>28,38   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,1200 | 94,60     | 11,35             |
|    | 7129020012800   | Pavator   | h-om   | 0,1800 | 94,60     | 17,03             |
|    | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3     | 0,0480 | 1 650,00  | 79,20             |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388  | kg     | 1,0200 | 2,60      | 2,65              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3     | 0,0030 | 370,00    | 1,11              |
|    | 26661228003250  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8   | m      | 1,0050 | 68,34     | 68,68             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,0030 | 25,00     | 0,08              |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 1 080,59          |
| 43 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri cu demasiun 100x30x15 cn pe fundatie de beton)   | m      |        |           | 266,39<br>55,81   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,1500 | 94,60     | 14,19             |

| 1  | 2                | 3   | 4      | 5      | 6         | 7                  |
|----|------------------|---|--------|--------|-----------|--------------------|
|    | 7129020012800    | Pavator   | h-om   | 0,4400 | 94,60     | 41,62              |
|    | 2663102100001    | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3     | 0,0450 | 1 650,00  | 74,25              |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388  | kg     | 2,9200 | 2,60      | 7,59               |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3     | 0,0080 | 370,00    | 2,96               |
|    | 2666122800285-15 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150   | m      | 1,0050 | 125,00    | 125,62             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,0060 | 25,00     | 0,15               |
|    |                  | Total   | lei    |        |           | 9 323,69           |
| 44 | DC04B            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri  | m      |        |           | 66,58<br>27,43     |
|    | 7123010010200    | Betonist  | h-om   | 0,2900 | 94,60     | 27,43              |
|    | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm   | buc    | 0,0035 | 2 500,00  | 8,75               |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0400 | 25,00     | 1,00               |
|    | 2952270004204    | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut   | 0,2940 | 100,00    | 29,40              |
|    |                  | Total   | lei    |        |           | 1 664,60           |
| 45 | DA12A            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  | m3     |        |           | 862,61<br>75,68    |
|    | 7129020012800    | Pavator   | h-om   | 0,8000 | 94,60     | 75,68              |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 0,2570 | 370,00    | 95,09              |
|    | 1411122201646    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3     | 0,1020 | 370,00    | 37,74              |
|    | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3     | 1,2700 | 370,00    | 469,90             |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,2500 | 25,00     | 6,25               |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0420 | 650,00    | 27,30              |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,2580 | 550,00    | 141,90             |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0250 | 350,00    | 8,75               |
|    |                  | Total   | lei    |        |           | 11 645,24          |
| 46 | TsD09A1          | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |        |           | 3 435,46<br>307,46 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat  | h-om   | 3,2500 | 94,60     | 307,45             |
|    | 2952500005607    | Tractor pe senile 80 cp   | h-ut   | 3,6800 | 550,00    | 2 024,00           |
|    | 2952240004001    | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)   | h-ut   | 3,6800 | 300,00    | 1 104,00           |
|    |                  | Total   | lei    |        |           | 446,61             |
| 47 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      |        |           | 15 085,00<br>0,00  |
|    | 23203226000401   | Bitum   | t      | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00          |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00             |
|    |                  | Total   | lei    |        |           | 754,25             |
| 48 | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltiv deschis cu criblura BA 16 CP D.02.2021 )   | m2     |        |           | 205,18<br>4,73     |
|    | 7129040010110    | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 94,60     | 4,73               |
|    | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0940 | 1 950,00  | 183,30             |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat   | t      | 0,0030 | 1 950,00  | 5,85               |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg     | 0,0110 | 15,00     | 0,16               |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0053 | 550,00    | 2,92               |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 550,00    | 2,92               |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 1 000,00  | 5,30               |
|    |                  | Total   | lei    |        |           | 18 465,75          |
| 49 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      |        |           | 15 085,00<br>0,00  |
|    | 23203226000401   | Bitum   | t      | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00          |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00             |
|    |                  | Total   | lei    |        |           | 452,55             |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| 50 | DB19F              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22.4, CP D.02.25.2021 H=5 cm)  | m2   |        |          | 231,53<br>5,68     |
|    | 7129040010110      | Asfaltator  | h-om | 0,0600 | 94,60    | 5,68               |
|    | 111100010001310    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  | t    | 0,1180 | 1 750,00 | 206,50             |
|    | 1421102200000-22.4 | Nisip bitumat   | t    | 0,0030 | 1 750,00 | 5,25               |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg   | 0,0160 | 15,00    | 0,24               |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,0066 | 550,00   | 3,63               |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut | 0,0066 | 550,00   | 3,63               |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut | 0,0066 | 1 000,00 | 6,60               |
|    |                    | Total   | lei  |        |          | 20 837,34          |
| 51 | TsH05A             | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime  | m2   |        |          | 10,41<br>10,41     |
|    | 7129020012880      | Peisagist-floricultor   | h-om | 0,1100 | 94,60    | 10,41              |
|    |                    | Total   | lei  |        |          | 104,06             |
| 52 | RpCB18F            | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (inglobarea tevii, executarea scarilor )  | m3   |        |          | 410,59<br>323,53   |
|    | 7123010010200      | Betonist  | h-om | 2,1000 | 94,60    | 198,66             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,3200 | 94,60    | 124,87             |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2912340002509      | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min  | h-ut | 0,2900 | 185,00   | 53,65              |
|    | 2952270003370      | Ciocan pneumatic 8-15 kg  | h-ut | 0,2900 | 85,00    | 24,65              |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastr  | h-ut | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    |                    | Total   | lei  |        |          | 615,88             |
| 53 | TsG06B             | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc  |        |          | 347,18<br>347,18   |
|    | 8141260100100      | Fasonator   | h-om | 0,9400 | 94,60    | 88,92              |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om | 2,7300 | 94,60    | 258,26             |
|    |                    | Total   | lei  |        |          | 347,18             |
| 54 | TsI50E             | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km  | t    |        |          | 47,84<br>0,00      |
|    | 3410540000007-1    | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,1063 | 450,00   | 47,83              |
|    |                    | Total   | lei  |        |          | 38,27              |
| 55 | CB01A              | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile  | m2   |        |          | 285,15<br>160,82   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 94,60    | 23,65              |
|    | 71240100107001     | Dulgher   | h-om | 1,4500 | 94,60    | 137,17             |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,1500 | 25,00    | 3,75               |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,2500 | 30,00    | 7,50               |
|    | 2320187315789      | Decofrol  | kg   | 0,1200 | 42,33    | 5,08               |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,00               |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,00               |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0200 | 4 500,00 | 90,00              |
|    |                    | Total   | lei  |        |          | 712,87             |
| 56 | CA03A              | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Executarea scarilor )<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150         | m3   |        |          | 3 340,28<br>373,67 |
|    | 7123010010200      | Betonist  | h-om | 3,5500 | 94,60    | 335,83             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 2663102100001      | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 1,0250 | 1 650,00 | 1 716,62           |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---|--------|----------|----------|--------------------|
|    | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30  | kg     | 185,0000 | 2,60     | 488,22             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 0,7800   | 370,00   | 292,93             |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3     | 0,7200   | 370,00   | 270,40             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,2700   | 25,00    | 6,85               |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton   | h-ut   | 0,0570   | 100,00   | 5,70               |
|    | 2952260003540   | Buldozer  | h-ut   | 0,0180   | 550,00   | 9,90               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime  | h-ut   | 0,6000   | 85,00    | 51,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut   | 0,2500   | 500,00   | 125,00             |
|    |                 | Total   | lei    |          |          | 8 350,71           |
| 57 | CC01B2          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Confectionarea si montarea plasi sudate)  | kg     |          |          | 19,00<br>2,27      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om   | 0,0240   | 94,60    | 2,27               |
|    | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg     | 1,0150   | 15,00    | 15,22              |
|    | 2952270004100   | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton   | h-ut   | 0,0020   | 50,00    | 0,10               |
|    | 2940340004000   | Masina de fasonat otel beton cu motor electric  | h-ut   | 0,0083   | 150,00   | 1,24               |
|    | 2952270004250   | Masina automata de taiat si indreptat otel beton  | h-ut   | 0,0013   | 100,00   | 0,13               |
|    | 2952270006600   | Troliu cu act. electrica  | h-ut   | 0,0006   | 50,00    | 0,03               |
|    |                 | Total   | lei    |          |          | 1 900,04           |
|    |                 | <b>10. Reparatia zonelor de contact ale imbracamintii de pe carosabil si trotuar la drum L429</b>   |        |          |          |                    |
| 58 | TsC02A1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.   | 100 m3 |          |          | 2 046,00<br>0,00   |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex   | h-ut   | 3,7200   | 550,00   | 2 046,00           |
|    |                 | Total   | lei    |          |          | 879,78             |
| 59 | TsI50E          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km  | t      |          |          | 47,70<br>0,00      |
|    | 3410540000007-1 | Autocamion, 5 t   | h-ut   | 0,1060   | 450,00   | 47,70              |
|    |                 | Total   | lei    |          |          | 2 666,43           |
| 60 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri  | m      |          |          | 66,58<br>27,43     |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 0,2900   | 94,60    | 27,43              |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm   | buc    | 0,0035   | 2 500,00 | 8,75               |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0400   | 25,00    | 1,00               |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut   | 0,2940   | 100,00   | 29,40              |
|    |                 | Total   | lei    |          |          | 12 650,96          |
| 61 | DA12A           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  | m3     |          |          | 862,61<br>75,68    |
|    | 7129020012800   | Pavator   | h-om   | 0,8000   | 94,60    | 75,68              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 0,2570   | 370,00   | 95,09              |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3     | 0,1020   | 370,00   | 37,74              |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3     | 1,2700   | 370,00   | 469,90             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,2500   | 25,00    | 6,25               |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0420   | 650,00   | 27,30              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,2580   | 550,00   | 141,90             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0250   | 350,00   | 8,75               |
|    |                 | Total   | lei    |          |          | 24 153,08          |
| 62 | TsD09A1         | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |          |          | 3 435,50<br>307,50 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 3,2500   | 94,60    | 307,45             |
|    | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp   | h-ut   | 3,6800   | 550,00   | 2 024,00           |
|    | 2952240004001   | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)   | h-ut   | 3,6800   | 300,00   | 1 104,00           |

| 1  | 2                  | 3  | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|--------------------|--|------|--------|-----------|-------------------|
|    |                    | <i>Total</i>   | lei  |        |           | 343,55            |
| 63 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t    |        |           | 15 085,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401     | Bitum  | t    | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00         |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|    |                    | <i>Total</i>   | lei  |        |           | 1 961,05          |
| 64 | DB16H              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25.2021)         | m2   |        |           | 205,18<br>4,73    |
|    | 7129040010110      | Asfaltator   | h-om | 0,0500 | 94,60     | 4,73              |
|    | 111100010001311    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t    | 0,0940 | 1 950,00  | 183,30            |
|    | 1421102200000      | Nisip bitumat  | t    | 0,0030 | 1 950,00  | 5,85              |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg   | 0,0110 | 15,00     | 0,16              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,0053 | 550,00    | 2,92              |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut | 0,0053 | 550,00    | 2,92              |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut | 0,0053 | 1 000,00  | 5,30              |
|    |                    | <i>Total</i>   | lei  |        |           | 44 112,63         |
| 65 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t    |        |           | 15 085,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401     | Bitum  | t    | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00         |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|    |                    | <i>Total</i>   | lei  |        |           | 905,10            |
| 66 | DB19F              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25.2021) | m2   |        |           | 231,53<br>5,68    |
|    | 7129040010110      | Asfaltator   | h-om | 0,0600 | 94,60     | 5,68              |
|    | 111100010001310    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari   | t    | 0,1180 | 1 750,00  | 206,50            |
|    | 1421102200000-22.4 | Nisip bitumat  | t    | 0,0030 | 1 750,00  | 5,25              |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg   | 0,0160 | 15,00     | 0,24              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,0066 | 550,00    | 3,63              |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut | 0,0066 | 550,00    | 3,63              |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut | 0,0066 | 1 000,00  | 6,60              |
|    |                    | <i>Total</i>   | lei  |        |           | 49 824,40         |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.