

Obiectivul: Primaria Onitcani

Obiectul: Reparatia capitala a str.V.Alecsandri s.Onitcani r.criuleni

Devizul: Lucrari de reparatie a str. Vasile Alecsandri din s.Onitcani, r-nul Criuleni

Devizul local de resurse Nr. 11.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-24

Valoarea de deviz 2 995 196,772 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3375	84,0000	28,350
2	7122050013400	Zidar	h-om	7,5000	53,0000	397,500
3	7123010010200	Betonist	h-om	162,4500	53,0000	8 609,850
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,2500	53,0000	755,250
5	7124010010700	Dulgher	h-om	5,4000	50,0000	270,000
6	7129020012800	Pavator	h-om	881,3100	50,0000	44 065,500
7	7129040010110	Asfaltator	h-om	248,1000	94,6000	23 470,260
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	366,4509	53,0000	19 421,898
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7000	53,0000	302,100
10	9310060019930	Muncitor	h-om	25,9502	53,0000	1 375,361
Total manopera						98 696,068
Materiale						
1	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	248,1600	2 100,0000	521 136,000
2	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	187,8120	2 100,0000	394 405,200
3	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	5,6400	2 100,0000	11 844,000
4	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	139,0855	400,0000	55 634,180
5	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	88,9560	360,0000	32 024,160
6	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	835,1979	400,0000	334 079,140
7	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	13,1658	380,0000	5 003,012
8	1411122201752	Piatra sparta fr.16-32mm	m3	18,0352	380,0000	6 853,391
9	1422102205511	Beton in stratul de uzura C30/37 pe baza de granit	m3	17,1000	1 800,0000	30 780,000
10	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta C30/37 pe baza de granit	m3	22,8000	1 800,0000	41 040,000
11	1711217329883	Pellicula din polietilena gr. 80mc	m	207,4800	21,0500	4 367,454
12	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 150x20mm	m3	0,0470	3 200,0000	150,480
13	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 150x230mm	m3	0,0767	3 200,0000	245,520
14	2010237318750	Distantieri	buc	171,0000	1,0000	171,000
15	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	4,0000	0,0000	1 011,200
16	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,1400	35,0000	39,900
17	2320166200676	White spirit	kg	2,8500	30,0000	85,500
18	2320187315789	Decofrol	kg	3,1350	18,0000	56,430
19	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,9364	30 000,0000	58 092,000
20	2640112300739	Caramizi	buc	440,0000	7,0000	3 080,000
21	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	10,0000	4 700,0000	47 000,000
22	2663102100001	Beton C 16/20	m3	4,3460	1 200,0000	5 215,200
23	2663102100001	Beton C16/20	m3	43,5130	1 200,0000	52 215,600
24	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3000	1 600,0000	480,000
25	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	1,7100	2 800,0000	4 788,000
26	2666122800284	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	825,1050	130,0000	107 263,650
27	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 30 x 15cm	m	82,4100	130,0000	10 713,300
28	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	14,8200	30,0000	444,600
29	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	1,4250	24,0000	34,200
30	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,8500	12,0000	34,200
31	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,7000	14,0000	79,800

32	2873122004100	Plase sudate VR d5mm, 150x150	kg	575,7000	25,0000	14 392,500
33	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,6300	12,0000	7,560
34	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	1,9950	55,0000	109,725
35	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	127,9495	19,0000	2 431,041
36	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,4180	19,0000	102,942
37	4100126202818	Apă	m3	2,7090	19,0000	51,471
38	Material	Accese 1 buc	buc	1,0000	20,3000	20,300
39	Material	Accese 3 buc	buc	3,0000	20,3000	60,900
Total materiale						1 745 543,555
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	78,5324	1 000,0000	78 532,350
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,3778	400,0000	4 551,120
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,6889	384,5000	2 187,382
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,3990	25,0000	9,975
5	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	12,5400	51,0000	639,540
6	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5640	300,0000	169,200
7	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	129,6497	1 000,0000	129 649,700
8	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	627,0000	3,0000	1 881,000
9	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	12,5400	200,0000	2 508,000
10	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,2171	500,0000	12 608,550
11	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	201,6681	500,0000	100 834,050
12	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,7660	500,0000	3 883,000
13	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,0288	500,0000	1 014,392
14	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,8994	703,3300	17 512,495
15	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	16,8000	500,0000	8 400,000
16	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,7062	700,0000	1 894,326
17	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,7560	900,0000	4 280,400
18	2952270003608	Vibroinfigator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	12,5400	200,0000	2 508,000
19	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	34,4123	500,0000	17 206,150
20	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,0000	25,5000	25,500
21	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,0288	500,0000	1 014,392
22	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,9856	500,0000	6 492,785
Total utilaje						397 802,307
Total						2 242 041,931
Asigurari sociale				24,0000%		23 687,056
Total						2 265 728,987
Cheltuieli de transport				7,0000%		122 188,049
Total						2 387 917,036
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		34 910,871
Total						2 422 827,907
Cheltuieli de regie				2,0000%		48 456,558
Total						2 471 284,465
Beneficiu de deviz				1,0000%		24 712,845
TOTAL Deviz fara TVA						2 495 997,310
Total						2 495 997,310
TVA				20%		499 199,462
TOTAL Deviz						2 995 196,772

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie a str. Vasile Alecsandri din s.Onitcani, r-nul Criuleni

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 11.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.		Sectorul Nr. 1 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III.	100 m3			4 810,000 0,000
1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	1 000,0000	4 810,000
2	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3			2 620,000 0,000
2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6200	1 000,0000	2 620,000
3	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3			1 285,000 0,000
3.1	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	500,0000	1 285,000
4	Ts151A4	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t			34,500 0,000
4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0345	1 000,0000	34,500
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			380,600 19,080
5.1	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	0,0040	380,0000	1,520
5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	53,0000	19,080
5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	900,0000	360,000
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			2 305,000 0,000
6.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,0000	596,000
6.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	700,0000	1 113,000
6.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	500,0000	596,000
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			312,000 0,000
7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	1 000,0000	312,000
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3			171,190 171,190
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	53,0000	171,190
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3			740,115 52,470
9.1	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	1,1500	380,0000	437,000
9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,0000	52,470
9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,0000	168,000
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m			228,874 34,510
10.1	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0530	1 200,0000	63,600
10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
10.3	2666122800284	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	130,0000	130,650
10.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	53,0000	9,010
10.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,0000	25,500
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h=20cm	m3			780,150 30,000
11.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	400,0000	81,200
11.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	400,0000	487,600
11.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,0000	2,850
11.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,0000	30,000
11.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,0000	42,000

11.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14ff	h-ut	0,2580	500,0000	129,000
11.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,0000	7,500
12	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			5 270,370 110,700
12.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,0000	308,000
12.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 600,0000	48,000
12.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	4 700,0000	4 700,000
12.4	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000	0,0000	101,120
12.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	53,0000	39,750
12.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	94,6000	70,950
12.7	2952270007602	Tirfor 1,5 ff	h-ut	0,1000	25,5000	2,550
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			30 990,000 0,000
13.1	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	30 000,0000	30 900,000
13.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,0000	90,000
14	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2			316,736 7,095
14.1	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	2 100,0000	296,100
14.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	94,6000	7,095
14.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14ff	h-ut	0,0080	500,0000	3,975
14.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff	h-ut	0,0080	500,0000	3,975
14.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0080	703,3300	5,591
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			56,893 1,680
15.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	360,0000	45,360
15.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,0000	0,133
15.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	53,0000	1,680
15.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	1 000,0000	3,510
15.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	500,0000	0,485
15.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	500,0000	5,500
15.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff	h-ut	0,0005	500,0000	0,225
16	Material	Accese 3 buc	buc			20,300 0,000
17	TsC58B	Sapatura mecanică a pământului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m³, teren de categoria 2.	100 m3			5 726,140 126,140
17.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	53,0000	126,140
17.2	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	500,0000	5 600,000
18	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3			1 285,000 0,000
18.1	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	500,0000	1 285,000
19	Tsl51A4	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t			34,500 0,000
19.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0345	1 000,0000	34,500
20	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3			2 305,000 0,000
20.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,0000	596,000
20.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	700,0000	1 113,000
20.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	500,0000	596,000
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. h=20cm	m3			780,150 30,000
21.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	400,0000	81,200
21.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	400,0000	487,600
21.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,0000	2,850
21.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,0000	30,000
21.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,0000	42,000
21.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14ff	h-ut	0,2580	500,0000	129,000
21.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,0000	7,500
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			30 990,000 0,000
22.1	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	30 000,0000	30 900,000
22.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,0000	90,000
23	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2			316,736 7,095
23.1	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,1410	2 100,0000	296,100
23.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	94,6000	7,095

23.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0080	500,0000	3,975
23.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 lf	h-ut	0,0080	500,0000	3,975
23.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0080	703,3300	5,591
	1.	TOTAL Sectorul Nr. 1 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)				960 838,292
	2.	Sectorul Nr. 2 (Imbracaminte rutiera din beton)				
24	TsC58B	Sapatura mecanică a pământului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m³, teren de categoria 2.	100 m3			5 726,140 126,140
24.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	53,0000	126,140
24.2	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	500,0000	5 600,000
25	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3			1 285,000 0,000
25.1	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	500,0000	1 285,000
26	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t			34,500 0,000
26.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0345	1 000,0000	34,500
27	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3			2 305,000 0,000
27.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,0000	596,000
27.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	700,0000	1 113,000
27.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	500,0000	596,000
28	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3			171,190 171,190
28.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	53,0000	171,190
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3			740,115 52,470
29.1	1411122201752	Piatra sparta fr.16-32mm	m3	1,1500	380,0000	437,000
29.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
29.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,0000	52,470
29.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
29.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,0000	168,000
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m			228,874 34,510
30.1	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,0530	1 200,0000	63,600
30.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
30.3	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 30 x 15cm	m	1,0050	130,0000	130,650
30.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	53,0000	9,010
30.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,0000	25,500
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire. h=15cm	m3			780,150 30,000
31.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	400,0000	81,200
31.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	400,0000	487,600
31.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,0000	2,850
31.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,0000	30,000
31.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,0000	42,000
31.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,0000	129,000
31.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,0000	7,500
32	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicula din polietilena	m2			17,236 1,912
32.1	1711217329883	Pelicula din polietilena gr. 80mc	m	0,7280	21,0500	15,324
32.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	53,0000	0,212
32.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,0000	1,700
33	CC03C1	Montare plase sudate VR d5mm 150x150	kg			27,623 1,855
33.1	2873122004100	Plase sudate VR d5mm, 150x150	kg	1,0100	25,0000	25,250
33.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
33.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
33.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000	0,300
33.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,0000	1,325
33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,0000	0,530
33.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	25,0000	0,018
34	DC02A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 14 cm Beton C30/37 pe baza de granit	m2			336,008 33,162
34.1	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	0,0060	2 800,0000	16,800
34.2	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta C30/37 pe baza de granit	m3	0,0800	1 800,0000	144,000

34.3	1422102205511	Beton in stratul de uzura C30/37 pe baza de granit	m3	0,0600	1 800,0000	108,000
34.4	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	24,0000	0,120
34.5	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0520	30,0000	1,560
34.6	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	55,0000	0,385
34.7	2320166200676	White spirit	kg	0,0100	30,0000	0,300
34.8	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	35,0000	0,140
34.9	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	19,0000	1,349
34.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	18,0000	0,198
34.11	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,6000	1,892
34.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,5700	53,0000	30,210
34.13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	53,0000	1,060
34.14	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0440	200,0000	8,800
34.15	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0440	200,0000	8,800
34.16	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	500,0000	3,550
34.17	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,0000	6,600
34.18	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0440	51,0000	2,244
35	CE31A	Scinduri 150x20mm pentru rosturile de dilatatie V=0,17m3	m2			31,196 13,260
35.1	2010102903497	Scinduri geluite si faultuite 150x20mm	m3	0,0055	3 200,0000	17,600
35.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	12,0000	0,336
35.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	84,0000	1,260
35.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	50,0000	12,000
36	CE31A	Scinduri 150x30mm pentru cofraj V=0,42m3	m2			31,196 13,260
36.1	2010102903497	Scinduri geluite si faultuite 150x230mm	m3	0,0055	3 200,0000	17,600
36.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	12,0000	0,336
36.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	84,0000	1,260
36.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	50,0000	12,000
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			56,893 1,680
37.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	360,0000	45,360
37.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,0000	0,133
37.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	53,0000	1,680
37.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	1 000,0000	3,510
37.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	500,0000	0,485
37.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	500,0000	5,500
37.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 lf	h-ut	0,0005	500,0000	0,225
2.		TOTAL Sectorul Nr. 2 (Imbracaminte rutiera din beton)				185 636,815
3.		Sectorul Nr. 3 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)				
38	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III.	100 m3			4 810,000 0,000
38.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	1 000,0000	4 810,000
39	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3			2 620,000 0,000
39.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6200	1 000,0000	2 620,000
40	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3			1 285,000 0,000
40.1	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	500,0000	1 285,000
41	TsI51A4	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t			34,500 0,000
41.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0345	1 000,0000	34,500
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			380,600 19,080
42.1	1411122201752	Piatra sparta fr.16-32mm	m3	0,0040	380,0000	1,520
42.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	53,0000	19,080
42.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	900,0000	360,000
43	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			2 305,000 0,000
43.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,0000	596,000
43.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	700,0000	1 113,000
43.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	500,0000	596,000
44	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			312,000 0,000
44.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	1 000,0000	312,000
45	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3			171,190 171,190
45.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	53,0000	171,190

46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3			740,115
						52,470
46.1	1411122201752	Piatra sparta fr.16-32mm	m3	1,1500	380,0000	437,000
46.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
46.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,0000	52,470
46.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
46.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,0000	168,000
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m			228,874
						34,510
47.1	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0530	1 200,0000	63,600
47.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
47.3	2666122800284	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	130,0000	130,650
47.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	53,0000	9,010
47.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,0000	25,500
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire. h=20cm	m3			780,150
						30,000
48.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	400,0000	81,200
48.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	400,0000	487,600
48.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,0000	2,850
48.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,0000	30,000
48.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,0000	42,000
48.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,0000	129,000
48.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,0000	7,500
49	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			5 270,370
						110,700
49.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,0000	308,000
49.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 600,0000	48,000
49.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	4 700,0000	4 700,000
49.4	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000	0,0000	101,120
49.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	53,0000	39,750
49.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	94,6000	70,950
49.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,5000	2,550
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			30 990,000
						0,000
50.1	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	30 000,0000	30 900,000
50.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,0000	90,000
51	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2			316,736
						7,095
51.1	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,1410	2 100,0000	296,100
51.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	94,6000	7,095
51.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0080	500,0000	3,975
51.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	500,0000	3,975
51.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0080	703,3300	5,591
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			56,893
						1,680
52.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	360,0000	45,360
52.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,0000	0,133
52.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	53,0000	1,680
52.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0035	1 000,0000	3,510
52.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	500,0000	0,485
52.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	500,0000	5,500
52.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0005	500,0000	0,225
53	Material	Accese 1 buc	buc			20,300
						0,000
54	TsC58B	Sapatura mecanică a pămîntului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m³, teren de categoria 2.	100 m3			5 726,140
						126,140
54.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	53,0000	126,140
54.2	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	500,0000	5 600,000
55	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c. la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3			1 285,000
						0,000
55.1	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	500,0000	1 285,000
56	Tsl51A4	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t			34,500
						0,000
56.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0345	1 000,0000	34,500
57	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			2 305,000
						0,000
57.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,0000	596,000

57.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	700,0000	1 113,000
57.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	500,0000	596,000
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire. h=20cm	m3			780,150 30,000
58.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	400,0000	81,200
58.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	400,0000	487,600
58.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,0000	2,850
58.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,0000	30,000
58.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,0000	42,000
58.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,0000	129,000
58.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,0000	7,500
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			30 990,000 0,000
59.1	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	30 000,0000	30 900,000
59.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,0000	90,000
60	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2			316,736 7,095
60.1	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,1410	2 100,0000	296,100
60.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	94,6000	7,095
60.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0080	500,0000	3,975
60.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 lf	h-ut	0,0080	500,0000	3,975
60.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0080	703,3300	5,591
	3.	TOTAL Sectorul Nr. 3 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)				1 095 566,824

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria Onitcani

Obiectul: Reparatia capitala a str.V.Alecsandri s.Onitcani r.criuleni

Devizul: Lucrari de reparatie a str. Vasile Alecsandri din s.Onitcani, r-nul Criuleni

Deviz local Nr. 11.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-24

Valoarea de deviz 2 995 196,772 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Sectorul Nr. 1 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III.	100 m3	5,3300	4 810,0000 0,0000	25 637,300 0,000
2	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3	5,3300	2 620,0000 0,0000	13 964,600 0,000
3	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3	5,3300	1 285,0000 0,0000	6 849,050 0,000
4	TsI51A4	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t	906,1000	34,5000 0,0000	31 260,450 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	5,3300	380,6000 19,0800	2 028,598 101,696
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,6600	2 305,0000 0,0000	1 521,300 0,000
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2	15,8200	312,0000 0,0000	4 935,840 0,000
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3	22,8600	171,1900 171,1900	3 913,403 3 913,403
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3	11,4300	740,1150 52,4700	8 459,514 599,732
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	381,0000	228,8740 34,5100	87 200,994 13 148,310
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20cm	m3	266,4000	780,1500 30,0000	207 831,960 7 992,000
12	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	6,0000	5 270,3700 110,7000	31 622,220 664,200
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,8000	30 990,0000 0,0000	24 792,000 0,000
14	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2	1 332,0000	316,7365 7,0950	421 892,983 9 450,540
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	250,0000	56,8931 1,6801	14 223,275 420,025
16	Material	Accese 3 buc	buc	3,0000	20,3000 0,0000	60,900 0,000
17	TsC58B	Sapatura mecanică a pămîntului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m³, teren de categoria 2.	100 m3	0,4800	5 726,1400 126,1400	2 748,547 60,547
18	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,4800	1 285,0000 0,0000	616,800 0,000
19	TsI51A4	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t	81,6000	34,5000 0,0000	2 815,200 0,000
20	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe	100	0,0600	2 305,0000	138,300

		pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	m3		0,0000	0,000
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. h=20cm	m3	36,0000	780,1500	28 085,400
					30,0000	1 080,000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,0720	30 990,0000	2 231,280
					0,0000	0,000
23	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2	120,0000	316,7365	38 008,377
					7,0950	851,400
	1.	TOTAL Sectorul Nr. 1 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)				960 838,292
		Inclusiv salariul				38 281,854
	2.	Sectorul Nr. 2 (Imbracaminte rutiera din beton)				
24	TsC58B	Sapatura mecanică a pământului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m³, teren de categoria 2.	100 m3	0,8600	5 726,1400	4 924,480
					126,1400	108,480
25	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,8600	1 285,0000	1 105,100
					0,0000	0,000
26	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t	146,2000	34,5000	5 043,900
					0,0000	0,000
27	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,1420	2 305,0000	327,310
					0,0000	0,000
28	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3	4,9200	171,1900	842,255
					171,1900	842,255
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3	2,4600	740,1150	1 820,683
					52,4700	129,076
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	82,0000	228,8740	18 767,668
					34,5100	2 829,820
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. h=15cm	m3	42,7500	780,1500	33 351,413
					30,0000	1 282,500
32	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicula din polietilena	m2	285,0000	17,2364	4 912,374
					1,9120	544,920
33	CC03C1	Montare plase sudate VR d5mm 150x150	kg	570,0000	27,6225	15 744,825
					1,8550	1 057,350
34	DC02A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 14 cm Beton C30/37 pe baza de granit	m2	285,0000	336,0080	95 762,280
					33,1620	9 451,170
35	CE31A	Scinduri 150x20mm pentru rosturile de dilatatie V=0,17m3	m2	8,5500	31,1960	266,726
					13,2600	113,373
36	CE31A	Scinduri 150x30mm pentru cofraj V=0,42m3	m2	13,9500	31,1960	435,184
					13,2600	184,977
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	41,0000	56,8931	2 332,617
					1,6801	68,884
	2.	TOTAL Sectorul Nr. 2 (Imbracaminte rutiera din beton)				185 636,815
		Inclusiv salariul				16 612,806
	3.	Sectorul Nr. 3 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)				
38	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III.	100 m3	6,5600	4 810,0000	31 553,600
					0,0000	0,000
39	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3	6,5600	2 620,0000	17 187,200
					0,0000	0,000
40	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3	6,5600	1 285,0000	8 429,600
					0,0000	0,000
41	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t	1 115,2000	34,5000	38 474,400
					0,0000	0,000
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	6,5600	380,6000	2 496,736
					19,0800	125,165
43	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,8200	2 305,0000	1 890,100
					0,0000	0,000

44	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2	16,4000	312,0000 0,0000	5 116,800 0,000
45	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3	26,4000	171,1900 171,1900	4 519,416 4 519,416
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3	13,2000	740,1150 52,4700	9 769,518 692,604
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	440,0000	228,8740 34,5100	100 704,560 15 184,400
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie. h=20cm	m3	328,0000	780,1500 30,0000	255 889,200 9 840,000
49	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4,0000	5 270,3700 110,7000	21 081,480 442,800
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,9840	30 990,0000 0,0000	30 494,160 0,000
51	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2	1 640,0000	316,7365 7,0950	519 447,817 11 635,800
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	415,0000	56,8931 1,6801	23 610,637 697,242
53	Material	Accese 1 buc	buc	1,0000	20,3000 0,0000	20,300 0,000
54	TsC58B	Sapatura mecanică a pământului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m³, teren de categoria 2.	100 m3	0,1600	5 726,1400 126,1400	916,182 20,182
55	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,1600	1 285,0000 0,0000	205,600 0,000
56	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t	27,2000	34,5000 0,0000	938,400 0,000
57	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma.	100 m3	0,0200	2 305,0000 0,0000	46,100 0,000
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie. h=20cm	m3	12,0000	780,1500 30,0000	9 361,800 360,000
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,0240	30 990,0000 0,0000	743,760 0,000
60	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2	40,0000	316,7365 7,0950	12 669,459 283,800
	3.	TOTAL Sectorul Nr. 3 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)				1 095 566,824
		Inclusiv salariul				43 801,409

Total manopera (ore)	1 717,4486
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 242 041,931
Asigurari sociale	24,0000%	23 687,056
Total		2 265 728,987
Cheltuieli de transport	7,0000%	122 188,049
Total		2 387 917,036
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	34 910,871
Total		2 422 827,907
Cheltuieli de regie	2,0000%	48 456,558
Total		2 471 284,465
Beneficiu de deviz	1,0000%	24 712,845

Total General fara TVA	2 495 997,310
TVA (20%)	499 199,462
TOTAL GENERAL	2 995 196,772
Inclusiv salariul	98 696,068

Cursul de referință: 20.1261 Lei/Euro, din data de 2026-04-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;