

001-RAVON STRASENI=32180 M												
001.4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI												
001	TSC04B1	Sap.mec cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitiditate natural desc.dep:ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,56	16 061,98	23,44	1 089,82	202,41	9 445,40	141,79	6 616,58
002	TSC04B1	Sap.mec cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitiditate natural desc.dep:ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,56	1 201,15	0,00	0,00	13,38	624,37	12,36	576,78
003	TSF02B1	Serpil.mai.cu dulapi fagasez.cort.lari:ntre mai.1,5i-2,5m la adinc.0,0-2m,0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	152,08	3 86,74	2 148,71	5 596,37	1 686,55	4 399,76
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podajelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	8,08	4,91	39,49	24,01	20,91	12,71
005	TSDO3C1	Imprast.pam.afinat cu buld.fie senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	0,00	0,00	20,00	427,15	349,94	7 473,84
006	TSDO6A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplidura pamint necesozin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	38 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	389,94	38 639,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt.proct anticonrozive separatmetai cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	278,39	4 356,20	874,68	13 686,85	399,33	5 622,74
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec.ipe traseu cu mansoara termococontractie	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	278,39	626,27	874,68	1 968,70	87,53	196,91
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIE PT. IZ.SUDURI 2555 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	323,00	41 767,13	951,00	122 983,81	323,00	48 767,13
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec.ipe traseu cu mansoara termococontractie	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	0,00	0,00	101,60	228,56	120,21	382,91
011	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIE PT. IZ. CURBE 838 buc	BUCARA	412,00	129,31	53 275,72	0,00	0,00	107,00	13 836,17	305,00	39 439,55
012	AUT74803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	0,00	0,00	39,48	770,04	112,37	2 191,78
013	NMIB201 61	Electrician linii electrice seriene categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	0,00	0,00	39,48	141,53	112,37	402,84
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	0,00	0,00	0,40	2 697,29	0,08	539,46
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	122,28	2 369,15	289 688,35	0,00	0,00	107,44	254 541,94	14,84	35 146,40
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	1,89	2 437,53	4 606,94	0,00	0,00	1,46	3 547,10	0,43	1 059,84
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,00	0,00	1,28	3 122,72	0,29	704,20
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	52 841,62
019	GDD05F1	Curba de sudare montata la nevi strand dn=12 toli	BUCARA	38,00	63,46	2 411,55	18,00	1 142,32	33,00	2 098,24	5,00	317,31
020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recidip asambl.pe sant.in vederea prot.anticonrozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	119,73	2 797,47	1 785,23	41 711,62	620,29	14 492,95

021	M1J38A2	Marcararea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1.252,87	0,46	578,46	62,00	28,63	930,00	429,39	322,87	149,07
022	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1.252,87	146,13	183.054,36	92,00	13.444,13	930,00	135.902,62	322,87	47.181,74
TOTAL	015-4.1.1/15 SUBTRAV.TG18	TOTAL		999.694,50		2.268,25		65.657,62		613.764,90		385.929,60
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA48+TTS29								0,00		0,00		2.268,25
19	CB24A1	COFRALIE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PAN SI ELEM MET DE INVENTAR OVOIDE	METRUL PATRAT	27,7	60,44	1.674,07	27,70	1.674,07	27,70	1.674,07	0,00	0,00
27	ZB01A1	Protectie cu folie tip... lipita cu adeziv... pe suprafata din metal confectionare	METRUL PATRAT	1.532	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
28	X0000235 90579	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRUL PATRAT	1.532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
29	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
30	TRB2Z6E 1t	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5	1t TONE	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
31	TRB2D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitile fixa sarcina = 3,001 4,000t	TONE	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL	017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TA48+TTS30	TOTAL		9.994,98		1.771,78		2.540,42		7.454,57		0,00
10	GD05F1	Curba de sudare montata la tevl avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
TOTAL	021-4.1.1/21 SUBTRAV.GE.TCF4+TTS31	TOTAL		7.990,98		253,85		253,85		253,85		7.745,14
TOTAL	022-4.1.1/22 SUBTRAV.TCG19	TOTAL		26.989,90		0,00		0,00		0,00		26.989,90
TOTAL	023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU TELECOM TTS32	TOTAL		2.382,06		0,00		0,00		0,00		2.382,06
TOTAL	027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47	TOTAL		2.188,63		0,00		0,00		0,00		2.188,63
TOTAL	028-4.1.1/28 SUBTRAV.TA48+TG20+TTS33	TOTAL		4.492,74		0,00		0,00		0,00		4.492,74
19	CB24A1	COFRALIE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PAN SI ELEM MET DE INVENTAR OVOIDE	METRUL PATRAT	16,62	60,44	1.004,44	16,62	1.004,44	16,62	1.004,44	0,00	0,00
20	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON COFRAG METALUC - 0,04 BUC	LEI	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	0,00	0,00	inclus	inclus
21	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțeri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
22	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si raclele in otel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00

23	CAO2T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m,turnuri de radie,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	063,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
24	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.graie < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	055,11	1,87	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
25	CL21A1	MONTAREA CONECTILOR METALUCE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
26	X0000235 90578	CONECTII METALUCE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
27	IZB01A1	Protect cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	0,00	0,00
28	X0000235 90579	COVER PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	2,55	41,24	006,45	2,55	106,45	2,55	106,45	0,00	0,00
29	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
30	TR822E6B 11	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleurn grutatea sardnii la fiecare transp=0,5-11	100 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
31	TR82203E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sardna = 3,001,4,000t.	100 TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL					10 796,36	1 995,83		1 595,83		1 595,83	9 200,53	
029-4.1.1/29 SUBTRAV CANAL TA49												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	16,62	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YCDIRON BUC	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALUC 0,04 BUC	LEI	Inclus	INCLUS	Inclus	INCLUS	Inclus	#3H4Y1	Inclus	INCLUS	Inclus
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din maseplastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ030QB1	Confect,armat,fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radieri in atel,cant.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CAO2T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m,turnuri de radie,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	063,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.graie < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	055,11	1,87	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTILOR METALUCE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	63098/4	CONECTII METALUCE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protect cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	0,00	0,00
026	6716118	COVER PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	2,55	41,24	006,45	2,55	106,45	2,55	106,45	0,00	0,00

027	TSH12B1	Udarrea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TR822E68 11	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-	0,56 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	5,25 TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL						7 701,64		1 595,85		1 595,85		6 105,80
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TASA												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	55,4	60,44	3 348,14	55,40	3 348,14	55,40	3 348,14	0,00	0,00
018	YCOIRON BUC	DIFERENTA PRET MATERIALE COFFRAJ METALIC 0,08	LEI	1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRA M	256,52	0,27	68,93	256,52	68,93	256,52	68,93	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect armat,fasonare bare pt.fundatii izoi,continui si raclei in stel,cent,ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	256,52	0,86	219,68	256,52	219,68	256,52	219,68	0,00	0,00
021	CAQ2T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m,turnuri,de racire,castele de apa	METRU CUB	6,2	88,38	547,96	6,20	547,96	6,20	547,96	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg,grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	6,24	82,95	517,58	6,24	517,58	6,24	517,58	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRA M	74	0,84	61,94	74,00	61,94	74,00	61,94	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/NP	KILOGRA M	74	1,64	121,22	74,00	121,22	74,00	121,22	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protect cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	3,064	2,79	8,53	3,06	8,53	3,06	8,53	0,00	0,00
026	6716118	COVER PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	3,064	41,74	127,91	3,06	127,91	3,06	127,91	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarrea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	4,42	8,72	38,56	4,42	38,56	4,42	38,56	0,00	0,00
028	TR822E6B 1t	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-	1,876 TONE	1,876	10,88	20,41	1,88	20,41	1,88	20,41	0,00	0,00
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	17,51 TONE	17,51	2,17	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	38,06
TOTAL						13 743,22		5 080,85		5 080,85		8 662,37
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TASI												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00

52	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
53	CL21A1	MONTARE Confecții metalice diverse înglobate în beton	KILOGRA M	37	0,84	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
54	28112363 09874	CONPECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	37	1,64	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
55	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,552	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
56	15361551	COVOR PVC FARA SUPPORT TEXTIL GI=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
57	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
58	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu maceratum greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
59	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						20 359,66		2 540,42		2 540,42		2 540,42		17 819,24
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TASA														
TOTAL						8 196,78		0,00		3 250,07		4 946,71		
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TASS														
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafate din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu maceratum greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00
TOTAL						8 241,13		70,07		3 320,14		4 920,99		
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TASS														
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,16	46,66	54,13	1,16	54,13	1,16	54,13	1,16	54,13	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF0381	Sprifin.mal.cu dulapi fag asaz.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intru dulapi	METRU PATRAT	111	3,95	438,19	111,00	438,19	111,00	438,19	111,00	438,19	0,00	0,00

004	TSDD03C1	Imprest.pam.afinat cu buldoze senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,24	21,36	26,48	1,24	26,48	1,24	26,48	0,00	0,00
005	TSDD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoazin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,24	90,93	112,76	1,24	112,76	1,24	112,76	0,00	0,00
006	TSZA24A1	Epulzarea mec.a apai din sapin teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82
007	GDD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	0,00	0,00	0,00	4,00	253,85	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticoroziv	METRU	15,36	23,36	358,88	0,00	0,00	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	0,00	0,00	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.coord.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	0,00	0,00	8,00	1 169,05	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafetei cu nisip.de rlu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,55	26,94	421,55	26,94	421,55	0,00	0,00
013	IZATT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,79	20,80	46,79	20,80	46,79	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC	LEI	1	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
017	CB24A1	Corraje metalice pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	0,00	0,00	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE CORRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	#3HA41	INCLUS	INCLUS	INCLUS
019	CCO1A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	0,00	0,00	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Contact armat.fasonare bare pt.fundatii izoi.continuu si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	0,00	0,00	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m.tururi de radre,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	0,00	0,00	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,plase speciale, in Inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	0,00	0,00	1,87	155,11	0,00	0,00
023	GI21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLORATE IN BETON	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	0,00	0,00	22,20	18,58	0,00	0,00

024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MIP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	0,00	0,00	22,20	36,37	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATTIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	1t TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	5,25 TONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00
030	GCOSM1	Proba de rezist si regim ptr control etans:imbinari si armaturi exec hidraulic la cond cu dn=600 mm	HECTOME TRU	0,23	189,67	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	43,63
031	XO000235 90280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATATA	2	39,58	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	79,16
032	TRA05A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic speciale cisterna beton etepe de 50	6,24 TONE	6,24	3,58	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	22,36
033	TRA05A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic speciale cisterna beton etepe de 30	6,24 TONE	6,24	3,17	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	19,81
034	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 6,24 MC	1 LEI	1	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56
TOTAL						7 704,37		4 257,97		7 508,04		196,34
038-4.1.1/38 SUBTRAV CANAL TA57												
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATTIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	1t TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	5,25 TONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00
TOTAL						8 322,25		58,65		3 308,78		5 013,52
039-4.1.1/39 SUBTRAV CANAL TA58												
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MIP	KILOGRA M	22,20	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00

026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRUL PATRAT 100	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaralaturm greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	11 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL						8 213,97		95,03		1 528,25		8 690,72
040-A.1.1/40 SUBTRAY CANAL TA59												
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recipi asambl pe sant, in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	23,36	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1138A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,45	3,69	8,00	0,46	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M110511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiera a sudur, cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,05	8,00	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatarea prin sablare pt. prot anticorozive suprafetale cu nisip de aeru	METRUL PATRAT	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRUL PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRUL PATRAT	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTABILE 37 BUC	LEI	1,00	2 912,99	2 912,99	1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip... lipita cu adeziv... pe suprafaata din metal confectionare	METRUL PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRUL PATRAT 100	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaralaturm greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL						8 268,92		5 992,65		7 395,99		8 729,93

041-4.1.1/41 SUB TRAV CANAL TA60												
025	IZB01A1	Protex cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,53	2,79	4,27	1,53	4,26	1,53	4,26	0,00	0,01
026	15361551	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	1,53	41,74	63,95	1,53	63,87	1,53	63,87	0,00	0,08
027	TSH12B1	Udarrea suprafetelor cu furtunul de la disterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	0,94	10,88	10,21	0,94	10,23	0,94	10,23	0,00	-0,02
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	8,75	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						9 240,88		97,84		4 525,84		4 914,84
042-4.1.1/42 SUB TRAV CANAL TA61-T1537												
027	IZB01A1	Protex cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
028	15361551	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
029	TSH12B1	Udarrea suprafetelor cu furtunul de la disterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
030	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
031	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						10 290,74		97,71		4 325,90		5 964,89
043-4.1.1/43 SUB TRAV CANAL TA62-63-T1538												
027	IZB01A1	Protex cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	4,60	2,79	12,80	4,60	12,81	4,60	12,81	0,00	-0,01
028	15361551	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	4,60	41,74	191,86	4,60	191,86	4,60	191,86	0,00	0,00
029	TSH12B1	Udarrea suprafetelor cu furtunul de la disterna	100 METRI PATRA	6,65	8,72	58,01	6,65	58,01	6,65	58,01	0,00	0,00
030	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	2,81	10,88	30,62	2,81	30,58	2,81	30,58	0,00	0,04
031	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	26,26	2,17	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	57,07
TOTAL						3 921,45		0,00		0,00		3 921,45
044-4.1.1/44 SUB TRAV T.G.24												
045-4.1.1/45 SUB TRAV CANAL TA64												

013	YC01RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSONANE TERMOCONTRACTABILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	314,92
014	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, In constructia apeductelor, canalelor si araveilor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	16,62	1 004,44		16,62	1 004,44	0,00	0,00
015	YC01B	DIFFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04BUC	LEI	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	#3HA41	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
016	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00	
017	CZ030LB1	Confect armat, fasonare bare pt fundatii izol, continui si radieri in atel, cent, ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00	
018	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00	
019	CZ010BA1	Preparare beton b300 agreg, grele < 7mm ciment p40 pt monolitizare, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	1,87	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00	
020	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse Inglobate in beton	KILOGRA M	22,20	0,84	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00	
021	X0000000	CONFECTIE METALICA	KILOGRA M	22,20	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00	
022	ZB01A1	Protec cu folie tip... lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	0,00	0,00	
023	13361551	COVOR PVC FARA SUPORT TEXNIL GR=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,45	2,55	106,45	2,55	106,45	0,00	0,00	
024	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00	
025	TR822E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleum greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5- 1t	0,56 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00	
TOTAL						3 968,72		1 595,83		1 595,83		2 372,89	
IM6-A.1.1/46 SUB TRAV. CANAL TAGS													
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, In constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07		27,70	1 674,07	0,00	0,00
018	YC01B	DIFFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04BUC	LEI	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	1,00	INCLUS	INCLUS	INCLUS	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRA M	128,26	0,27	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00	
020	CZ030LB1	Confect armat, fasonare bare pt fundatii izol, continui si radieri in atel, cent, ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	128,26	0,86	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00	
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,10	88,38	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00	
022	CZ010BA1	Preparare beton b300 agreg, grele < 7mm ciment p40 pt monolitizare, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00	

023	CL21A1	MONTARE Confecții metalice diverse înglobate în beton	KILOGRA M	37,00	0,84	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
024	X0000000 13486	CONFECȚIE METALICA	KILOGRA M	37,00	1,64	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
025	IZR01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectiionare	METRU PATRAT	1,53	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
026	15361551	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1,2, l= 800mm	METRU PATRAT	1,53	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
028	TRB22E66	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	0,94	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	8,75	2,17	19,03	8,75	19,03	8,75	19,03	8,75	19,03	0,00	0,00
TOTAL						9 000,65		2 559,45		2 559,45		2 559,45		6 441,20
0047-4.1.1/47	SUBTR. CAHLU TELECOM TTS39													
TOTAL						1 987,49		0,00		0,00		0,00		1 987,49
048-4.1.1/18	SUB. RAV. DE TD33													
TOTAL						3 431,55		0,00		0,00		0,00		3 431,55
049-4.1.1/19	SUB. RAV. DE TD34													
TOTAL						6 127,86		0,00		0,00		0,00		6 127,86
056-4.1.1/50	SUB. R. TCGZ:5+TTS41+TA65+TD35													
056	IZR01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectiionare	METRU PATRAT	2,45	2,79	6,82	2,45	6,82	2,45	6,82	2,45	6,82	0,00	0,00
057	15361551	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	2,45	41,74	102,27	2,45	102,27	2,45	102,27	2,45	102,27	0,00	0,00
058	TSH12B1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	3,50	8,72	30,53	3,50	30,53	3,50	30,53	3,50	30,53	0,00	0,00
059	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	1,50	2,17	3,26	1,50	3,26	1,50	3,26	1,50	3,26	0,00	0,00
TOTAL						27 113,88		142,89		142,89		142,89		22 169,23
051-4.1.1/51	SUB. RAV. TA67+TD36+TCGZ6													
TOTAL						22 893,14		0,00		4 485,91		4 485,91		18 207,82
052-4.1.1/52	SUB. R. DI. TD37+TTS42													
050	YB0101	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 16,83mc LEI	LEI	1,00	0,56	0,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56
TOTAL						13 713,88		0,00		0,00		0,00		13 713,88
053-4.1.1/53	SUB. RAV. TCGZ7+TTS43													
TOTAL						4 089,60		0,00		0,00		0,00		4 089,60
057-4.1.1/57	SUB. R. MI.4 TD38+TTS44													
TOTAL						15 899,51		0,00		0,00		0,00		15 899,51
TOTAL Obiect 001						1 338 839,89		95 897,77		618 324,48		618 324,48		644 515,26

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria: LAAN1428555
Серия: LA



Formular tipizat
nr. 118 din 29 august 2017
Inlocuit de catre
Formularul Republicii Moldova
nr. 118 din 29 august 2017

Data eliberarii / data livrării: 07 Februarie 2020 / 07 Februarie 2020
Дата выписки / дата поставки

8. Foaia de parcurs: -
Путевой лист
9. Transportator: -
Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181
c./d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVM22 BСМОВІASВАНСА - Groupe Societe Generale S.A.
2. Cumparator: Re prezentanta petmanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaitchin, nr. 60 c/d
MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANKS.A. fil. nr.3 Chisinau
3. Delegatie: -
Доверенность: -
4. Documente anexate: Situatii de lucrari executate pe
Прилагаемые документы 31.01.2020

5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2
Пункт погрузки: -
6. Punct descarcare: mun. Chisinau, str. Ivan Zaitchin nr. 60
Пункт разгрузки: -

10.1 Descrierea marfurilor, serviciilor si codii recomandat al marfi Наименование товаров, услуг и рекомендуемый код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Сумма товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LLOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vomiseni, Carpiana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (199 960,42 EUR)	serv	1	3194834.28	3194834.28	20	638966.86	3833801.14				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			3194834.28	3194834.28	X	638966.86	3833801.14	X	X	X	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			3194834.28	3194834.28	X	638966.86	3833801.14	X	X	X	-

13. Partis albearea: -
Отказ в разрезании: -
Director: M. Lazarev
Funcția, nume, prenume și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдан материальные ценности (услуги)
Funcția, nume, prenume și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile (transportatorul):
Принят материальные ценности (перевозчик)
Funcția, nume, prenume și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarii (transportatorul):
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, nume, prenume și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:
Принят материальные ценности (услуги) покупатель
Funcția, nume, prenume și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor General
Prestator Servicii
Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07/09/2019

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul rationalului Strasenii, unitatile administrative Verniceeni, Capriana, Panasesti, Chelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret LOT 3

Valoarea lucrarilor executate precedent 155 627,62 euro
Valoarea lucrarilor executate 166 633,68 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

001-AMENAJAREA TERENULUI		Deviz (EURO) LUCRARI ACI		SI3-31.01.2020		Total Decontat		Rest				
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (euro fara TVA)	Pret total (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare (euro fara TVA)		
001	TSJC19B1	Sapat cu bulldoz, pe tract 81-180cp ind, imping, paninului la 10 m teren cat. 2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	152,92	4 501,45	665,68	19 595,39	0,00	0,10
002	TSGG08D1	Doboriri arbori cu ferastru mecanic si transp. manual in depoz. arbori esent, foioase tari, dn 20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATI	872,11	0,34	293,25	200,11	67,29	872,11	293,25	0,00	0,00
003	TSGL10B1	Scosul doaz. de foioase tari, cu defrisator pe tract s-1500, pana la 200 bc/ha, diam. mediu > 40 cm PADURE-LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1 279,18	0,57	296,20	2,46	1 280,43	0,00	-1,25
004	TSGL11B1	Scurtarea metecetier in 50cm, adinc. cu 2 trec. perpendic. adun. mat. si incarc. remorc. c. pes. 100 radac/ha. PADURE-LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	621,70	0,57	143,96	2,46	622,30	0,00	-0,61
005	TSGL5A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufa (foliu) pe tractor s-1500 a arbori, (doaz) in teren neaccedentat. PADURE (GODATE) + LIVADA (POMI+CIOLATE)	BUCATI	1 857,49	9,15	16 990,15	426,49	3 901,03	1 857,49	16 990,14	0,00	0,01
006	TSGL21A1	Transportul pana la 500m cu tract. rut. tip forestier cu remorca de 3t a rest. lemnoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	230,51	0,57	53,38	2,46	230,74	0,00	-0,22
007	TSGG38B1asim	Defrisarea man. a supraf. impad. cu tufisuri si arbusti cu diam. <10cm, depozit. mater., cu soart. radacini ASIMIAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	3 354,29	18,36	772,11	79,76	3 354,24	0,00	0,05
08 001						42 364,57		9 735,42		42 366,49		-1,92
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului						42 364,57		9 735,42		42 366,49		-1,92
001	IFC01A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. confecct. tarusi pari, bulumaci, longirine, moaze etc.	METRU CUB	0,31	115,44	35,79	0,00	0,00	1,40	161,61	-1,09	-125,83
002	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATI	607,79	1,20	729,49	0,00	0,00	488,00	561,71	139,79	167,78
003	IFC06B1	Baterie tarusilor din lemn rotund in teren mijlociu	METRU	121,52	0,55	67,28	0,00	0,00	93,55	51,79	27,98	15,49
004	YCO1RDN	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	130,00	9,70	1 260,53	0,00	0,00	0,37	3,56	129,63	1 256,97
005	NMB025021	Montator conducte categoria a II-a	ORA	30,67	2,66	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	81,57
006	TSDD1A1	Udarea cu autocist. de 5-8t cu disp. de strop. str.	METRU CUB	12 741,08	0,55	7 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	7 054,04
007	TRAO5A50	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 50 km	TONE	12 741,08	3,58	45 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	45 663,57
008	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil necesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	21 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	21 763,97
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOLIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	6 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00	6 231,23

010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobuscultura pe dist. = 50 km.	TONNE	1,60	3,58	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	5,72
011	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
012	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE ZGOMOT	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
013	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
TOTAL		65 25 HA	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
TOTAL OB 002						82 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
0003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180						198 156,88									
001-Resabilitare drumuri de acces L=2500m															
001	DA04A1	Scarf meca a platf drum exec cu autogrederul pe o adinc de cel putin 5 cm in impleturii fara adun materialului	100 METRI CUBI	7,97	81,95	653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	653,11
002	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impletuite executata mecanic cu autogreder	100 METRI PATRA	52,85	2,25	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	119,08
003	TSD07B1	Compactarea umplut,cu rulou compresor 10-12t,excludarea pam,necoez,grad,compact,95-96 %	100 METRI CUBI	13,27	246,51	3 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	3 271,20
004	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impletuite executata mecanic cu autogreder	100 METRI PATRA	11,8	2,25	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	26,59
005	DA12C1	Strat fund, reprof. plata sparta pt drum cu asternere mecanica exec fara impanare si fara innoiere	METRU CUB	1179,728	37,90	44 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,73	44 710,86
006	TRA04B30	Transport rutier mater,semnabr. cu autorenorcare cu ramaci,trialcoasta 20t,pe dist. 20,km.*	TONNE	6,612	4,66	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	30,78
008	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 20 km.	TONNE	2760,57	6,12	16 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,57	16 882,25
OB 003		TOTAL				65 693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 693,87	65 693,87
001-RAION STRASENI L=32180 M						65 693,87									65 693,87
001-4.1.1/L FIRUL CONDUCTEI															
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	95,62	4 462,08	95,62	4 462,08	248,58	11 599,90			
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	7,16	334,12	7,16	334,12	18,58	867,03			
003	TSF02B1	Sprinj,mai cu dilapi fag,asez,orz,fal,inter mal,1,51-2,5m la adinc,0,0-2m;0,21-0,6 m intre dilapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	1 064,82	2 777,83	1 064,82	2 777,83	2 765,44	7 214,30			
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	17,24	10,48	17,24	10,48	43,16	26,24			
005	TSD03C1	Imprast,pam,afinat cu buld,pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 11-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	9,90	211,44	9,90	211,44	360,04	7 689,55			
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat de 0,7t-umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91			
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmatal cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	258,34	4 042,46	258,34	4 042,46	975,67	15 267,13			
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococtractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	258,34	581,17	258,34	581,17	703,87	1 583,45			
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	299,00	38 663,69	299,00	38 663,69	975,00	126 077,25			
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococtractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81	611,47			
011	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	0,48	110 916,03	53 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	53 239,69			


012	AUT4803	Autolab:mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	2.961,77	
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	544,38	
014	YC01K0N	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6.743,22	3.236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	3.236,74	
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	122,28	2.369,15	289.688,35	27,16	64.346,23	55,16	130.682,55	67,12	159.005,79	1,89	4.606,94						
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,89	2.437,53	4.606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	4.606,94	
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,57	2.437,53	3.826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	3.826,93	
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	22,30	2.369,15	52.841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	52.841,62	
019	G005F1	Curba de sudare montata la teva avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	2.411,55	
020	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticrozive	METRU	2.405,52	23,36	56.204,57	366,33	8.559,24	894,25	20.894,01	1.511,27	35.310,56								
021	M1138A1	Marcarca prin doansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1.252,87	0,46	578,46	191,00	88,19	466,00	215,16	786,87	363,31								
022	M110S11	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1.252,87	146,13	183.084,36	191,00	27.911,18	466,00	68.097,44	786,87	114.986,91								
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	2.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,52	0,00	
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba mator gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	28,98	1.567,47	45.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	45.425,33	
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vickers.in conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	69,86	
026	CP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12. ti.	BUCATA	59,42	63,54	3.775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	3.775,77	
027	6.426.593.00	STILP MAPREI,PLASA SAU SIRIMA GHIMA,S.6B-1.90 BA IPCT.1204	BUCATA	59,42	49,27	2.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	2.927,58	
028	IFC01A1	Lemn brut folioase pt. constr. pt. contact tarusi pari.bulnaci,longhine,mozaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10.924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	10.924,43	
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr.	BUCATA	3.399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	917,01	
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3.399,96	5,02	17.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	17.076,04	
031	205215.2958940	NUJIELE SALSIE TIP A PT CONSTR GARD L.2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,35	9.667,58	
TOTAL						999.658,47		151.988,12		270.972,43		728.686,04								
002.4.1.5/2 TRA.MAT.TUBULAR DEPOZIT.AMPERL.ASAMENT																				
002	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 km *	STONE	476,03	2,22	1.106,19	294,26	683,80	424,59	986,66	51,44	119,54								
002	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	STONE	238,07	3,31	788,18	153,97	509,75	219,14	725,51	18,93	62,67								
003	TRA04B16	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	238,07	4,17	992,30	153,97	641,76	219,14	913,39	18,93	78,90								
004	TRB22F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t ft pozitie fixa egi	STONE	1.904,53	0,41	774,86	1.163,36	473,32	1.684,66	685,41	219,87	89,45								
005	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	51,06	3,31	169,05	40,82	135,14	54,79	181,39	-3,73	-12,34								
006	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	102,12	0,41	41,55	67,93	27,64	95,88	39,01	6,24	2,54								

007	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	STONE	5,00	2,94	14,74	3,64	10,72	5,00	14,72	0,00	0,01
008	TRB22E3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	STONE	10,00	0,41	4,07	7,27	2,96	10,00	4,07	0,00	0,00
009	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	STONE	44,80	3,31	148,31	3,35	11,09	15,60	51,65	29,20	96,66
010	TRB22E3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	STONE	89,59	0,41	36,45	57,66	23,46	24,52	9,98	65,07	26,47
011	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	STONE	138,12	3,31	457,27	85,46	282,93	37,80	125,14	100,32	332,12
012	TRB22E3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	STONE	276,23	0,41	112,38	170,91	69,54	75,62	30,77	200,61	81,62
013	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	STONE	6,16	3,31	20,39	0,00	0,00	1,68	5,56	4,48	14,83
014	TRB22E3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	STONE	12,32	0,49	6,01	0,00	0,00	3,37	1,64	8,95	4,37
015	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	125,19	32,00	4.006,04	0,00	0,00	34,26	1.096,31	90,93	2.909,73
016	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	21,52	32,00	688,47	0,00	0,00	5,89	188,48	15,63	499,99
017	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	3,16	32,00	100,99	0,00	0,00	0,86	27,52	2,30	73,47
TOTAL						9.467,25		2.872,10		5.087,21		4.380,04
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL												
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM *	STONE	285,68	1,40	400,20	182,03	255,00	260,22	364,54	25,46	35,67
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *	STONE	285,68	1,73	495,54	182,03	315,75	260,22	451,37	25,46	44,16
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU TRACTORUL LA 2KM *	STONE	285,68	2,07	590,87	182,03	376,49	260,22	538,21	25,46	52,66
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM *	STONE	285,68	2,40	686,06	182,03	437,14	260,22	624,92	25,46	61,14
05	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *	STONE	285,68	2,74	781,39	182,03	497,89	260,22	711,76	25,46	69,64
TOTAL						2.954,06		1.882,28		2.690,80		263,27
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU												
01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *	STONE	29,05	2,74	79,46	19,72	53,94	27,39	74,92	1,66	4,54
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *	STONE	20,68	6,12	126,47	11,60	70,94	17,06	104,33	3,62	22,14

03	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILAJE IN VEDEREA MUTARILOR *	99,45	0,44	44,15	69,58	30,89	95,87	42,56	3,58	1,59
TOTAL	004-4.1.5/5- TRANSPORT ROBINETE		250,08		155,77		221,81				28,27
01	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIAELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 20 KM. *TRANSP. ROB. CU AUTO+imbinar electrolizante *	20,00	6,12	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	122,31
02	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 TF POZITIE FIXA G * INCARCARE- DESCARCARE ROBINETE+GARA LANSARE *	75,00	0,44	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	33,29
TOTAL	TOTAL OBIECT 4		155,60		0,00		0,00		0,00		155,60
TOTAL	TOTAL		36.125,08		4.910,14						28.125,27
TOTAL	TOTAL OBIECT 5										
TOTAL	TOTAL General C+M		1.758.327,37		166.633,68						1.436.209,96

Antreprenor General
ACI CLUI S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S R L.

Administrator
Mihail Lazarev





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N.AAH1428569
Серия, N



8. Foia de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		g./nr. TVA ф.к./код НДС								
1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442								
2. Cumparator: Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		200513 / 0508448								
3. Delegatie Доверенность		4. Documente anexate Прилагаемые документы										
5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		7. Redirijari Переадресовки										
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60										
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclatural al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Число мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta de transport gaze naturale DN600, presiunea 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul r-lui Strasenii, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret" LOT III (182 187.24 EURO)		serv	1	3056008.77	3056008.77	20	611201.75	3667210.52				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				3056008.77	3056008.77	x	611201.75	3667210.52	x	x	x	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				3056008.77	3056008.77	x	611201.75	3667210.52	x	x	x	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		M. Lazarev		15. Primit bunurile intermedieri (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)				16. Predat bunurile intermedieri (transportatorului): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)				
				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				



U.S.
M.P.
Felix Vasile
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Antreprenor General
 Prestator Servicii

ACICLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Telprod-Com S.R.L., c/f 1011600003819

Contract de prestari servicii Nr. UL0T3/07.09.2019
 Desumirea obiectului:

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesi, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent 0,00 euro
 Valoarea lucrarilor executate 151 822,70 euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		SLI-30.03.2020		Total Decontat		Rest	
					Pret unitar [EURO fara TVA]	Pret total [EURO fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
001	TSG1981	Sapat cu buldoz.pe tract.81-180cp ind.imping.pamintului la 10 m teren cat.2 (5237 m *15 m*0,35m)	100 METRI CUBI	206,65	29,44	6 083,73	206,65	6 083,78	206,65	6 083,78	0,00	-0,04
002	TSG0801	Doborire arbori cu fierastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.foioase tari,dn.20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATA	270,73	0,34	92,05	20,00	6,80	20,00	6,80	250,73	85,25
003	TSG1081	Scosul ciot de foioase tari, cu defrisator pe tract.s-1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE+LIVADA	HECTAR	0,76	519,65	397,39	0,10	51,97	0,10	51,97	0,66	345,43
004	TSG1181	Scarificare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radac/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	0,76	252,56	193,14	0,10	25,26	0,10	25,26	0,66	167,88
005	TSG15A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufa(troliu) pe tractor s-1500 a arbor (cioate) in teren neaccidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)	BUCATA	576,62	9,15	5 276,11	20,00	183,00	20,00	183,00	556,62	5 093,11
006	TSG21A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnoase din defrisare.	HECTAR	0,76	93,64	71,61	0,10	9,36	0,10	9,36	0,66	62,25
007	TSG03B1asim	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.,cu scoat.radacini ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	24,76	42,05	1 041,09	9,00	378,45	9,00	378,45	15,76	662,64
TOTAL						13 156,13		6 738,61		6 738,61		6 416,52
OB 001						13 155,13		6 738,61		6 738,61		6 416,52
001-RAION STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI												
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	38,14	2 369,15	90 365,87	26,56	62 924,62	26,56	62 924,62	11,58	27 441,25
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,18	2 437,53	2 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	2 878,21
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	0,50	2 437,53	1 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1 206,99
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	6,09	2 369,15	14 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	14 435,08
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	14,00	63,46	888,44	10,00	634,60	10,00	634,60	4,00	253,84
020	M1G27A1	Poliizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	746,80	23,36	17 445,21	424,69	9 920,76	424,69	9 920,76	322,11	7 524,45
021	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	388,96	0,46	178,92	221,00	101,66	221,00	101,66	167,96	77,26

022	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	388,96	146,13	56 838,36	221,00	32 294,73	221,00	32 294,73	167,96	24 543,63
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	746,80	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	746,80	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt. proba marlor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	9,00	1 567,47	14 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	14 108,73
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vicker(in conditii de santier pe material de baza)	BUCATA	4,69	4,63	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	21,71
026	CP03A1	Montare staipei pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	19,34	63,54	1 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	1 228,74
027	6426593	STILP IMPREL PLASA SAU SIRMA GHIM.S 68-1 90 BA IPCT 1204	BUCATA	19,34	49,27	952,78	19,34	952,88	19,34	952,88	0,00	-0,10
028	IFC01A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. contact: tarusi pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	METRU CUB	13,60	200,63	2 727,60	13,60	2 728,57	13,60	2 728,57	0,00	-0,96
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	849,70	0,27	229,42	849,70	229,42	849,70	229,42	0,00	0,00
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	849,70	5,02	4 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	849,70	4 265,49
031	2052152958940	NUJELE SALSIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	50,13	48,25	2 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	2 418,88
TOTAL						308 490,42		109 787,24		109 787,24		
003-4.1.1/3 SUBTRAV.PARAU T434												
006	TSA24A1	Epuitarea mec.a apet din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84	4,00	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,84	4,00	253,84	4,00	253,84	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3,68
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 169,04
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive supraimetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	367,15
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	13,82
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	8,00	129,27	1 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 034,16
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	38,97
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 26 BUC	LEI	26,00	129,27	3 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	3 361,02
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,19	27,70	1 674,19	27,70	1 674,19	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1,00	includ		includ		includ		includ	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0,00	0
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0,00	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,10	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0,00	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0,00	0
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE IN GLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37,00	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0,00	0

024	6509674	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37,00	1,64	60,68	37	60,68	0,00	0
025	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,53	2,79	4,27	1,53	4,27	0,00	0
026	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,53	41,74	63,95	1,53	63,86	0,00	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	0,00	0
028	TR822E68	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	0,94	10,88	10,21	0,94	10,23	0,00	0
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	STONE	8,75	2,17	19,00	8,75	18,99	0,00	0
TOTAL				9 884,15		3 203,77		3 203,77		
004-4.1./4 SUBTRAV. RAU BIC TA35-ATSZ										
019	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia	METRU PATRAT	83,1	60,44	5 022,56	83,1	5 022,56	0,00	0,00
020	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.12 BUC	LEI	0						
021	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu	KILOGRAM	384,78	0,27	103,89	384,78	103,89	0	0
022	CZ0301B1	atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	384,78	0,86	330,91	384,78	330,91	0	0
023	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	9,24	88,38	816,63	9,24	816,63	0	0
024	CZ0108A1	pt.monolitizari,piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	9,36	1,87	17,50	9,36	17,50	0	0
025	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	111	0,84	93,24	111	93,24	0	0
026	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	111	1,64	182,04	111	182,04	0	0
027	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	4,596	2,79	12,82	4,596	12,82	0	0
028	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	4,596	41,74	191,84	4,596	191,84	0	0
029	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	6,63	8,72	57,81	6,63	57,81	0	0
030	TR822E68	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	2,814	10,88	30,62	2,814	30,62	0	0
031	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	STONE	26,26	2,17	56,98	26,26	56,98	0	0
TOTAL				18 514,48		6 916,85		6 916,85		
005-4.1./5 SUBTRAV.CANAL TA36										
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,51	16,62	1 004,51	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1						
019	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,78	76,96	20,78	0	0
020	CZ0301B1	Confect armat fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radierie in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	66,19	76,96	66,19	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,12	1,87	155,12	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,65	22,2	18,65	0	0
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,41	22,2	36,41	0	0
025	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,11	2,55	7,11	0	0
026	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,44	2,55	106,44	0	0

027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	11,60	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 METRI PATRA	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	6,09	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 METRI PATRA	5,25	2,17	11,39	5,25	11,39	5,25	11,39	11,39	0	0
TOTAL					9 478,24			1 607,79		1 607,79			
006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA37													
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,51	16,62	1 004,51	16,62	1 004,51	1 004,51	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	1								includ	includ
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,78	76,96	20,78	76,96	20,78	20,78	0	0
020	CZ0301B1	Confect. armat fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	66,19	76,96	66,19	76,96	66,19	66,19	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	163,50	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,12	1,87	155,12	1,87	155,12	155,12	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,65	22,2	18,65	22,2	18,65	18,65	0	0
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,66	36,94	22,2	36,94	22,2	36,94	36,94	0	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,11	2,55	7,11	2,55	7,11	7,11	0	0
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,44	2,55	106,44	2,55	106,44	106,44	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	11,60	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 METRI PATRA	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	6,09	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 METRI PATRA	5,25	2,17	11,39	5,25	11,39	5,25	11,39	11,39	0	0
TOTAL					9 708,53			1 608,32		1 608,32			
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA38													
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 tofi	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4	253,84	253,84	0	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	1 674,19	0	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	1								includ	includ
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	29,7	34,63	128,26	34,63	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confect. armat fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	30,7	110,30	128,26	110,30	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	31,7	273,98	3,1	273,98	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	32,7	258,80	3,12	258,80	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	33,7	31,08	37	31,08	31,08	0	0
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	34,7	60,68	37	60,68	60,68	0	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	35,7	4,27	1,532	4,27	4,27	0	0

026	6716118	COVER PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT 100 METRI PATRA	1,532	41,74	63,95	36,7	63,95	1,532	63,95	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna		2,21	8,72	19,27	37,7	19,27	2,21	19,27	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	38,7	10,21	0,938	10,21	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	TONE	8,754	2,17	19,00	39,7	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL						12 383,68		2 814,20		2 814,20		
008-4.1.1/8 SUBTRAV/CANAL TA39												
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	63,46	253,84	63,46	0	0
011	MIL29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,70	1 674,19	27,70	1 674,19	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	inclus	inclus	34,63	128,26	34,63	inclus	34,63	0	0
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confect. armat fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37. d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAEME SIMPLETE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0
026	6716118	COVER PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	TONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL						12 361,42		2 623,82		2 623,82		
009-4.1.1/9 SUBTRAV/CANAL TA40												
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	63,46	253,84	253,84	0	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	inclus	inclus	34,63	128,26	34,63	inclus	34,63	0	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37. d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0,00

023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0,00
025	IZB01A1		METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0,00
026	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1.2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0,00
TOTAL						9 709,66		3 184,05		3 184,05		
010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT inclus	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	inclus									
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confecț armat fasonare bare pt. fundatii izol.continui si radiera in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de radiera,castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0
025	IZB01A1		METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0
026	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1.2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL						9 685,42		2 560,36		2 560,36		
011-4.1.3/11 SUBTRAV.CANAL TA42												
013	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1								
015	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
016	CZ0301B1	Confecț armat fasonare bare pt. fundatii izol.continui si radiera in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
017	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de radiera,castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
018	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0

019	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
020	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	130,26	60,68	0	0
021	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1.532	2,79	4,27	1.532	4,27	1.532	4,27	0	0
022	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1.532	41,74	63,95	1.532	63,95	131,26	63,95	0	0
023	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0
024	TR822E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	132,26	10,21	0	0
025	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL						4 212,55		2 560,37		2 560,36		
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT LEI	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0
018	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC		inclus			inclus		inclus			inclus
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continut si radlere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m.turturni de facile,castele de apă	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,plase speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	87,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0
025	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1.532	2,79	4,27	1.532	4,27	1.532	4,27	0	0
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1.532	41,74	63,95	1.532	63,95	1.532	63,95	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0
028	TR822E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL						7 392,46		2 560,36		2 560,36		
001-4.1.5/1 TRAJUTI EXE LA SANTIER												
001	TRA04B50	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorhere cu remorci treiler peste 20t pedist	TONE	1 819,53	3,31	6 022,64	909,77	3 011,34	909,77	3 011,34	909,75	5 112,88
002	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	TONE	181,07	3,18	575,82	90,54	287,92	90,54	287,92	90,53	485,28
003	TR11A03E1	Incarcare-descarcare mat.gr.h-vehic.utilaj,pe roti cauc.deplas.10m rampa-auto categ.1	TONE	18,11	1,26	22,82	9,05	11,40	9,05	11,40	9,06	13,76
004	TR11A05E1	Incarcare-descarcare mat.gr.h-utilaje pe senile trans.10m rampa-auto categ.1	TONE	181,95	1,35	245,64	90,54	122,23	90,54	122,23	91,41	154,22
005	TRA03B05	Transport rutier materiale semifabricate cu autotractor pe senile cu remorca pedist.5	TONE	90,96	3,32	302,13	45,5	151,11	45,5	151,11	45,48	256,66
006	AUT6750	Macara pe senile rdk 300 30tf	ORA	4,40	33,39	146,75	2,2	73,46	2,2	73,46	2,20	144,55

01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILAJE PE TRASEU *	9,05	2,74	24,81	4,5	12,33		
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *	6,45	6,12	39,45	3,22	19,7064		
03	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 9,9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILAJE IN VEDEREA MUTABILOR *	31,00	0,44	13,64	15,5	6,82		
TOTAL					77,90		38,86		
OBIECT					11 293,96		5 656,98		
TOTAL General C+M					563 303,16		151 822,70		

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprzentantia Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757573
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		07 Iulie 2020 / 07 Iulie 2020		8. Fois de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС				
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIBANCA - OTP Group ' S.A.		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442						
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACT CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d MDS1VI02224030000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil. nr.3 Chisinau		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		200513 / 0508448						
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		Acti edit nr. 11/03.07.2020 Acti PS nr. 3/ 07.03.2020, nr. 23/02.04.2020						
5. Punct incarcare: Пункт загрузки:		mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60		7. Redirițari Переадресации				
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, левы	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr. 11/03.07.2020 Act de prestari servicii nr.3 din 07.03.2020 (5 229.36 EURO)		serv	1	85221.14	85221.13	20	17044.23	102265.36				
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr. 11/03.07.2020 Act de prestari servicii nr.23 din 02.04.2020 (3 559.44 EURO)		serv	1	58007.01	58007.01	20	11601.40	69608.41				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)					143228.14	x	28645.63	171873.77	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					143228.14	x	28645.63	171873.77	x	x	x	-
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен:		Director M. Lazarev		16. Primit bunurile (intermediarul (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Predat bunurile (serviciile): Сданы материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сданы материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
L.S. M.P.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принят материальные ценности (услуги) получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		L.S. M.P.		

Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**
 Prestator : **TELPROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3
Act aditional nr. 11/03.07.2020

SITUATIA DE PLATA NR.1

Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal		UM	Canitate	Pret unitar [EURO] fara [TVA]	Pret total [e fara TVA]
Lucrari executate la subtraversare cu TD32 km 77+086 Conform Act de prestari servicii Nr.23 din 02.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00	630,00
002	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	1,00	26,20	26,20
					656,20
Lucrari executate la subtraversare cu TD32 km 77+086 Conform Act de prestari servicii Nr.24 din 03.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00	210,00	210,00
					210,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD31 km 66+118; TD-30 km 66+016 Conform Act de prestari servicii Nr.25 din 04.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00	210,00	420,00
					420,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD32 Conform Act de prestari servicii Nr.26 din 06.04.2020					
					0,00
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.27 din 10.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00	210,00	420,00
					420,00
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.28 din 11.04.2020					
					420,00

001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00	630,00
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.29 din 13.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00	210,00	210,00
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.30 din 16.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00	210,00	420,00
					2 966,20
					593,24
					3 559,44

Antreprenor General

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect

Vasile Filip



Prestator Servicii

Telprod-Com S.R.L.

Administrator

Mihail Lazarev



Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**
 Prestator : **TEI/PROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionalului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3
Act additional nr. 11/03.07.2020

SITUATIA DE PLATA NR.2

Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal		UM	Canitate	Pret unitar [EURO] fara TVA]	Pret total [e fara TVA]
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.3 din 07.03.2020					
001	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00
002	Transportarea utilajului (Manipulator) 60 km	serv	1,00	100,00	100,00
					260,00
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr. 4 din 08.03.2020					
001	Asistenta izolatie mecanica	serv	1,00	100,00	100,00
002	Transportarea utilajului (generatoare) 60 km	serv	1,00	85,00	85,00
003	Generator	ore	8,00	7,00	56,00
					241,00
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.5 din 09.03.2020					
001	Transportarea utilajului (Manipulator) 63 km	serv	1,00	200,00	200,00
002	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	2,00	20,00	40,00
003	Asistenta lansare tub (16 ore)	serv	1,00	120,00	120,00
					360,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.6 din 10.03.2020					
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 22 km	serv	1,00	150,00	250,00
					250,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.7 din 11.03.2020					
001	Excavator pentru lucari de in teren	ora	8,00	26,20	209,60
002	Transportarea materialului (teava D811 mm)	serv	1,00	55,00	55,00
003	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00

004	Transportarea utilajului (Manipulator)	serv	1,00	25,00	25,00
449,60					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.8 din 12.03.2020					
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 10 km	serv	1,00	50,00	50,00
50,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.9 din 13.03.2020					
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 7 km	serv	1,00	50,00	50,00
50,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.10 din 14.03.2020					
001	Automacarea pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00
002	Transportarea utilajului (Manipulator)	serv	1,00	25,00	25,00
185,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.11 din 16.03.2020					
001	Transportarea materialului (teava D811 mm) 13 km	serv	1,00	55,00	55,00
002	Servicii sudori	serv	1,00	125,00	125,00
180,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.12 din 17.03.2020					
001	Automacarea pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00
002	Transportarea utilajului (Manipulator)	serv	1,00	25,00	25,00
003	Transportarea utilajului Excavator	serv	1,00	25,00	25,00
210,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.13 din 18.03.2020					
001	Servicii sudori	serv	1,00	125,00	125,00
125,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.14 din 19.03.2020					
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator)	serv	1,00	150,00	150,00
002	Automacarea pentru mutarea tubului de protectie	ora	5,00	20,00	100,00
250,00					
Lucrari executate la subtraversare cu Conform Act de prestari servicii Nr.17 din 24.03.2020					
001	Servicii transport (microbus, macara, trailer) Transportarea la distanta 198 km	serv	1,00	160,00	160,00
002	Servicii sudori (echipa - 3 sudori) 6 ore	serv	1,00	290,00	290,00

003	Transportarea, cap tragere la distanta 33 km	serv	1,00	55,00	55,00
505,00					
Lucrari executate la subtraversare cu					
Conform Act de prestari servicii Nr.18 din 26.03.2020					
001	Servicii sudori (echipa - 3 sudori) 12 ore	serv	1,00	580,00	580,00
002	Exavator pentru lucrari in teren	ora	6,00	26,20	157,20
737,20					
Lucrari executate la subtraversare cu TD					
Conform Act de prestari servicii Nr.19 din 27.03.2020					
001	Transportarea materialului (teava D811 mm 2 buc) 14 km	serv	1,00	55,00	55,00
55,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.20 din 30.03.2020					
001	Transportarea materialului (teava D811 mm 5 buc) 12 km	serv	1,00	90,00	90,00
90,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 30.03.2020					
001	Transportarea utilajului (Macara) 12 km	serv	1,00	25,00	25,00
002	Transportarea materialului (teava D811 mm 3 buc) 12 km	serv	1,00	55,00	55,00
003	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	6,00	20,00	120,00
004	Talera tevii Dn 813 mm	buc	1,00	80,00	80,00
280,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 30.03.2020					
001	Talera tevii Dn 813 mm	buc	1,00	80,00	80,00
80,00					
4 357,80					
871,56					
5 229,36					

Antreprenor General
ACI CLUI S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ0757562
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		11 Iunie 2020 / 11 Iunie 2020 Путевой лист		8. Foia de parcurs:	
I. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22		BCMOBIASBANCA - OTR Group ' S.A.	
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI02224030000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANK'S.A. fl.nr.3 Chisinau		9. Transportator Перевозчик	
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки	
mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки	
Curs BNM 19.6535 MDL					
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (248093.30 EURO)		serv		1	
10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
4063251.39		4063251.39		20	
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация	
812650.28		4875901.67		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	
10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн			
-		-		-	
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)		4 063 251.39		X	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		4 063 251.39		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		M.Lazarev		10.11 X	
SRI Director		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		10.12 X	
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		10.13 X	
L.S. M.P.		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		10.14 X	
15. Primit bunurile intermediarii (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		10.15 X	
16. Predat bunurile intermediarii (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		10.16 X	
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		10.17 X	
L.S. M.P.		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		10.18 X	

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

001-1.2.1/1 PREGATIRE CULOARA LUCRU		Deviz (EURO) LUCRARI ACI		515-29.03.2020		516-11.05.2020		Total Decontat		Rest				
nr. crt	cod	Denumire	UM	Costiere	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro fara TVA)	Carantate	Valoare (euro fara TVA)	Carantate	Valoare (euro fara TVA)	Carantate	Valoare (euro fara TVA)		
001	TSC19B1	Sapat cu burdoz pe tract 81-180cp incl.imping.pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	0,00	0,00	32,35	952,28	716,99	21 105,79	-51,31	-1 510,30
TOTAL						42 364,57		-7,40		952,28		43 869,49		-1 504,91
002- Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala						42 364,57		-7,40		952,28		43 869,49		-1 504,91
001-1.3.1/1 REFACTORIE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M														
TOTAL						115 263,69		0,00				0,00		115 263,69
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului														
TOTAL						42 693,18		0,00				776,68		42 114,51
TOTAL OB 002						196 156,88		0,00				776,68		187 378,20
003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180														
TOTAL						65 693,87		0,00				0,00		65 693,87
001-RAION STRASENI L=32180 M														
TOTAL						65 693,87		0,00				0,00		65 693,87
001-4.1.1/1 RIBUL CONDUCTEII														
001	TSC04B1	Sap.nec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	23,44	1 093,82	40,03	1 867,99	242,44	11 313,38	101,76	4 748,60
002	TSC04B1	Sap.nec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	624,37	12,36	576,78
003	TSC02B1	Sapri.mal.cu dublap.fag.asec.ori.la.intre mal.1,51- 2,5m la adnc.0,0-2m/0,21-0,6 m intre dalapi	METRU PATAIAT	3 830,26	2,61	9 992,13	152,08	396,74	0,00	0,00	2 143,71	5 592,37	1 686,55	4 399,76
004	ACT16A1	Montarea parapelelor si podetelor metalice de invenier la sanaturi pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	8,08	4,91	0,00	0,00	39,49	24,01	20,91	12,71
005	TSD03C1	Impart.iam.afinat cu build.pie senile de 81-180 cp in stralcu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	427,15	349,94	7 473,84
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7cmplitura pamint necesin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91
007	IZA01B1	Cuartri ea prin sablare pt prot.anticorozive suprafmet.cu nisip de flu	METRU PATAIAT	1 234,01	15,65	19 309,59	278,39	4 356,20	170,84	2 673,28	1 045,52	16 360,13	188,49	2 949,46
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATAIAT	962,21	2,25	2 164,61	278,39	626,27	170,84	384,33	1 045,52	2 352,03	-83,31	-187,42
009	YCC01N0N	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2555 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	333,00	41 767,13	262,00	33 879,22	1 213,00	156 853,03	61,00	7 887,91
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATAIAT	271,81	2,25	611,47	0,00	0,00	170,00	382,44	271,60	611,00	0,21	0,47

TOTAL		6 288,32		0,00		0,00		2 540,42		0,00		2 540,42		4 417,84		8 288,32		
TOTAL		6 288,32		0,00		0,00		2 540,42		0,00		2 540,42		4 417,84		8 288,32		
TOTAL		6 288,32		0,00		0,00		2 540,42		0,00		2 540,42		4 417,84		8 288,32		
TOTAL		6 288,32		0,00		0,00		2 540,42		0,00		2 540,42		4 417,84		8 288,32		
001	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitate natural desc. dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,09	46,66	50,86	1,09	50,86	1,09	46,66	50,86	1,09	50,86	1,09	46,66	50,86	1,09	46,66
002	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitate natural desc. dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	46,66	3,73	0,08	46,66
003	TSP03B1	Sprizii.nal.cu dilaipi tag.azec.ori.1at.litre mal.>2,5m la adnc.0,0-4m;0,1-0,6m) intre dilapi	METRU PATRAT	105	3,95	414,50	105,00	414,50	105,00	3,95	414,50	105,00	414,50	105,00	3,95	414,50	105,00	414,50
004	TS003C1	Impriest.pam.afinat cu buld.pe senile de 8-1-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,17	21,36	24,99	1,17	24,99	1,17	21,36	24,99	1,17	24,99	1,17	21,36	24,99	1,17	21,36
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamlor necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,17	90,93	106,39	1,17	106,39	1,17	90,93	106,39	1,17	106,39	1,17	90,93	106,39	1,17	90,93
006	TS244A1	Epuitzaa mec.a apoi din sap.in teren cu infiltr.pute.teric.cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	7,71	30,82	4,00	7,71
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 coli	BUCATATA	4	63,46	253,85	0,00	253,85	0,00	63,46	253,85	0,00	253,85	0,00	63,46	253,85	0,00	63,46
008	MG27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	0,00	358,88	0,00	23,36	358,88	0,00	358,88	0,00	23,36	358,88	0,00	23,36
009	M1158A1	Marcaras prin posansoare a linilor tehnologice	BUCATATA	8	0,46	3,69	0,00	3,69	0,00	0,46	3,69	0,00	3,69	0,00	0,46	3,69	0,00	0,46
010	M110511	Analiza defectoscopica prin gmagratie a sudur.cond. de coef.cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATATA	8	146,13	1169,05	0,00	1169,05	0,00	146,13	1169,05	0,00	1169,05	0,00	146,13	1169,05	0,00	146,13
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilitelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatrea prin sablare pt.prok.anticorozive suprafmet.al.cu resp.de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01
013	IZ4MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mancoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81
014	YCO13RN	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mancoane termococontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62
016	YCO13RN	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOONTRACTIBILE 37 BUC	LEI	1	2 912,99	2 912,99	1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	2 912,99	1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	2 912,99	1,00	2 912,99
017	CB24A1	Cofraj metalice pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalilor si anevelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	0,00	1 004,44	0,00	60,44	1 004,44	0,00	1 004,44	0,00	60,44	1 004,44	0,00	60,44
018	YCO13RN	DIFERENTA PRET MATERIALE COFFRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	1	INCLUS		0,00		0,00	INCLUS		0,00		0,00	INCLUS		0,00	
019	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu disantieri din masa plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	0,00	20,68	0,00	0,27	20,68	0,00	20,68	0,00	0,27	20,68	0,00	0,27
020	CD0301B1	Confect.arnat.fasonare bare pt.fundatii izolat.continuu si radier in arei.cent.ab 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	0,00	65,91	0,00	0,86	65,91	0,00	65,91	0,00	0,86	65,91	0,00	0,86
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m.tururni de racire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	0,00	163,50	0,00	88,38	163,50	0,00	163,50	0,00	88,38	163,50	0,00	88,38

022	CZ0108A1	Preparare de beton b300 agregatele < 7mm ciment P40 pct.monolitizari,grese speciale, in rect,centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	0,00	0,00	0,00	1,87	155,11	0,00	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAMA	22,2	0,84	18,58	0,00	0,00	0,00	22,20	18,58	0,00	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG /MP	KILOGRAMA	22,2	1,64	36,37	0,00	0,00	22,20	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal,confectiunare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	2,56
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORTI TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 9000MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	39,41	0,92	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	38,41
027	TSH12B1	Uda ea suprafetelor cu furcunul de la cisterna	METRU PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00	0,00	1,33	11,60	
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutarea sarcinii la trecere transp=0,5-1t	STONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00	0,00	0,56	6,09	
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu micara pe pneuri amplasa in pozitie rha sarcina = 3,001-4,000t	STONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41	
030	GC05M1	Proba de rezist,si regim pt control etans imbhinari si armaturi exec,hidraulic la cond, cu d=600 mm	HECTOMETRU	0,21	189,67	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	39,83	
031	XD000235	CAPAC SEMIROTUND DN 600	BUCATA	2	39,58	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	79,16	
032	TR405A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic,speciale sistem beton etape de 50	STONE	5,7	3,58	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	20,43	
033	TR405A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic,speciale sistem beton etape de 30	STONE	5,7	3,17	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	18,10	
034	VB01RON	DIFERENȚIA PREȚ MANOPERA - RON - TRATARE APA S-7 MAC	LEI	1	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56	
TOTAL						8196,76	0,00	4796,64	7986,63	226,15				
036-A.1.1/36 SUBTRAV CANAL TASS														
001	TSC04B1	Sap,mecc cu exc,de 0,71-1,25mc in pam, cu umiditate natural desc,dep,ter,cat,2	100 METRI CUBI	1,22	46,66	56,93	1,22	56,93	1,22	56,93	1,22	56,93	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap,mecc cu enc,de 0,71-1,25mc in pam, cu umiditate natural desc,dep,ter,cat,2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSC03B1	Spirin,mai,cu dulapi fag,azec,ort, lat,inter mal,>2,5m/le adrc,0,0-4m,0,21-0,6m litre dulapi	METRU PATRAT	1,11	3,95	438,19	111,00	438,19	111,00	438,19	111,00	438,19	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imp,ast,pam,afinat cu buld, pesenile de 81-180 cp in sfer, cu gros,de 23-30 cm ter,est,1 sau 2	100 METRI CUBI	1,3	21,36	27,76	1,30	27,76	1,30	27,76	1,30	27,76	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat,de 0,7i umplutura paninl necozin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,3	90,93	118,21	1,30	118,21	1,30	118,21	1,30	118,21	0,00	0,00
006	TS24A1	Epulzarea mecc,a apai din sep,in teren cu inhib,puterice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la rev,avand dne=12 tcol	BUCATA	4	63,46	253,85	0,00	253,85	0,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	MIG27A1	Polizarea cor,daunelor de sudura la recip,asambl,pe sant, in vederea proc,anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	0,00	358,88	0,00	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00

001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.depr.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,37	46,66	63,93	0,00	0,00	1,37	63,93	1,37	0,00	63,93	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.depr.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,00	0,00	0,08	3,73	0,08	0,00	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprinj.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.la. intre mal.>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	112,00	3,95	442,14	0,00	0,00	112,00	442,14	0,00	0,00	442,14	0,00	0,00
004	TS003C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,45	21,36	30,97	0,00	0,00	1,45	30,97	1,45	0,00	30,97	0,00	0,00
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrata de 0,7c umplutura pământ necesin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,45	90,99	131,85	0,00	0,00	1,45	131,85	1,45	0,00	131,85	0,00	0,00
006	TS244A1	Eputizarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puteritice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	0,00	0,00	4,00	30,82	4,00	0,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tev. avand dn=12 coli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	4,00	0,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	23,36	0,00	0,00	15,36	0,00	358,88	0,00	0,00
009	M1138A1	Marcar ea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	8,00	0,46	0,00	0,00	8,00	0,00	3,69	0,00	0,00
029	TRB2203E	Mănușul mat și elemente pref cu necara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000k	STONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	5,25	11,41	5,25	0,00	11,41	0,00	0,00
TOTAL						8.268,92		5.592,65		714,88		8.110,45		1.56,07	
041-4.1.1/41 SUBTRAV CANAL T660															
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.depr.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,29	46,66	60,20	1,29	60,20	1,29	60,20	1,29	0,00	60,20	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.depr.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,08	0,00	3,73	0,08	3,73
003	TSF03B1	Sprinj.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.la. intre mal.>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	98,00	3,95	386,87	98,00	386,87	0,00	0,00	98,00	0,00	386,87	0,00	0,00
004	TS003C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,37	21,36	29,26	1,37	29,26	0,00	0,00	1,37	0,00	29,26	1,37	29,26
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrata de 0,7c umplutura pământ necesin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,37	90,99	124,58	1,37	124,58	0,00	0,00	1,37	0,00	124,58	1,37	124,58
006	TS244A1	Eputizarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puteritice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	4,00	0,00	30,82	4,00	30,82
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tev. avand dn=12 coli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	4,00	0,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	23,36	0,00	0,00	15,36	0,00	358,88	0,00	0,00
009	M1138A1	Marcar ea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	8,00	0,46	0,00	0,00	8,00	0,00	3,69	0,00	0,00
010	M1105I1	Analiza defectoscopica prin gamaografie a sudur cond.de oel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1.169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1.169,05	0,00	0,00

011	MIL29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilizator tehnologic	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZAO1B1	Curatirea prin sablare pe prot anticorozive suprafețele cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	IZ-MTT	Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,45	27,76	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	1	3306,63	3306,63	1,00	3306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	YCO01B	DIFFERENTA PRET MATERIAL TUB PERD 110-18UC	LEI	10,5	54,93	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	2904987	TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 0,110x 4,0mm PMS SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						10290,74		97,64		4741,74		4386,03		4854,64		195,77			
042-4.1.1/42 SUBTRAV CANAL TA61+T1537						9240,68		97,64		4741,74		4386,03		4854,64					
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep:ter.cat.2	100 METRI CUBI	2	46,66	93,33	2,00	93,33	0,00	0,00	2,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TSAO4B1	Sap.p.man.in spatiu limitat de 1m cu spiri si evacuare in pamt.cu umid.nat.la adnc.0-0,15m termiloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00	1,30	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TSAO5B1	Sap.man.in spatiu limitat de 1m cu taluz incl.in pamt.cu umid.nat.adnc.0,0-2m termiloccu	METRU CUB	8,4	6,47	54,36	8,40	54,36	0,00	0,00	8,40	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep:ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,19	46,66	8,87	0,19	8,87	0,00	0,00	0,19	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	TSFO3B1	Spiri in mal.cu dulapi leg.asec.oriz., lat.intr.mal >2,5m la adnc.0,0-4m/0,21-0,6m intr.e dalei	METRU PATRAT	180	3,95	710,58	180,00	710,58	0,00	0,00	180,00	710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	TSD03C1	Intr. est.pam.afinat cu build pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,29	21,36	48,91	2,29	48,91	0,00	0,00	2,29	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	TSD06A1	Compactare cu placa vibrator.de 0,7t umplutura pamint necoedn in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,29	90,93	208,24	2,29	208,24	0,00	0,00	2,29	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	TSA24A1	Eputarea meca.a.apel din sap.in teren cu infiltr.pulverite cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	IZA01B1	Curatirea prin sablare e pt prot anticorozive suprafețele cu nisip de riu	METRU PATRAT	33,84	15,65	529,52	33,84	529,52	0,00	0,00	33,84	529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00	6,14	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	1,00	629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	IZ-MTT	Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,45	27,76	62,45	0,00	0,00	27,76	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	1	3306,63	3306,63	1,00	3306,63	0,00	0,00	1,00	3306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						10290,74		97,71		5769,06		10094,97		195,77					
043-4.1.1/43 SUBTRAV CANAL TA62+K3+T1538						10290,74		97,71		5769,06		10094,97		195,77					

014	IZAO1B1	Curăţirea prin sablare pt prot. anticorozive suprafeţei cu nisip de riu	METRU PATRAT	46,2	15,65	722,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	722,93
015	IZMTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	25,92	
016	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 15 BUC	LEI	1	1.800,94	1.800,94		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.800,94		
017	IZMTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	34,68	2,25	78,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	78,02	
018	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 52 BUC	LEI	1	4.093,93	4.093,93		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.093,93		
TOTAL	044-4.1.1/44 SUBTRAV/TCG24					19.954,15	299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,69	9.085,45		
TOTAL	045-4.1.1/45 SUBTRAV/CANAL TAGA					3.971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,45		
TOTAL	046-4.1.1/46 SUBTRAV/CANAL TAGS					3.960,72	1.595,83					1.595,83	2.372,89		
TOTAL	047-4.1.1/47 SUBTR/CABLU TELECOM TTS39					9.000,65	2.559,45					2.559,45	6.441,20		
TOTAL	048-4.1.1/48 SUBTRAV/DE TD33					1.967,48	0,00					0,00	1.967,48		
TOTAL	049-4.1.1/49 SUBTRAV/DE TD34					3.431,55	0,00					0,00	3.431,55		
TOTAL	050-4.1.1/50 SUBTR/TCG25-TTS41-TAG6-TD35					6.127,66	0,00					0,00	6.127,66		
TOTAL	051-4.1.1/51 SUBTRAV/TAG7-TD36-TTG26					8.756,58	142,89					4.944,65	3.811,93		
033	IZAO1B1	Curăţirea prin sablare pt prot anticorozive suprafeţei cu nisip de riu	METRU PATRAT	2,55	15,65	39,90		3,47	54,30	3,87	54,30	0,00	-0,92	-14,40	
034	IZMTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	2,04	2,25	4,59		3,47	7,81	3,47	7,81	0,00	-1,43	-3,22	
035	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 2 BUC	LEI	1,00	157,46	157,46		1,50	236,19	1,50	236,19	0,00	-0,50	-78,73	
036	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER A - 0,5735 kg	LEI	-1,00	2,62	-2,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-2,62	
037	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE COMPONENTA A - 11,48 kg	LEI	-1,00	37,90	-37,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-37,90	
038	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 26,77 mp	LEI	-1,00	48,95	-48,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-48,95	
039	YBO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 26,77 mp	LEI	1,00	3,94	3,94		3,24	12,75	3,24	12,75	0,00	-2,24	-8,82	
040	AUTAB03	Autolab:mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	0,78	19,50	15,21		0,78	15,21	0,78	15,21	0,00	0,00	0,00	
041	NMAB0201	Electrician linii electrice aeriene categoria a Vi-a	ORA	0,78	3,58	2,80		0,78	2,80	0,78	2,80	0,00	0,00	0,00	
042	NMAB0201	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	0,78	3,58	2,80		0,78	2,80	0,78	2,80	0,00	0,00	0,00	
043	NMAB0202	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	0,78	3,58	2,80		0,78	2,80	0,78	2,80	0,00	0,00	0,00	
044	AUTAB03	Autolab:mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	14,00	19,50	273,06		14,00	273,06	14,00	273,06	0,00	0,00	0,00	
045	NMAB0201	Electrician linii electrice aeriene categoria a Vi-a	ORA	14,00	3,58	50,19		14,00	50,19	0,00	0,00	0,00	14,00	50,19	
046	NMAB0201	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	14,00	3,58	50,19		14,00	50,19	0,00	0,00	0,00	14,00	50,19	
047	NMAB0202	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	14,00	3,58	50,19		14,00	50,19	0,00	0,00	0,00	14,00	50,19	
TOTAL	052-4.1.1/52 SUBTR/DI TD37-TTS42					15.734,92	0,00		758,28		5.689,03		10.643,90		

TOTAL										
004-4.1.5/5 TRANSPORT ROBINETE		250,08								
TOTAL		155,60	28,27	0,00	0,00	250,08	0,00	155,60		
TOTAL OBIECT 4		36.125,08	28,27	0,00	3.663,65	35.408,37	716,72			
005-INTREGIRE-INCERCARI DISTRUCTIVE										
001-4.1.6/1 INTREGIRE TROUSON PR.										
TOTAL										
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUDURI										
TOTAL										
TOTAL OBIECT 5										
TOTAL General CMI		1.680.814,00	95.918,64		206.744,42	938.800,87	724.013,13			

Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Manager Proiect
 Vasile Filip



Prestator Servicii
 Telprod-Com SRL, LIMBITATA
 Administrator
 Mihail Asztarac



FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757576
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		15 Iulie 2020 / 15 Iulie 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442				
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACT CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S A. fil. nr. 3 Chisinau				c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		200513 / 0508448				
3. Delegat: Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		Anexa nr. 1-LOT3 SLnr. 3 -15.06.2020						
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60		7. Rediri: Парадресовки		Curs 19 4388 MDL		
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar jocuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1 / 07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze natura... N600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vomiconi, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Anexa nr. 1 LOT3 SL 3-15.06.2020 (117 074.99 EURO)		serv	1	1 896 497.77	1 896 497.77	20	379 299.55	2 275 797.32				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)					1 896 497.77	x	379 299.55	2 275 797.32	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					1 896 497.77	x	379 299.55	2 275 797.32	x	x	x	-
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director <u>M. Lazarev</u> Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
L.S. M.P.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принят материальные ценности (услуги) получатель		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						L.S. M.P.

Antreprenor General
 Prestator Servicii
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019
 Denumirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Telprod-Com S.R.L. cfl 101160803819
 Conducia de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul naionalului
 Strasenii, unitatile administrative Vomiceeni, Capriana, Pnasesei, Strasenii, Ghelauza, Kademi, Negrestii, Roscani, Siroi. LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent
 Valoarea lucrarilor executate

209 580,39
 97 562,49

euro
 euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		S13-15.06.2022		Total Decontat		Rest	
					Pret unitar (EURO fara TVA)	Pret total (EURO fara TVA)	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
0001-AMENAJAREA TERENULUI												
1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUX												
TOTAL												
OB 001					13 185,13	13 155,13		0,00	6 738,61	6 738,61		6 416,52
0002-AMENAJARI pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala												
001-3.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M												
TOTAL												
					31 384,20	31 384,20		0	0,00	0,00		31 364,20
TOTAL					23 387,09	23 387,09	0	0	0	0		23 387,09
OB 002		002-Lucrari necesare pentru protectia mediului			54 751,30	54 751,30						
001-RAION STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/1 FIRUJE CONDUCTE												
001	TSC0481	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala	100 METRI CUBI	106,86	46,66	4 986,09	98,51	4 596,48	4 596,48	98,51	4 596,48	389,61
		desc.dep.ter.cat.2										
002	TSC0481	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala	100 METRI CUBI	7,99	46,66	372,82	7,99	372,81	372,81	7,99	372,81	0,01
		desc.dep.ter.cat.2										
003	TSF02B1	Spril.mal.cu dalapii fag.asex.oriz.lat.intre mal.1,5-2,5m la adinc.0,0-2m;0,21-0,6 m. intru dulapii	METRU PATRAT	1 189,11	2,61	3 103,58	1 189,11	3 103,58	3 103,58	1 189,11	3 103,58	0,00
		Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	18,75	0,61	11,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44
		Inprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	114,85	21,36	2 453,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,20
005	TSD03C1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoziin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	114,85	90,93	10 443,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443,32
006	TSD06A1	Curathrea prin sablare pt prot anticorozive suprafeatai cu nisip de rlu	METRU PATRAT	383,10	15,65	5 995,57	280,61	4 391,55	4 391,55	280,61	4 391,55	1 604,02
007	IZA01B1	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	298,72	2,25	672,12	280,61	631,37	631,37	280,61	631,37	40,75
008	IZ-MTT	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ.	LEI	398,00	129,27	51 449,46	293	37 876,11	37 876,11	293,00	37 876,11	13 573,35
		SUDURI 2655 buc										
009	YC01RON	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	84,38	2,25	189,86	84,38	189,86	189,86	84,38	189,86	0,01
010	IZ-MTT	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ.	LEI	128,00	129,27	16 546,56	128	16 546,56	16 546,56	128,00	16 546,56	0,00
011	YC01RON	CURBE 858 buc										
012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	47,14	19,50	919,30	47,14	919,23	919,23	47,14	919,23	0,07
013	INMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	47,14	3,58	168,77	47,14	168,76	168,76	47,14	168,76	0,01

TOTAL		4 212,55				2 560,37		1 652,18
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA93						0,00	0	0
013-4.1.1/13 SUBTRAV.CANAL TA46,DA L447 TD90		15 243,49				1 032,81	0	14 210,68
TOTAL								
014-4.1.1/14 SUBTRAV.RL.TD31		9 042,01				508,99	0	8 533,02
TOTAL		445 714,83				0,00	0	0
Obiect 002						0,00	0	0
Obiect 003-PROBE DE PRESIUNE						0,00	0	0
001-4.1.5/1 PROBE PRESIUNE RAJON STRASERI		24 960,95				0,00	0	24 960,95
TOTAL		24 960,95				0,00	0	24 960,95
Obiect 002						0,00	0	0
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR,UTILAJE						0,00	0	0
001-4.1.5/1 TRA UTI EXE LA SANTIER		7 315,79				7 315,96		9 864,20
TOTAL								
002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT								
TOTAL		2 973,20				2 973,06		0,14
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL								
TOTAL		927,06				927,08		-0,02
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU		77,90				77,911		-0,01
TOTAL		11 293,96						
Obiect								
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE		0,00						
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PA.								
TOTAL		0,00						
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUDURI								
TOTAL		0,00						
Obiect								
TOTAL General C+M		649 876,16	97 562,49	0,00	307 142,88	0,00	242 733,36	

Antreprenor General
ACT CLUJ S.A. Reprezentantia Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757577
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		15 Iulie 2020 / 15 Iulie 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист				c.f./nr. TVA р.к./код НДС				
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		9. Transportator Перевозчик				c.f./nr. TVA р.к./код НДС		101160003819 / 0506442		
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d MD51VI02224030000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S A. fil nr. 3 Chisinau		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Anexa nr. 1 LOT-3 SLnr. 7 -15.06.2020		c.f./nr. TVA р.к./код НДС		200513 / 0508448		
3. Delegatie Доверенность				5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60		
7. Redirijari Переадресовки										Curs BNM 19.4368 MDL		
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, левы	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar securi Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucruri executate conform Contract de prestari servicii nr. 3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-mul Straseni, unitatile admin. Vormiceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Anexa nr. 1 LOT3 SL 7-15.06.2020 (294 335.93 EURO).		serv	1	4 767 947.73	4 767 947.73	20	953 589.55	5 721 537.28				
11. Total (pe pagina / В строке)				4 767 947.73	x	953 589.55	5 721 537.28	x	x	x	-	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				4 767 947.73	x	953 589.55	5 721 537.28	x	x	x	-	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director M. Lazarev		15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Preda bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile Intermediarul (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
L.S. M.P.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принят материальные ценности (услуги) покупатель				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		L.S. M.P.		

Antreprenor General ACI CLUIJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019

Denumirea obiectului: Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceeni, Capriama, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT-3

946 401,07 euro
 245 279,94 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

000-AMENAJAREA TERENULUI		Deviz (EURO) LUCRARI ACI		5L7-15.06.2020		Total Decontat		Rest		
01-1.2./1 PREGATIRE CULOAR LUCRU		Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Rest	
Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Rest	
001	TSC19B1	Sapat cu buldoz pe tract. 81-180cp Ind. imping. pamntului la 10 m teren cat. 2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	9,26	272,58	21 378,57	-1 782,88
TOTAL						42 364,57		44 142,07		-1 777,50
OB 001						42 364,57		44 142,07		-1 777,50
0002-Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala										
001-1.3./1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M										
TOTAL										
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului										
001	IFC01A1	Lemn brut folioase pt. constr. pt. confect: tarusi pari, bulumaci, longrine, moate etc.	METRU CUB	0,31	115,44	35,79	0,00	0,00	161,61	-125,83
002	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	607,79	1,20	729,49	139,79	167,78	729,49	0,00
003	IFC06B1	Bateria tarusilor din lemn rotund in teren: mijlociu	METRU	121,52	0,55	67,28	27,98	15,49	67,28	0,00
004	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	130,00	9,70	1 260,53	129,63	1 256,95	1 260,50	0,03
005	NIMB025021	Montator conducte categoria a II-a	ORA	30,67	2,66	81,57	30,67	81,57	81,57	0,00
006	TSD14A1	Udarea cu autocist. de 5-8t cu disp. de strop. str. Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50 km	METRU	12 741,08	0,55	7 054,04	0,00	0,00	0,00	12 741,08
007	TRA05A50	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	TONE	12 741,08	3,58	45 663,57	0,00	0,00	0,00	45 663,57
008	DA19A1	DIFERENTA PRET MATERIAL FOLIE POLIETILENA 130- 2000UM 3375 KG	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	21 763,97	0,00	0,00	0,00	21 763,97
009	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOLIE POLIETILENA 130- 2000UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	6 231,23	3 374,00	6 231,23	6 231,23	0,00
010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobusculeta pe dist. z. 50 km.	TONE	1,60	3,58	5,72	1,60	5,73	5,73	-0,02
011	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65.25 HA	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						82 898,18		7 758,75	8 537,43	74 355,76
TOTAL OB 002						198 150,88		8 537,43	8 537,43	188 619,45

0003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180												
001-Reabilitare drumuri de acces L=2500m												
TOTAL												
008-003												
001-RAION STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEII												
001	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	101,76	4 748,60	344,20	16 061,98	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	12,36	576,78	25,74	1 201,15	0,00	0,00
003	TSD02B1	Sprj.mai.cu dulapi fag.asez.oriz.lat.intr.mal.1.51-2,5m la adinc.0,2m,0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	1 686,55	4 399,76	3 830,26	9 992,13	0,00	0,00
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	20,91	12,71	60,40	36,72	0,00	0,00
005	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 qp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	0,00	0,00	20,00	427,15	349,94	7 473,84
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	145,57	2 277,86	1 191,09	18 637,99	47,92	671,61
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,51	52,58	118,29	1 098,10	2 470,32	-135,89	-305,70
009	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCNTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	61,00	7 887,91	1 274,00	164 740,94	0,00	0,00
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	92,99	209,19	364,59	820,19	-92,78	-208,72
011	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCNTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	BUCATA	412,00	129,31	53 275,72	149,00	18 491,33	555,00	71 767,05	-143,00	-18 491,33
012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	112,37	2 191,73	151,85	2 961,77	0,00	0,00
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoris a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	112,37	402,84	151,85	544,38	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE IZOLATIE 32,18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	0,08	539,46	0,48	3 236,74	0,00	0,00
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMIE TRU	122,28	2 369,15	289 686,35	0,93	2 209,31	118,37	280 436,80	3,91	9 251,55
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMIE TRU	1,89	2 437,53	4 606,94	0,43	1 048,14	1,89	4 595,24	0,00	11,70
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMIE TRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,29	706,88	1,57	3 829,61	0,00	-2,68
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMIE TRU	22,30	2 369,15	52 841,62	22,30	52 832,14	22,30	52 832,14	0,00	9,48

019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2 411,55	13,00	825,01	51,00	3 236,56	-13,00	-825,01
020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asamblipe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	84,29	1 969,42	2 405,52	56 204,59	0,00	-0,02
021	M1J98A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1 252,87	0,46	578,46	117,00	54,02	1 253,00	578,52	-0,13	-0,06
022	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1 252,87	146,13	183 084,36	117,00	17 097,43	1 253,00	183 103,21	-0,19	-18,85
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	2 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cep la tabla pt.proba manor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	28,98	1 567,47	45 425,33	28,98	45 425,33	28,98	45 425,33	0,00	0,00
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vickers(in conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	15,10	69,86	15,10	69,86	0,00	0,00
026	CP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu inacera pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	59,42	63,54	3 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	3 775,77
027	6 426 593,00	STILP IMPREJ.PIASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1 90.BA IPTC 1204	BUCATA	59,42	49,27	2 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	2 927,58
028	IFC01A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. confect: tarusi pari,bulumaci, longrine, moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	10 914,43
029	IFC02A1	Confecționare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	3 399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,96	917,01
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in chele dubla.	METRU	3 399,96	5,02	17 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,96	17 076,04
031	Z0521529589 40	NIUIELE SALSIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	200,35	9 667,58
TOTAL						999 694,50		164 087,99		923 210,37		76 484,13
015-4.1.1/25	SUBTRAV.TCG18	TOTAL				2 288,75				0,00		2 269,25
016-4.1.1/16	SUBTRAV.CANAL TMS-FTS29											
01	TSCD4B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,33	46,66	108,73	2,33	108,73	2,33	108,73	0,00	0,00
02	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
03	TSAO4B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprilj si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijlociu.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
04	TSAO5B1	Sap.man.in spatii limit. peste 1m cu taluz Incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.mijlociu	METRU CUB	14,1	6,47	91,24	14,10	91,24	14,10	91,24	0,00	0,00
05	TSF03B1	Spriljn.mai.cu dulapi feg asez.oriz..lat.intre mai.>2,5m.la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	160	3,95	631,62	160,00	631,62	160,00	631,62	0,00	0,00
06	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-160 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,56	21,36	54,68	2,56	54,68	2,56	54,68	0,00	0,00

01	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,94	46,66	137,19	2,94	137,19	2,94	137,19	2,94	137,19	0,00	0,00
02	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
03	TS05B1	Sap.man.in spatii limit.pest. 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.miljoclu	METRU CUB	25,05	6,47	162,10	25,05	162,10	25,05	162,10	25,05	162,10	0,00	0,00
04	TSA04B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.net.la adinc.0,0-1,5m t.miljoc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
05	TSF09B1	Sprjin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intr. mal.>2,5m.la adinc.0-4m.0,21-0,6m intr. dulapi	METRU PATRAT	180	3,95	710,58	180,00	710,58	180,00	710,58	180,00	710,58	0,00	0,00
06	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	3,35	21,36	71,55	3,35	71,55	3,35	71,55	3,35	71,55	0,00	0,00
07	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozi in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	3,35	90,93	304,63	3,35	304,63	3,35	304,63	3,35	304,63	0,00	0,00
08	TSA24A1	Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
09	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	6,00	380,77	6,00	380,77	6,00	380,77	0,00	0,00
10	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticozive	METRU	26,88	23,36	628,05	26,88	628,05	26,88	628,05	26,88	628,05	0,00	0,00
11	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a finilor tehnologice	BUCATA	14	0,46	6,46	13,00	6,00	13,00	6,00	13,00	6,00	1,00	0,46
12	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamaografie a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	14	146,13	2 045,85	13,00	1 899,71	13,00	1 899,71	13,00	1 899,71	1,00	146,13
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00
14	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticozive supraimetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	40,21	15,65	629,20	39,44	617,15	39,44	617,15	39,44	617,15	0,77	12,05
15	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	10,75	2,25	24,18	9,98	22,45	9,98	22,45	9,98	22,45	0,77	1,73
16	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOTRACTIBILE - 14 BUC	LEI	1	868,71	868,71	0,93	807,90	0,93	807,90	0,93	807,90	0,07	60,81
17	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	29,46	2,25	66,27	29,46	66,27	29,46	66,27	29,46	66,27	0,00	0,00
18	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOTRACTIBILE - 44 BUC	LEI	1	2 730,24	2 730,24	1,00	2 730,24	1,00	2 730,24	1,00	2 730,24	0,00	0,00
31	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00

32	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB DE PROTECTIE PEHD 255 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00	10,50	96,00	10,50	96,00	0,00	0,00	0,00
33	X0000235906 12	TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x 9,1mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	5,69	59,73	10,50	59,73	10,50	59,73	0,00	0,00	0,00
39	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA TUB PROTECTIE PEHD 110 D.110 CONF. CALC. PRET NR. 1 - 1 BUC	LEI	10,5	5,23	54,93	10,50	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	0,00
40	2904987	TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL						10 796,56		8 821,27		10 417,11		379,28	
029-4.1.1/29 SUBTRAV.CAMAL TA49													
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,44	46,66	67,20	1,44	67,20	1,44	67,20	0,00	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Spriljh.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mai.>2,5m,la adinc.0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	54	3,95	213,17	54,00	213,17	54,00	213,17	0,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,52	21,36	32,46	1,52	32,46	1,52	32,46	0,00	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,52	90,93	138,22	1,52	138,22	1,52	138,22	0,00	0,00	0,00
006	TS24A1	Epulizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00	0,00
009	M1J98A1	Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,45	3,69	8,00	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	8,00	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetai cu nisip de rlu	METRU PATRAT	33,9	15,65	530,46	33,90	530,46	33,90	530,46	0,00	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,79	20,80	46,79	20,80	46,79	0,00	0,00	0,00

016	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 31 BUC	LEI	1	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat. si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00
TOTAL						7 701,64		7 701,64		5 944,01		7 539,84		161,79
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA50														
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	4,66	46,66	217,46	4,66	217,46	4,66	217,46	4,66	217,46	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprjin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0-4m,0,21+0,6m intre dulepi	METRU PATRAT	252	3,95	994,81	252,00	994,81	252,00	994,81	252,00	994,81	0,00	0,00
004	TSD03CI	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	4,81	21,36	102,73	4,81	102,73	4,81	102,73	4,81	102,73	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	4,81	90,93	437,39	4,81	437,39	4,81	437,39	4,81	437,39	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epulzarea meca.apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	17,28	23,36	403,74	17,28	403,74	17,28	403,74	17,28	403,74	0,00	0,00
009	M1L38A1	Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	9	0,46	4,16	9,00	4,16	9,00	4,16	9,00	4,16	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	9	146,13	1 315,19	9,00	1 315,19	9,00	1 315,19	9,00	1 315,19	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	34,67	15,65	542,51	34,67	542,51	34,67	542,51	34,67	542,51	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,91	2,25	15,54	6,91	15,54	6,91	15,54	6,91	15,54	0,00	0,00
014	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 9 BUC	LEI	1	708,56	708,56	1,00	708,56	1,00	708,56	1,00	708,56	1,00	708,56
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,45	27,76	62,45	27,76	62,45	27,76	62,45	27,76	62,45
016	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 42BUC	LEI	1	3 306,63	3 306,63	1,00	3 306,63	1,00	3 306,63	1,00	3 306,63	1,00	3 306,63

029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	17,51	2,17	36,06	17,51	36,06	17,51	36,06	0,00	0,00
TOTAL			17,51	2,17	13 749,22	17,51	8 440,90	17,51	9 444,10	0,00	4 299,12
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51											
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural.desc.dep.tar.cat.2	2,65	46,66	123,66	2,65	123,66	2,65	123,66	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural.desc.dep.tar.cat.2	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
003	TSP03B1	Sprjin.mai.cu dulapi fag asez.oriz..lat.intrre mai.>2,5m,la adinc.0,4-4m,0,21-0,5m, intre dulapi	183,4	3,95	724,00	183,40	724,00	183,40	724,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld,pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	2,8	21,36	59,80	2,80	59,80	2,80	59,80	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	2,8	90,93	254,61	2,80	254,61	2,80	254,61	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epulzarea meca.apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,5-12kw	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	4	69,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi,pe sant.in vederea prot.anticozive	19,2	23,36	448,60	19,20	448,60	19,20	448,60	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	10	0,46	4,62	10,00	4,62	10,00	4,62	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	10	146,13	1 461,32	10,00	1 461,32	10,00	1 461,32	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	19,2	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
012	I2A01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticozive suprafmetal cu nisip de rlu	26,84	15,65	419,99	26,84	419,99	26,84	419,99	0,00	0,00
013	I2-MTT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	7,68	2,25	17,28	7,68	17,28	7,68	17,28	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 10 BUC	1	787,29	787,29	1,00	787,29	1,00	787,29	0,00	0,00
015	I2-MTT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	19,06	2,25	42,88	19,06	42,88	19,06	42,88	0,00	0,00
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 29 BUC	1	2 283,15	2 283,15	1,00	2 283,15	1,00	2 283,15	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	27,7	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00

029	TRE22D3E	Manipulat' mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	8,754	2,17	19,03	8,75	19,02	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
	TOTAL				9 643,84		6 937,99	0,00	9 459,80			184,54
	032-4.1.1./32 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG21+TTDS34											
	TOTAL				6 965,88				0,00			6 965,88
	033-4.1.1./33 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG22+TTS35											
	TOTAL				8 288,32				0,00			8 288,32
	034-4.1.1./34 SUBTRAV.TA52+TCG23+TTS36+TD32+TA53											
01	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc.in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	3,32	46,66	154,93	3,32	154,93	3,32	154,93	0,00	0,00	0,00
02	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc.in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	0,077	46,66	3,59	0,08	3,59	0,08	3,59	0,00	0,00	0,00
03	TSA04B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.milloc.	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00	0,00
04	TSF03B1	Sprjin.mai.cu dulapi fag asez.orfz.,lat.intrre mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	163	3,95	643,47	163,00	643,47	163,00	643,47	0,00	0,00	0,00
05	TSD03C1	Imprest.pam.afinat cu build.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	3,41	21,36	72,83	3,41	72,83	3,41	72,83	0,00	0,00	0,00
06	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat de 20-30cm	3,41	90,93	310,08	3,41	310,08	3,41	310,08	0,00	0,00	0,00
07	TSA24A1	Epuizarea mec.a.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	8	7,71	61,64	8,00	61,64	8,00	61,64	0,00	0,00	0,00
10	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dne=12 toll	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
11	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	29,4	23,36	686,93	29,40	686,93	29,40	686,93	0,00	0,00	0,00
12	M1J38A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	19	0,46	8,77	19,00	8,77	19,00	8,77	0,00	0,00	0,00
13	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	15	146,13	2 191,98	15,00	2 191,98	15,00	2 191,98	0,00	0,00	0,00
14	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	28,8	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	137	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00	0,00
20	IZI07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	0,00	3,15	7,10
21	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductorul d peste 400mm	0,195	68,48	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	0,00	0,20	13,35

22	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt. prot anticorozive suprafata metal cu nisip de riu	METRU PATRAT	32,32	15,65	505,74	32,32	505,74	0,00	0,00	0,00	32,32	505,74
23	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92	11,52	25,92	0,00	0,00	0,00	11,52	25,92
24	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 15 BUC	LEI	1	1 180,94	1 180,94	1,00	1 180,94	0,00	0,00	0,00	1,00	1 180,94
25	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,79	20,80	46,79	0,00	0,00	0,00	20,80	46,79
26	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC	LEI	1	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00	0,00	1,00	2 440,61
60	GC05M1	Proba de rezist. si regim ptr control etans. Imbinari si armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=600 mm	HECTOME TRU	0,78	189,67	147,95	0,78	147,95	0,00	0,00	0,00	0,78	147,95
61	X000023590280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00	0,00	2,00	79,16
62	TRA05A50	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50 km	TONE	21,17	3,58	75,87	21,17	75,87	0,00	0,00	0,00	21,17	75,87
63	TRA05A30	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 30 km	TONE	21,17	3,17	67,21	21,17	67,21	0,00	0,00	0,00	21,17	67,21
64	YB01RON	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 21,17 mc	LEI	1	0,56	0,56	1,00	0,56	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56
65	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL- RON TUB PROTECTIE D.110 CONF. CALC. PRET NR. - 1 BUC		10,5	5,23	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	0,00	10,50	54,93
66	X000023590454	TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00	10,50	9,07
TOTAL						13 658,96		10 166,79		8 052,02			5 606,94
035-4.1.1/35 SUBTRAV. PARAU TAS4						8 196,78				7 015,78			1 181,00
TOTAL						8 196,78				7 015,78			1 181,00
036-4.1.1/36 SUBTRAV. CANAL TA55						8 241,13				7 060,13			1 181,00
TOTAL						8 241,13				7 060,13			1 181,00
037-4.1.1/37 SUBTRAV. CANAL TA56						7 704,37				7 508,04			196,34
TOTAL						7 704,37				7 508,04			196,34
038-4.1.1/38 SUBTRAV. CANAL TA57						8 322,25				8 769,46			-447,22
TOTAL						8 322,25				8 769,46			-447,22
039-4.1.1/39 SUBTRAV. CANAL TA58						8 213,97				7 999,94			214,03
TOTAL						8 213,97				7 999,94			214,03
040-4.1.1/40 SUBTRAV. CANAL TA59						8 268,92				7 772,09			496,82
TOTAL						8 268,92				7 772,09			496,82
041-4.1.1/41 SUBTRAV. CANAL TA60						9 240,68				9 067,58			173,10
TOTAL						9 240,68				9 067,58			173,10
042-4.1.1/42 SUBTRAV. CANAL TA61+TTS37						10 290,74				10 094,97			195,77
TOTAL						10 290,74				10 094,97			195,77
043-4.1.1/43 SUBTRAV. CANAL TA62+63+TTS38													
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	-2,00	-126,92	4,00	253,85	2,00	2,00	126,92

010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recp.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	28,8	23,36	672,91	-5,76	-134,58	23,04	538,33	5,76	134,58
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	15	0,46	6,93	-3,00	-1,39	12,00	5,54	3,00	1,39
012	M1L051I	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	15	146,13	2 191,98	-3,00	-438,40	12,00	1 753,58	3,00	438,40
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	28,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
014	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafetelor cu nisip de riu	METRU PATRAT	46,2	15,65	722,93	32,55	509,34	37,55	509,34	13,65	213,59
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92	9,21	20,72	9,21	20,72	2,31	5,20
016	YCO1IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCNTRACTABILE 15 BUC	LEI	1	1 180,94	1 180,94	0,80	944,75	0,80	944,75	0,20	236,19
017	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	34,68	2,25	78,02	23,34	52,51	23,34	52,51	11,34	25,51
018	YCO1IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCNTRACTABILE 52 BUC	LEI	1	4 093,93	4 093,93	0,67	2 742,93	0,67	2 742,93	0,33	1 351,00
TOTAL						19 954,15		3 568,96		14 437,65		5 516,49
TOTAL						3 921,45				0,00		3 921,45
045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,23	46,66	57,40	1,23	57,40	1,23	57,40	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprjin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mai.>2,5m,la adinc.0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	100,00	3,95	394,76	100,00	394,76	100,00	394,76	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,31	21,36	27,98	1,31	27,98	1,31	27,98	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplitura pamint neceozin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,31	90,93	119,12	1,31	119,12	1,31	119,12	0,00	0,00
006	TS24A1	Epuzarea meca.apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recp.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	7,68	23,36	179,44	7,68	179,44	7,68	179,44	0,00	0,00
008	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a iliniilor tehnologice	BUCATA	4,00	0,46	3,85	4,00	1,85	4,00	1,85	0,00	0,00
009	M1L051I	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4,00	146,13	584,53	4,00	584,53	4,00	584,53	0,00	0,00

012	IZA04B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,55	26,94	421,55	26,94	421,55	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,08	2,25	45,17	20,08	45,17	20,08	45,17	0,00	0,00
016	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC	LEI	1,00	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
	TOTAL					9 000,65		6 238,34		6 797,79		202,87
	0047-4.1.1/47 SUBTR.CABLU TELECOM TT539											
	TOTAL					1 987,49		0,00		0,00		1 987,49
	048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33											
	TOTAL					3 431,55		0,00		0,00		3 431,55
	049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TD34											
	TOTAL					6 127,86		0,00		0,00		6 127,86
	050-4.1.1/50 SUBTR.TCG25+TT541+TA66+TD35											
	TOTAL					17 985,29		4 944,65		4 944,65		12 990,58
	051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26											
	TOTAL					19 214,03		5 243,59		5 243,59		13 970,44
	052-4.1.1/52 SUBTR.DL TD37+TT542											
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,46	46,66	68,13	1,46	68,13	1,46	68,13	0,00	0,00
002	TSA04B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu spriz.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.milloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,02
003	TSF03B1	Spriz.in.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m;la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	138,00	3,95	544,77	138,00	544,77	138,00	544,77	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,47	21,36	31,40	1,47	31,40	1,47	31,40	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,47	90,93	133,67	1,47	133,67	1,47	133,67	0,00	0,00
006	TS424A1	Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92	2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea corbanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	27,28	23,36	637,39	27,28	637,39	27,28	637,39	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	9,00	0,46	4,16	9,00	4,16	9,00	4,16	0,00	0,00

012	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	9,00	146,13	1 315,19	9,00	1 315,19	1 315,19	9,00	0,00	0,00
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00
014	CL20C1	Montarea conectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	1 115,82	137,00	0,00	0,00
019	IZ107A1	Grunduirea conductelor si aparatelor, cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	7,10	3,15	0,00	0,00
020	IZK08E1	Vopsirea cu vops. ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35	0,20	13,35	13,35	0,20	0,00	0,00
021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmatal cu nisip de riu	METRU PATRAT	19,05	10,57	201,34	19,05	201,34	201,34	19,05	0,00	0,00
022	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,19	2,25	13,93	6,19	13,93	13,93	6,19	0,00	0,00
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 9 BUC	LEI	1,00	708,56	708,56	1,00	708,56	708,56	1,00	0,00	0,00
024	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	12,14	2,25	27,31	12,14	27,31	27,31	12,14	0,00	0,00
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 18BUC	LEI	1,00	1 417,13	1 417,13	1,00	1 417,13	1 417,13	1,00	0,00	0,00
031	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmatal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	71,98	4,60	0,00	0,00
032	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	9,18	4,08	0,00	0,00
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	314,92	1,00	0,00	0,00
037	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RAZINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	1,00	7,10	7,10	1,00	7,10	7,10	1,00	0,00	0,00
038	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,50	19,50	29,26	1,50	29,26	29,26	1,50	0,00	0,00
039	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	5,38	1,50	0,00	0,00
040	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	5,38	1,50	0,00	0,00
041	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	5,38	1,50	0,00	0,00
042	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16,00	19,50	312,07	16,00	312,07	312,07	16,00	0,00	0,00
043	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	57,36	16,00	0,00	0,00
044	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	57,36	16,00	0,00	0,00
045	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	57,36	16,00	0,00	0,00
046	GC05M1	Proba de rezist. si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOMETRU	0,62	189,67	117,60	0,62	117,60	117,60	0,62	0,00	0,00
047	X0000235902 80	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2,00	39,58	79,16	2,00	79,16	79,16	2,00	0,00	0,00

048	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	TONE	16,83	3,58	60,32	16,83	60,32	16,83	60,32	0,00	0,00	0,00
049	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km	TONE	16,83	3,17	53,43	16,83	53,43	16,83	53,43	0,00	0,00	0,00
050	YB0101	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 16.83mc	LEI	1,00	0,56	0,56	1,00	0,56	1,00	0,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL						7 648,49		7 648,47		7 648,47			0,02
053-4.1.1/53 SUBTRAV.TC627+TT543						4 089,60				0,00			4 089,60
TOTAL													
057-4.1.1/57 SUBTR.M14-TD38+TT544													
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,37	46,66	63,93	1,37	63,93	1,37	63,93	0,00	0,00	0,00
002	TSA04B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprijin si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,00	0,02
003	TSF03B1	Sprijin.mal.cu dulapi tag asez.oriz.,lat.intrre mal.>2,5m.la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	143,20	3,95	565,30	143,20	565,30	143,20	565,30	0,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 8l-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,38	21,36	29,47	1,38	29,47	1,38	29,47	0,00	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura permint necesin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,38	90,93	125,49	1,38	125,49	1,38	125,49	0,00	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epuizarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=42 toll	BUCATA	2,00	63,46	126,92	2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea corboanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	29,40	23,36	686,93	29,40	686,93	29,40	686,93	0,00	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a finilor tehnologice	BUCATA	14,00	0,46	6,46	14,00	6,46	14,00	6,46	0,00	0,00	0,00
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	10,00	146,13	1 461,32	10,00	1 461,32	10,00	1 461,32	0,00	0,00	0,00
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
014	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	137,00	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00	0,00
019	I2I07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	0,00
020	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35	0,20	13,70	0,20	13,70	-0,01	-0,34	-0,34

021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de ritu	METRU PATRAT	28,33	15,65	443,30	28,33	443,30	28,33	443,30	0,00	0,00
022	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	7,68	2,25	17,28	7,68	17,28	7,68	17,28	0,00	0,00
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE10 BUC	LEI	1,00	787,29	787,29	1,00	787,29	1,00	787,29	0,00	0,00
024	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,65	2,25	46,45	20,35	45,78	20,35	45,78	0,30	0,67
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31BUC	LEI	1,00	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
030	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RATINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 125,09 mp	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
031	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de ritu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	4,60	71,98	0,00	0,00
032	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	4,08	9,18	0,00	0,00
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	1,00	314,92	0,00	0,00
034	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER A - 1.035 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
035	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE COMPONENTA A - 20.7 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
036	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48.3 mp	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
037	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RATINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	1,00	7,10	7,10	1,00	7,10	1,00	7,10	0,00	0,00
038	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,50	19,50	29,26	1,50	29,26	1,50	29,26	0,00	0,00
039	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
040	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
041	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
042	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16,00	19,50	312,07	16,00	312,07	16,00	312,07	0,00	0,00
043	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
044	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
045	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
046	GC05M1	Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOME TRU	0,54	189,67	102,42	0,54	102,42	0,54	102,42	0,00	0,00
047	X000023590280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2,00	39,58	79,16	2,00	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00
048	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna beton,etc) pe dist.de 50	TONE	14,16	3,58	50,75	14,16	50,75	14,16	50,75	0,00	0,00

FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525871
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		19 Noiembrie 2020 / 19 Noiembrie 2020		8.Foaia de parcurs: Путевой лист									
				9.Transportator Перевозчик				с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС					
1.Furnizor Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181, IBAN MD78MO2224ASY42810137100, c/b MOBBMD22, BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.						с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003819/ 0506442			
2.Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM,mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60, IBAN MDSIV1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau						с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС		200513/ 0508448			
3.Delegatie Доверенность													
4. Documente anexate Прилагаемые документы		SLnr.2 din 12.11.2020, SLnr.4-final											
5.Punct incarcare Пункт погрузки.				mun.Chisinau, str.Petricani 19/2				6. Punct descarcare Пункт разгрузки:				mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60	
7.Redirijari Передирекции													
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitie tarifare al marfi/activului Наименование товаров/услуг и код товарной позиции товара/услуги		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/a ctivelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг в объеме услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, услуг, лев	10.9 Alta informa- tie Другая информация	10.10 Tip ambala- j Тип упаковки	10.11 No- mar lo- curi Коли- чество мест	10.12 Masa bruta tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret" , LOT III Act aditional nr.7/07.04.2020 Lucrari executie fibra optica (Monotub) SL2-18.11.2020 (12 595,52 EURO)		serv	1	213387.00	213 387.00		20	42677.40	256 064.40				
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret" , LOT III Anexa nr.1-LOT3 SL4-final (128 010.53 EURO)		serv	1	2168690.39	2 168 690.39		20	433738.08	2 602 428.47				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				2 382 077.39		x	476415.48	2 858 492.87	x	x	x	-	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				2 382 077.39		x	476415.48	2 858 492.87	x	x	x	-	
13. Permis eliberarea Отпуск разрешен		Director M.Lazarev											
		Functia, numele, prenumele si semnatura				Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Predat marfurile/activete (serviciile) Сдал товары/активы (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura				Должность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile/activete intermediarul (transportatorul) Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura				Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Predat marfurile/activete intermediarul (transportatorul) Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura				Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparatorul/beneficiarul Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura				Должность, фамилия, имя и подпись							

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Străeni, unitățile administrative Vomoceni, Copriana, Parosești, Străeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Rosoari, Srei LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent	379 986,91	euro
Valoarea lucrarilor executate	106 675,44	euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		SL1-30.03.2020		SL4-final		Total Decontat		Rest	
			Pret unitar [EURO fara TVA]	Pret total [EURO fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
TOTAL				13 155,13		6 738,61		0,00		6 738,61		6 416,52
08 001				13 155,13		6 738,61				6 738,61		6 416,52
0002- Amenajari pentru protectia mediului si echilibrarea terenului la starea initiala												
001-1.3.1/1 RECALCULARE AMPLASAMENT RAION STRASENI L=32180 M												
Imprast.pam.afinat cu buld pe senle de 01-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	206,65	32,32	6 678,88	0	0	206,65	6 678,93	206,65	6 678,93	0,00	-0,05
Nivelarea supr.teren.si platf.de terasm.exec.cu buldoz.pe tract.81-180cp in teren categ.1 si 2	100 METRI PATRA	918,44	16,79	15 420,57	0	0	918,44	15 420,61	918,44	15 420,61	0,00	-0,04
Arat teren pt.desfundare plug cu tractor,adincime pana la 40 cm	HECTAR	9,18	36,94	339,26	0	0	9,18	339,11	9,18	339,11	0,00	0,15
Discutul sau cultivatia araturilor in teren orizontal sau in pante cu tractiune mecanica	HECTAR	9,18	18,47	169,63	0	0	9,18	169,55	9,18	169,55	0,00	0,08
Grapatul pajistelor in terenuri orizontale sau pante cu tractiune mecanica	HECTAR	9,18	9,24	84,86	0	0	9,18	84,82	9,18	84,82	0,00	0,04
Tavalugitul araturilor si insamintarilor in terenuri orizon.sau in pante cu tractiune mecanica	HECTAR	2,40	32,32	77,46	0	0	2,40	77,57	2,40	77,57	0,00	-0,11
Insamint.ierburi perene la potoci,platf.drum,zone intoarcere panta <40% ter. usor si mijl.	100 METRI PATRA	239,67	32,32	7 746,26	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	7 746,26
Plantare col. joase cond. grele+mijlocii teren nepregatit anterior	1000 BUCATI	0,27	230,88	62,51	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	62,51
DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE PUIETI 1848 BUC	LEI	0,15	0,92	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,13
Administrarea ingrasamintelor chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	TONE	1,84	284,44	522,46	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	522,46
Plantare puleti col. joase cond. grele+mijlocii teren nepregatit anterior.	1000 BUCATI	1,13	230,88	261,93	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	261,93
DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE BUTASI VITA DE VIE 7744 BUC	LEI	0,15	1,62	0,24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,24
TOTAL				31 364,20		0		22 770,59		22 770,59		8 593,61
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului												
Lemn brut foioase pt. conifr. pt. confect: tarusi pari,buliumaci, longrine,moaze etc.	METRU CUB	0,10	115,44	10,99	0	0	0,10	11,54	0,10	11,54	0,00	-0,55
Confectionarea tarusii lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	188,69	1,20	226,43	0	0	188,69	226,43	188,69	226,43	0,00	0,00
Bateria tarusilor din lemn rotund in teren:mijlociu	METRU	37,74	0,55	20,76	0	0	37,74	20,76	37,74	20,76	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	0,15	9,70	1,42	0	0	0,15	1,46	0,15	1,46	0,00	-0,03
Montator conducte categoria II-a	ORA	9,52	2,66	25,33	0	0	9,52	25,32	9,52	25,32	0,00	0,01
Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.str.	METRU CUB	3 955,50	0,55	2 175,53	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,50	2 175,53
Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.spciale(cisterna,beton,etc) pe dist.de 50 km	TONE	3 955,50	3,58	14 160,69	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,50	14 160,69
Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asernut pe ampriza sau platforma drumului	METRU PATRAT	3 955,50	1,71	6 763,91	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,50	6 763,91
DIFERENTA PRET MATERIAL FOIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	0,15	1,85	0,27	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,27
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	TONE	0,49	3,58	1,77	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,77
TOTAL				23 367,06		0		285,51		285,51		23 101,54
08 002				54 751,30		0,00		23 056,10		23 056,10		31 695,20
001-RAION STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/2 FIBRA CONDUCTIE												
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.de t 2	100 METRI CUBI	106,86	46,66	4 986,09	0	0	8,35	389,61	106,86	4 986,09	0,00	0,00
Sap.mec. de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	7,99	46,66	372,82	0	0	0,00	0,00	7,99	372,81	0,00	0,01
Spriz.mai cu dulapi fag.asez.oz.lat.intr.mal.1,51-2,5m la adinc.0,2-2m;0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	1 189,11	2,61	3 103,58	0	0	0,00	0,00	1 189,11	3 103,58	0,00	0,00
Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	18,75	0,61	11,44	0	0	18,75	11,44	18,75	11,44	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld pe senle de 01-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	114,85	21,36	2 453,20	0	0	114,85	2 453,20	114,85	2 453,20	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	114,85	90,93	10 443,32	0	0	114,85	10 443,31	114,85	10 443,31	0,00	0,01
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	383,10	15,65	5 995,57	0	0	102,49	1 603,97	383,10	5 995,52	0,00	0,05
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	298,72	2,25	672,12	0	0	18,11	40,75	298,72	672,12	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2855 buc	LEI	398,00	129,27	51 449,46	0	0	105,00	13 573,35	398,00	51 449,46	0,00	0,00
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	84,38	2,25	189,86	0	0	0,00	0,00	84,38	189,86	0,00	0,01
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	LEI	128,00	129,27	16 546,56	0	0	0,00	0,00	128,00	16 546,56	0,00	0,00
Autofab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	47,14	19,50	919,30	0	0	0,00	0,00	47,14	919,23	0,00	0,07
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	47,14	3,58	168,77	0	0	0,00	0,00	47,14	168,76	0,00	0,01
DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32 18 KM	LEI	0,15	6 743,22	987,88	0	0	0,00	0,00	0,15	1 011,48	0,00	-23,60
Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	38,14	2 369,15	90 365,87	26,56	62 924,62	3,84	9 097,54	38,14	90 359,38	0,00	6,49
Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,18	2 437,53	2 878,21	0,00	0,00	1,18	2 876,29	1,18	2 876,29	0,00	1,93
Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	0,50	2 437,53	1 206,99	0,00	0,00	0,50	1 218,77	0,50	1 218,77	0,00	-11,77
Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	6,09	2 369,15	14 435,08	0,00	0,00	6,09	14 428,12	6,09	14 428,12	0,00	6,95
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	14,00	63,46	888,44	10,00	634,60	0,00	0,00	14,00	888,44	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	746,80	23,36	17 445,21	424,69	9 920,76	53,43	1 248,12	746,80	17 445,25	0,00	-0,04
Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	388,96	0,46	178,92	221,00	103,66	26,96	12,40	388,96	178,92	0,00	0,00

Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond de otel cu grosimea max de 14 mm, 600 mm	BUCATA	388,96	146,13	56 838,36	221,00	32 294,73	26,96	3 939,66	388,96	56 838,72	0,00	-0,37
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	746,80	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	746,80	0,00
Executat sud cap-cap la tabla pe proba mator gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	9,00	1 567,47	14 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	14 107,23	0,00	1,50
Incarcarea de duritate briheli sau vickers(in conditii de santier pe material de baza)	BUCATA	4,69	4,63	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	21,71	0,00	-0,01
Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	19,34	63,54	1 228,74	0,00	0,00	19,34	1 228,86	19,34	1 228,86	0,00	-0,13
STILP IMPREI/PLASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1 90 BA IPT 1204	BUCATA	19,34	49,27	952,78	19,34	952,88	0,00	0,00	19,34	952,88	0,00	-0,10
Lemn brut folioase pt. constr. pt. defecti: tarusi part.,buluamaci,iongrine,mboaze etc.	METRU CUB	13,60	200,63	2 727,60	13,60	2 728,57	-13,60	-2 728,57	0,00	0,00	13,60	2 727,60
Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	849,70	0,27	229,42	849,70	229,42	-849,70	-229,42	0,00	0,00	849,70	229,42
Executarea garduletelor de coasta in chiese dubla.	METRU	849,70	5,02	4 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,70	4 265,49
MUIELE SALTIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2, S=4,0CM	METRU STER	50,13	48,25	2 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	2 418,88
TOTAL				308 490,42		109 787,24		59 667,40		298 867,99		9 622,44
002-4.1.1/2 SUBTRAV.CANAL TA22												
TOTAL				9 614,32		0		0,00		0,00		9 614,32
003-4.1.1/3 SUBTRAV.PERAU TA26												
TOTAL				9 884,15		3 203,77				9 711,11		173,05
004-4.1.1/4 SUBTRAV.RA22-20L TA25+T222												
TOTAL				18 514,48		6 916,85				18 084,25		-430,23
005-4.1.1/5 SUBTRAV.CANAL TA36												
TOTAL				9 478,24		1 607,79				9 478,24		0
006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA37												
TOTAL				9 708,53		1 608,32				9 546,79		161,74
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA38												
TOTAL				12 383,68		2 814,20				12 206,99		176,69
008-4.1.1/8 SUBTRAV.CANAL TA39												
TOTAL				12 361,47		2 623,82				12 184,73		176,69
009-4.1.1/9 SUBTRAV.CANAL TA40												
TOTAL				9 703,66		2 814,20				9 530,69		172,97
010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41												
TOTAL				9 685,42		2 560,36				9 523,68		161,74
011-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA42												
TOTAL				4 212,55		2 560,37				4 043,37		169,18
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43												
TOTAL				7 392,45		2 560,36				0	7 230,71	0
013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA44-2M (M2 TD30)												
Curatrea prin sablare pt grot anticoroziive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,6	15,65	71,99			-0,60	-9,39	4,60	71,99	0,00	0,00
Isolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18			-1,12	-2,52	4,08	9,18	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - MANSOANE TERMOCONTACTABILE - 4 BUC	LEI	4	129,27	517,08			-3,00	-387,81	4,00	517,08	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND - 1.035 kg	LEI	-1,035	0,00	0,00					0,00	0,00	-1,035	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE - 20,7 kg	LEI	-20,7	0,00	0,00					0,00	0,00	-20,7	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48,3	LEI	-48,3	0,00	0,00					0,00	0,00	-48,3	0,00
DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RASINA EPOXIDICA IN STRATURII CU SUPRAPUNERE 50% - 4,6 mp	LEI	4,6	1,54	7,08			-5,20	-8,01	4,60	7,08	0,00	0,00
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,5	19,50	29,25			-1,50	-29,25	1,50	29,25	0	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a Vi-a	ORA	1,5	3,58	5,37			-1,50	-5,37	1,50	5,37	0	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,5	3,58	5,37			-1,50	-5,37	1,50	5,37	0	0,00
Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,5	3,58	5,37			-1,50	-5,37	1,50	5,37	0	0,00
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16	19,50	312,00			-16,00	-312,00	16,00	312,00	0	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a Vi-a	ORA	16	3,58	57,28			-16,00	-57,28	16,00	57,28	0	0,00
TOTAL				15 243,49				-822,37		11 829,92		3 413,57
014-4.1.1/14 SUBTRAV.RS TD31												
TOTAL				9 042,01		0		0,00		8 375,11		666,90
Obiect 001				445 214,83		139 057,26		58 795,03		420 613,58		25 101,26
Obiect 002										0,00		0,00
001-4.1.2.1/1 PROBE PRESIUNE SIARON STRAZIENI										0,00		0,00
Proba prelimin ptr controlul etansei imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOMETRU	47,14	106,84	5 036,83			47,14	5 036,44	47,14	5 036,44	0,00	0,40
Proba prelimin ptr controlul etansei imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOMETRU	47,14	106,84	5 036,83			47,14	5 036,44	47,14	5 036,44	0,00	0,40
Proba de rezist.si regim cu aer ptr.contr.etansei.imbin.si armat la conducte cu dn=600 mm	BUCATA	317,24	19,37	6 144,94			317,24	6 144,94	317,24	6 144,94	0,00	0,00
Montarea control si demont echipe la proba de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 600 mm	BUCATA	0,88	205,14	180,32			0,88	180,52	0,88	180,52	0,00	-0,21
CAPAC SEMIROTUND DN 600	BUCATA	1,76	39,58	69,58			1,76	69,66	1,76	69,66	0,00	-0,08
Proba prelimin ptr controlul etansei imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOMETRU	47,14	102,11	4 813,84			47,14	4 813,47	47,14	4 813,47	0,00	0,38
Motocompr.mobil inalta presiune 8,0-15,0 mc/min	ORA	91,12	37,59	3 425,31			91,12	3 425,20	91,12	3 425,20	0,00	0,11
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	TDNE	4,41	3,18	14,02			4,41	14,02	4,41	14,02	0,00	0,00
Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa g =2,001-3t	TDNE	37,80	1,30	49,14			37,80	49,14	37,80	49,14	0,00	0,00
Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp	ORA	10,26	18,54	190,13			10,26	190,22	10,26	190,22	-0,01	-0,09
TOTAL				24 960,95		0,00		24 960,05		24 960,05		0,90
Obiect 002				24 960,95		0,00		24 960,05		24 960,05		0,90
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR,UTILAJE										0,00		0,00
001-4.1.5/1 TRA ISTRITE LA SANITER												
TOTAL				7 315,78		3 657,45				7 315,96		-0,17
002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT												
TOTAL				2 973,20		1 494,44				2 973,06		0,14
003-4.1.5/3 BEGARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL												
TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIARARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONE	89,66	1,40	125,52	89,66	125,524	-12,16	-17,02	89,66	125,52	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * INSIARARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TONE	89,66	1,73	155,11	89,66	155,1118	-12,16	-21,04	89,66	155,11	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM * INSIARARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONE	89,66	2,07	185,59	89,66	185,5962	-12,16	-25,17	89,66	185,60	0,00	0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TONE	89,66	2,40	215,18	0	0	-12,16	-29,18	89,66	215,18	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	TONE	89,66	2,74	245,66	0	0	-12,16	-33,32	89,66	245,67	0,00	-0,01
TOTAL				927,06		466,232		-125,7344		927,08		-0,02
604-1.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU												
TOTAL				77,90		38,86				77,911		-0,01
605-INTREGIRE AMENajari DISTRUCTIVE												
601-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PE												
TOTAL				11.293,96		5.656,08		-125,73		11.294,02		
TOTAL				0,00								
TOTAL				0,00								
TOTAL General C+M				549.879,16		151.452,85		106.675,44		486.662,35	0,00	83.213,81

Antreprenor General
ACI CLUI S.A. Reprezentanta Permanenta
Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administratia
Mihail Lazarescu



Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L. c/101600003819
 Contract de prestari servicii Nr. FLOT3/07.09.2019. ACT ADITIONAL NR. 7/07.04.2020

UCRAMI EXECUTIE FIBRA OPTICA (MONOTUBI)

Cantitate	Valoare euro fara TVA	SLI-18.11.2020		SLI-25.07.2020		TELPROD-COM		Unitate	Descriere	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Total Decontat		Rest	
		Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	PUI/ Euro	PT/ Euro					Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
001	9.164,00	6.840,00	9.576,00	4.270,00	5.978,00	1.40	12.829,60	METRU	Instalare tevi sau tub in sant sau prin foratare de material plastic dn. Jmontate in sant existent	11.110,00	15.554,00	-1.946,00	-2.724,40		
004	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00			METRU	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M	0,00	0,00	0,00	0,00		
009	58,81	11,71	78,34	7,65	51,18	6,69	104,70	BUCATA	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE MIJOC RACORD DAU HDPE	0,00	0,00	0,00	0,00		
016	1,17	45,00	90,00	0,00	0,00	2,00	137,62	ORA	Sudor electric categoria A V-a	45,00	90,00	13,81	27,62		
018	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	9,92	ORA	Instalare cablu de telecom.in sapatura banda semnalizare cabl.ct.ingrop.in raza localit.	0,00	0,00	0,00	0,00		
019	190,00	190,00	266,00	0,00	0,00	1.400,00	271,18	KILOMETRU CABLU	Epitizarea meca. apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motorpompa de apa de 6,6-12kw	0,19	266,00	0,00	5,18		
020	0,70	0,21	93,93	0,49	239,17	0,00	313,10	HECTOMETRU	Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate 2,61-6,8 kg/(manual,mecanizat)	0,21	93,93	0,00	0,00		
021	0,49	0,00	0,00	0,49	4.827,82	0,852,70	4.827,82	LEI	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M	0,49	0,00	0,00	0,00		
022	0,15	0,00	0,00	0,15	136,25	908,32	133,07	LEI	Teava de otel cu gros.pina la 6mm mont cu executie mecanizata a la nsarii dne=200 mm teren normal	0,15	136,25	0,00	-3,18		
023	0,14	0,00	0,00	0,14	98,96	717,13	101,90	KILOMETRU CABLU	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAL-PROC. COLIER FIXARE TUB PROTECTIE	0,14	98,96	0,00	2,94		
024	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	LEI	CONF. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC	0,00	0,00	0,00	0,00		
025	0,15	0,28	392,00	0,00	0,00	1.400,00	397,88	KILOMETRU CABLU	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40x2,3mm - 1940 M	0,28	392,00	0,00	5,88		
026	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LEI	Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate 2,61-6,8 kg/(manual,mecanizat) Monotub 180*10,3	0,00	0,00	0,00	0,00		
027	4,25	0,00	0,00	0,15	185,907	1.239,38	181,57	LEI	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUUF ETANSARE +COLIERE STRANGERE TIP KG - 62 BUC	0,15	185,907	0,00	-4,34		
028	0,15	0,00	0,00	0,15	22,5	150,00	21,98	BUCATA	Eiams trecerii cab.pcin pereti si plansee pt.separ.de medii umede,cablu la exter.cu ds= 39-50 mm	0,15	22,5	0,00	0,00		
029	0,15	0,00	0,00	0,15	10,3455	3,63	10,35	LEI	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMIA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC	0,15	10,3455	0,00	-0,53		
030	0,88	0,88	20,64	0,88	20,64	23,45	20,64	ORA	Transportul ruder al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	0,88	20,64	0,00	0,00		
032	2,85	0,00	0,00	2,85	6,669	2,34	6,67	ORA	Macara pe pneuri pana la 9tff	2,85	6,67	0,00	0,00		
TOTAL General CMM	19.877,95	11.596,77	30.896,27	22.092,99	-3.715,64			TONE	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	2,85	6,67	0,00	0,00		

12.595,82

Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.

Administrator
 Mihail Lazarescu



Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
 Vasile Filip

(Handwritten signature)

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525872
Серия, №



Data eliberarii / data livrării Дата выпуска / дата поставки		19 Noiembrie 2020 / 19 Noiembrie 2020		8. Foaia de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181, IBAN MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBMD22, BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		9. Transportator Перевозчик		e.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003819/ 0506442				
2. Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60, IBAN MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		7. Redirijari Перевоски		Curs BNM 20.3298 MDL		e.f./nr.TVA ф.к./код НДС		200513/ 0508448		
3. Delegatie Доверенность												
4. Documente anexate Прилагаемые документы		SL- 18.11.2020										
5. Punct incarcare Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60						
10.1 Descrierea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitie tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar-cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasen, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III SL-18.11.2020 (293 803.62 EURO)		serv	1	4977474.02	4 977 474.02	20	995494.81	5 972 968.83				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				4 977 474.02	x	995494.81	5 972 968.83	x	x	x	-	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				4 977 474.02	x	995494.81	5 972 968.83	x	x	x	-	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
Prințel marfurile/activele (ușurile) cumparator/beneficiar Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						M.P.		

004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santurii pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	0,00	0,00	60,40	36,72	0,00	0,00
005	TSD03C1	Impract pain afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat cv gros de 21-30 cm ter. ca. 1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	389,33	8 315,11	409,33	8 742,26	-39,39	-841,27
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	389,33	35 403,11	389,33	35 403,11	-19,39	-1 763,20
007	IZA01B1	Curăţirea prin sablare pt prot anticorozive suprafatai cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	226,72	3 547,68	1 417,81	22 185,67	-183,80	-2 876,07
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	7,84	17,64	1 105,94	2 487,96	-143,73	-323,35
009	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	7,0000	905,17	1 281,00	165 646,11	-7,00	-905,17
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	-50,4300	-113,45	314,16	706,74	-42,35	-95,27
011	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	BUCATA	412,00	129,31	59 275,72	-87,0000	-11 249,97	468,00	60 517,08	-56,00	-7 241,36
012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	0,0000	0,00	151,85	2 961,77	0,00	0,00
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	0,0000	0,00	151,85	544,38	0,00	0,00
014	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	0,0300	202,30	0,51	3 439,04	-0,03	-202,30
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	122,28	2 369,15	289 688,35	9,0800	21 511,92	127,45	301 948,72	-5,17	-12 260,37
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12 mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,89	2 437,53	4 606,94	5,9200	14 430,19	7,81	19 025,43	-5,92	-14 418,49
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12 mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,0000	0,00	1,57	3 829,61	0,00	-2,68
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,0000	0,00	22,30	52 832,14	0,00	9,48
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tev avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2 411,55	-9,0000	-571,16	42,00	2 665,40	-4,00	-253,85
020	G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl pe sant in vederea prot anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	13,4390	314,00	2 418,96	56 518,59	-13,44	-314,02
021	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1 252,87	0,46	578,46	7,0000	3,23	1 260,00	581,75	-7,13	-3,29
022	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm 600 mm	BUCATA	1 252,87	146,13	183 084,26	7,0000	1 022,92	1 260,00	184 126,13	-7,13	-1 041,77
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajele tehnologice	METRU	2 405,52	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	2 405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba martor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	28,98	1 567,47	45 425,33	0,0000	0,00	28,98	45 425,33	0,00	0,00
025	M1L69B1	Inercarea de duritate brizei sau vickers(In conditi de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	0,0000	0,00	15,10	69,86	0,00	0,00
026	CP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	59,42	63,54	3 775,77	68,0000	4 320,97	68,00	4 320,97	-8,58	-545,21
027	6 426 593.00	STILP IMPREJ PLASA SAU SIRMA GHIM 5 68-1 90 BA IPTCT 1204	BUCATA	59,42	49,27	2 927,58	68,0000	3 350,32	68,00	3 350,32	-8,58	-422,73
028	IFCD1A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. confect: tarusi pari,bulumeaci,longrine,moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10 914,43	0,00	0,00	54,40	10 914,43	0,00	0,00
029	IFCD2A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	3 399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	3 399,96	917,01	0,00	0,00
030	IFED4C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3 399,96	5,02	17 076,04	0,00	0,00	3 399,96	17 076,04	0,00	0,00
031	2052152958 940	NUJILE SAUCE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5 4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9 667,58	0,00	0,00	200,35	9 667,58	0,00	0,00
TOTAL						999 694,50		85 868,14		1 047 653,77		-47 958,27
015-4.1.1/15 SUBTRAV.TC616												
TOTAL						2 268,25				2 268,25		0,00
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TK45+TT520												
31	TRB2203E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina > 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,03	-10,28	-22,34	8,75	19,02	0,00	0,01
TOTAL						9 994,99		-22,34		9 550,15		444,84
017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TA65+TT520												
22	3RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON DISTANTIERE MA/75- 10 buc	lei	0	0,00	0,00	10,00	965,40	10,00	965,40	-10,00	0,00
23	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANGARE +COLIERE STIL 24"x32"- 2 BUC	lei	0	0,00	0,00	1,00	440,64	1,00	440,64	-1,00	0,00
24	GA11A1	Instalatie de scurgere si aeris pt.traversari de drumuri	bucata	0	0,00	0,00	1,00	416,00	1,00	416,00	-1,00	0,00
25	ZD1834	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	bucata	0	0,00	0,00	1,00	35,20	1,00	35,20	-1,00	0,00
TOTAL						6 128,75		1 857,24		4 738,13		3 246,87
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF TC4+TT521												
46	GC05M1	Proba de resist.si regim ptr control etans.imbunari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOMETRU	1,08	189,67	204,85	-0,07	-13,28	1,08	204,85	0,00	0,00
47	X000023590 280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	0,00	0,00	2,00	79,16	0,00	0,00
48	TRAO5A50	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	TONE	29,31	3,58	105,05	-4,39	-15,73	29,31	105,05	0,00	0,00
49	TRAO5A30	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km	TONE	29,31	3,17	93,05	-4,39	-13,94	29,31	93,05	0,00	0,00
50	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 29,31 MC	LEI	1	0,56	0,56	-0,15	-0,08	1,00	0,56	0,00	0,00
TOTAL						14 306,36		-43,03		12 498,67		1 807,68
022-4.1.1/22 SUBTRAV.TC619												
TOTAL						2 382,06				1 997,89		384,17
023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU FELICOM TT522												
TOTAL						2 138,63				2 138,63		0,00
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47												
19	IZA01B1	Curăţirea prin sablare pt prot anticorozive suprafatai cu nisip de riu	METRU PATRAT	3,07	15,65	48,04	3,07	48,04	6,14	96,08	-3,07	-48,04
20	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25	6,91	3,07	6,91	6,14	13,61	-3,07	-6,91
21	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTILE - 1 BUC	LEI	1	62,05	62,05	1,00	62,05	2,00	124,10	-1,00	-62,05
TOTAL						2 353,84		117,00		2 470,84		-117,00
028-4.1.1/28 SUBTRAV.TARB+TC20+TT523												
09	GD05F1	Curba de sudare montata la tev avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	2,00	126,92	6,00	380,77	0,00	0,00
TOTAL						10 796,36		126,92		19 417,11		379,26

039-4.1.1/29 SUBTRAV.CANAL TA49												
TOTAL												
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA50												
TOTAL												
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51												
TOTAL												
032-4.1.1/32 SUBTRACD DISTR.G.N. TG52+TT534												
TOTAL												
033-4.1.1/33 SUBTRACD DISTR.G.N. TG52+TT535												
TOTAL												
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TG53+TT536+TD52+TA53												
TOTAL												
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54												
TOTAL												
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55												
TOTAL												
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56												
TOTAL												
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57												
TOTAL												
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58												
TOTAL												
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59												
TOTAL												
041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60												
TOTAL												
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+TT537												
TOTAL												
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+TG54+TT538												
TOTAL												
044-4.1.1/44 SUBTRAV.TG54												
TOTAL												
045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64												
TOTAL												
046-4.1.1/46 SUBTRAV.CANAL TA65												
TOTAL												
047-4.1.1/47 SUBTR.CANAL TEL.CHA TT539												
TOTAL												
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD53												
TOTAL												
049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TD54												
TOTAL												
050-4.1.1/50 SUBTRV.TG55+TT541+TA66+TD55												
TOTAL												
065	GC05M1	Proba de rezist si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOME TRU	1,02	189,67	193,47	-0,18	-34,14	1,02	193,47	0,00	0,00
TOTAL												
051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TT536+TG56												
TOTAL												
023	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	58,90	15,65	921,66	58,90	921,66	58,90	921,66	0,00	0,00
TOTAL												
052-4.1.1/52 SUBTRACD TD57+TT542												
TOTAL												
014	CL20C1	Montarea constructiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1.115,82	-137,00	-1.115,82	137,00	1.115,82	0,00	0,00
TOTAL												
053-4.1.1/53 SUBTRAV.TG57+TT543												
TOTAL												
057-4.1.1/57 SUBTRV.LX14-TG58+TT544												
TOTAL												
021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	28,33	15,65	443,30	13,21	206,71	28,33	443,30	0,00	0,00
022	I2-MTT	Intolarea sudurilor executate pe traseu cu marsoane termocontractile	METRU PATRAT	7,68	2,25	17,28		0,00	4,80	10,80	2,88	6,48
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILELO BUC	LEI	1,00	787,29	787,29		0,00	0,50	393,65	0,50	393,65
024	I2-MTT	Intolarea sudurilor executate pe traseu cu marsoane termocontractile	METRU PATRAT	20,65	2,25	46,45	6,48	14,58	16,50	37,12	4,15	9,34
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31BUC	LEI	1,00	2.440,61	2.440,61	0,30	732,18	0,80	1.952,49	0,20	488,12
TOTAL												
TOTAL Obiect 001												
TOTAL												
Obiect 002-PROBE DE PRESIUNE												
001- PROBE PRESIUNE RACHA STRASSER												
001	GC01M1	Proba prelimin ptr.controlul etanset imbinarior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOME TRU	155,22	106,84	16.583,36	164,48	17.572,68	164,48	17.572,68	-9,26	-989,32
002	GC01M1	Proba prelimin ptr.controlul etanset imbinarior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOME TRU	155,22	106,84	16.583,36	164,48	17.572,68	164,48	17.572,68	-9,26	-989,32
003	GC03M1	Proba de rezist si regim cu aer ptr contr. etanset,imbin si armat la conducte cu dn=600 mm	BUCATA	1.044,48	19,37	20.235,25	1.106,86	21.443,77	1.106,86	21.443,77	-62,38	-1.208,52
004	GC04M1	Montarea control si demont echip la proba de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 600 mm	BUCATA	2,89	205,14	592,85	2,89	592,85	2,89	592,85	0,00	0,00
005	4 100 007.00	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	5,79	39,58	229,16	5,79	229,16	5,79	229,16	0,00	0,00
006	GC01M1	Proba prelimin ptr.controlul etanset imbinarior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOME TRU	155,22	102,11	15.849,43	164,48	16.794,96	164,48	16.794,96	-9,26	-845,53
007	AUT3512	Motocompr.mobil inalta presiune 8,0-15,0 mc/min	ORA	300,01	37,59	11.276,45	312,01	11.727,49	312,01	11.727,49	-12,00	-451,04
008	TRAQ2A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km	TONE	14,52	3,18	46,19	14,52	46,19	14,52	46,19	0,00	0,00
009	TRB22F3D	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 t si pozitie fixa g =2,001-3	TONE	124,44	1,30	161,18	124,44	161,18	124,44	161,18	0,00	0,00
010	AUT5805	Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp	ORA	33,77	18,54	626,08	33,77	626,08	33,77	626,08	0,00	0,00
TOTAL												
TOTAL Obiect 002												
TOTAL												
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR UTILAJE												
003-4.1.1/1 TRA UTI LIE LA-SANTER												
TOTAL												
002-4.1.1/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT												
TOTAL												
003-4.1.1/3 INGRARE TEVARA PE TRASEU CU TRACTORUL												
TOTAL												
004-4.1.1/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU												
TOTAL												
004-4.1.1/5 TRANSPORT ACIBINETE												
TOTAL												
TOTAL												

TOTAL OBIECT 4				36 125,08			35 969,77		155,31
			0,00						
			0,00						
005-INTREGERE-INCERCARI DISTRUCTIVE									
001-4 I R/1 INTREGERE TRONSON PR.									
TOTAL									
002-4 I R/2 INCERCARI DISTRUCTIVE (SUORI)									
TOTAL									
TOTAL OBIECT 5									
TOTAL General C+M				1 643 839,63		244 836,35	1 542 232,30		103 464,57

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarescu



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, NAANI1428552
Серия, N



Data eliberării / data livrării

21 Ianuarie 2020 / 21 Ianuarie 2020

8. Foaia de parcurs:
Путевой лист

Data выписки / дата поставки

9. Transportator
Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 18

2. Cumparator: Reprezentanta romanena ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d

3. Delegatie: MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S.A. fil. nr.3 Chisinau

4. Documente anexate: Situatii de lucrari executate pe

5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2

6. Punct descarcare: mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60

7. Rediriți: Curs BNM 19.4579

8. Rediriți: Curs BNM 19.4579

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea marfurilor, serviciilor și codul nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Unitate de masura Единица измерения	Сантигреа marfurilor, voluți sau servicii Колличество товаров, объем услуг	Preț unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	Alta informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Кол-во мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
serv	setv	1	1 673 450.03	1 673 450.03	20	334 690.01	2 008 140.04	X	X	X	-
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			1 673 450.03	X	334 690.01	2 008 140.04	X	X	X	-	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			1 673 450.03	X	334 690.01	2 008 140.04	X	X	X	-	

13. Permis eliberarea: SRL Director M. Lazarev
Отпуск разрешен: M. Lazarev
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдан материальное (ценности (услуги))
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarii (transportatorului):
Принят материальные ценности посредника (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarii (transportatorului):
Сдан материальные ценности посредника (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:
Принят материальные ценности (услуги) покупателем
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



L.S. M.LI
L.S. M.LI

Antreprenor General
 Prestator Servicii
 Contracte de prestari servicii Nr. 1/L.O73/07.09.2019
 Denumirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Termonomita
 Telega-Com S.R.L. cfr 801160003919
 Consiliu de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - ca o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului
 Strasenii, unitatile administrative Vomioeni, Copriana, Ponasesti, Strasenii, Obeluzoa, Rodeni, Negresti, Rosoini, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent
 Valoarea lucrarilor executate

69 623,99 euro
 86 003,63 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Deviz (EURO) LUCRARI ACI		SL1-30.11.2019		SL2-31.12.2019		Total Decontat		Rest	
				Cantitate	Prez unitar (euro) fara TVA)	Valoare (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare (euro fara TVA)	
001	TSC1981	Sapat cu buldor pe tract.81-180cp inclimping.pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	319,92	9 417,37	192,84	5 676,56	512,76	15 093,94	152,92	4 501,55
002	TSG0801	Doboriche arbori cu fierastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.foioase tari,db.20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATA	873,11	0,34	419	140,89	253,00	85,07	672,00	225,96	200,11	67,29
003	TSG1081	Scosul cloat.de foioase tari, cu defrisator pe tract.s-1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1,184	615,27	0,71	368,95	1,89	984,22	0,57	294,96
004	TSG1181	Scarficare mac.teren la 50cm.adinc.cu 2 trsc.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radsc/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	1,184	299,03	0,71	179,32	1,89	478,55	0,57	143,35
005	TSG15A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufla(trolu) pe tractor s-1500 a arbori.(ccoat) in teren neacidizat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POAH+CIOATE)	BUCATA	1 857,49	9,15	893	8 168,32	538,00	4 920,99	1 431,00	13 089,11	426,49	3 901,04
006	TSG21A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	1,184	110,87	0,71	66,49	1,89	177,36	0,57	53,15
007	TSG03B1ascim	Defrisarea man.a supraf.impard.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.cu scoat.radacini ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	39,3	1 640,67	23,30	971,45	61,40	2 582,13	18,36	772,17
TOTAL							20 362,23		12 258,84		32 631,07		9 733,51
005-Lucrari necesare pentru protectia mediului							20 362,23		12 268,84		32 631,07		9 733,51
001	IFC01A1	Lerni brat foioase pt. constr. pt. conect: tarusi pari.bulumacl.longirine.moaze etc.	METRU CUB	0,31	115,44	1,40	161,61	0,00	0,00	1,40	161,61	-1,09	-125,83
002	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brat rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	607,79	1,20	292,00	350,47	176,00	211,24	468,00	561,71	139,79	167,78
003	IFC06B1	Benazare tarusilor din lemn rotund in teren:illociu	METRU	121,52	0,55	58,43	32,35	35,12	19,44	93,55	51,79	27,98	15,49
004	YCO3RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 bue ROLE	LEI	130,00	9,70	0,23	2,20	0,14	1,36	0,37	3,56	129,63	1 256,97
005	NMB025021	Monitor conducte categoria 3 si-a	ORA	30,67	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	81,57
006	TSD1A1	Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.sfr.	METRU CUB	12 741,08	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	7 054,04
007	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 50 km	STONE	12 741,08	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	45 663,57
008	DA19A1	Strat.anticonamator din mazalet textil netesut filtrant sintetic asternut pe amptiza sau platforma drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	21 763,97
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOLIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00	6 231,23
010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobuscanta pe dist. = 50 km.	STONE	1,60	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	5,72
011	YB03IRON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
012	YB03IRON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE ZGOMOT	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
013	YB03IRON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65-25 HA	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00

TOTAL	82 893,18	546,63	232,04	778,68	82 114,51						
TOTAL OB 001	198 156,88	546,63		778,68	197 878,20						
0003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAIOM STRASERI L=32180											
001-Reabilitare drumuri de acces L=2500m											
001	DA04A1	Scafrii mec a platf drum exec cu autogrederul pe o adinc de cel puțin 5 cm in impletruii fara adun materialului	7,97	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	653,11
002	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic cu autogreder	52,85	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	119,08
003	TS007B1	Compactarea umplut cu rubu compresor 10-12t excl.udarea pam.necoz.graz.comact.95-96 %	13,27	246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	3 271,20
004	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic cu autogreder	11,8	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8	26,59
005	BA1ZC1	Strat fund. reprof. platra sportiva pt drum cu asternere mecanica exec fara impansare si fara linozote	1179,728	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,73	44 710,86
006	TRAO9B30	Transport rutier mater.semizabil cu autotormocheie cu sanatori trailer. cant. 200 cu. dist. 30 km.	6,612	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	30,78
008	TRAO2A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 20 km.	2760,57	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,57	16 882,25
OB BUS		TOTAL		65 693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 693,87	65 693,87
001-RAIOM STRASENI L=32180 M											
001-4.1.1.FIRUL CONDUCTEI											
001	TS04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,7-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cak.2	344,20	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,20	16 061,98
002	TS04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,7-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cak.2	25,74	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	1 201,15
003	TS02B1	Spriz,malcul duiprii fag.asez.ont.lac.intre mal.1,51-2,5m la adinc.0,0-2m.0,21-0,6 m intre delapi	3 850,26	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,26	9 992,13
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	60,40	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	36,72
005	TS03C1	Imprast.pam.afinat cu buldpe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cak.1 sau 2	369,94	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	7 900,99
006	TS06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoz.in strat.de 20-30cm	369,94	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprametal cu nisip de ru	1 234,01	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,01	19 309,59
008	IZ-MIT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	962,21	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,21	2 164,61
009	YCO3RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	1 274,00	129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	164 740,94
010	IZ-MIT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	271,81	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81	611,47
011	YCO3RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	0,48	110 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	53 239,69
012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificat electrice pe auto.3t	151,85	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	2 961,77
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	151,85	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	544,38
014	YCO3RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	0,48	6 743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	3 236,74
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	122,28	2 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,28	289 688,35
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	1,89	2 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	4 606,94
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	1,57	2 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	3 826,93
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	22,30	2 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	52 841,62
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toci	38,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	2 411,55

020	M1G.27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticoroziv:	METRU	2.405,52	23,36	56.204,57	126,00	2.943,97	401,92	9.390,80	527,92	12.334,77	1.877,60	43.869,80
021	M1J38A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1.252,87	0,46	578,46	126,00	58,18	149,00	68,79	275,00	126,87	977,87	451,49
022	M1L05H	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.concd.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1.252,87	146,13	183.084,36	126,00	18.412,61	149,00	21.773,65	275,00	40.186,26	977,87	143.898,10
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	2.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la table pt.proba marior gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 tr7)	METRU	28,98	1.567,47	45.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	45.425,33
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vickers(in conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	69,86
026	EP03A1	Montare stalpi pref din b.a cu vol pana la 2.mc cu machera.pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	59,42	63,54	3.775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	3.775,77
027	6.426.593.00	STILP IMPRELIPLASA SAU SIRMA.GHRA.S 6B-1.90 BA IPCT 1204	BUCATA	59,42	49,27	2.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	2.927,58
028	IFC01A1	Lemn brat foioase pt. constr. pt. confect. tarusi paribulumaci,legrine,mozate etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	10.934,43
029	IFC02A1	Confectionarea tarusi lemn brat rotund foioase, pentru constr.	BUCATA	3.399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	917,01
030	IFE04C1	Executarea gardiulelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3.399,96	5,02	17.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	17.076,04
031	2052152958940	NUIELE SALCIE TIP A PT CONSTR GARDL 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,35	9.667,58
TOTAL														
002-9.1.5/2 TRA MAT TURUIAR DEPOZIT-AMPLASAMENT						999.658,47		47.285,92		71.698,39		118.984,32		869.674,15
001	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	STONE	476,03	2,32	1.106,19	53,76	124,93	76,57	177,93	130,33	302,86	345,70	803,33
002	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	STONE	238,07	3,31	788,18	26,88	88,99	36,29	126,77	65,17	215,76	172,90	572,42
003	TRA04B16	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	238,07	4,17	992,30	26,88	112,04	36,29	159,60	65,17	271,63	172,90	720,66
004	TRB22F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t fi pozitie fixa 66T	STONE	1.904,53	0,41	774,86	215,00	87,47	306,30	124,62	521,30	212,09	1.363,23	562,77
005	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	51,06	3,31	169,05	5,76	19,07	8,21	27,48	13,97	46,25	37,09	122,80
006	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	102,12	0,41	41,55	11,53	4,69	16,42	6,68	27,95	11,37	74,17	30,18
007	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	STONE	5,00	2,94	14,74	0,56	1,65	0,80	2,36	1,36	4,01	3,64	10,73
008	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	10,00	0,41	4,07	1,12	0,46	1,61	0,66	2,73	1,11	7,27	2,96
009	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	STONE	44,80	3,31	148,31	5,05	16,72	7,20	23,84	12,25	40,56	32,55	107,75
010	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	69,59	0,41	36,45	10,11	4,11	14,41	5,86	24,52	9,98	65,07	26,47
011	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	STONE	138,12	3,31	457,27	15,59	51,61	22,21	79,53	37,80	125,14	100,32	332,12
012	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	276,23	0,41	112,38	31,19	12,69	44,43	18,08	75,62	30,77	200,61	81,62
013	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM	STONE	6,16	3,31	20,39	0,69	2,28	0,99	3,28	1,68	5,56	4,48	14,83
014	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	12,32	0,49	6,01	1,39	0,68	1,98	0,97	3,37	1,64	8,95	4,37

015	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	125,19	32,00	4 006,04	14,13	452,16	20,13	644,15	34,26	1 096,31	90,93	2 909,73
016	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	21,52	32,00	688,47	2,43	77,76	3,46	110,72	5,89	188,48	15,63	499,99
017	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	3,16	32,00	100,99	0,35	11,20	0,51	16,32	0,86	27,52	2,30	73,47
	TOTAL					9 467,25		1 068,51		1 522,53		2 591,04		6 876,21
003-4.1.5/2 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL														
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM *	TONE	285,68	1,40	400,20	32,25	45,18	45,94	64,36	78,19	109,53	207,49	290,67
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TONE	285,68	1,73	495,54	32,25	55,94	45,94	79,69	78,19	135,63	207,49	359,91
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONE	285,68	2,07	590,87	32,25	66,70	45,94	95,02	78,19	161,72	207,49	429,15
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TONE	285,68	2,40	686,06	32,25	77,45	45,94	110,32	78,19	187,77	207,49	498,29
05	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	TONE	285,68	2,74	781,39	32,25	88,21	45,94	125,66	78,19	213,87	207,49	567,53
	TOTAL					2 954,06		333,48		475,04		808,52		2 145,54
004-4.1.5/4 MUTARISI MANIPULARE UTILIAJE PE TRASEU														
01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILIAJE PE TRASEU *	TONE	29,05	2,74	79,46	3,16	8,64	4,51	12,34	7,67	20,98	21,38	58,48
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *	TONE	20,68	6,12	126,47	2,25	13,76	3,21	19,63	5,46	33,39	15,22	93,08
03	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILIAJE IN VEDEREA MUTABILOR *	TONE	99,45	0,44	44,15	10,84	4,81	15,45	6,86	26,29	11,67	73,16	32,48
	TOTAL					250,08		27,22		38,83		66,04		184,03
004-4.1.5/5 TRANSPORT ROBINETE														
01	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. 20 KM. *TRANSP.ROB.CU AUTOHIBINARI electroizolante *	TONE	20,00	6,12	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	122,31
02	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G *INCARCARE, DESCARCARE ROBINETE+GARA LANSARE *	TONE	75,00	0,44	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	33,29
	TOTAL					155,60		0,00		0,00		0,00		155,60
	TOTAL OBIECT 4					36 125,08		1 429,20		2 036,40		0,00		32 659,49
	TOTAL OBIECT 5													
TOTAL General C-M														
						1 788 327,37		69 623,99		86 003,63				1 602 467,71



Prestator Servicii
Telproed SRL
Administrator
Mihail Lazarev

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Protect
Vasile Filip

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N.AAHH1428571
Серия, N



Сотрудник обязан
принять документ
по форме № 1
от 28 августа 2017 г.
Индекс документа
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Дата елиберării / дата ів'язггії 23 Aprilie 2020 / 23 Aprilie 2020

Дата выписки / дата поставки

8. Foaia de parcurs:

Путевой лист

9. Transportator

Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL, мун. Chisinau, str. Alba Iulia 113, ap. 18

Продавец: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVMDD22 BC"MOBVIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.

2. Cumparator: Reprezentanta retailmenta ACI CEUJ SA, RM, мун. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, c/d

Покупатель: MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C."VICTORIABANKS.A. fil. nr. 3 Chisinau

3. Delegat(e) Доверенность

5. Punct incarcare: мун. Chisinau, str. Petricani 19/2

Пункт погрузки:

6. Punct deescarcare: мун. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60

Пункт разгрузки:

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

7. Redigian

Переделсовки

Situatii de lucrari executate

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si codul nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Unitate de masura Единица измерения	Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леи	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Количество мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari executate de sudura conducta DN800 pentru subtraversari si ara conform Contract de prestari servicii nr. 403/02.03.2020 pentru subtraversari la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 16 km, amplasat pe teritoriul r-ului Strasenii, imitatie administrative Vomicesii, Carpiana, Rapasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (25 775,76 EURO)	serv	1	423579.51	423579.51	20	84715.90	508295.41				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			423579.51	423579.51	X	84715.90	508295.41	X	X	X	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			423579.51	423579.51	X	84715.90	508295.41	X	X	X	

13. Punct(e) eliberare: Director M. Lazarev

Отпуск разрешил: Директор

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Prețat bunurile (serviciile) (service):

Сдал материальные ценности (услуги)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Prețat bunurile (serviciile) cumparatorului:

Принял материальные ценности (услуги) покупатель

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Instituția Publică "Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe", nr. de telefon: rețeaua companiei: (022) 822-039

Tag nr. 009

Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**

Prestator : **TELP-PROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3

SITUATIA DE PLATA NR.1

Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal		UM	Cantitate	Pret unitar [EURO] fara TVA]	Pret total [e fara TVA]
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.2 din 06.03.2020					
001	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	10,00	52,00	520,00
520,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.3 din 07.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00	840,00
002	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	30,00	52,00	1 560,00
2 400,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr. 4 din 08.03.2020					
0,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.5 din 09.03.2020					
001	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 300,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.6 din 10.03.2020					
001	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	5,00	52,00	260,00
002	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20	209,60

469,60						
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.7 din 11.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00		840,00
002	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00		1 300,00
003	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20		209,60
2 349,60						
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.8 din 12.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00		840,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00		1 300,00
003	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20		209,60
2 349,60						
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.9 din 13.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00		210,00
002	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00		1 300,00
003	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	1,00	26,20		26,20
1 536,20						
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.10 din 14.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00		840,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00		1 300,00
2 140,00						
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.11 din 16.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00		210,00

006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 510,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 _Conform Act de prestari servicii Nr.12 din 17.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00 ✓	210,00	630,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 930,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 _Conform Act de prestari servicii Nr.13 din 18.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 510,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 _Conform Act de prestari servicii Nr.14 din 19.03.2020					
0,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD41 _Conform Act de prestari servicii Nr.15 din 20.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00 ✓	210,00	420,00
420,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD41 _Conform Act de prestari servicii Nr.16 din 21.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00
005	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	4,00	26,20	104,80
314,80					
Conform Act de prestari servicii Nr.17 din 24.03.2020					
0,00					
Conform Act de prestari servicii Nr.18 din 26.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00 ✓	210,00	420,00

Conform Act de prestari servicii Nr.19 din 27.03.2020					420,00
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00	630,00
Lucrari executate la subtraversare cu R1 TD31 Conform Act de prestari servicii Nr.20 din 30.03.2020					630,00
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00	210,00	210,00
Lucrari executate la subtraversare cu R1 TD31 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 31.03.2020					210,00
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00	630,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD30 Conform Act de prestari servicii Nr.22 din 01.04.2020					630,00
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00	210,00	840,00
					840,00
					21 479,80
					4 295,96
					25 775,76

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L

Manager Proiect
Vasile Filip



Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525857
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		26 August 2020 / 26 August 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./№№ НДС				
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BCMOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		c.f./nr. TVA ф.к./№№ НДС		1011600003819 / 0506442						
2. Cumparator: Покупатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S A. fil. nr. 3 Chisinau		c.f./nr. TVA ф.к./№№ НДС		200513 / 0508448						
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		PV p-u executarea lucrari suplimentare Lot3						
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		mun. Chisinau, str. Petricani, 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60		7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.6567 MDL		
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, левы	10.9 Afa informale Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar incuci Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. I/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Cap. a. Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Rosceni, Siret", Lucrari suplimentare LOT III Montarea lestarilor tip SA pe conducta Dn600mm (7281.80 EURO)		serv	1	119280.13	119280.13	20	23856.03	143136.16				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)					119 280.13	x	23 856.03	143 136.16	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					119 280.13	x	23 856.03	143 136.16	x	x	x	-
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director M. Lazarev		15. Primit bunurile intermediar (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Produt bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Produt bunurile intermediar (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
L.S. М.П.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				

Proces-Verbal pentru executarea lucrari suplimentare Lot 3,
Montarea lesturilor tip "Sa" pe conducta Dn 600mm.

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (euro)fara TVA]	Pret total (euro) fara TVA
1	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcare-descarcare)	t	150,00	0,41	61,50
2	TsI50B10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 20 t	t	75,00	4,50	337,50
3	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100m3	0,60	46,66	28,00
4	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa.de 6,6-12kw	ora	17,00	7,71	131,07
5	Izi05D2	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din PVC plastifiata de 0,4 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm etansata cu adeband	m2	45,97	22,06	1 014,10
6	GA14D	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn peste 600 mm	buc	20,00	210,85	4 217,00
	mat.Antrep General	Lest tip SA DN 600	buc	20,00	0,00	0,00
7	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pna la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	90,00	1,00	90,00
8	TSI50H	Transpunerea incarcaturilor cu autovehicul (pamint, gunoi)	t	90,00	2,10	189,00
		TOTAL				6 068,16
		TVA (20 %)				1 213,63
		TOTAL inclusiv TVA				7 281,80



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N ААН1428558
Серия, N



Formular tipic
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului Finantelor si al Ingerului
nr. 118 din 28 August 2017
Tipul de factura
Prinlocuiri Nr 1 in primul / Номер счета
Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii / data livrării: 28 Februarie 2020 / 28 Februarie 2020
Дата выписки / дата поставки

8. Foia de parcurs: -
Путевой лист
9. Transportator: -
Перевозчик
c/Inr. TVA: -
ф.к./код НДС
c/Inr. TVA: 1011600003819 /
ф.к./код НДС: 0506442
c/Inr. TVA: 200513 /
ф.к./код НДС: 0508448

1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181

Produse: c/d MD78MO222AASV42810137100, c/b MOBVM222 BCMOBIASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A.

2. Cumparator: Reprezentanta retailmentia ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaitchin, nr.60 c/d

Покупатель: MD51V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S.A. fil. nr.3 Chisinau

3. Delegatie: -

Доверенность: -

5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2

Пункт погрузки: -

6. Punct descarcare: mun. Chisinau, str. Ivan Zaitchin nr.60

Пункт разгрузки: -

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul posesorilor al marfii Наименование товаров, услуг и идентификаторный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	10.4 Preț unitar Data TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala Data TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма Data TVA, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alte informatii Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
10.1 Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/L/OT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducia transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vorliceni, Capriana, Panasesi, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (385494.62 EURO)	serv	1	6 247 550.68	6247550.68	20	1 249 510.14	7 497 060.82	-	-	-	-
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			6 247 550.68	6 247 550.68	X	1 249 510.14	7 497 060.82	X	X	X	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			6 247 550.68	6 247 550.68	X	1 249 510.14	7 497 060.82	X	X	X	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен:
Denumirea, numele, prenumele si semnatura
Функция, имя, фамилия, имя и подпись
M. LAZAREV

14. Predat bunurile (serviciile):
Сданы материальные ценности (услуги)
Denumirea, numele, prenumele si semnatura
Функция, имя, фамилия, имя и подпись
M. L.

15. Prenti bunurile (transportatorului):
Принят материальные ценности
Denumirea, numele, prenumele si semnatura
Функция, имя, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):
Сданы материальные ценности посредникам (перевозчик)
Denumirea, numele, prenumele si semnatura
Функция, имя, фамилия, имя и подпись

17. Prenti bunurile (serviciile) cumparatorului:
Принят материальные ценности (услуги) покупателем
Denumirea, numele, prenumele si semnatura
Функция, имя, фамилия, имя и подпись
M. L.



Antreprenor General
 Prestator Servicii

Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019

Denumirea obiectului: Conducuta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionalului Strasseni, unitatile administrativ-teritoriale Vomonteni, Capriana, Pannasesti, Strasseni, Ghehauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent 322.261,29 euro
 Valoarea lucrarilor executate 321.245,52 euro

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 TeIprod-Com S.R.L. c/I 1011600003819

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI		Deviz (EURO) LUCRARI AG		SL3-24.02.2020		Total Decontat		Rest			
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Canitate	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro fara TVA)	Valoare euro fara TVA	Canitate	Valoare euro fara TVA	Canitate	Valoare euro fara TVA
001	TSC1981	Sapat cu buldoz pe tract 81-180cp incl. imping. pamntului la 10 m teren cat. 2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	558,12	684,64	20 153,51	-18,96	-558,02
TOTAL						42 364,57	558,12		42 924,61		-560,04
08 001						-42 864,57	558,12		42 924,61		-560,04
001-RAION STRASENI L=32180 M											
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI											
001	TSC0481	Sap. mec. cu exc. de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc.dep. ter. cat. 2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	3 889,50	178,97	8 351,58	165,23	7 710,40
002	TSC04B1	Sap. mec. cu exc. de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc.dep. ter. cat. 2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	290,25	13,38	624,37	12,36	576,78
003	TSF02B1	Sprji. mal. cu dulapi fig. assez. oriz. lat. intre mal. 1,51-2,5m la adinc. 0,0-2m; 0,21-0,6 m intre dulapi	METRUL PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	2 417,80	1 991,63	5 195,64	1 838,63	4 796,50
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt. conducte	METRUL PATRAT	60,40	0,61	36,72	8,62	31,41	19,10	28,99	17,63
005	TS003C1	Imprast. pam. afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat. cu gros. de 21-30 cm ter. cat. 1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	215,71	20,00	427,15	349,94	7 473,84
006	TS006A1	Compactare cu placa vibrat. de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,51	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt. prot. anticoroziv. suprafeței metalice cu nisip de riu	METRUL PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	5 288,19	596,29	9 330,65	637,72	9 978,94
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococtractile	METRUL PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	760,26	596,29	1 341,43	365,92	823,18
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	42 542,99	628,00	81 206,68	646,00	83 534,26
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococtractile	METRUL PATRAT	271,81	2,25	611,47	228,56	101,60	228,56	170,21	382,91
011	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	BUCATATA	412,00	129,31	53 275,72	13 886,17	107,00	13 836,17	305,00	39 439,55
012	AUT1803	Autocl. mobil pt. verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	770,04	39,48	770,04	112,37	2 191,73
013	NMB020161	Electrician finii electrice aerlene categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	141,53	39,48	141,53	112,37	402,84
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	2 697,29	0,40	2 697,29	0,08	539,46
015	GA0411	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	122,28	2 369,15	289 688,35	123 859,39	107,44	254 541,94	14,84	35 146,40

016	GA05J1	Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,89	2 437,53	4 606,94	3 547,10	1,46	3 547,10	0,43	1 059,84
017	GA05J1	Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,57	2 437,53	3 826,93	3 122,72	1,28	3 122,72	0,29	704,20
018	GA04J1	Teava de oțel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,00	0,00	0,00	22,30	52 841,62
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toți	BUCATATA	38,00	63,46	2 411,55	951,93	15,00	951,93	23,00	1 459,53
020	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	18 020,13	1 665,50	38 914,14	740,02	17 290,43
021	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATATA	1 252,87	0,46	578,46	185,61	868,00	400,76	384,87	177,70
022	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATATA	1 252,87	146,13	183 084,36	54 361,05	838,00	122 458,49	414,87	60 625,87
TOTAL	016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA4S-ATIS29					999 694,50	277 134,84		548 107,28		451 587,22
21	CC01A1	Montare armaturii din beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
22	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
23	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00
24	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreș.grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
25	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
26	X000023590578	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL	035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54					9 994,99	769,21		769,21		9 226,35
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toți	BUCATATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATATA	8	146,13	1 169,05	146,13	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anaxelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE CORRAI METALIC 0.04 BUC	LEI	1			0,00	0,00	1,00		
019	CC01A1	Montare armaturii din oțel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreș.grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00

023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 196,78	2 227,44		3 250,07		4 946,71
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55											
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	146,13	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect.arnat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radlere in stel.cent.ob 37 de10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	66,76	77,96	66,76	-1,00	-0,86
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnur.de radre,castele.de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agre.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 241,13	2 228,00		3 250,92		4 990,20
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56											
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturf din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect.arnat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radlere in atel.cent.ob 37 de10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnur.de radre,castele.de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agre.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00

023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						7 704,37	8 250,07		3 250,07		4 454,31
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL.TASZ											
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1GZ7A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat. in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAI METALIC 0,04 BUC	LEI	1			0,00	0,00		1,00	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confec. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m. turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreș. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 322,25	8 250,07		3 250,07		5 072,18
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL.TASZ											
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat. in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAI METALIC 0,04 BUC	LEI	1,00			0,00	0,00		1,00	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confec. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m. turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreș. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAM	22,20	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
TOTAL						8 213,97	1 428,22		1 428,22		6 785,75
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL.TASZ											
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat. in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAI METALIC 0,04 BUC	LEI	1,00			0,00	0,00		1,00	

019	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect armat; fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radieri in atel; cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m; turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON	KILOGRAM	22,20	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,20	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL	041-4.1.1/41 SUBTRAV CANAL TA60					8 268,92	1 464,59		1 464,59		6 804,33
007	GDD0F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a liniiilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L051	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,07	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00
018	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COPRAI MET 0.04BUC	LEI	1,00	INCLUS			0,00		1,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect armat; fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radieri in atel; cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m; turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,10	88,38	273,98	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTARE Conectii metalice diverse inglobate în beton	KILOGRAM	37,00	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
024	X000000013486	CONECTIE METALICA	KILOGRAM	37,00	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL	042-4.1.1/42 SUBTRAV CANAL TA61-PT337					9 240,68	4 228,20		4 228,20		5 012,48
009	GDD0F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a liniiilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
012	M1L051	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
019	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,07	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00
020	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COPRAI MET 0.04BUC	LEI	1	INCLUS		0,00	0,00		0,00	0,00

021	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
022	CZ0301B1	Confecț. armat., fasonare bare pt. fundații izol. continue și radieră în atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
023	CA02T1	Turnare beton armat la construcții speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racie, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00
024	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg grele < 7mm ciment p40 pt.monolizari, piese speciale, în inst. centrale.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
025	CL21A1	MONTARE Confecții metalice diverse înglobate în beton	KILOGRAM	37	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
026	X000000013486	CONFECTIE METALICA	KILOGRAM	37	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL						10 290,74	4 228,20		4 228,20		6 062,54
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62-63-ITS38											
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tev/ avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	380,77	6,00	380,77	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	28,8	23,36	672,91	672,91	28,80	672,91	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	15	0,46	6,93	6,93	15,00	6,93	0,00	0,00
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiera a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm, 600 mm	BUCATA	15	146,13	2 191,98	2 191,98	15,00	2 191,98	0,00	0,00
019	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu și armat turnat, în construcția apeductelor, canalelor și anevelor	METRU PATRAT	83,1	60,44	5 022,21	5 022,21	83,10	5 022,21	0,00	0,00
020	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRU MET 0,04BUC	LEI	1	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	CC01A1	Montare armatură din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	384,78	0,27	103,39	103,39	384,78	103,39	0,00	0,00
022	CZ0301B1	Confecț. armat., fasonare bare pt.fundații izol. continue și radieră în atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	384,78	0,86	329,51	329,51	384,78	329,51	0,00	0,00
023	CA02T1	Turnare beton armat la construcții speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racie, castele de apa	METRU CUB	9,24	88,38	816,63	816,63	9,24	816,63	0,00	0,00
024	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg grele < 7mm ciment p40 pt.monolizari, piese speciale, în inst. centrale.	METRU CUB	9,36	82,95	776,37	776,37	9,36	776,37	0,00	0,00
025	CL21A1	MONTARE Confecții metalice diverse înglobate în beton	KILOGRAM	111,00	0,84	92,91	92,91	111,00	92,91	0,00	0,00
026	X000000013486	CONFECTIE METALICA	KILOGRAM	111,00	1,64	181,83	181,83	111,00	181,83	0,00	0,00
TOTAL						19 954,15	10 575,43		10 575,43		9 378,71
050-4.1.1/50 SUBTR.TCG25+ITS41+TAG6+TD35											
041	GD00F51	Curba de sudare montata la tev/ avand dn=12 toli	BUCATA	5,00	63,46	317,31	317,31	2,00	126,92	3,00	190,39
042	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	36,48	23,36	852,35	179,44	7,68	179,44	28,80	672,91
043	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	19,00	0,46	8,77	1,85	4,00	1,85	15,00	6,93
044	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiera a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm, 600 mm	BUCATA	19,00	146,13	2 776,51	584,53	4,00	584,53	15,00	2 191,98
048	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu și armat turnat, în construcția apeductelor, canalelor și anevelor	METRU PATRAT	44,32	60,44	2 678,51	2 678,51	44,32	2 678,51	0,00	0,00
049	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRU MET 0,064BUC	LEI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
050	CC01A1	Montare armatură din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	205,22	0,27	55,14	55,14	205,22	55,14	0,00	0,00

051	CZ0301B1	Confecț. armat, fasonare bare pt. fundatii izoli. continui si radiere in atel cent. ob 37 de 10- 16 mm	KILOGRAM	205.22	0.86	175.74	175.74	205.22	175.74	0.00	0.00
052	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	4.96	88.38	438.37	438.37	4.96	438.37	0.00	0.00
053	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	5.00	82.95	414.73	414.73	5.00	414.73	0.00	0.00
054	CL21A1	MONTARE Confecții metalice diverse inglobate in beton	KILOGRAM	59.20	0.84	49.55	49.55	59.20	49.55	0.00	0.00
055	X000000013486	CONFECTIE METALICA	KILOGRAM	59.20	1.64	96.97	96.97	59.20	96.97	0.00	0.00
TOTAL						27 113.88	4 801.76		4 801.76		22 312.12
051-4.1.1/51	SUBTRAV/TAG5+TD36+TCG26										
011	GDO5F1	Curba de sudare montata la tevi avand din 12 tofi	BUCATATA	6.00	63.46	380.77	253.85	4.00	253.85	2.00	126.92
012	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip. asambl. pe sant, in vederea prot. anticorozive	METRU	39.66	23.36	926.65	617.77	26.44	617.77	13.22	308.88
013	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATATA	18.00	0.46	8.31	3.69	8.00	3.69	10.00	4.62
014	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATATA	18.00	146.13	2 630.37	1 169.05	8.00	1 169.05	10.00	1 461.32
048	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27.70	60.44	1 674.07	1 674.07	27.70	1 674.07	0.00	0.00
049	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL CORRAL MET. 0.04BUC	LEI	1.00	INCLUS		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
050	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128.26	0.27	34.46	34.46	128.26	34.46	0.00	0.00
051	CZ0301B1	Confecț. armat, fasonare bare pt. fundatii izoli. continui si radiere in atel cent. ob 37 de 10- 16 mm	KILOGRAM	128.26	0.86	109.84	109.84	128.26	109.84	0.00	0.00
052	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3.08	88.38	272.21	272.21	3.08	272.21	0.00	0.00
053	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3.12	82.95	258.79	258.79	3.12	258.79	0.00	0.00
054	CL21A1	MONTARE Confecții metalice diverse inglobate in beton	KILOGRAM	37.00	0.84	30.97	30.97	37.00	30.97	0.00	0.00
055	X000000013486	CONFECTIE METALICA	KILOGRAM	37.00	1.64	60.61	60.61	37.00	60.61	0.00	0.00
TOTAL						22 693.14	4 485.31		4 485.31		18 207.82
002-4.1.5/2	TRA MAT TUBULAR DEOZIT-AMPLASAMENT										
001	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	STONE	476.03	2.32	1 106.19	119.54	476.03	1 106.19	0.00	0.00
002	TRA04B10	Transport rutier mater. semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	STONE	238.07	3.31	788.18	62.67	238.07	788.18	0.00	0.00
003	TRA04B16	Transport rutier mater. semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	238.07	4.17	992.30	78.90	238.07	992.30	0.00	0.00
004	TRB22F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t pe pozitie fixa g6t	STONE	1 904.53	0.41	774.86	89.45	1 904.53	774.86	0.00	0.00
005	TRA04B10	Transport rutier mater. semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	51.06	3.31	169.05	0.00	54.79	181.39	-3.73	-12.34
006	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T PE POZITIE FIXA G	STONE	102.12	0.41	41.55	2.54	102.12	41.55	0.00	0.00
TOTAL						9 467.25	359.10		5 440.31		4 026.94

003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL												
01	TRAO3AO1	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI-FABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM *	INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM *	TRONE	285,68	1,40	400,20	35,67	285,68	400,20	0,00	0,00
02	TRAO3AO2	AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM	*INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TRONE	285,68	1,73	495,54	44,16	285,68	495,54	0,00	0,00
03	TRAO3AO3	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI-FABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM	*INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TRONE	285,68	2,07	590,87	52,66	285,68	590,87	0,00	0,00
04	TRAO3AO4	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI-FABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM	*INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TRONE	285,68	2,40	686,06	61,14	285,68	686,06	0,00	0,00
05	TRAO3AO5	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI-FABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM	*INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	TRONE	285,68	2,74	781,39	69,64	285,68	781,39	0,00	0,00
TOTAL							2 954,06	263,27		2 954,06		0,00
TOTAL General C+M							1 768 363,40	321 246,62		644 406,29		1 112 985,18

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
 Vasile Filip



Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.
 Administrator
 Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757569
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30 Iunie 2020 / 30 Iunie 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист																			
				9. Transportator Перевозчик				c./nr. TVA р.к./код НДС															
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BCMOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.						c./nr. TVA р.к./код НДС															
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d MDS1VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. 'VICTORIABANK'S.A. fil nr. 3 Chisinau						c./nr. TVA р.к./код НДС															
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы				SLnr. 1, SL nr.2 luna iunie 2020															
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:				mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60															
7. Rediriari Переадресовки								Curs BNM 19.444 MDL															
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, левы		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, левы		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, левы		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, левы		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. RP 871/06.05.2020 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 15,860 km, amplasat pe teritoriul mun. Chisinau, unitatile administrative Ghidighici, Gratiesti, Stauceni, Chisinau, Tohatin, LOT IV- km 94-440 pana la km 110+000. SL nr. 1 (119 578.20 EURO)		serv		1		1937565.43		1937565.43		20		387513.09		2325078.52									
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. RP 871/05.2020 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 15,860 km, amplasat pe teritoriul mun. Chisinau, unitatile administrative Ghidighici, Gratiesti, Stauceni, Chisinau, Tohatin, LOT IV- km 94-440 pana la km 110+000. SL nr. 2 (97038.00 EURO)		serv		1		1572339.06		1572339.06		20		314467.81		1886806.87									
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)								3 509 904.49		x		701 980.90		4 211 885.39		x		x		x			
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)								3 509 904.49		x		701 980.90		4 211 885.39		x		x		x			
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен:		Director M. Lazarev		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			
14. Predat bunurile (serviciile): Сданы материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																					
15. Primit bunurile Intermediarul (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																					
16. Predat bunurile Intermediarul (transportatorul): Сданы материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																					
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принят материальные ценности (услуги) получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																					

Antrepreno ACI CLUS S.A. Reprezentanta Permanenta

Prestator S.Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

Contract de prestari servicii Nr. RP 871/06.05.2020

Denumirea Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 15,860 km, amplasat pe teritoriul municipiului Chisinau, unitatile administrative Ghidighici, Gratesti, Stauceni, Chisinau, Tohatin. LOT IV - km 94+440 pana la km 110+000

SITUATIA DE LUCRARI NR. 2
LUNA IUNIE an 2020

Tronson : 1250/1 LOT-4 de la Km 100+400 pana la 94+410				Deviz (€) LUCRARI	
nr.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [€] fara TVA]	Pret total [€ fara TVA]
1	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 3 pistoane de curatire	m	5 990,00	2,00	11 980,00
2	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 3 pistoane de curatire	m	5 990,00	2,00	11 980,00
3	Proba de presiune cu aer L=5990 m, 66 bar, conducta transport Dn 610 mm	m	5 990,00	9,50	56 905,00
TOTAL					80 865,00
TOTAL					80 865,00
TVA				20%	16 173,00
TOTAL					97 038,00

Antreprenor General

ACI CLUS S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect

Vasile Filip

Prestator Servicii

Telprod-Com S.R.L.

Administrator

Mihail Lazarev



Antreprenor General **ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta**
Prestator Servicii **Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819**
Contract de prestari servicii Nr. RP 871/06.05.2020

Denumirea Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 15,860 km, amplasata pe teritoriul municipiului Chisinau, unitatile administrative Chitighici, Gratesi, Stauceni, Chisinau, Tohatin. LOT IV - km 94+440 pana la km 110+000

SITUATIA DE LUCRARI NR. 1
LUNA Iunie an 2020

		Dez (€) LUCRARI			
nr.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [€] fara TVA]	Pret total [€ fara TVA]
Tironson : 1250/I/2017-49s-56s. Km 110 pana la km 102+913					
1	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 2 pistoane de curatire	m	2 485,00	2,00	4 970,00
2	Proba de presiune cu aer la rezistenta si etansietatea L=2485 m, 66 bar, conducta transport Dn 610 mm	m	2 485,00	9,50	23 607,50
TOTAL					28 577,50
Tironson : 1250/I/2017-49s-56s. Km 105+385 si km 110+000					
1	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 2 pistoane de curatire	m	4 615,00	2,00	9 230,00
2	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 2 pistoane de curatire	m	4 615,00	2,00	9 230,00
3	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 1 piston de curatire	m	4 615,00	0,00	0,00
4	Proba de presiune cu aer L=4615 m, 77 bar, conducta transport Dn 610 mm	m	4 615,00	11,40	52 611,00
TOTAL					71 071,00
TOTAL					99 648,50
\$				20%	19 929,70
TOTAL					119 578,20

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev





FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757570
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30 Iunie 2020 / 30 Iunie 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист								
				9. Transportator Перевозчик				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС				
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group S.A.						c.f./nr.TVA ф.к./код НДС				
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI02224030000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau						c.f./nr.TVA ф.к./код НДС				
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы				SL1 Act adit.nr.1/28.11.2019, SL1 Act adit.nr.3/10.02.2020				
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:				mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60				
7. Redirijari Переадресовки								Curs BNM 19.444 MLD				
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.3/10.02.2020 (13 765 EURO)		serv	1	223042.93	223042.93	20	44608.59	267651.52	-	-	-	-
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.1/28.11.2019 (24 543.13 EURO)		serv	1	397680.52	397680.52	20	79536.10	477216.62	-	-	-	-
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)					620 723.45	x	124 144.69	744 868.14	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					620 723.45	x	124 144.69	744 868.14	x	x	x	-
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		L.S. M.P.		16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель				L.S. M.P.				

YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24*33*2 BUC	LEI	1,00	440,64	1	440,64	1	440,64	0	0
GA11A1	Instalatie de scurgere si aeris pr. traversari de drumuri	BUCATATA	1,00	416	0	0	0	0	1,00	416
Z01934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATATA	1,00	35,2	0	0	0	0	1,00	35,2
				1 471,88		1019,88		1019,88		451,2
059-4.1.1/59 SUBTRAV/M14-TD40+TTS45										
YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6buc	LEI	1,00	579,24	1	579,24	1	579,24	0	0
YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24*33*2 BUC	LEI	1,00	440,64	1	440,64	1	440,64	0	0
GA11A1	Instalatie de scurgere si aeris pr. traversari de drumuri	BUCATATA	1,00	416	0	0	0	0	1,00	416
Z01934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATATA	1,00	35,2	0	0	0	0	1,00	35,2
				1 471,88		1019,88		1019,88		451,2
				30 723,42		11471,04		11471,04		19 252,38

Antreprinder General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarov



001-1.1/1 TO RAION STRASENI 1-32180m		TELPDOD-COM		SL1-15.06.2020		Total Decontat		Rest		
		P/U Euro	PT/ Euro	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	
001	TCA0381	Instalare tevi sau tub in sant sau prin forare:de material plastic din.. montate in sant existent	1,40	43 623,97	9 250,00	12 950,00	9 250,00	12 950,00	21 909,98	30 673,97
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M		9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	21 910,00	0,00	
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE MUFE RACORD D40 HDPE		46,00	0,00	46,00	0,00	110,00	0,00	
004	NMB02751	Sudor electric categoria A V-A	6,69	320,72	13,88	92,86	13,88	92,86	34,06	227,86
009	TCA14V1	Instalare cablu de telecom.in sapatura banda semnalizare cablu (c.ingrop.in traza localit.	2,00	323,90	120,00	240,00	120,00	240,00	41,95	83,90
016	TS424A1	Epulzarea mec.a apnl din sap.in teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apa de 6-12kw	7,71	31,46	4,08	31,46	4,08	31,46	0,00	0,00
018	TCA14B1	Instalare cablu de telecom in conducte avand greut.2,61-6,8								
	YCO1RON	kg/(manual,meccanizat)	1 400,00	943,88	0,00	0,00	0,00	0,67	943,88	
019	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	
020	GA03C1	Teava de otel cu gros.pina la 6mm mont. cu executie mecanizata a lansarii dn=200 mm teren normal	447,28	769,32	1,72	769,32	1,72	769,32	0,00	0,00
021	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TV IZOLATA CU POLIET.HDPE SUBCASA B2, G=2,1MM, D.219,1445 - 338 M	9 852,70	5 024,88	0,51	5 024,88	0,51	5 024,88	0,00	0,00
022	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAJ+PROC. COLIERI FIXARE TUB PROTECTIE-CONF. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC	908,32	463,24	0,51	463,24	0,51	463,24	0,00	0,00
023	TCA14B1	Instalare cablu de telecom in conducte avand greut.2,61-6,8	717,13	351,39	0,60	430,28	0,60	430,28	-0,11	-78,88
	YCO1RON	kg/(manual,meccanizat) Monotub 180*10,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.180X10,3mm - 970 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	TCA14A1	Instalare cablu de telecom in conducte avand greut.pina la 2,6 kg/(manual)	1 400,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1 386,00
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40X2,3mm - 1940 M	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	
026	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COLIERE STRANGERE TIP KG - 62 BUC	0,51	1 239,38	0,25	309,845	0,25	309,85	0,26	322,24
027	YCO1RON	Etrans.treceri cab.prin pereti si plensee pt.separ.de medii umede,cablu la exter.cu d= 39-50 mm	14,79	7,12	7,6	54,112	7,60	54,11	7,19	51,19
028	EIO2C1	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC	0,51	150,00	0,25	37,5	0,25	37,50	0,26	39,00
029	YCO1RON	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	9,92	3,63	4,3	15,609	4,30	15,61	5,62	20,40
030	TRAD2A50	Maacra pe pneuri pana la 9,9t	3,06	23,45	1	23,45	1,00	23,45	2,06	48,31
031	AUT6728	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren- auto categ.1	9,92	23,21	4,3	10,062	4,30	10,06	5,62	13,15
032	TR1AA01C1									
TOTAL General C+M			54 163,63		20 462,61		20 462,61		33 731,02	

Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
 Vasile Filip



Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.

Administrator
 Mihail Lazarev





FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525862
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 August 2020 / 06 August 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group' S.A.		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1011600003819 /		0506442	
2. Cumparator: Покупатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		200513 /		0508448	
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		SLnr.1 din 25.07.2020 Act additional nr.7/07.04.2020			
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60			
						7. Redirijari Переадресовки			

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip anebalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeani, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.7/07.04.2020 Lucrari utie fibra optica (Monotubi) SL 1-25.07.2020 (13916.06	serv	1	228 333.55	228 333.55	20	45 666.71	274 000.26				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				228 333.55	x	45 666.71	274 000.26	x	x	x	-
12. Total (pe factura/fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				228 333.55	x	45 666.71	274 000.26	x	x	x	-

13. Permis eliberare Отпуск разрешения	Director M.Lazarev	15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat bunurile (serviciile) Сдан материальные ценности (услуги)		16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)	
		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принял материальные ценности (услуги) получатель	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись



Filip Vasile
 L.S.
 I.S.

001-4.1.3/1 FO RAOJON STRASBU NI-E321.80m	TEPROD-COM	513-25.07.2020		Total Decontat		Rest			
		PU/Euro	PT/Euro	Valoare euro fara TVA	Valoare euro fara TVA	Valoare euro fara TVA	Valoare euro fara TVA		
001 TCA03B1 Instalare tevi sau tub.in sant sau prin forare:de material plastic dn. montate in sant existent	METRU	1,40	12.829,60	4.270,00	5.978,00	4.270,00	5.978,00	4.894,00	6.851,60
002 YCOJRON DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10.3MM 1322 M	METRU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 YCOJRON DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE NUJUF RACORD D40 HDPE	BUCATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 NMB022751 Sudor electric categoria A-V4	ORA	5,69	104,70	7,65	51,18	7,65	51,18	8,00	53,52
009 TCA14V1 Instalare cablu de telecom.in separata banda serminalizare cablu:ingrop.in raza localita.	HECTOMETR U	2,00	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	117,62
016 TSA24A1 Eputarea meca.apel din sap.in teren cu injfir: puterice cu motoroptiga de apa de 6-6-12kw	ORA	7,71	9,02	1,17	9,02	1,17	9,02	0,00	0,00
018 TCA14B1 Instalare cablu de telecom.in conducte avand greutate 2,61-6-8	KILOMETRU CABLU	0,19	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	271,18
019 YCOJRON DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10.3MM 1322 M	metru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
020 GA03C1 Teava de orel cu gros.pipa la 6mm mont cu executie mecanizata a lansarii dn=200 mm teren normal	HECTOMETR U	447,28	313,10	0,49	219,17	0,49	219,17	0,21	93,93
021 YCOJRON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TV IZOLATA CU POULET:HDPE SUBCASA B2, G=2,1MM, D.219.144.5 - 338 M	LEI	9.852,70	4.827,82	0,49	4.827,82	0,49	4.827,82	0,00	0,00
022 YCOJRON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAJ+PROC. COLIER FIXARE TUB PROTECTIE-COMP. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC	LEI	908,32	133,07	0,15	136,25	0,15	136,25	0,00	-3,18
023 TCA14B1 Instalare cablu de telecom.in conducte avand greutate 2,61-6-8	KILOMETRU CABLU	0,14	717,13	0,14	98,96	0,14	98,96	0,00	2,94
024 YCOJRON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.180x10.3mm - 970 M	LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025 TCA14A1 Instalare cablu de telecom.in conducte avand greutate pina la 2,6 kg/m(manual)	KILOMETRU CABLU	0,28	1.400,00	0,00	397,88	0,00	0,00	0,28	397,88
026 YCOJRON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40x2.3mm - 1940 M	metru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 YCOJRON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COLIERE STRANGERE TIP KG - 62 BUC	LEI	0,15	1.239,38	0,15	181,57	0,15	185,91	0,00	-4,34
028 E02C1 Etans.tracerii cab.prin pereti si plansee pt.separ.de medii urmede:cablu la exte.cu df=39-50 mm	BUCATA	4,25	7,12	4,25	30,26	4,25	30,26	0,00	0,00
029 YCOJRON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC	LEI	0,15	150,00	0,15	21,98	0,15	22,50	0,00	-0,53
030 TRAO2A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist= 50 km.	TONNE	2,85	3,63	2,85	10,345	2,85	10,35	0,00	0,00
031 AUT6728 Macara pe pneuri pana la 5.9t	ORA	0,88	23,45	0,88	20,64	0,88	20,64	0,00	0,00
032 TRJJA02C1 Incarcarea materialelor,grupa a-grile si marunte,pi in atuneara si rampa sau teren-auto catteg.1	TONNE	2,85	2,34	2,85	6,67	2,85	6,67	0,00	0,00
TOTAL General CAM			19.977,35		11.596,72		11.596,72		7.180,63

Antreprenor General
 ACICLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Filip Voicila

Prezator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.

Edelina Ursescu





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525863
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 August 2020 / 06 August 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист						c.f./nr.TVA ф.к./нод НДС													
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 с/д MD78MO2224ASV42810137100, с/б MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		9. Transportator Перевозчик:						c.f./nr.TVA ф.к./нод НДС		1011600003819 / 0506442											
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51V1022240300000778MDL, с/б VICBMD2X416 B.C 'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		4. Documente anexate Прилагаемые документы		SL2-25.07.2020 Act additional nr.1/28.11.2019				c.f./nr.TVA ф.к./нод НДС		200513 / 0508448											
3. Delegatie Доверенность				5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки:		Curs BNM 19.6895 MDL									
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и кодоматериальный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Кол-во мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3:07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vomiceeni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negrestii, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.1/28.11.2019 Lucrari executie fibra optica (Monotub) SL2-25.07.2020 (43579.08 lei)		serv		1		715 041.92		715 041.92		20		143 008.38		858 050.30									
11. Total (pe pagina / Всего (по странице)						715 041.92		x		143 008.38		858 050.30		x		x		x		-			
12. Total (pe pagina fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						715 041.92		x		143 008.38		858 050.30		x		x		x		-			
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			
14. Predat bunurile (serviciile): Сданы материальные ценности (услуги)		Director M.Lazarev		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			
15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			
16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сданы материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принят материальные ценности (услуги) покупатель				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			

001-4.1.671 TO RABON STRANGERE	TEI	P/U Euro	P/P Euro	51.1-06.2020		51.2-25.07.2020		Total Decontat		Rest					
				Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA				
001	TCM03E1	Instalare tevi sau tub-in sant sau prin forare de material plastic din , montate in sant existent	METRU	31.159,98	1,40	4.363,97	9.250,00	12.950,00	21.910,00	30.674,00	31.160,00	43.624,00	0,00	0,00	
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10 3MM 1322 M	METRU	31.160,00			9.250,00	0,00	21.910,00	0,00	31.160,00	0,00	0,00		
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE MURE FACOND D40 HDPE	BUCATA	156,00			46,00	0,00	110,00	0,00	156,00	0,00	0,00		
	004	NMB022751	Sudor electric categoria A-V4	ORA	47,94	320,72	13,88	92,86	34,06	227,96	47,94	320,72	0,00	0,00	
	TCM14V1	Instalare cablu de telecom in suportur banda semnalizare cabl k-Ingrop in casa locala	HECTOMETRU	161,95	2,00	323,90	120,00	240,00	35,00	70,00	155,00	310,00	6,95	13,90	
	016	TSZAA1	Expunerea meca a apoi din san in teren cu infiltr puterice cu motorpompa de apa de 6-5-12kw	ORA	4,08	7,71	31,46	4,08	31,46	0,00	4,08	31,46	0,00	0,00	
	TCM14B1	Instalare cablu de telecom in conducte avand gret 2,51-6,8 kg/(tranzmisi)	KILOMETRU CABLU	0,67	1.400,00	948,88	0,00	0,00	0,67	938,00	0,67	938,00	0,00	5,88	
	019	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10 3MM 1322 M	METRU	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00		
	020	GA03C1	Teava de otel cu gros pna la 6mm mont cu executie mecanizata a lansat din=200 mm teren normal	HECTOMETRU	1,72	447,28	769,32	1,72	769,32	0,67	299,68	2,39	1.069,00	-0,67	299,68
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TV ZICUATA CU POUET HDPE SUBCASA 82, G=21MM D 219 144 S - 398 M	LEI	0,51	908,32	463,24	0,51	5.024,88	0,20	1.970,54	0,71	6.995,42	-0,20	-1.970,54	
	022	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTA+PROC. COUER FIXARE TUB PROTECTE+CONR. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC	LEI	0,51	908,32	463,24	0,51	463,24	0,20	181,66	0,71	644,91	-0,20	-181,66
	TCM14B1	Instalare cablu de telecom in conducte avand gret 2,51-6,8 kg/(tranzmisi) Monotub 180*10,3	KILOMETRU CABLU	0,49	717,13	351,39	0,60	430,26	0,10	73,86	0,70	504,14	-0,21	-152,75	
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.180x10 3mm - 970 M	LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	024	TCM14A1	Instalare cablu de telecom in conducte avand gret pna la 2,5 kg/(tranzmisi)	KILOMETRU CABLU	0,99	1.400,00	1.386,00	0,00	0,00	0,99	1.386,00	0,99	1.386,00	0,00	0,00
	026	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40x2 3mm - 1940 M	METRU	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00		
	027	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COURE STRANGERE TIP K5 - 63 BUC	LEI	0,51	1.299,38	632,08	0,25	309,845	0,26	322,24	0,51	632,08	0,00	0,00
	028	ER02C1	Etan. tevestii cabl prin pereti si plasee pr:separ.de medii umede,cablu la exteri cu DE 36-50 mm	BUCATA	14,79	7,12	105,30	7,6	54,112	7,19	51,19	14,79	105,30	0,00	0,00
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC	LEI	0,51	150,00	76,50	0,25	37,5	0,26	39,00	0,51	76,50	0,00	0,00	
	030	TRM02AS0	Transportul rutier al materialelor semilabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50 km	TONNE	9,92	3,63	36,01	4,3	15,609	5,62	20,40	9,92	36,01	0,00	0,00
	031	AU167Z8	Mecara pe pneuri pana la 9GT	ORA	3,06	23,45	71,76	1	23,45	2,06	48,31	3,06	71,76	0,00	0,00
	032	TRM14A01C1	Incarcarea materialelor grupe a-grele si manute,prin ancurare lampas sau teren- auto calea 1	TONNE	9,92	2,34	23,21	4,3	10,062	5,62	13,15	9,92	23,21	0,00	0,00
TOTAL General Cam						54.183,63		20.452,61		36.315,90		56.768,53		-2.584,88	

Antreprenor General
 ACT CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Prestator Servicii
 Teiپرد-Com S.R.L.

Manager Proiect
 Vasile Filip

Administrator
 Mihail Iazavei



FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525864
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 August 2020 / 06 August 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист						9. Transportator Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС				
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun Chisinau, str Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BCMOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003819 /		0506442								
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B C 'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		200513 /		0508448								
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		SL2-25.07.2020 Act additional		nr.3/10.02.2020								
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun Chisinau, str Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun Chisinau, str Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.6895 MDL						
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и нomenclatorный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar loturi Кол-во единиц	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны				
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3:07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-aul Strasenii, unitatile admin. Vomiceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.3/10.02.2020 nr.2-25.07.2020 (23102.86 Euro)		serv	1	379 069.80	379 069.80	20	75 813.96	454 883.76								
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				379 069.80	x	75 813.96	454 883.76	x	x	x	-					
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				379 069.80	x	75 813.96	454 883.76	x	x	x	-					
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги):		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) покупатель		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										

Antreprenor General ACI, CLUJ S.A. Reprezentantia Permanenta
 Prestator Servicii Teplot-Com S.R.L. c/F1011600003819
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019. ACT ADITIONAL NR. 3/10.02.2020

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

Cantitate	Valoare euro fara TVA	SL1-15.06.2020		SL2-25.07.2020		Total Decontat		Rest	
		Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
EURO									
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF.YC.F4+T831									
15	YC01RON	1	5 116,62			1	5 116,62	0	0,00
16	YC01RON	1	404,64			1	404,64	0	0,00
17	GAL1A1	1	416,00			1	416,00	0	0,00
18	201934	1	35,20			1	35,20	0	0,00
TOTAL			5 972,46				5 972,46		0,00
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47									
13	YC01RON	1	1 061,94			1	1 061,94	0	0,00
14	YC01RON	1	440,64			1	440,64	0	0,00
15	GAL1A1	1	416,00			1	416,00	0	0,00
16	201934	1	35,20			1	35,20	0	0,00
TOTAL			1 953,78				1 953,78		0,00
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+T836+TD32+TA53									
16	YC01RON	1	2 703,12			1	2 703,12	0	0,00
17	YC01RON	1	440,64			1	440,64	0	0,00
18	GAL1A1	1	416,00			1	416,00	0	0,00
19	201934	1	35,20			1	35,20	0	0,00
TOTAL			3 594,96				3 594,96		0,00
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33									
016	YC01RON	1,00	579,24			1	579,24	0,00	0,00
017	YC01RON	1,00	440,64			1	440,64	0,00	0,00
018	GAL1A1	1,00	416,00			1	416,00	0,00	0,00
019	201934	1,00	35,20			1	35,20	0,00	0,00
TOTAL			1 471,08				1 471,08		0,00
9 SUBTRAV.DE TD34									
016	YC01RON	1,00	675,78			1	675,78	0,00	0,00
017	YC01RON	1,00	440,64			1	440,64	0,00	0,00
018	GAL1A1	1,00	416,00			1	416,00	0,00	0,00
019	201934	1,00	35,20			1	35,20	0,00	0,00
TOTAL			1 567,62				1 567,62		0,00
050-4.1.1/50 SUBTRV.TCG25+T841+TA66+TD35									
017	YC01RON	1,00	2 703,12			1	2 703,12	0,00	0,00
018	YC01RON	1,00	440,64			1	440,64	0,00	0,00
019	GAL1A1	1,00	416,00			1	416,00	0,00	0,00
020	201934	1,00	35,20			1	35,20	0,00	0,00
TOTAL			3 594,96				3 594,96		0,00
051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26									

017	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 16 buc	LEI	1,00	1.544,64				1	1544,64	1	1544,64	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	1	440,64	0,00	0,00
019	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00				1	416	1	416	0,00	0,00
020	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20				1	35,2	1	35,2	0,00	0,00
TOTAL					2.436,48			0,00		2.436,48				0,00
052-4.1.1/52 SUBTRAV.TD37+TTS42														
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 28buc	LEI	1,00	2.703,12				1	2703,12	0	0	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	0	0	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00				0	0	1	416	0	0,00
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20				0	0	1	35,2	0	0,00
TOTAL					3.594,96			3143,76		451,2		3594,96		0,00
057-4.1.1/57 SUBTRAV.TD38+TTS44														
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 28 buc	LEI	1,00	2.703,12				1	2703,12	0	0	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	0	0	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00				0	0	1	416	0	0,00
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20				0	0	1	35,2	0	0,00
TOTAL					3.594,96			3143,76		451,2		3594,96		0
058-4.1.1/58 SUBTRAV.TD39														
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6 buc	LEI	1,00	579,24				1	579,24	0	0	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	0	0	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416				0	0	1	416	0,00	0
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,2				0	0	1	35,2	0,00	0
TOTAL					1.471,08			1019,88		451,2		1471,08		0
059-4.1.1/59 SUBTRAV.TD40+TTS45														
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6buc	LEI	1,00	579,24				1	579,24	0	0	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	0	0	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416				0	0	1	416	0,00	0
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,2				0	0	1	35,2	0,00	0
TOTAL					1.471,08			1019,88		451,2		1471,08		0
059-4.1.1/59 SUBTRAV.TD40+TTS45														
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6buc	LEI	1,00	579,24				1	579,24	0	0	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	0	0	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416				0	0	1	416	0,00	0
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,2				0	0	1	35,2	0,00	0
TOTAL					1.471,08			1019,88		451,2		1471,08		0
										19.252,38		30.723,42		0,00



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail I. Izariy

Antreprenor General
ACI CLUI S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

IDNO 1014600024244

MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău

Adresa poștală: șos. Balcani 7/E

IBAN: MD42AG000000022512333387

IBAN: MD07RN00000000225140151

tel +373 22 66 72 91, fax +373 22 29 10 40

TVA: 0508288 din 01.11.2018

e-mail: office@vmtg.md

web: www.vmtg.md



SCRISOARE DE RECOMANDARE

În legătură de colaborarea avută cu **TELPRODCOM S.R.L.**, ca urmare a încheierii și derulării cu aceasta a contractelor de lucrări, facem cunoscut următoarele:

Denumirea contactului/contractelor	Contract nr./data	Data începerii	Data finalizării	Valoarea contractului	Observații
Execuția conducte de distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET Chișinău și SRM Tohatin – distribuție Chișinău; Conducta de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conducta de racord SRM Petricani - Sistem distribuție Chișinău, constând în: - Conductă de racord (P=0,6÷1,2 MPa) SRM Ghidighici- SRM Petricani și conducta de racord SRM Petricani - Sistem distribuție Chișinău; - Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – distribuție Chișinău (P=0,3 MPa)	Contractul de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019	22.11.2019	07.08.2020	3311527,80 EURO	Asocierea HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. – TELPRODCOM S.R.L.
„Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriana, Pânășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți (Lot 3)”	Contractul de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019	19.04.2019	28.07.2020	11885439,56 EURO	Prestator de servicii ACI CLUJ S.A. (lider de asociere): TELPRODCOM S.R.L. Asocierea ACI CLUJ S.A. -ROMINSTA S.R.L. -INDPRODCOM S.R.L. – SERIGO DECOR S.R.L.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor de înregistrare din cadrul Societății. Prezentul document conține informații confidențiale sau privilegiate, și este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunteți explicit notificat că orice diseminare, copie, retransmitere sau comunicare în orice altă formă, totală sau parțială, a acestui mesaj, fără a avea în prealabil acordul scris al emitentului, este interzisă. În cazul în care din greșeală primiți acest mesaj, sunteți rugați să notificați emitentul și să distrugeți mesajul. A se utiliza doar ca și recomandare în procesul achizițiilor.

Calificativul serviciilor prestate din punct de vedere al calității, ca fiind:

<input type="checkbox"/> FOARTE BUN	<input checked="" type="checkbox"/> BUN	<input type="checkbox"/> SATISFĂCĂTOR	<input type="checkbox"/> NESATISFĂCĂTOR
-------------------------------------	---	---------------------------------------	---

În cursul desfășurării contractului/contractelor au fost înregistrate:

Neconformități care au împiedicat derularea contactului/contractelor:	Total, din care rezolvate:	Observații și precizări:	Probleme apărute în derularea/contractelor:
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul

Toate obligațiile contractuale au fost îndeplinite cu succes și în termenii prevăzuți. Implicare profesională, specialiști calificați, responsabilitate, sunt principalele criterii, care au caracterizat **TELPRODCOM S.R.L.**, la îndeplinirea lucrărilor de execuție în cadrul proiectului „Conductă de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova, pe direcția Iași-Ungheni-Chișinău”.

Cu respect,

Administrator,
Livu Valentin DUMINICĂ



Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor de înregistrare din cadrul Societății. Prezentul document conține informații confidențiale sau privilegiate, și este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunteți explicit notificat că orice diseminare, copiere, retransmitere sau comunicare în orice altă formă, totală sau parțială, a acestui mesaj, fără a avea în prealabil acordul scris al emitentului, este interzisă. În cazul în care din greșeală primiți acest mesaj, sunteți rugați să notificați emitentul și să distrugeți mesajul. A se utiliza doar ca și recomandare în procesul achizițiilor.