

Achizitionarea si montarea ferestrelor si usilor cu profil din PVC. Inlocuirea ferestrelor la cladirea administrativa din str. Ion Neculce, 30

(denumirea obiectivului)

Formular
Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Inlocuirea ferestrelor la cladirea administrativa din str. Ion Neculce, 30. Lot 1

Valoarea de deviz 60 904,81 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot 1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,800	27,23 27,23	457,51 457,51
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profil PVC cu 5 camere, geam cu doua rinduri de sticla; Golul ferestrelor are dimensiuni aproximativ - 1,4x1,5 - 3 buc; 1,4x1 - 6 buc; 1,4x0,5 - 3 buc; Suprafata geamurilor cu deschidere --35-40 % din suprafata ferestrei; Cu instalarea plasei anti-insecte; Culoarea profilului - alb.	m2	16,800	1 685,76 47,33	28 320,82 795,20
3	CK26A	Glafuri exterioare din aluminiu cu latime de 15-20 cm din mase plastice, pentru ferestre	m	24,000	160,34 23,34	3 848,06 560,22
4	CK26A	Glafuri interioare din PVC cu latime de 15-20 cm din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	26,000	214,43 23,34	5 575,16 606,90
5	CK26A	Glafuri interioare din PVC cu latime de 35 cm din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,100	251,83 23,35	277,01 25,68
6	RpCE20A	Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare,	m	57,000	81,01 44,74	4 617,79 2 550,16