

OFERTĂ

Către : **CONSILIUL RAIONAL TELENESTI**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, 1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Cebotarean Vasilii, reprezentant ai ofertantului S.A. „Drumuri-Soroca”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **„Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor”**

Lotul 3, pentru suma de : **2 182 326.39 lei (Două milioane una sută optzeci două mii trei sute douăzeci șase lei 39bani)** la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de: **436 465.28 lei (Patru sute treizeci șase mii patru sute șasezeci cinci lei 28 bani).**

(suma în litere și în cifre)

Suma totală constituie: : **2 618 791.67 lei (Două milioane șase sute optsprezece mii șapte sute nouăzeci unu lei 67 bani)**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **parcursul a. 2019** luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de: **30 (treizeci) zile,**

respectiv pînă la data de **03 martie a. 2019.** și ea va rămîne obligatorie
(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **31 ianuarie a. 2019**

Vasilii Cebotarean, în calitate de **director tehnic**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.A. „Drumuri-Soroca”**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ 0 _____ (% din prețul total ofertat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă _____ %
în cuantum de 1.0 % (din prețul total oferta fără TVA) constituie 26,188 mii lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate - 12 luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 3 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant: S.A. "DRUMURI-SOROCA"

Director tehnic _____ V. Cebotarean
(semnătura autorizată)



OFERTANT: S.A. "Drumuri-Soroca"

DEVIZ GENERALIZATOR

"LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A DRUMURILOR"

LOTUL 3

Nr. d/r	Denumirea cheltuielilor (obiecte, capitole)	Costul lucrarilor fara TVA (lei)	Suma TVA (lei)	Total costul lucrarilor cu TVA (lei)
1	L309 Budăi-Crasnășeni-Bahu L=9,5km	407 405,61	81 481,12	488 886,73
2	L308 Drum de acces spre s.Ghermănești L=5,9 km	696 946,52	139 389,30	836 335,82
3	L306 Drum de aces spre s.Leușeni L=2,5 km	123 219,34	24 643,87	147 863,21
4	L305 Drum de acces spre s.Sărătenii Noi L=1,6 km	128 481,64	25 696,33	154 177,97
5	L304 Drum de acces spre s.Verejeni L = 2,0 km	277 969,98	55 594,00	333 563,98
6	L302 Mîndrești-Hirișeni-G64 L=13,85 km	548 303,30	109 660,66	657 963,96
	IN TOTAL:	2 182 326,39	436 465,28	2 618 791,67

Semnat: _____

Nume: Cebotarean Vasile

Funcția în cadrul firmei: director tehnic

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-SOROCA"



L 309 - Budai - Crasnaseni - Bahu.

L=9,5 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 488 886,73 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 309 - Budai - Crasnaseni - Bahu L=8.3 km				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3	1,20	1 646,16 0,00	1 975,39 0,00
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	51,00	532,38 99,18	27 151,14 5 057,94
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori) selectiv	m2	57 000,00	0,33 0,04	19 031,10 2 136,30
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	300,00	434,09 46,13	130 227,63 13 838,40
5	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	320,00	37,90 20,18	12 126,85 6 457,92
6	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	120,00	12,70 8,65	1 523,88 1 037,88
7	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3	17,00	138,38	2 352,56

1	2	3	4	5	6	7
					138,38	2 352,53
8	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	1,47	907,13 0,00	1 333,47 0,00
9	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	10,00	101,98 27,68	1 019,77 276,77
10	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	380,00	20,09 11,53	7 634,96 4 382,16
11	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	285,00	48,91 0,00	13 938,21 0,00
12	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km	285,00	212,42 0,00	60 539,70 0,00
13	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	570,00	81,95 0,00	46 713,55 0,00
14	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	6,00	33,44 33,44	200,66 200,66
15	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	12,00	147,73 33,04	1 772,75 396,47
		Total L 309 - Budai - Crasnaseni - Bahu L=8.3 km Inclusiv salariu				327 541,59 36 137,02

	Total	lei	327 541,59
	CASM	22,50 %	8 130,83
	Total	100,00 +	335 672,42
	Cheltuieli de regie	14,50 %	48 672,50
	Total	100,00 +	384 344,92
	Beneficiu	6,00 %	23 060,69
	Total	100,00 +	407 405,61
	TVA	20,00 %	81 481,12
	Total	100,00 +	488 886,73

1	2	3	4	5	6	7
						488 886,73
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				36 137,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L 309 - Budai - Crasnaseni - Bahu.

L=9,5 km

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 488 886,73 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,00	57,66	172,98
2.	7129020012800	Pavator	h-om	370,00	57,66	21 334,20
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,876	57,66	5 758,85
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,85	57,66	4 488,83
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	76,00	57,66	4 382,16
		Total manopera				36 137,02

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	3,60	382,30	1 376,28
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,60	177,60	5 434,56
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	381,00	175,60	66 903,60
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,32	175,40	5 668,93
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	77,10	146,30	11 279,73
6.	1542126108971	Ulei de in fier	kg	6,00	0,00	0,00
7.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	4,80	0,00	0,00
8.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	60,00	8,10	486,00
9.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	10,00	74,30	743,00
10.	28112373218001	Material antiderapant	m3	114,00	382,30	43 582,20
11.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	10,00	0,00	0,00
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	75,00	0,00	0,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,42	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				135 474,30

Utilaje de constructii:

1.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	7,98	392,40	3 131,35
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	102,432	456,00	46 708,99
				150,765	494,00	74 477,91
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	77,40	327,60	25 356,24
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,3365	307,50	1 333,47
5.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	76,00	42,80	3 252,80

6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,50	222,60	1 669,50
		Total utilaje de construcții				155 930,27

Total	lei	327 541,59
CASM	22,50 %	8 130,83
Total	100,00 +	335 672,42
Cheltuieli de regie	14,50 %	48 672,50
Total	100,00 +	384 344,92
Beneficiu	6,00 %	23 060,69
Total	100,00 +	407 405,61
TVA	20,00 %	81 481,12
Total	100,00 +	488 886,73

Total deviz:

488 886,7
3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L 309 - Budai - Crasnaseni - Bahu. L=9,5 Investitor
km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 309 - Budai - Crasnaseni - Bahu L=8.3 km				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3			1 646,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	456,00	1 646,16
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m			532,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	456,00	433,20
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori) selectiv	m2			0,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	456,00	0,30
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3			434,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	146,30	37,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	177,60	18,12
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	175,60	223,01
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	456,00	19,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	327,60	84,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	222,60	5,57
5	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2			37,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1010	175,40	17,72
6	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			12,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	8,10	4,05
	1542126108971	Ulei de in fier	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,00
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	0,00	0,00
7	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3			138,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
8	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			907,13
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	307,50	907,13
9	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc			101,98
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	74,30	74,30
10	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			20,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	42,80	8,56
11	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			48,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	494,00	48,91
12	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km			212,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	494,00	212,42
13	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			81,95
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	382,30	76,46
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	392,40	5,49
14	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
15	DI62A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2			147,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,04
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	382,30	114,69

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.




L 308 - Drum de acces spre s.
Ghermanesti. L=5,9 km
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 836 335,829 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 308 - Drum de acces spre s. Ghermanesti L=5.9 km				
1	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	2 000,000	0,288 0,288	576,600 576,600
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	130,000	246,799 44,398	32 083,831 5 771,766
3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	15,000	358,804 341,924	5 382,057 5 128,857
4	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	20,000	140,177 27,677	2 803,536 553,536
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	450,000	505,085 46,128	227 288,160 20 757,600
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (2 treceri)	m2	60 000,000	0,312 0,037	18 706,740 2 248,740
7	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (2 cosituri)	100m2	320,000	24,122 11,532	3,7 722,240 690,240
8	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriiilor	m2	180,000	14,764	2 657,520

1	2	3	4	5	6	7
		la drumuri, executata manual			8,649	1 556,820
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	25,000	500,075 99,175	12 501,880 2 479,380
10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	177,000	48,906 0,000	8 656,362 0,000
11	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	177,000	212,420 0,000	37 598,340 0,000
12	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina conform necesitatilor si instiinarii beneficiarului.(10 treceri)	1000 m2	354,000	103,638 0,000	36 687,852 0,000
13	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	8,000	33,443 33,443	267,542 267,542
14	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	36,000	175,539 33,039	6 319,410 1 189,410
		Total L 308 - Drum de acces spre s. Ghermanesti L=5.9 km Inclusiv salariu				399 252,070 44 220,491
		2. Lucrari la podet				
15	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	37,000	138,384 138,384	5 120,208 5 120,208
16	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,260	1 135,750 0,000	2 566,795 0,000
17	TsA04D1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu	m3	8,000	191,431 191,431	1 531,450 1 531,450



1	2	3	4	5	6	7
		umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare				
18	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	7,300	450,030 317,130	3 285,219 2 315,049
19	RpAcD15G	Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 1500mm	m	3,000	131,465 131,465	394,394 394,394
20	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind lungimea de 2m si diametrul de 1200 mm	m	3,000	1 968,217 239,289	5 904,652 717,867
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	361,600	28,090 0,000	10 157,450 0,000
22	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	226,000	71,498 71,498	16 158,638 16 158,638
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	85,000	407,273 57,083	34 618,239 4 852,089
24	PB09B	Turnarea cu pompa a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere	m3	52,000	980,136 20,181	50 967,072 1 049,412
25	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	984,000	16,227 1,672	15 967,506 1 645,386
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	69,000	90,888 69,192	6 271,272 4 774,248
27	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m	30,000	70,922 70,922	2 127,654 2 127,654
28	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	30,000	24,022 12,685	720,651 380,556

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari la podet Inclusiv salariu				155 791,200 41 066,951

		Total	lei	555 043,270
		CASM	22,50 %	19 189,674
		Total	100,00 +	574 232,944
		Cheltuieli de regie	14,50 %	83 263,777
		Total	100,00 +	657 496,721
		Beneficiu	6,00 %	39 449,803
		Total	100,00 +	696 946,524
		TVA	20,00 %	139 389,305
		Total	100,00 +	836 335,829
		Total deviz: Inclusiv salariu		836 335,829 85 287,442

Intocmit

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătură, numele, prenumele)



L 308 - Drum de acces spre s.
Ghermanesti. L=5,9 km

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 836 335,829 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	35,200	57,66	2 029,632
2.	71230110200	Betonist	h-om	18,200	57,66	1 049,412
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,536	57,66	1 645,386
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,400	57,66	138,384
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	72,450	57,66	4 177,467
6.	7129020012800	Pavator	h-om	404,100	57,66	23 300,406
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,100	57,66	5 771,766
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	19,290	57,66	1 112,261
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	534,668	57,66	30 828,956
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	159,100	57,66	9 173,706
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,500	57,66	1 989,270
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	70,600	57,66	4 070,796
Total manopera						85 287,442

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	10,800	475,00	5 130,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	45,900	249,00	11 429,100
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	571,500	228,00	130 302,000
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	97,750	249,00	24 339,750
5.	142110242200525	Savura	m3	115,650	106,40	12 305,160
6.	14221022055070	Beton asfaltic	t	14,950	1 293,00	19 330,350
7.	1542126108971	Ulei de in fier	kg	9,000	12,30	110,700
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,035	3 135,00	109,725
9.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m	m3	0,001	3 135,00	3,135
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,241	3 135,00	755,535
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,900	78,60	542,340
12.	2320187315789	Decofrol	kg	8,280	0,00	0,000
13.	23203226001101	Bitum	t	0,078	9 120,00	711,360
14.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	7,200	0,00	0,000
15.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,523	32,50	49,497
16.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	90,000	11,00	990,000
17.	2661122804510	Tuburi circulare din beton armat cu mufa de 2	m	3,045	1 548,30	4 714,575

		m lungime				
18.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	20,000	112,50	2 250,000
19.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	52,416	912,00	47 803,392
20.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 008,600	14,20	14 322,120
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,450	0,00	0,000
22.	28112373218001	Material antiderapant	m3	70,800	475,00	33 630,000
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,520	16,20	89,424
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20,700	0,00	0,000
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20,700	0,00	0,000
26.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,345	0,00	0,000
27.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	20,000	0,00	0,000
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,070	0,00	0,000
29.	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,744	0,00	0,000
30.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	141,492	0,00	0,000
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,995	0,00	0,000
32.	4100126202818	Apa	m3	8,500	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				308 918,161

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	35,700	0,00	0,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	17,850	304,00	5 426,400
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,555	280,00	715,400
4.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	17,300	323,90	5 603,470
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,460	45,00	65,700
6.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	4,956	617,00	3 057,852
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	82,250 93,633	422,00 494,00	34 709,500 46 254,702
8.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,820	295,00	536,900
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	116,100	360,00	41 796,000
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,667	385,00	2 566,795
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,040	230,00	239,200
12.	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	3,380	283,00	956,540
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,555	74,00	189,070
14.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	25,168	46,00	1 157,728
15.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	1,050	0,00	0,000
16.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	64,000	63,00	4 032,000
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,100	0,00	0,000
18.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,040	222,00	230,880
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,110	378,00	419,580
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	38,330	265,00	10 157,450
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,250	242,00	2 722,500
		Total utilaje de construcții				160 837,667

Total	lei
CASM	22,50 %
Total	100,00 +



Cheltuieli de regie	14,50 %	83 263,777
Total	100,00 +	657 496,721
Beneficiu	6,00 %	39 449,803
Total	100,00 +	696 946,524
TVA	20,00 %	139 389,305
Total	100,00 +	836 335,829

Total de viz: 836 335,8
29

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L 308 - Drum de acces spre s. Ghermanesti. Investitor
L=5,9 km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 308 - Drum de acces spre s. Ghermanesti L=5.9 km				
1	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2			0,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2			246,799
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 293,00	148,695
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 120,00	5,472
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	323,90	40,487
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	295,00	4,130
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	230,00	1,840
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,00	1,776
3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			358,804
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,732
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,191
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	422,00	16,880
4	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc			140,177
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,000
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	112,50	112,500
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3			505,085
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,128
	142110242200525	Savura	m3	0,2570	106,40	27,345
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	249,00	25,398
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	228,00	289,560
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	422,00	17,724
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	242,00	6,050
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (2 treceri)	m2			0,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,037
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	422,00	0,274
7	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (2 cosituri)	100m2			24,132
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	63,00	12,600
8	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			14,764
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	11,00	5,500
	1542126108971	Ulei de in fier	kg	0,0500	12,30	0,615

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,000
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	0,00	0,000
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			500,075
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	422,00	400,900
10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			48,906
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	494,00	48,906
11	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km			212,420
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	494,00	212,420
12	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina conform necesitatilor si instiinarii beneficiarului.(10 treceri)	1000 m2			103,638
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	475,00	95,000
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	617,00	8,638
13	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,443
14	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2			175,539
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,039
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	475,00	142,500
		2. Lucrari la podet				
15	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			138,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,384
16	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 135,750
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	385,00	1 135,750
17	TsA04D1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	m3			191,431
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3200	57,66	191,431
18	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			450,030
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	280,00	98,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	74,00	25,900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,000
19	RpAcD15G	Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 1500mm	m			131,465
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2800	57,66	131,465
20	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind lungimea de 2m si diametrul de 1200 mm	m			1968,212
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,1500	57,66	1968,212
	2661122804510	Tuburi circulare din beton armat cu mufa de 2 m	m	1,0100	1 548,30	1968,212



1	2	3	4	5	6	7
		lungime				
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,5050	32,50	16,499
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,00036	3 135,00	1,045
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,1200	0,00	0,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3700	378,00	139,860
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,090
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	265,00	28,090
22	TsD18C	Umplutura compactata în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pamint provenit din teren tare	m3			71,498
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,498
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
23	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			407,273
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nepalată de riu 7-15mm	m3	1,1500	249,00	286,350
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	304,00	63,840
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,000
24	PB09B	Turnarea cu pompa a betonului armat în fundații cu talpi, radiere	m3			980,136
	71230110200	Betonist	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	912,00	919,296
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,4840	46,00	22,264
	2952270003337	Pompa hidraulică de beton stabilă, productivitate până la 40 mc/oră, acționată electric, P = 65, 100 metri conductă	h-ut	0,0650	283,00	18,395
25	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			16,227
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,672
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,555
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			90,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,00	0,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,00	0,000
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	0,00	0,000
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	16,20	1,296
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	78,60	7,860
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 135,00	10,950
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 135,00	1,590
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,000
27	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi și lise din beton armat de tip greu	m			70,922
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,66	66,309
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	0,00	0,000
28	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m			24,022
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	0,00	0,000
	2952270003722	Instalația GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	0,00	0,000
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	323,90	11,336

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

L 306 - Drum de acces spre s.
Leuseni. L=2,5 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 147 863,211 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 306 - Drum de acces spre s. Leuseni L=2.5 km				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	130,000	254,215 44,398	33 047,976 5 771,766
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (selectiv, de 2 ori)	m2	9 000,000	0,299 0,037	2 694,861 337,311
3	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	100,000	41,957 20,181	4 195,660 2 018,100
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	11,000	482,025 99,175	5 302,277 1 090,927
5	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3	5,000	138,384 138,384	691,920 691,920
6	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in auto teren catg. IV	100 m3	1,440	1 103,308 0,000	1 588,752 0,000
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t	230,400	20,140	4 640,150

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km			0,000	0,000
8	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	4,000	144,477 27,677	577,907 110,707
9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	80,000	24,132 11,532	1 930,560 922,560
10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	90,000	41,778 0,000	3 760,020 0,000
11	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km	90,000	181,460 0,000	16 331,400 0,000
12	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	180,000	135,000 0,000	24 300,000 0,000
		Total L 306 - Drum de acdes spre s. Leuseni L=2.5 km Inclisiv salariu				99 061,483 10 943,291

		Total	lei	99 061,483
		CASM	22,50 %	2 462,240
		Total	100,00 +	101 523,723
		Cheltuieli de regie	14,50 %	14 720,940
		Total	100,00 +	116 244,663
		Beneficiu	6,00 %	6 974,679
		Total	100,00 +	123 219,342
		TVA	20,00 %	24 643,869
		Total	100,00 +	147 863,211
				147 863,211
		Total deviz: Inclisiv salariu		10 943,291

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L 306 - Drum de acces spre s.
Leuseni. L=2,5 km

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 147 863,211 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	57,66	69,192
2.	7129020012800	Pavator	h-om	35,000	57,66	2 018,100
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,100	57,66	5 771,766
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,640	57,66	1 132,442
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,850	57,66	1 029,231
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,000	57,66	922,560
Total manopera						10 943,291

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,100	215,60	2 177,560
2.	14221022055070	Beton asfaltic	t	14,950	1 306,40	19 530,680
3.	23203226001101	Bitum	t	0,078	9 120,00	711,360
4.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	4,000	116,80	467,200
5.	28112373218001	Material antiderapant	m3	36,000	630,20	22 687,200
6.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	4,000	0,00	0,000
Total materiale de construcții						45 574,000

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	16,250	365,00	5 931,250
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	2,520	640,00	1 612,800
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,300	403,00	6 568,900
				47,610	422,00	20 091,420
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,820	362,00	658,840
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,248	374,00	1 588,752
6.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,040	224,00	232,960
7.	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	16,000	63,00	1 008,000
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,040	203,00	211,120
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,510	265,00	4 640,150
Total utilaje de construcții						42 544,192

Total	lei
CASM	22,50 %



Total	100,00 +	101 523,723
Cheltuieli de regie	14,50 %	14 720,940
Total	100,00 +	116 244,663
Beneficiu	6,00 %	6 974,679
Total	100,00 +	123 219,342
TVA	20,00 %	24 643,869
Total	100,00 +	147 863,211

Total deviz:

147 863,2

11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L 306 - Drum de acces spre s. Leuseni. L=2,5 km
Investitor
km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 306 - Drum de acces spre s. Leuseni L=2.5 km				
1	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (selectiv)	m2			254,215
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 306,40	150,236
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 120,00	5,472
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	365,00	45,625
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	362,00	5,068
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	224,00	1,792
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	203,00	1,624
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor împietruite executate mecanic cu autogreder (selectiv, de 2 ori)	m2			0,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,037
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00065	403,00	0,262
3	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2			41,957
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	57,66	20,181
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1010	215,60	21,776
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m			482,025
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	403,00	382,850
5	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3			138,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,384
6	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in auto teren catg. IV	100 m3			1 103,300
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	374,00	1 103,300
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			20,140
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	265,00	20,140
8	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc			144,477
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,000
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	116,80	116,800
9	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistiile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	63,00	12,600
10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pînă la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0990	422,00	41,778



1	2	3	4	5	6	7
11	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km			181,460
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	422,00	181,460
12	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			135,000
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	630,20	126,040
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	640,00	8,960

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



L 305 - Drum de acces spre s.
Saratenii Noi. L=1,6 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 154 177,974 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 305 - Drum de acces spre s. Saratenii Noi L=1.6 km				
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	60,000	590,623 46,128	35 437,404 2 767,680
2	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	4,000	162,177 27,677	648,707 110,707
3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	80,000	23,952 11,532	1 916,160 922,560
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (slectiv)	m2	130,000	278,490 44,398	36 203,674 5 771,766
5	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate,conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	48,000	48,906 0,000	2 347,488 0,000
6	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	48,000	212,420 0,000	10 196,160 0,000
7	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	4,000	33,443 33,443	133,771 133,771

1	2	3	4	5	6	7
8	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	14,400	199,718 33,038	2 875,945 475,753
9	DI85A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	96,000	119,977 0,000	11 517,773 0,000
10	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3	5,000	138,384 138,384	691,920 691,920
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km	1,000	464,200 0,000	464,200 0,000
12	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,720	1 360,540 0,000	979,589 0,000
		Total L 305 - Drum de acces spre s. Saratenii Noi L=1.6 km Inclusiv salariu				103 412,791 10 874,157

	Total	lei	103 412,791
	CASM	22,50 %	2 446,685
	Total	100,00 +	105 859,476
	Cheltuieli de regie	14,50 %	15 349,624
	Total	100,00 +	121 209,100
	Beneficiu	6,00 %	7 272,545
	Total	100,00 +	128 481,645
	TVA	20,00 %	25 696,329
	Total	100,00 +	154 177,974
			154 177,974
	Total deviz: Inclisiv salariu		10 874,157

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L 305 - Drum de acces spre s.
Saratenii Noi. L=1,6 km

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 154 177,974 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	57,66	69,192
2.	7129020012800	Pavator	h-om	48,000	57,66	2 767,680
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,100	57,66	5 771,766
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,291	57,66	651,039
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000	57,66	691,920
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,000	57,66	922,560
		Total manopera				10 874,157

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	4,320	555,60	2 400,192
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,120	281,60	1 723,392
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	76,200	262,70	20 017,740
4.	142110022200525	Savura	m3	15,420	166,10	2 561,262
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	14,950	1 420,00	21 229,000
6.	23203226001101	Bitum	t	0,078	9 120,00	711,360
7.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	4,000	134,50	538,000
8.	28112373218001	Material antiderapant	m3	19,200	555,00	10 656,000
9.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	4,000	0,00	0,000
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,000	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				59 836,946

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	16,250	439,60	7 143,500
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	1,344	641,20	861,773
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,620	422,00	1 527,640
				25,392	494,00	12 543,648
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,820	400,00	728,000
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,480	438,00	6 780,240
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,124	461,20	979,589
7.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,040	271,70	282,464

8.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	16,000	62,10	993,600
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,040	324,60	337,584
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,500	349,10	523,650
		Total utilaje de construcții				32 701,688

Total	lei	103 412,791
CASM	22,50 %	2 446,685
Total	100,00 +	105 859,476
Cheltuieli de regie	14,50 %	15 349,624
Total	100,00 +	121 209,100
Beneficiu	6,00 %	7 272,545
Total	100,00 +	128 481,645
TVA	20,00 %	25 696,329
Total	100,00 +	154 177,974

Total deviz:

154 177,9
74

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L 305 - Drum de acces spre s. Saratenii Noi. Investitor
L=1,6 km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 305 - Drum de acces spre s. Saratenii Noi L=1.6 km				
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3			590,623
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,128
	142110022200525	Savura	m3	0,2570	166,10	42,688
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	281,60	28,723
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	262,70	333,629
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	422,00	17,724
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	438,00	113,004
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	349,10	8,727
2	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere la pod	buc			162,177
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,000
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulației	buc	1,0000	134,50	134,500
3	DI140A	Cosirea vegetației pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa și transportarea vegetației la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la înștiințarea beneficiarului)	100m2			23,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	62,10	12,420
4	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (selectiv)	m2			278,490
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 420,00	163,300
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 120,00	5,472
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	439,60	54,950
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	400,00	5,600
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	271,60	2,173
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	324,60	2,597
5	DI53A	Curățirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pînă la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			48,906
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0990	494,00	48,906
6	DI50A	Curățirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km			212,420
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4300	494,00	212,420
7	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,443
8	DI62A	Răspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2			32,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	32,038
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	555,60	166,680
9	DI85A	Răspindirea materialului antiderapant pe	1000 m2			119,977

1	2	3	4	5	6	7
		partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)				
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	555,00	111,000
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	641,20	8,977
10	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3			138,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,384
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km			464,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	422,00	464,200
12	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			1 360,540
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	461,20	1 360,540

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L 304 - Drum de acces spre s.
Verejeni. L=2 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 333 563,982 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 km				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori)	m2	1 440,000	5,396 0,037	7 770,930 53,970
2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiel la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	96,000	31,062 11,532	2 981,952 1 107,072
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	4,800	1 129,575 99,175	5 421,961 476,041
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	400,000	349,370 44,398	139 748,080 17 759,280
5	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriiilor la drumuri, executata manual	m2	60,000	20,474 8,649	1 228,440 518,940
6	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	4,000	140,877 27,677	563,507 106,707
7	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii	1 km	72,000	111,300 0,000	8 013,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarului. (de 15 ori)				
8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km	72,000	388,500 0,000	27 972,000 0,000
9	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	144,000	214,032 0,000	30 820,608 0,000
		Total L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 km Inclusiv salariu				224 521,078 20 026,010

		Total	lei	224 521,078
		CASM	22,50 %	4 505,852
		Total	100,00 +	229 026,930
		Cheltuieli de regie	14,50 %	33 208,905
		Total	100,00 +	262 235,835
		Beneficiu	6,00 %	15 734,150
		Total	100,00 +	277 969,985
		TVA	20,00 %	55 593,997
		Total	100,00 +	333 563,982
		Total deviz: Inclisiv salariu		333 563,982 20 026,010

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L 304 - Drum de acces spre s.
Verejeni. L=2 km

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 333 563,982 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	57,66	69,192
2.	7129020012800	Pavator	h-om	9,000	57,66	518,940
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	308,000	57,66	17 759,280
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,976	57,66	517,556
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,936	57,66	53,970
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,200	57,66	1 107,072
		Total manopera				20 026,010

Materiale:

1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	46,000	1 315,60	60 517,600
2.	1542126108971	Ulei de in fier	kg	3,000	23,50	70,500
3.	23203226001101	Bitum	t	0,240	9 120,00	2 188,800
4.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	2,400	0,00	0,000
5.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	30,000	21,30	639,000
6.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	4,000	113,20	452,800
7.	28112373218001	Material antiderapant	m3	28,800	672,30	19 362,240
8.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	4,000	0,00	0,000
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,210	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				83 230,940

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	99,200	384,00	38 092,800
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	16,416	698,00	11 458,368
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	27,528	460,00	12 662,880
				68,544	525,00	35 985,600
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	45,600	384,00	17 510,400
5.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	7,200	236,00	1 699,200
6.	2952270004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	29,760	63,00	1 874,880
7.	29525000050040	Tractor	h-ut	7,200	275,00	1 980,000
		Total utilaje de construcții				121 264,128

Total	lei
CASM	22,50 %



Total	100,00 +	229 026,930
Cheltuieli de regie	14,50 %	33 208,905
Total	100,00 +	262 235,835
Beneficiu	6,00 %	15 734,150
Total	100,00 +	277 969,985
TVA	20,00 %	55 593,997
Total	100,00 +	333 563,982

Total deviz: 333 563,9
82

Intocmit

Verificat



(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Obiect L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 Investitor
km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 km				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori)	m2			5,396
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,037
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01165	460,00	5,359
2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiel la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			31,062
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,3100	63,00	19,530
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m			1 129,575
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2400	460,00	1 030,400
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			349,370
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,60	151,294
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 120,00	5,472
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,2480	384,00	95,232
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,1140	384,00	43,776
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0180	236,00	4,248
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0180	275,00	4,950
5	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			20,474
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	21,30	10,650
	1542126108971	Ulei de in fier	kg	0,0500	23,50	1,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,000
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	0,00	0,000
6	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc			140,877
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,000
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	113,20	113,200
7	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			111,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2120	525,00	111,300
8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7400	525,00	388,500
9	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	672,30	134,460
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,1140	698,00	79,572

Executat:



L 302 - Mindresti - Hiriseni - G 64.

L=13,85 km

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 657 963,96 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 302 - Mindresti - Hiriseni - G 64 L=13.85 km				
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	300,00	558,42 46,13	167 524,80 13 838,40
2	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	2,50	2 029,82 0,00	5 074,55 0,00
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	40,00	500,08 99,18	20 003,01 3 967,01
4	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de doua ori)	1 km	14,00	464,20 0,00	6 498,80 0,00
5	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3	21,00	138,38 138,38	2 906,06 2 906,06
6	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,80	731,60 0,00	585,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	8,00	139,68 27,68	1 117,41 221,41
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	554,00	20,79 11,53	11 518,77 6 388,73
9	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resturilor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.	buc	234,00	40,34 38,06	9 438,53 8 905,01
10	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	90,00	16,42 8,65	1 478,16 778,41
11	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	415,50	45,05 0,00	18 716,20 0,00
12	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere(de 15 ori)	1 km	415,50	195,65 0,00	81 292,57 0,00
13	DI85A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	831,00	138,35 0,00	114 965,53 0,00
14	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	5,00	33,44 33,44	167,21 167,21
15	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	9,00	227,14 33,04	2 044,25 297,35
		Total L 302 - Mindresti - Hiriseni - G 64 L=13.85 km Inclusiv salariu				443 331,14 37 469,60

	Total	lei	443 331,14
	CASM	22,50 %	8 905,01
	Total	100,00 +	451 761,80
	Cheltuieli de regie	14,50 %	65 505,46



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			517 267,26
		Beneficiu	6,00 %			31 036,04
		Total	100,00 +			548 303,30
		TVA	20,00 %			109 660,66
		Total	100,00 +			657 963,96
		Total deviz:				657 963,96
		Inclisiv salariu				37 469,60

Intocmit

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



L 302 - Mindresti - Hiriseni - G 64.

Formular Nr.3

L=13,85 km

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 657 963,96 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,40	57,66	138,38
2.	7129020012800	Pavator	h-om	253,50	57,66	14 616,81
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,297	57,66	4 514,60
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,40	57,66	2 906,06
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	154,44	57,66	8 905,01
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	110,80	57,66	6 388,73
		Total manopera				37 469,60

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	2,70	647,00	1 746,90
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,60	275,00	8 415,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	381,00	266,00	101 346,00
4.	142147102200525	Savura	m3	77,10	130,00	10 023,00
5.	1542126108971	Ulei de in fier	kg	4,50	21,50	96,75
6.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	3,60	0,00	0,00
7.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	45,00	13,40	603,00
8.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	8,00	112,00	896,00
9.	28112373218001	Material antiderapant	m3	166,20	647,00	107 531,40
10.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	8,00	0,00	0,00
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	75,00	0,00	0,00
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,315	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				230 658,05

Utilaje de construcții:

1.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	11,634	639,00	7 434,13
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	11,70	45,60	533,52
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	78,025 219,7995	422,00 85,00	32 926,55 190 938,77
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	77,40	348,00	26 936,20
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,36	248,00	585,28

6.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	110,80	46,30	5 130,04
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,50	220,00	1 650,00
		Total utilaje de construcții			-	175 203,49

Total	lei	443 331,14
CASM	22,50 %	8 430,66
Total	100,00 +	451 761,80
Cheltuieli de regie	14,50 %	65 505,46
Total	100,00 +	517 267,26
Beneficiu	6,00 %	31 036,04
Total	100,00 +	548 303,30
TVA	20,00 %	109 660,66
Total	100,00 +	657 963,96

Total deviz:

657 963,9

6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L 302 - Mindresti - Hiriseni - G 64. L=13,85 Investitor
km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 302 - Mindresti - Hiriseni - G 64 L=13.85 km				
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3			558,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142147102200525	Savura	m3	0,2570	130,00	33,41
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	275,00	28,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	266,00	337,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	422,00	17,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	348,00	89,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
2	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			2 029,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	422,00	2 029,82
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m			500,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	422,00	400,90
4	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de doua ori)	1 km			464,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	422,00	464,20
5	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3			138,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
6	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			731,60
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	248,00	731,60
7	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc			139,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	112,00	112,00
8	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	46,30	9,26
9	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resturilor la gunoistile autorizate si	buc			40,34

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	38,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	45,60	2,28
10	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			16,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	13,40	6,70
	1542126108971	Ulei de in fiert	kg	0,0500	21,50	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,00
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	0,00	0,00
11	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	l km			45,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	455,00	45,05
12	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere(de 15 ori)	l km			195,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	455,00	195,65
13	DI85A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			138,35
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	647,00	129,40
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	639,00	8,95
14	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
15	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2			227,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,04
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	647,00	194,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

