

Obiect BNM

Investitor BNM

## Catalog de prețuri unitare pentru obiect BNM, Chisinau, bd G.Vieru, 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare.</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,57
						11,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,57	11,57
2	pret	Demontari plafoanelor stradale de tip led pa suport existent (cu folosirea autoturului) PKY 250	buc			399,53
						399,53
	pret2	Demontare plafoane stradale	h-om.	7,600	52,57	399,53
		<b>2. Lucrari de montare.</b>				
3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de tip LED, cu dimensiunea 1200 (Analog лпо-4*36 aparent), LED 36-42 W 6500 K ,IP 22-23 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			224,72
						14,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	52,57	14,72
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		210,00	210,00
4	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de tip LED, de plafon cu dimensiunea 600*600 (incastrat, LED 40-42 W 6500K IP22-23 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			289,72
						14,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	52,57	14,72
	287527440002	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		275,00	275,00
5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de tip LED, de plafon cu dimensiunea 600*600 (iaparent), LED 40-42 W 6500K IP22-23 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			304,72
						14,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	52,57	14,72
	287527440003	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		290,00	290,00
6	pret	Montarea plafoanelor stradale de tip led pa suport existent (cu folosirea	buc			1 724,53

1	2	3	4	5	6	7
		autoturnului) LED 100W 500 K IP-65				399,53
	pret	Montare plafoane stradale	h-om.	7,600	52,57	399,53
	001245877	LED100W 500K, IP-65	buc	1,000	1 325,00	1 325,00
		<b>3. Lucrari de transportare</b>				
7	pret	Transportarea materialelor demontate catre depozitul temporar inclusiv incarcarea -descarcarea	t			3 000,00 <hr/> 0,00
	pret3	Transportare materiale demontate	t	1,000	3 000,00	3 000,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Pisov Vitalie manager

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția,

semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

