

# Reparatia holului la Palatul de Cultura mun. Soroca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 660 295,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	380,6000	29,68 28,43	11 296,59 10 820,84
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de marmura (casa scarii)	m2	78,6000	29,68 28,43	2 332,93 2 234,68
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavane suspendate	m2	10,2000	9,11 9,11	92,94 92,94
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	43,4000	9,11 9,11	395,48 395,48
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,6000	15,31 15,31	131,66 131,66
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	37,1000	15,31 15,31	567,96 567,96
7	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor din AL	kg	102,0000	2,44 2,19	248,58 223,08
8	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	14,0000	34,53 33,53	483,48 469,48
9	RpCK42A	Desfacerea stratului suport la pardoseli (in locul unde s-a ridicat pardoselile)	m2	70,8000	11,94 10,94	845,00 774,20
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre)	buc	44,0000	10,94	481,14

1	2	3	4	5	6	7
		sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi			10,94	481,14
		<i>Total</i>	lei			16 875,76
		<b>Total Demontari Inklusiv salariu</b>				<b>16 875,76</b> <b>16 191,46</b>
		<b>1.2. Timplarie PVC</b>				
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	37,1000	925,36 20,41	34 330,70 757,28
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,6600	1 050,55 29,52	11 198,86 314,73
13	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=350	m	21,0000	95,38 13,12	2 002,99 275,57
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri interioare)	m2	7,8200	90,68 54,16	709,14 423,57
15	CK18C	Coltare din aluminiu	m	47,0000	11,83 9,48	555,99 445,42
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	7,8200	23,03 20,05	180,06 156,77
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor	m2	7,8200	4,72 1,09	36,90 8,55
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,8200	32,35 20,05	252,98 156,77
		<i>Total</i>	lei			49 267,62
		<b>Total Timplarie PVC Inklusiv salariu</b>				<b>49 267,62</b> <b>2 538,66</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3. Pereti</b>				
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (stilpii la vitraliu exterior, marginea scarilor, glafuri la vitraliu si ferestre, pereti la scari)	m2	101,8600	198,78 135,96	20 247,57 13 848,73
20	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	14,6000	234,55 43,74	3 424,38 638,60
21	RpCR29A	Curatarea vopselei existente (pereti, stilpi, grinzi)	m2	240,7300	13,78 8,38	3 318,10 2 018,16
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	371,0000	4,72 1,09	1 750,56 405,69
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	295,5500	23,03 20,05	6 805,40 5 925,04
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pereti, stilpi, grinzi)	m2	240,7300	59,54 44,47	14 332,10 10 705,02
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	297,1000	16,07 5,10	4 773,80 1 516,10
26	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (pereti, stilpi,)	m2	297,1000	102,06 44,47	30 321,73 13 211,74
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (grinzi)	m2	74,6900	32,35 20,05	2 416,19 1 497,35
28	CK18C	Coltare din aluminiu la coloane si grinzi	m	458,8000	11,83 9,48	5 427,38 4 348,05
29	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic,	m	63,0000	6,36 4,37	400,93 275,56

1	2	3	4	5	6	7
		pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta				
30	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	39,5800	41,63 25,51	1 647,90 1 009,88
31	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	23,8800	36,31 23,33	867,04 557,07
32	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	84,7000	94,69 76,54	8 019,82 6 483,36
33	CN16A	Vopsirea grilelor cu vopsele de calitate superioara	m2	84,7000	63,93 45,56	5 415,08 3 859,14
34	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn	m	42,4000	73,88 54,68	3 132,31 2 318,23
		<i>Total</i>	lei			112 300,29
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>112 300,29 68 617,72</b>
		<b>1.4. Pardoseli</b>				
35	CC03A	Montare plase sudate la pardoseli 4Bp 100*100 (70,8m2)	kg	127,4400	17,11 1,64	2 181,11 209,04
36	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,9600	976,97 211,41	4 845,76 1 048,59
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	451,4000	51,92 25,51	23 437,14 11 517,47
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, calitate superioara 600X600 mm	m2	451,4000	201,10 40,09	90 774,34 18 098,88
39	CG18A	Plinte orizontale din placi	m	118,5000	43,89	5 201,24



1	2	3	4	5	6	7
		ceramice latimea 80mm			30,98	3 671,42
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin strat suport la trepte gr. 1cm pe orizontal	m2	40,1400	51,92 25,51	2 084,11 1 024,17
41	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-40,1400	34,75 17,50	-1 395,03 -702,29
42	CF15A	Tencuieli cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la trepte din beton, cu suprafete plane pe verticala	m2	19,4200	82,20 61,96	1 596,30 1 203,36
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice tip "Mramor" incleiate calitatea superioara 320*900	m2	78,6000	519,82 140,51	40 858,07 11 044,46
44	CL21A	Profile din AL la trepte	m	124,2000	60,40 40,10	7 501,06 4 979,80
		<i>Total</i>	lei			177 084,10
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>177 084,10 52 094,90</b>
		<b>1.5. Tavane</b>				
45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	349,6000	154,89 92,58	54 149,90 32 367,02
46	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (отделка лестничных маршей снизу)	m2	69,4000	133,89 72,90	9 291,81 5 059,25
47	CK18C	Coltare din AL la muchiile scarilor	m	76,0000	47,00 9,48	3 572,34 720,25
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	438,6000	4,72 1,09	2 069,53 479,61

1	2	3	4	5	6	7
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzile pe orizontala)	m2	19,6000	70,89 55,77	1 389,40 1 093,06
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	438,6000	23,03 20,05	10 099,30 8 792,84
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	438,6000	4,72 1,09	2 069,53 479,61
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	438,6000	32,35 20,05	14 188,49 8 792,83
53	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	185,0000	20,61 16,40	3 812,38 3 034,46
		<i>Total</i>	lei			100 642,68
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>100 642,68 60 818,93</b>
		<i>Total</i>	lei			456 170,45
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			45 058,88
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			2 525,85
		<i>Total</i>				503 755,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			5 037,55
		<i>Total</i>				508 792,73
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			5 087,93
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>513 880,66 200 261,67</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Retele electrice interioare</b>				
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,1000	1 064,51 867,51	3 299,97 2 689,28

1	2	3	4	5	6	7
55		Труба ПВХ Д16мм гофро СТГ20-16-К41-1001	m	310,0000	3,53 0,00	1 094,30 0,00
56	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,1000	452,10 451,98	1 401,50 1 401,14
57	08-02-146- 2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,4500	760,61 608,72	1 102,89 882,64
58	pret de piata	Cablu ВВГнг LS 3*1,5mm2	m	310,0000	8,80 0,00	2 728,00 0,00
59	pret de piata	Cablu ВВГнг LS 3*2,5mm2	m	145,0000	11,20 0,00	1 624,00 0,00
60	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,4300	11 832,21 11 554,65	5 087,85 4 968,50
61	76587967	Corp de iluminat 4*18W (fara tub)	buc	43,0000	250,00 0,00	10 750,00 0,00
62	656758	Lampii luminescente LB18W	buc	172,0000	23,00 0,00	3 956,00 0,00
63	pret furnizor	Cutie (doze) pentru priza si intreruptoare D65	buc	11,0000	4,00 0,00	44,00 0,00
64	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	1 195,50 1 195,50	47,82 47,82
65	pret de piata	Intreruptor bipolar	buc	4,0000	45,00 0,00	180,00 0,00
66	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	1 174,00 1 174,00	11,74 11,74
67	pret de piata	Intreruptor monopolar	buc	1,0000	38,00 0,00	38,00 0,00
68	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	1 440,83 1 388,67	86,45 83,32
69	pret de piata	Priza	buc	6,0000	35,00 0,00	210,00 0,00
70	pret furnizor	Cutie (doze) pentru distributie montare incorporata in tencuiala	buc	17,0000	11,30 0,00	192,10 0,00
71	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie 8 module	buc	2,0000	547,64 356,12	1 095,28 712,23

1	2	3	4	5	6	7
72	7988798	Intrerupator automat 1p, 25A, BA47-29M/1/25C	buc	2.0000	45,00 0,00	90,00 0,00
73	7988798	Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29M/1/16C	buc	4,0000	38,50 0,00	154,00 0,00
74	7988798	Intrerupator automat 1p, 32A, BA47-29M/1/32C	buc	1.0000	52,50 0,00	52,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			33 246,40
		<b>Total Retele electrice interioare Inclusiv salariu</b>				<b>33 246,40 10 796,67</b>
		<i>Total</i>	lei			33 246,40
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			2 429,25
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			222,18
		<i>Total</i>				35 897,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			107,97
		<i>Total</i>				36 005,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			360,05
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>36 365,85 10 796,67</b>

		Total	lei		550 246,51
		TVA	20%		110 049,30
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>660 295,81 211 058,34</b>

Intocmit

*Mestas*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

