

str.T.Vladimirescu,61, mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12/1/10-2018--SU
Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat in
mun.Balti,str.T.Vladimirescu,61

Valoarea de deviz 21 306,96 lei

Intocmit in prețuri curente 18.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000	381,78 77,98	381,78 77,98
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,0000	882,31 162,11	1 764,62 324,22
3	103-01	Pilon din beton armat vibrat CB95-3	buc	5,0000	1 250,00 0,00	6 250,00 0,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,0000	66,63 9,03	333,14 45,14
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,0000	27,53 5,13	82,59 15,39
		<i>Total</i>	lei			8 812,13
		<i>Asig. soc. si med.</i>		22,5 %		104,11
		<i>Transp.mater.</i>		1 %		62,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				8 978,74
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			89,16
		<i>Total</i>				9 067,90
		<i>Benef. de deviz</i>	1 %			90,68
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 158,58 462,73
		2. Lucrari de montare				
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,0800	1 304,12 716,12	104,33 57,29
7	100-02	Cablu SIP-5 2x35	m	83,0000	11,58 0,00	961,14 0,00
8	102-03	Suport clema intindere CS 1500 E	buc	3,0000	32,50 0,00	97,50 0,00
9	102-04	Clema intindere PA 1500 (DN 123)	buc	4,0000	33,50 0,00	134,00 0,00
10	102-05	Brida cablu CSB 180/9	buc	6,0000	0,50 0,00	3,00 0,00
11	102-06	Clema de sustinere suport ES 1500 E	buc	1,0000	68,50 0,00	68,50 0,00
12	102-07	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	9,0000	14,58 0,00	131,22 0,00
13	102-08	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	2,0000	22,50 0,00	45,00 0,00
14	102-09	Clema KZP-1	buc	3,0000	35,60 0,00	106,80 0,00
15	102-10	Clema PS-1-1	buc	3,0000	14,50 0,00	43,50 0,00
16	102-01	Brida otel F2007	buc	6,0000	7,92 0,00	47,52 0,00
17	102-02	Catarama brida A200	buc	6,0000	2,17 0,00	13,02 0,00
18	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	3,0000	119,79 46,99	359,37 140,97
19	08-02-363-1	Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,0000	195,07 69,97	585,22 209,92
20	102-11	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1	buc	3,0000	95,00 0,00	285,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	3,0000	32,28 4,92	96,85 14,77
22	102-12	Bratara pentru fixarea consolei	buc	3,0000	10,50 0,00	31,50 0,00
23	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	2,0000	32,28 4,93	64,57 9,85
24	102-15	Bratara pentru fixarea suportului Y4	buc	2,0000	45,00 0,00	90,00 0,00
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,2000	299,10 170,10	59,82 34,02
26	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,0500	529,60 389,80	26,48 19,49
27	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,1800	613,89 412,44	110,50 74,24
28	104-01	Otel rotund d.16 mm	m	6,0000	21,30 0,00	127,80 0,00
29	104-02	Otel rotund d.10 mm	m	5,0000	8,50 0,00	42,50 0,00
30	104-03	Otel rotund d.6 mm	m	18,0000	2,70 0,00	48,60 0,00
31	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,0500	376,80 254,40	18,84 12,72
32	100-04	Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1	m	5,0000	3,50 0,00	17,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 720,08
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,5 %			128,99
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			23,63
		<i>Total</i>				3 872,70
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			5,73
		<i>Total</i>				3 878,43
		<i>Benef.de deviz</i>	1 %			38,79
		Total Lucrari de montare				3 917,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				573,27
		3. Utilaje				
33	101-02	Corp de iluminat stradal LED-50W	buc	3,0000	1 560,00 0,00	4 680,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 680,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				4 680,00

		Total	lei	17 755,80
		TVA	20 %	3 551,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 306,96 1 036,00

Intocmit

V.Melnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)