

**Resistematizarea incaperilor  
imobilului cu nr.cadastral  
0100214.137.01, in vederea  
reamplasarii utilajului de  
Roentgen, a IMSP INN "Diomid  
Gherman", din str.Korolenko  
nr.2, mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Priza de pamint (marca EEF.SU)**

Valoarea de deviz 24 514,82 lei

Intocmit in prețuri curente 11.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente pentru prize de pamint</b>				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	12,200	57,443 57,443	700,801 700,801
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную)	m3	12,200	13,389 13,389	163,345 163,345
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	12,200	33,393 32,393	407,389 395,189

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)				
		<b>Total Lucrari de terasamente pentru prize de pamint Inklusiv salariu</b>				<b>1 271,535 1 259,335</b>
		<i>Total</i>	lei			1 271,535
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			302,240
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			0,854
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			228,322
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			108,176
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>1 911,127 1 259,335</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
4	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,005	32 749,400 2 686,400	163,747 13,432
5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Cilindru din otel zincat D20 mm, 1buc=5m) (excluse Otel 16mm)	10 buc	0,800	703,295 358,045	562,636 286,436
6	pret	Cilindru din otel zincat D20 mm	m	40,000	49,100 0,000	1 964,000 0,000
7	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Banda din otel zincat 4x40mm)	100 m	0,610	5 710,110 716,954	3 483,167 437,342
8	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Banda din otel zincat 4x40mm)	100 m	0,090	6 656,956 919,944	599,126 82,795
9	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup> (Banda din otel zincat 4x25mm)	100 m	0,500	4 714,730 820,610	2 357,365 410,305
		<i>Total</i>	lei			9 130,041
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			295,274
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			500,660

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 543,741
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			1 048,182
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>18 517,898 1 230,310</b>

		Total	lei			20 429,02
		TVA	20,00 %			4 085,80
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>24 514,82</b> <hr/> <b>2 489,65</b>

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutul Neurologie si Neurochirurgie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor  
imobilului cu nr.cadastral  
0100214.137.01, in vederea  
reamplasarii utilajului de  
Roentgen, a IMSP INN "Diomid  
Gherman", din str.Korolenko  
nr.2, mun.Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Priza de pamint (marca EEF.SU)**

**Valoarea de deviz 24 514,82 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	28,486	43,19	1 230,310
2.	7137010011500	Electrician	h-om	1,464	43,19	63,230
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,694	43,19	1 196,105
<b>Total manopera</b>						<b>2 489,65</b>

**Materiale:**

1.	0001111	Cilindru din otel zincat D20 mm	m	40,000	49,10	1 964,000
2.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,001	2 360,00	2,360
3.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	15 000,00	30,000
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,004	1 500,00	6,000
5.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,586	50,00	79,300
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,135	65,00	8,775
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,838	2,10	10,160
8.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,004	1,20	0,005
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,838	1,25	6,047
10.	1019373	Banda din otel zincat 4x40mm	t	0,091	35 000,00	3 185,000
11.	1019373-1	Banda din otel zincat 4x25mm	t	0,041	35 000,00	1 435,000
12.	1019852	Vopsea	kg	1,207	85,00	102,595
13.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	25 000,00	125,000
14.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,001	300,00	0,300
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,220	10,00	12,200
16.	5009031	Scoabe	10 buc	0,885	0,10	0,089
17.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	7,906	25,00	197,650
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>7 164,48</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,372	50,00	18,600
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	5,998	75,00	449,850

		(de curent continuu)				
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,372	750,00	279,000
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>747,45</b>

Total		lei				20 429,02
TVA		20,00 %				4 085,80

**Total deviz:**

**24 514,82**

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutul Neurologie si Neurochirurgie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistematizarea incaperilor imobilului  
cu nr.cadastral 0100214.137.01, in vederea  
reamplasarii utilajului de Roentgen, a IMSP  
INN "Diomid Gherman", din str.Korolenko  
nr.2, mun.Chisinau.**

**Investitor Institutul Neurologie si  
Neurochirurgie**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente pentru prize de pamint</b>				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			57,443 57,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	43,19	52,260
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	43,19	5,183
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную)	m3			13,389 13,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	43,19	13,389
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			33,393 32,393
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	43,19	32,393
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,000
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
4	08-01-087-3	Constructii metalice	t			32 749,400 2 686,400
	1	Muncitor	h-om	62,2000	43,19	2 686,400
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 360,00	472,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	65,00	1 755,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	1,20	1,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	60,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	50,00	90,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 125,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	750,00	1 350,000
5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Cilindru din otel zincat D20 mm, 1buc=5m) (excluce Otel 16mm)	10 buc			703,295 358,045
	1	Muncitor	h-om	8,2900	43,19	358,045
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	1 500,00	3,750

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	50,00	39,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	50,00	7,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	75,00	190,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	750,00	105,000
6	pret	Cilindru din otel zincat D20 mm	m			49,100 ----- 0,000
	0001111	Cilindru din otel zincat D20 mm	m	1,0000	49,10	49,100
7	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda din otel zincat 4x40mm)	100 m			5 710,110 ----- 716,954
	1	Muncitor	h-om	16,6000	43,19	716,954
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	1 500,00	4,918
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	50,00	45,000
	1019373	Banda din otel zincat 4x40mm	t	0,1300	35 000,00	4 532,787
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	50,00	10,984
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	75,00	234,713
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	750,00	164,754
8	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda din otel zincat 4x40mm)	100 m			6 656,956 ----- 919,944
	1	Muncitor	h-om	21,3000	43,19	919,944
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	50,00	65,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,10	17,222
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	1,25	10,244
	1019373	Banda din otel zincat 4x40mm	t	0,1300	35 000,00	4 666,667
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	85,00	195,500
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,10	0,156
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	335,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	50,00	12,222
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	251,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	750,00	183,333
9	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Banda din otel zincat 4x25mm)	100 m			4 714,730 ----- 820,610
	1	Muncitor	h-om	19,0000	43,19	820,610
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 000,00	60,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	50,00	27,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,10	17,220
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	1,25	10,250
	1019373-1	Banda din otel zincat 4x25mm	t	0,0810	35 000,00	2 870,000
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	85,00	170,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,10	0,150
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	335,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	50,00	9,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	750,00	142,500

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC"APIS-MIELE" SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Institutul Neurologie si Neurochirurgie**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.