

OFERTANT

SRL “NostalitServ-Prim” SRL**Ofertă**Către **Primăria com Cuhureștii de Jos.****Stimați domni,**

1. Examenînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Bîtcă Tudor – director , reprezentat al ofertantului **SRL “NostalitServ-Prim” mun. Bălți, str. Decebal136A,** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Reconstrucția caii de acces pietonal catre Centrul Multifunctional, Casa de Cultura si Gimnaziul din satul Cuhureștii de Jos, raionul Floresti si amenajarea unei parcar** Cod CPV **45200000-9** pentru suma de **1 705 689,52 lei (un milion șapte sute cinci mii șase sute optzeci și nouă lei 52 bani),** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **341 137,90 lei (trei sute patruzeci și una mii una sută treizeci și șapte lei 90 bani)**
2. Ne angajăm ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită ca câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările **în termen solicitați de 45 zile.**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 **(șasezeci)** zile, respectiv pînă la data de **22.05.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la închierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumnevoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
Nu depunem ofertă alternativă
6. Am Înțeles și consimțim că, in cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standart pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Bîtcă Tudor, în calitate de Director SRL “ NostalitServ-Prim” , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL “ NostalitServ-Prim”.**

Data 23.03.2026**Ofertant,**

SRL “ Nostalitsrv – Prim”

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de: a) (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4
b) Rețineri successive din facturi, c) transfer bancar către beneficiar.

în cuantum 5% (din prețul total oferat)
ce constituie 102341,4 lei

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 (cinci) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **7(șapte)** zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7(șapte)** zile calendaristice

Ofertant,

Data
23.03.2026

Nostalitserv-Prim

**Reconstructia cii de acces pietonal
catre Centrul Multifunctional, Casa de
Cultura si Gimnaziul din satul
Cuhurestii de Jos, raionul Floresti si
amenajarea unei parcari**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Amenajare de teren**

Valoarea de deviz 2 046 827,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea cailor de acces spre institutiile publice. S=1760 m.p.				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	877,00	24,00 24,00	21 048,00 21 048,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	176,00	184,18 120,00	32 416,03 21 120,00
3	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint catg. II	100 m3	3,52	2 865,60 0,00	10 086,91 0,00
4	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	36,00	56,25 56,25	2 025,00 2 025,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	36,00	46,50 46,50	1 674,00 1 674,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	36,00	1 647,70 226,50	59 317,20 8 154,00
7	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, cu grosimea de 15 cm, executat cu impanare si innoroire, grosimea 15 cm	m3	264,00	832,94 152,95	219 895,10 40 377,74
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 200x80 mm, pe fundatie de beton	m	877,00	203,38 55,43	178 365,66 48 615,97
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 760,00	358,23 88,39	630 491,19 155 572,79
10	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea deseurilor in basculante manual)	t	302,60	33,75 33,75	10 212,75 10 212,75
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	302,60	42,40 0,00	12 830,24 0,00
		Total Amenajarea cailor de acces spre institutiile publice. S=1760 m.p. Inclusiv salariu				1 178 362,09 308 800,25
		2. Platforma pentru parcare auto, S=338 m.p.				
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton de orice dimensiune sau bazalt, asezate pe beton	m	68,00	24,00 24,00	1 632,00 1 632,00
13	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint catg. II, descarcare auto	100 m3	1,01	2 865,60 0,00	2 894,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	10,50	56,25 56,25	590,63 590,63
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 30 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	3,76	1 647,70 226,50	6 195,35 851,64
16	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip grosimea 10 cm	m3	33,80	636,10 97,72	21 500,03 3 302,78
17	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire sub platforma de pavaje cu grosimea de 15 cm	m3	50,70	832,94 152,95	42 229,86 7 754,36
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	68,00	248,61 55,43	16 905,25 3 769,54
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 200x80 mm, pe fundatie de beton	m	78,00	203,38 55,43	15 863,76 4 323,88
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	338,00	348,57 88,39	117 816,13 29 877,05
21	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea deseurilor in basculante manual)	t	154,00	33,75 33,75	5 197,50 5 197,50
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	154,00	42,40 0,00	6 529,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Platforma pentru parcare auto, S=338 m.p. Inclusiv salariu				237 354,36 57 299,38

		Total	lei		1 415 716,44
		Asigurarea sociala	24,00 %		87 863,91
		Total	100,00 +		1 503 580,36
		Transportarea materialelor	8,00 %		73 571,30
		Total	100,00 +		1 577 151,66
		Cheltuieli de regie	5,00 %		78 857,58
		Total	100,00 +		1 656 009,24
		Beneficiu de deviz	3,00 %		49 680,28
		Total	100,00 +		1 705 689,52
		TVA	20,00 %		341 137,90
		Total deviz: Inclusiv salariu			2 046 827,42
					366 099,63

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia caii de acces pietonal
 catre Centrul Multifunctional,
 Casa de Cultura si Gimnaziul din
 satul Cuhurestii de Jos, raionul
 Floresti si amenajarea unei parcari**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
 Amenajare de teren**

Valoarea de deviz 2 046 827,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 261,31	84,97	277 113,10
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	838,59	75,00	62 894,26
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	66,30	75,00	4 972,26
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	281,60	75,00	21 120,00
Total manopera						366 099,63

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	32,10	360,00	11 555,78
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	399,67	360,00	143 880,84
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,21	360,00	3 314,52
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	124,88	360,00	44 955,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,49	620,00	6 503,80
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	162,73	360,00	58 581,58
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 242,91	2,66	8 626,14
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 356,80	2,66	8 929,09
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	51 780,74	2,66	137 736,77
10.	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare h-4 cm	m2	1 786,40	160,00	285 824,00
11.	266112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	343,07	175,00	60 037,25
12.	2663102100001	Beton clasa C10	m3	46,03	1 350,00	62 147,25
13.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	68,34	120,00	8 200,80
14.	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	959,77	75,00	71 983,13
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	шт.	41,96	125,00	5 245,00
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	78,67	25,00	1 966,88
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,14	25,00	153,45
Total materiale de constructii						919 641,27

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	136,40	35,00	4 774,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,36	520,00	1 748,03

3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	148,70	380,00	56 506,91
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	70,31	380,00	26 719,43
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	27,04	480,00	12 981,17
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	136,40	35,00	4 774,00
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	48,40	400,00	19 359,84
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,64	360,00	3 112,16
Total utilaje de construcții						129 975,55

Total	lei	1 415 716,44
Asigurarea sociala	24,00 %	87 863,91
Total	100,00 +	1 503 580,36
Transportarea materialelor	8,00 %	73 571,30
Total	100,00 +	1 577 151,66
Cheltuieli de regie	5,00 %	78 857,58
Total	100,00 +	1 656 009,24
Beneficiu de deviz	3,00 %	49 680,28
Total	100,00 +	1 705 689,52
TVA	20,00 %	341 137,90

Total deviz:

**2 046 827,
42**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția caii de acces pietonal către **Investitor Nostalitserv-Prim SRL**
Centrul Multifuncțional, Casa de Cultură și
Gimnaziul din satul Cuhureștii de Jos, raionul
Florești și amenajarea unei parcuri

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea cailor de acces spre institutiile publice. S=1760 m.p.				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			24,00 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			184,18 120,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	520,00	9,93
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,13
3	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint catg. II	100 m3			2 865,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,9700	480,00	2 865,60
4	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			56,25 56,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	75,00	56,25
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			46,50 46,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	46,50
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 647,70 226,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	75,00	226,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	380,00	1 421,20
7	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, cu grosimea de 15 cm, executat cu impanare si innoroire, grosimea 15 cm	m3			832,94 152,95
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	84,97	152,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	360,00	92,16
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	360,00	36,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	360,00	457,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	380,00	78,66

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	360,00	9,00
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 200x80 mm, pe fundatie de beton	m			203,38
						55,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa C10	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,66	8,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	360,00	3,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	75,00	75,38
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			358,23
						88,39
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,66	4,26
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,66	70,22
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h-4 cm	m2	1,0150	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	620,00	3,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	360,00	27,36
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	шт.	0,0200	125,00	2,50
10	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea deseurilor in basculante manual)	t			33,75
						33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,75
11	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		2. Platforma pentru parcare auto, S=338 m.p.				
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton de orice dimensiune sau bazalt, asezate pe beton	m			24,00
						24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
13	TsC02D2	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint catg. II, descarcare auto	100 m3			2 865,60
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,9700	480,00	2 865,60
14	TsA02A	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			56,25
						56,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	75,00	56,25
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 30 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 647,70
						226,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	75,00	226,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	380,00	1 421,20
16	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip grosimea 10 cm	m3			636,10
						97,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	360,00	471,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	380,00	58,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	360,00	8,28
17	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoiroie sub platforma de pavaje cu grosimea de 15 cm	m3			832,94
						152,95

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	84,97	152,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	360,00	92,16
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	360,00	36,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	360,00	457,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	380,00	78,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	360,00	9,00
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			248,61 ----- 55,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa C10	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,66	8,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	360,00	3,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 200x80 mm, pe fundatie de beton	m			203,38 ----- 55,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa C10	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,66	8,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	360,00	3,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	75,00	75,38
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			348,57 ----- 88,39
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	175,00	177,63
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,66	4,26
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,66	41,84
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	620,00	3,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	360,00	30,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	urt.	0,0200	125,00	2,50
21	TrHIAA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea deseurilor in basculante manual)	t			33,75 ----- 33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,75
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,40 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.