

Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-2-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa. Apeduct in Falesti

Valoarea de deviz 2 790 437,00 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	52,532	57,66	3 029,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,7566	57,66	274,27
3.	7123010010200	Betonist	h-om	24,5305	57,66	1 414,43
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,920	57,66	283,69
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	991,4163	57,66	57 165,06
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	642,320	57,66	37 036,17
7.	7212030022700	Sudor	h-om	276,512	57,66	15 943,69
8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	56,400	57,66	3 252,02
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	504,8505	57,66	29 109,69
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,764	57,66	159,37
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,8271	57,66	1 143,23
12.	9312040019600	Sapator	h-om	51,0753	57,66	2 945,00
		Total manopera				151 755,62

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe	kg	0,276	5,00	1,38
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,298	128,00	550,15
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3462	135,00	46,74
4.	1421102225	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	85,8233	135,00	11 586,15
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	44,400	3,00	133,20
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	8,8167	210,00	1 851,51
7.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0259	2 450,00	63,45
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,7685	48,00	36,89
9.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,444	2 850,00	1 265,40
10.	2010237318750	Distantieri	buc	144,210	5,00	721,05
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	37,000	19,50	721,50
12.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	518,000	16,50	8 547,00
13.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1 694,600	10,50	17 793,30
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,760	17,00	301,92
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,760	26,00	461,76
16.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	41,440	34,00	1 408,96
17.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	273,800	12,00	3 285,60
18.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	21,00	21,21



19.	252121670100053	Teava din otel Dn 530x7mm	m	150,960	1 264,20	190 843,63
20.	2521216701001355	Teava din polietilena PE100 PN8 SDR21 DN 355	m	515,4229	579,09	298 476,25
21.	2521216701001356	Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 DN 355	m	1 692,8815	472,55	799 971,15
22.	252121670100145	Teava din polietilena PE80 PN4 SDR26 DN 450	m	299,231	614,91	184 000,13
23.	2521216701003	Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 DN 355 mm	m	293,335	472,55	138 615,45
24.	25212167010031	Teava din polietilena PE100 PN8 SDR21 DN355 mm	m	150,220	579,09	86 990,90
25.	2523156713811	Fiting polietilena capat de flansa d 100 PE 100 SDR 17	buc	1,010	121,11	122,32
26.	25231567138113	Capat de flansa d 315mm PE 100 SDR 17 PN1.0	buc	2,020	1 026,80	2 074,14
27.	252315671381131	Cot din polietilena PE100 SDR26 PN6 Dn 315mm	buc	1,010	1 285,00	1 297,85
28.	252315671381133	Teu PE 100 SDR 17 PN10 D315x315mm	buc	1,010	254,54	257,09
29.	252315671381135	Capat de flansa d 355mm PE 100 SDR 17 PN1.0	buc	4,040	1 067,55	4 312,90
30.	2523156713811353	Reductia PE 100 PN6 SDR26 D 355x315mm	buc	1,0302	1 398,23	1 440,46
31.	2523156713811354	Reductia PE 100 PN10 SDR26 D 355x315mm	buc	1,0302	1 559,25	1 606,34
32.	2523156713811355	Cot din polietilena 90° PE 100 PN8 SDR21 D 355mm	buc	2,020	4 066,56	8 214,45
33.	25231567138113551	Cot din polietilena 90° PE 100 PN6 SDR26 D 355mm	buc	2,020	2 039,70	4 120,19
34.	25231567138113552	Cot din polietilena 60° PE 100 PN8 SDR21 D 355mm	buc	1,010	4 986,20	5 036,06
35.	252315671381135521	Cot din polietilena 15° PE 100 PN6 SDR26 D 355mm	buc	2,020	1 045,70	2 112,31
36.	252315671381135526	Cot din polietilena 60° PE 100 PN6 SDR26 D 355mm	buc	4,040	1 458,85	5 893,75
37.	25231567138113553	Cot din polietilena 30° PE 100 PN6 SDR26 D 355mm	buc	3,030	937,43	2 840,41
38.	25792167010011	Teava din polietilena PE 100 PN6 SDR 26 D110 mm	m	3,168	58,52	185,39
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94,5115	1,60	151,22
40.	26611261531520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	2,000	570,00	1 140,00
41.	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	2,000	360,00	720,00
42.	26611264330911	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	6,000	86,00	516,00
43.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	2,000	99,00	198,00
44.	26611264330916	Inel prefabricat pt. camine KII-7-6	buc	1,000	98,00	98,00
45.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	3,000	270,00	810,00
46.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	7,000	360,00	2 520,00
47.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII-1-10-1(0,10 m3)	buc	4,000	150,00	600,00
48.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	4,000	600,00	2 400,00
49.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	405,00	810,00
50.	26631021000012	Beton clasa C5/4 BC5/B75	m3	7,2609	980,00	7 115,68
51.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	1,0762	1 100,00	1 183,82
52.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm	kg	209,850	18,00	3 777,30

12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,6512	210,00	976,75
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,146	14,00	58,04
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	105,616	48,00	5 069,57
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	13,320	15,00	199,80
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	85,854	21,00	1 802,93
17.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	50,680	58,00	2 939,44
18.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	21,300	58,00	1 235,40
19.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	63,640	58,00	3 691,12
20.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	74,290	58,00	4 308,82
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,7538	215,00	2 742,06
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7275	215,00	371,41
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	41,7699	165,00	6 892,03
		Total utilaje de construcții				67 708,09

Total:

Cheltuieli directe	lei	2 325 364,17
TVA	20,00 %	465 072,83

Total deviz:

2 790 437,00

Intocmit

(SRL "Fedion-Com" or. Drochia)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)