

**Post de pompieri. pe teren cu nr.
cadastral 8043215.052, din
raionul Strasen, sat. Zubresti
,str. Haiducul Zubrea**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Rețele de apeduct si canalizare interioara

Valoarea de deviz 32 422,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Sistema A1				
1	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"//(Clapeta antiretur DN15)	buc	1,0000	122,39 15,29	122,39 15,29
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	1,0000	281,28 195,43	281,28 195,43
3	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"//(Robinet cu mufe din bronz DN15)	buc	2,0000	198,88 35,69	397,77 71,37
4	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" //(Robinet PPR PN 1 O, DN20)	buc	4,0000	157,24 29,74	628,96 118,96
5	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"//(Teava PPR PN 1 O, D25)	buc	2,0000	203,12 25,49	406,23 50,98
6	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25	m	15,0000	49,10 16,99	736,44 254,91

1	2	3	4	5	6	7
		mm///(Teava PPR PN I O, D25)				
7	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm///(Teava PPR PN IO, D20)	m	5,0000	44,84 15,29	224,20 76,47
8	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,0000	8,49 8,49	16,99 16,99
9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,0000	12,75 12,75	254,91 254,91
Total 1.1. Sistema A1						3 069,17
Incluziv salariu						1 055,31
		1.2. 1.2. Sistema T3				
10	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" //(Robinet PPR PN I O, DN20)	buc	3,0000	157,24 29,74	471,72 89,22
11	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm///(Teava PPR PN I O, D25)	m	15,0000	49,10 16,99	736,44 254,91
12	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm///(Teava PPR PN IO, D20)	m	5,0000	44,84 15,29	224,20 76,47
13	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,5000	8,50 8,50	12,75 12,75
14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,0000	12,75 12,75	191,18 191,18

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.2. Sistema T3						
						1 636,29
Incluziv salariu						624,53
		1.3. 1.3. Sistema C1				
15	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S//(WC din ceramica tip "Lalea" modelul se va alege cu beneficiarul)	buc	1,0000	2 826,52 399,36	2 826,52 399,36
16	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 799,81 161,44	1 799,81 161,44
17	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ///Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc	1,0000	678,20 140,20	678,20 140,20
18	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida //(Chiuveta din inox pentru bucatarie 500x500mm)	buc	1,0000	1 642,48 144,45	1 642,48 144,45
19	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"//(Baterie amestecatoare cu brat lung pentru chiuveta de bucatarie).	buc	1,0000	678,20 140,20	678,20 140,20
20	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000	1 171,74 157,19	1 171,74 157,19
21	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	853,48 97,72	853,48 97,72
22	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm//(Sifon pentru masina de spalat DN50)	buc	1,0000	203,13 70,53	203,13 70,53

1	2	3	4	5	6	7
23	SB06D1	Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Revizie PP D110 mm)	buc	1,0000	138,04 68,83	138,04 68,83
24	SB06B1	Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm///Revizie PP D50 mm	buc	3,0000	94,07 50,98	282,21 152,95
25	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm//(Tub din PP pentru canalizare interioara D 110mm)	m	10,0000	165,08 61,18	1 650,79 611,78
26	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm//(Tub din PP pentru canalizare interioara D50mm)	m	10,0000	106,57 49,28	1 065,72 492,83
Total 1.3. Sistema C1						12 990,32
Incluziv salariu						2 637,48
Cheltuieli directe			lei		17 695,78	
Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %			24,00 %		1 036,16	
Cheltuieli de transport (VR) * 10 %			10,00 %		1 336,16	
Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) * 14,5 %			14,50 %		2 909,87	
Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 %			6,00 %		1 378,68	
Total 1. Lucrari de constructie						24 356,65
Incluziv salariu						4 317,32
2. 2. Montare utilaj						
27	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 15 mm	buc	1,0000	84,97 84,97	84,97 84,97
28	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	355,39 243,87	355,39 243,87
Cheltuieli directe			lei		440,36	
Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %			24,00 %		78,92	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10,00 %			11,15
		Cheltuieli de regie (VR) * 76 %	76,00 %			249,92
		Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			46,83
		Total 2. Montare utilaj				827,18
		Incluziv salariu				328,84
		3. 3. Utilaj				
29		Apometru DN 15	buc	1,0000	385,00 0,00	385,00 0,00
30		Boiler electric 50 l, 1.5 kw	buc	1,0000	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
		Total 3. Utilaj				1 835,00
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			27 018,83
		TVA (VR) * 20 %	20,00 %			5 403,77

Total deviz: 32 422,60
Incluziv salariu 4 646,16

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)