

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie si intretinere a strazilor si acceselor din municipiul Chisinau

№ crt.	Denumire lucrărilor	U. M.	Volum	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	1 530,000				
2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30 600,000				
3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	16 000,000				
4	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcare asfalt)	100 m3	24,900				
5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt)	t	5 976,000				
6	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1 800,000				
7	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcare piatra)	100 m3	18,000				
8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (piatra)	t	3 150,000				
9	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	306,000				
10	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1 800,000				
11	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,85 l/m2	t	39,610				

1	3	4	5	6	7	8	9
12	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAD 22.4 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (fara otel patrat si nisip bituminos)	m2	16 000,000				
13	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (fara otel patrat si nisip bituminos)	m2	30 600,000				
14	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	540,000				
15	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (fara materiale)	buc	60,000				
16	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	18,000				
17	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcare materiale demolate)	100 m3	0,180				
18	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	36,000				
19	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m	m3	18,000				
20	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV D400	buc	60,000				

Termen executarea lucrarilor - 4 (patru) luni din momentul inregistrarii contractului si primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Data completării: 09.04.2025

Semnat: _____

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL