

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia drumului din satul Grozesti
raionul Nisporeni str.Alexei Mateevici

Investitor Primaria s.Grozesti raionul
Nisporeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			41,34
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	600,00	41,34
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			370,59
	93100600199001	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	850,00	340,00
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II	100 m3			953,60
	2952240004125	Compactor	h-ut	1,1920	800,00	953,60
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			1 058,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	800,00	1 058,41
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm	m3			772,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2700	420,40	533,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	800,00	174,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	800,00	4,00
7	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=10cm	m3			1 723,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,05
	2663102100000	Beton B-20	m3	1,0200	1 424,12	1 452,60
8	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Plasa sudata AI)	t			2 073,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	84,97	2 073,27
	2710703517201	Armatura (Plasa sudata AI)	t	1,0000	0,00	0,00
9	TsI50A1	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			30,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	600,00	30,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.