

Reparatia unor portiuni de strazi din com.Cubolta, rl Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta



Lea h

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 200 145,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Vlad Tepes 1.1. Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier				
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamantului din caseta, exc. 0,15m.c.,incarcarea)	100 m3	2,7700	4 008,200	11 102,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,2210	35,00	707,735
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	49,4999	210,00	10 394,979
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	470,9000	7,675	3 614,150
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,4566	250,00	3 614,150
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamnt gr.II)	100m2	7,3000	73,710	538,083
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3797	390,00	538,083
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10cm)	m3	73,0000	344,860	25 174,780
	7129020012800	Pavator	h-om	27,0100	35,00	945,350
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,9360	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	95,7030	210,00	20 097,630
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,1690	210,00	2 345,490
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6790	250,00	419,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5040	390,00	1 366,560
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 40-70 - M400, h=16cm)	m3	117,0000	317,750	37 176,750
	7129020012800	Pavator	h-om	35,1000	35,00	1 228,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	148,5900	192,00	28 529,280
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,8500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,9140	390,00	1 916,460
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,5060	210,00	5 356,260
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5850	250,00	146,250
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 20-40 - M400, h=16cm)	m3	88,0000	317,750	27 962,000
	7129020012800	Pavator	h-om	26,4000	35,00	924,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	111,7600	192,00	21 457,920
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6960	390,00	1 441,440
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,1840	210,00	4 028,640
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4400	250,00	110,000
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura 10m3 - 1000m2	m3	7,3000	207,836	1 517,204
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0950	35,00	38,325
	1421102200467	savura	m3	8,9060	150,00	1 335,900
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5110	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1577	390,00	61,503
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,1993	320,00	63,776
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0708	250,00	17,700
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40	m2	200,0000	28,644	5 728,780

1	2	3	4	5	6	7
		h=10cm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3400	35,00	221,900
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	25,2000	192,00	4 838,400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,4000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,7020	390,00	273,780
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1940	250,00	48,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,2000	150,00	330,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0900	180,00	16,200
		<i>Total</i>	Lei			112 814,461
		Total Capitolul 1. Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				112 814,461 4 065,810
		1.2. Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera				
9	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutieră pe stâlpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere	buc	2,0000	731,950	1 463,900
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6400	35,00	92,400
	2615107326105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000	500,00	1 000,000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	4,0000	50,00	200,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	25,00	100,000
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,800
	2710403707840	Banda din oțel 1/2T 3 x 30 mm	kg	2,8280	25,00	70,700
10	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial	buc	2,0000	388,150	776,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6600	35,00	23,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	35,00	53,200
	2663102100000	Beton	m3	0,2000	1 500,00	300,000
	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial	buc	2,0000	200,00	400,000
		<i>Total</i>	Lei			2 240,200
		Total Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				2 240,200 168,700
		<i>Total</i>	Lei			115 054,661
		Total Strada Vlad Tepes Inclusiv salariu				115 054,661 4 234,510
		2. Strada Gheorghe Osoianu 2.1. Capitolul 1. Amenajarea sistemului rutier				
11	TsC61B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator "cu o cupă inversă " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă pe	100 m3	1,2700	4 008,200	5 090,414

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamantului din caseta, exc. 0,15m.c.,incarcarea)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,2710	35,00	324,485
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	22,6949	210,00	4 765,929
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	215,9000	7,675	1 657,025
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,6281	250,00	1 657,025
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamnt gr.II)	100m2	3,3500	73,704	246,909
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6331	390,00	246,909
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10cm)	m3	34,0000	344,860	11 725,240
	7129020012800	Pavator	h-om	12,5800	35,00	440,300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,8880	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	44,5740	210,00	9 360,540
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,2020	210,00	1 092,420
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7820	250,00	195,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6320	390,00	636,480
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 40-70 - M400, h=16cm)	m3	54,0000	317,750	17 158,500
	7129020012800	Pavator	h-om	16,2000	35,00	567,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	68,5800	192,00	13 167,360
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,7000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2680	390,00	884,520
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,7720	210,00	2 472,120
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2700	250,00	67,500

1	2	3	4	5	6	7
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 20-40 - M400, h=16cm)	m3	40,0000	317,750	12 710,000
	7129020012800	Pavator	h-om	12,0000	35,00	420,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	50,8000	192,00	9 753,600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,0000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6800	390,00	655,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,7200	210,00	1 831,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2000	250,00	50,000
17	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura 10m3 - 1000m2	m3	3,5000	207,843	727,451
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5250	35,00	18,375
	1421102200467	savura	m3	4,2700	150,00	640,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2450	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0756	390,00	29,484
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0956	320,00	30,592
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0340	250,00	8,500
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40 h=10cm)	m2	96,0000	28,644	2 749,825
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0432	35,00	106,512
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,0960	192,00	2 322,432
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6720	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3370	390,00	131,430
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0931	250,00	23,275
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,0560	150,00	158,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0432	180,00	7,776
		Total	Lei			52 065,364
		Total Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				52 065,364 1 876,672
		2.2. Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera				
19	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere	buc	2,0000	731,950	1 463,900

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6400	35,00	92,400
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000	500,00	1 000,000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	4,0000	50,00	200,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	25,00	100,000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,800
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	2,8280	25,00	70,700
20	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000	388,150	776,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6600	35,00	23,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	35,00	53,200
	2663102100000	Beton	m3	0,2000	1 500,00	300,000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,0000	200,00	400,000
		<i>Total</i>	Lei			2 240,200
		Total Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera Inklusiv salariu				2 240,200 168,700
		<i>Total</i>	Lei			54 305,564
		Total Strada Gheorghe Osoianu Inklusiv salariu				54 305,564 2 045,372
		3. Strada Viilor 3.1. Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier				
21	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamantului din caseta, exc. 0,15m.c.,incarcarea)	100 m3	2,5500	4 008,200	10 220,910
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,6150	35,00	651,525
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	45,5685	210,00	9 569,385
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	433,5000	7,675	3 327,125
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,3085	250,00	3 327,125
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamnt gr.II)	100m2	6,7000	73,710	493,857
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2663	390,00	493,857
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	67,0000	344,860	23 105,620

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10cm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	24,7900	35,00	867,650
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,5440	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	87,8370	210,00	18 445,770
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,2510	210,00	2 152,710
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5410	250,00	385,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2160	390,00	1 254,240
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 40-70 - M400, h=16cm)	m3	107,0000	317,750	33 999,250
	7129020012800	Pavator	h-om	32,1000	35,00	1 123,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	135,8900	192,00	26 090,880
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,3500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4940	390,00	1 752,660
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,3260	210,00	4 898,460
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5350	250,00	133,750
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 20-40 - M400, h=16cm)	m3	81,0000	317,750	25 737,750
	7129020012800	Pavator	h-om	24,3000	35,00	850,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	102,8700	192,00	19 751,040
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,0500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4020	390,00	1 326,780
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,6580	210,00	3 708,180
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4050	250,00	101,250
27	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura 10m3 - 1000m2	m3	7,0000	207,835	1 454,845
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0500	35,00	36,750
	1421102200467	savura	m3	8,5400	150,00	1 281,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4900	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1512	390,00	58,968

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,1911	320,00	61,152
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0679	250,00	16,975
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40 h=10cm)	m2	190,0000	28,644	5 442,341
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0230	35,00	210,805
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	23,9400	192,00	4 596,480
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3300	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6669	390,00	260,091
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1843	250,00	46,075
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,0900	150,00	313,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0855	180,00	15,390
		<i>Total</i>	Lei			103 781,698
		Total Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				103 781,698 3 740,730
		3.2. Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera				
29	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere	buc	2,0000	731,950	1 463,900
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6400	35,00	92,400
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000	500,00	1 000,000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	4,0000	50,00	200,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	25,00	100,000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,800
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	2,8280	25,00	70,700
30	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000	388,150	776,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6600	35,00	23,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	35,00	53,200
	2663102100000	Beton	m3	0,2000	1 500,00	300,000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,0000	200,00	400,000
		<i>Total</i>	Lei			2 240,200
		Total Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				2 240,200 168,700
		<i>Total</i>	Lei			106 021,898
		Total Strada Viilor Inclusiv salariu				106 021,898 3 909,430
		4. Strada 9 Mai				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier				
31	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamantului din caseta, exc. 0,15m.c.,incarcarea)	100 m3	5,3000	4 008,200	21 243,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,6900	35,00	1 354,150
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	94,7110	210,00	19 889,310
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	901,0000	7,675	6 915,175
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	27,6607	250,00	6 915,175
33	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamnt gr.II)	100m2	13,9500	73,709	1 028,235
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6365	390,00	1 028,235
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10cm)	m3	140,0000	344,860	48 280,400
	7129020012800	Pavator	h-om	51,8000	35,00	1 813,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,4800	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	183,5400	210,00	38 543,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,4200	210,00	4 498,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,2200	250,00	805,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,7200	390,00	2 620,800
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 40-70 - M400, h=16cm)	m3	223,0000	317,750	70 858,250
	7129020012800	Pavator	h-om	66,9000	35,00	2 341,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	283,2100	192,00	54 376,320
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,1500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,3660	390,00	3 652,740
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	48,6140	210,00	10 208,940
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1150	250,00	278,750
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 20-40 - M400, h=16cm)	m3	168,0000	317,750	53 382,000
	7129020012800	Pavator	h-om	50,4000	35,00	1 764,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	213,3600	192,00	40 965,120
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,4000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,0560	390,00	2 751,840
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	36,6240	210,00	7 691,040
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8400	250,00	210,000
37	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura 10m3 - 1000m2	m3	14,0000	207,835	2 909,690
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1000	35,00	73,500
	1421102200467	savura	m3	17,0800	150,00	2 562,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9800	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3024	390,00	117,936
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,3822	320,00	122,304
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1358	250,00	33,950
38	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40 h=10cm)	m2	385,0000	28,644	11 027,924
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,2045	35,00	427,157
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	48,5100	192,00	9 313,920
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,6950	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3514	390,00	527,046
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3735	250,00	93,375
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,2350	150,00	635,250
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1732	180,00	31,176
		Total	Lei			215 645,134
		Total Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				215 645,134 7 773,307
		4.2. Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera				
39	DF20B	Montarea in localitati a	buc	6,0000	731,950	4 391,700

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,9200	35,00	277,200
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	6,0000	500,00	3 000,000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	12,0000	50,00	600,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	25,00	300,000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1200	20,00	2,400
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	8,4840	25,00	212,100
40	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,0000	388,150	2 328,900
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9800	35,00	69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5600	35,00	159,600
	2663102100000	Beton	m3	0,6000	1 500,00	900,000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	6,0000	200,00	1 200,000
		<i>Total</i>	Lei			6 720,600
		Total Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				6 720,600 506,100
		<i>Total</i>	Lei			222 365,734
		Total Strada 9 Mai Inclusiv salariu				222 365,734 8 279,407
		5. Strada Ion Vrednic				
		5.1. Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier				
41	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamantului din caseta, exc. 0,15m.c.,incarcarea)	100 m3	2,7700	4 008,200	11 102,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,2210	35,00	707,735
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	49,4999	210,00	10 394,979
42	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	470,9000	7,675	3 614,150
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,4566	250,00	3 614,150
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	7,3000	73,710	538,083

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamnt gr.II)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3797	390,00	538,083
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10cm)	m3	73,0000	344,860	25 174,780
	7129020012800	Pavator	h-om	27,0100	35,00	945,350
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,9360	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	95,7030	210,00	20 097,630
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,1690	210,00	2 345,490
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6790	250,00	419,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5040	390,00	1 366,560
45	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 40-70 - M400, h=16cm)	m3	117,0000	317,750	37 176,750
	7129020012800	Pavator	h-om	35,1000	35,00	1 228,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	148,5900	192,00	28 529,280
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,8500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,9140	390,00	1 916,460
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,5060	210,00	5 356,260
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5850	250,00	146,250
46	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 20-40 - M400, h=16cm)	m3	88,0000	317,750	27 962,000
	7129020012800	Pavator	h-om	26,4000	35,00	924,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	111,7600	192,00	21 457,920

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,4000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6960	390,00	1 441,440
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	19,1840	210,00	4 028,640
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4400	250,00	110,000
47	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura 10m3 - 1000m2)	m3	7,3000	207,836	1 517,204
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0950	35,00	38,325
	1421102200467	savura	m3	8,9060	150,00	1 335,900
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,5110	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1577	390,00	61,503
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,1993	320,00	63,776
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0708	250,00	17,700
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatră spartă M400, fr.20-40 h=10cm)	m2	275,0000	28,644	7 877,070
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,7175	35,00	305,112
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	34,6500	192,00	6 652,800
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,9250	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9653	390,00	376,467
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2667	250,00	66,675
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,0250	150,00	453,750
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1237	180,00	22,266
		<i>Total</i>	Lei			114 962,751
		Total Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				114 962,751 4 149,022
		5.2. Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera				
49	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutieră pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	4,0000	731,950	2 927,800
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,2800	35,00	184,800
	2615107326105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,0000	500,00	2 000,000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis	buc	8,0000	50,00	400,000

1	2	3	4	5	6	7
		M 6 x 60 gr. 5.8				
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	25,00	200,000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800	20,00	1,600
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	5,6560	25,00	141,400
50	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	388,150	1 552,600
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3200	35,00	46,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0400	35,00	106,400
	2663102100000	Beton	m3	0,4000	1 500,00	600,000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,0000	200,00	800,000
		<i>Total</i>	Lei			4 480,400
		Total Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				4 480,400 337,400
		<i>Total</i>	Lei			119 443,151
		Total Strada Ion Vrednic Inclusiv salariu				119 443,151 4 486,422
		6. Strada Mihai Volontir				
		6.1. Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier				
51	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamantului din caseta, exc. 0,15m.c.,incarcarea)	100 m3	4,5800	4 008,200	18 357,556
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,4340	35,00	1 170,190
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	81,8446	210,00	17 187,366
52	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	778,6000	7,675	5 975,750
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,9030	250,00	5 975,750
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamnt gr.II)	100m2	12,0500	73,708	888,186

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2774	390,00	888,186
54	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10cm)	m3	120,0000	344,860	41 383,200
	7129020012800	Pavator	h-om	44,4000	35,00	1 554,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,8400	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	157,3200	210,00	33 037,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,3600	210,00	3 855,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7600	250,00	690,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,7600	390,00	2 246,400
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 40-70 - M400, h=16cm)	m3	193,0000	317,750	61 325,750
	7129020012800	Pavator	h-om	57,9000	35,00	2 026,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	245,1100	192,00	47 061,120
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,6500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,1060	390,00	3 161,340
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	42,0740	210,00	8 835,540
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9650	250,00	241,250
56	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 20-40 - M400, h=16cm)	m3	145,0000	317,750	46 073,750
	7129020012800	Pavator	h-om	43,5000	35,00	1 522,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	184,1500	192,00	35 356,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,0900	390,00	2 375,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,6100	210,00	6 638,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7250	250,00	181,250
57	DI110	Amenajarea stratului de egalizare	m3	12,0000	207,835	2 494,020

1	2	3	4	5	6	7
		din balast (Amenajarea stratului de sus din savura 10m3 - 1000m2)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8000	35,00	63,000
	1421102200467	savura	m3	14,6400	150,00	2 196,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,8400	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2592	390,00	101,088
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,3276	320,00	104,832
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1164	250,00	29,100
58	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatră spartă M400, fr.20-40 h=10cm)	m2	335,0000	28,644	9 595,730
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,6195	35,00	371,683
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	42,2100	192,00	8 104,320
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,3450	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1759	390,00	458,601
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3250	250,00	81,250
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,6850	150,00	552,750
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1507	180,00	27,126
		<i>Total</i>	Lei			186 093,942
		Total Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				186 093,942 6 707,873
		6.2. Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera				
59	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutieră pe stâlpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	3,0000	731,950	2 195,850
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,9600	35,00	138,600
	2615107326105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial	buc	3,0000	500,00	1 500,000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	6,0000	50,00	300,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	25,00	150,000
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0600	20,00	1,200
	2710403707840	Banda din oțel 1/2T 3 x 30 mm	kg	4,2420	25,00	106,050
60	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial	buc	3,0000	388,150	1 164,450

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9900	35,00	34,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2800	35,00	79,800
	2663102100000	Beton	m3	0,3000	1 500,00	450,000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	3,0000	200,00	600,000
		<i>Total</i>	Lei			3 360,300
		Total Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				3 360,300 253,050
		<i>Total</i>	Lei			189 454,242
		Total Strada Mihai Volontir Inclusiv salariu				189 454,242 6 960,923
		7. Strada Lacului				
		7.1. Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier				
61	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamantului din caseta, exc. 0,15m.c.,incarcarea)	100 m3	2,2800	4 008,200	9 138,696
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,6440	35,00	582,540
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	40,7436	210,00	8 556,156
62	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	387,6000	7,675	2 974,825
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,8993	250,00	2 974,825
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamnt gr.II)	100m2	6,0000	73,710	442,260
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1340	390,00	442,260
64	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10cm)	m3	60,0000	344,860	20 691,600

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	22,2000	35,00	777,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,9200	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	78,6600	210,00	16 518,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,1800	210,00	1 927,800
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3800	250,00	345,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,8800	390,00	1 123,200
65	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatră spartă fr. 40-70 - M400, h=16cm)	m3	96,0000	317,750	30 504,000
	7129020012800	Pavator	h-om	28,8000	35,00	1 008,000
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	121,9200	192,00	23 408,640
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,8000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,0320	390,00	1 572,480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	20,9280	210,00	4 394,880
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4800	250,00	120,000
66	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatră spartă fr. 20-40 - M400, h=16cm)	m3	72,0000	317,750	22 878,000
	7129020012800	Pavator	h-om	21,6000	35,00	756,000
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	91,4400	192,00	17 556,480
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,6000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,0240	390,00	1 179,360
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	15,6960	210,00	3 296,160
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3600	250,00	90,000
67	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din săvura 10m3 - 1000m2)	m3	6,0000	207,835	1 247,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9000	35,00	31,500
	1421102200467	săvura	m3	7,3200	150,00	1 098,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,4200	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1296	390,00	50,544
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,1638	320,00	52,416
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0582	250,00	14,550
68	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40 h=10cm)	m2	165,0000	28,644	4 726,241
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2305	35,00	183,067
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	20,7900	192,00	3 991,680
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,1550	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5792	390,00	225,888
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,8150	150,00	272,250
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0742	180,00	13,356
		<i>Total</i>	Lei			92 602,632
		Total Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				92 602,632 3 338,107
		7.2. Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera				
69	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,0000	731,950	1 463,900
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6400	35,00	92,400
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000	500,00	1 000,000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	4,0000	50,00	200,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	25,00	100,000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,800
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	2,8280	25,00	70,700
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000	388,150	776,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6600	35,00	23,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	35,00	53,200
	2663102100000	Beton	m3	0,2000	1 500,00	300,000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,0000	200,00	400,000
		<i>Total</i>	Lei			2 240,200

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				2 240,200 168,700
		<i>Total</i>	Lei			94 842,832
		Total Strada Lacului Inclusiv salariu				94 842,832 3 506,807
		8. Strada Ivan Miciurin				
		8.1. Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier				
71	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamantului din caseta, exc. 0,15m.c.,incarcarea)	100 m3	6,0600	4 008,200	24 289,692
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,2380	35,00	1 548,330
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	108,2922	210,00	22 741,362
72	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 030,2000	7,675	7 906,775
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	31,6271	250,00	7 906,775
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamnt gr.II)	100m2	15,9500	73,709	1 175,655
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,0145	390,00	1 175,655
74	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10cm)	m3	160,0000	344,860	55 177,600
	7129020012800	Pavator	h-om	59,2000	35,00	2 072,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,1200	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	209,7600	210,00	44 049,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,4800	210,00	5 140,800

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,6800	250,00	920,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,6800	390,00	2 995,200
75	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 40-70 - M400, h=16cm)	m3	255,0000	317,750	81 026,250
	7129020012800	Pavator	h-om	76,5000	35,00	2 677,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	323,8500	192,00	62 179,200
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,7500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,7100	390,00	4 176,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	55,5900	210,00	11 673,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2750	250,00	318,750
76	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr. 20-40 - M400, h=16cm)	m3	191,0000	317,750	60 690,250
	7129020012800	Pavator	h-om	57,3000	35,00	2 005,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	242,5700	192,00	46 573,440
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,5500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,0220	390,00	3 128,580
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,6380	210,00	8 743,980
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9550	250,00	238,750
77	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura 10m3 - 1000m2)	m3	16,0000	207,835	3 325,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4000	35,00	84,000
	1421102200467	savura	m3	19,5200	150,00	2 928,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,1200	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3456	390,00	134,784
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,4368	320,00	139,776
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1552	250,00	38,800
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din	m2	400,0000	28,644	11 457,560

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta M400, fr.20-40 h=10cm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,6800	35,00	443,800
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	50,4000	192,00	9 676,800
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,8000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,4040	390,00	547,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3880	250,00	97,000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,4000	150,00	660,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1800	180,00	32,400
		<i>Total</i>	Lei			245 049,142
		Total Capitolu 1. Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				245 049,142 8 831,130
		8.2. Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera				
79	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiiu pentru circulație rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,0000	731,950	1 463,900
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6400	35,00	92,400
	2615107326105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiiu, produs industrial	buc	2,0000	500,00	1 000,000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	4,0000	50,00	200,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	25,00	100,000
	2874115883030	Saiba prec. plătă pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,800
	2710403707840	Banda din oțel 1/2T 3 x 30 mm	kg	2,8280	25,00	70,700
80	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial	buc	2,0000	388,150	776,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6600	35,00	23,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	35,00	53,200
	2663102100000	Beton	m3	0,2000	1 500,00	300,000
	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial	buc	2,0000	200,00	400,000
		<i>Total</i>	Lei			2 240,200
		Total Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				2 240,200 168,700
		<i>Total</i>	Lei			247 289,342
		Total Strada Ivan Miciurin				247 289,342

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 999,830
		9. Cubolta				
		9.1. Capitolul 1. Str.Lucia Andries				
81	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,5000	121,680	425,880
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0920	390,00	425,880
82	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,5000	5 262,080	18 417,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,2900	35,00	605,150
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	66,1500	192,00	12 700,800
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	5,2500	185,00	971,250
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,5000	185,00	647,500
	11202062010361	Savura	m3	3,5000	160,00	560,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,5000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1470	390,00	57,330
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,9030	200,00	180,600
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,9200	150,00	588,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	9,4850	180,00	1 707,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4490	250,00	362,250
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,3710	100,00	37,100
		<i>Total</i>	Lei			18 843,160
		Total Capitolul 1. Str.Lucia Andries Inclusiv salariu				18 843,160 605,150
		9.2. Capitolul 2. Str.D.Cantemir				
83	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,2500	121,680	1 003,860
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5740	390,00	1 003,860
84	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,2500	5 262,080	43 412,160

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,7550	35,00	1 426,425
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	155,9250	192,00	29 937,600
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	12,3750	185,00	2 289,375
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,2500	185,00	1 526,250
	11202062010361	Savura	m3	8,2500	160,00	1 320,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	24,7500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3465	390,00	135,135
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,1285	200,00	425,700
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,2400	150,00	1 386,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	22,3575	180,00	4 024,350
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,4155	250,00	853,875
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,8745	100,00	87,450
		<i>Total</i>	Lei			44 416,020
		Total Capitolul 2. Str.D.Cantemir Inclusiv salariu				44 416,020 1 426,425
		9.3. Capitolul 3. Str.Cimpului				
85	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III	100m2	12,2500	121,680	1 490,580
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,8220	390,00	1 490,580
86	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	12,2500	5 262,080	64 460,480
	9310060019930	Muncitor	h-om	60,5150	35,00	2 118,025
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	231,5250	192,00	44 452,800
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,3750	185,00	3 399,375
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,2500	185,00	2 266,250
	11202062010361	Savura	m3	12,2500	160,00	1 960,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	36,7500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,5145	390,00	200,655
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,1605	200,00	632,100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,7200	150,00	2 058,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	33,1975	180,00	5 975,550
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,0715	250,00	1 267,875
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	1,2985	100,00	129,850
		<i>Total</i>	Lei			65 951,060
		Total Capitolul 3. Str.Cimpului Inclusiv salariu				65 951,060 2 118,025
		9.4. Capitolul 4. Str.Solidarității				

1	2	3	4	5	6	7
87	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,2000	121,680	1 362,816
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4944	390,00	1 362,816
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,2000	5 262,080	58 935,296
	9310060019930	Muncitor	h-om	55,3280	35,00	1 936,480
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	211,6800	192,00	40 642,560
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	16,8000	185,00	3 108,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	11,2000	185,00	2 072,000
	11202062010361	Savura	m3	11,2000	160,00	1 792,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,6000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4704	390,00	183,456
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,8896	200,00	577,920
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,5440	150,00	1 881,600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	30,3520	180,00	5 463,360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,6368	250,00	1 159,200
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	1,1872	100,00	118,720
		<i>Total</i>	Lei			60 298,112
		Total Capitolul 4. Str.Solidaritatii Inklusiv salariu				60 298,112 1 936,480
		9.5. Capitolul 5. Strada Mihai Sadoveanu				
89	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,4000	121,680	1 143,792
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9328	390,00	1 143,792
90	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,4000	5 262,080	49 463,552
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,4360	35,00	1 625,260
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	177,6600	192,00	34 110,720
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	14,1000	185,00	2 608,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,4000	185,00	1 739,000
	11202062010361	Savura	m3	9,4000	160,00	1 504,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	28,2000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3948	390,00	153,972
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,4252	200,00	485,040
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,5280	150,00	1 579,200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	25,4740	180,00	4 585,320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,8916	250,00	972,900
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,9964	100,00	99,640
		<i>Total</i>	Lei			50 607,344
		Total Capitolul 5. Strada Mihai Sadoveanu Inclusiv salariu				50 607,344 1 625,260
		9.6. Capitolul 6. Strada Gradinarilor				
91	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III	100m2	4,8500	121,680	590,148
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,5132	390,00	590,148
92	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	4,8500	5 262,080	25 521,088
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,9590	35,00	838,565
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	91,6650	192,00	17 599,680
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	7,2750	185,00	1 345,875
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	4,8500	185,00	897,250
	11202062010361	Săvura	m3	4,8500	160,00	776,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	14,5500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2037	390,00	79,443
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,2513	200,00	250,260
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,4320	150,00	814,800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	13,1435	180,00	2 365,830
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,0079	250,00	501,975
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,5141	100,00	51,410
		<i>Total</i>	Lei			26 111,236
		Total Capitolul 6. Strada Gradinarilor Inclusiv salariu				26 111,236 838,565
		9.7. Capitolul 7. Strada Barbu Lautaru				
93	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la	100m2	7,1500	121,680	870,012

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2308	390,00	870,012
94	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,1500	5 262,080	37 623,872
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,3210	35,00	1 236,235
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	135,1350	192,00	25 945,920
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	10,7250	185,00	1 984,125
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,1500	185,00	1 322,750
	11202062010361	Savura	m3	7,1500	160,00	1 144,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,4500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3003	390,00	117,117
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,8447	200,00	368,940
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,0080	150,00	1 201,200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	19,3765	180,00	3 487,770
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,9601	250,00	740,025
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,7579	100,00	75,790
		<i>Total</i>	Lei			38 493,884
		Total Capitolul 7. Strada Barbu Lautaru Inclusiv salariu				38 493,884 1 236,235
		9.8. Capitolul 8. Strada Ion Creanga				
95	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,7500	121,680	456,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1700	390,00	456,300
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,7500	5 262,080	19 732,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,5250	35,00	648,375
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	70,8750	192,00	13 608,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	5,6250	185,00	1 040,625
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,7500	185,00	693,750
	11202062010361	Savura	m3	3,7500	160,00	600,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	11,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1575	390,00	61,425
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,9675	200,00	193,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,2000	150,00	630,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	10,1625	180,00	1 829,250
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5525	250,00	388,125
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,3975	100,00	39,750
		<i>Total</i>	Lei			20 189,100
		Total Capitolul 8. Strada Ion Creanga Inclusiv salariu				20 189,100 648,375
		9.9. Capitolul 9. Strada Florilor				
97	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. III	100m2	9,8000	121,680	1 192,464
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,0576	390,00	1 192,464
98	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	9,8000	5 262,080	51 568,384
	9310060019930	Muncitor	h-om	48,4120	35,00	1 694,420
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	185,2200	192,00	35 562,240
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	14,7000	185,00	2 719,500
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	9,8000	185,00	1 813,000
	11202062010361	Săvura	m3	9,8000	160,00	1 568,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	29,4000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4116	390,00	160,524
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,5284	200,00	505,680
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,9760	150,00	1 646,400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	26,5580	180,00	4 780,440
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,0572	250,00	1 014,300
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	1,0388	100,00	103,880
		<i>Total</i>	Lei			52 760,848
		Total Capitolul 9. Strada Florilor Inclusiv salariu				52 760,848 1 694,420
		9.10. Capitolul 10. Strada Marasesti				
99	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea	100m2	11,7500	121,680	1 429,740


1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6660	390,00	1 429,740
100	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,7500	5 262,080	61 829,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	58,0450	35,00	2 031,575
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	222,0750	192,00	42 638,400
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	17,6250	185,00	3 260,625
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	11,7500	185,00	2 173,750
	11202062010361	Savura	m3	11,7500	160,00	1 880,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4935	390,00	192,465
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,0315	200,00	606,300
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,1600	150,00	1 974,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	31,8425	180,00	5 731,650
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,8645	250,00	1 216,125
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	1,2455	100,00	124,550
		<i>Total</i>	Lei			63 259,180
		Total Capitolul 10. Str.Marasesti Inklusiv salariu				63 259,180
		9.11. Capitolul 11. StrPescarilor.				2 031,575
101	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 575,0000	1,090	1 716,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,5000	35,00	1 102,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5750	390,00	614,250
102	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,7500	2 089,769	32 913,867
	7129020012800	Pavator	h-om	87,8850	35,00	3 075,975
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,1125	185,00	3 350,812
	1411122201752	Piatra sparta	m3	86,6250	192,00	16 632,000
	1212121212121	apa	m3	39,3750	0,00	0,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	4,7250	250,00	1 181,250
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,1182	200,00	223,640
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	33,7050	180,00	6 066,900
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	12,9465	0,00	0,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	6,1110	390,00	2 383,290
		<i>Total</i>	Lei			34 630,617
		Total Capitolul 11. StrPescarilor. Inklusiv salariu				34 630,617
						4 178,475

1	2	3	4	5	6	7
		9.12. Capitolul 12. Str.Mesterul Manole				
103	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	410,0000	1,090	446,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2000	35,00	287,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4100	390,00	159,900
104	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,1000	2 089,770	8 568,057
	7129020012800	Pavator	h-om	22,8780	35,00	800,730
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,7150	185,00	872,275
	1411122201752	Piatra sparta	m3	22,5500	192,00	4 329,600
	1212121212121	apa	m3	10,2500	0,00	0,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,2300	250,00	307,500
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,2911	200,00	58,220
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,7740	180,00	1 579,320
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,3702	0,00	0,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,5908	390,00	620,412
		<i>Total</i>	Lei			9 014,957
		Total Capitolul 12. Str.Mesterul Manole Inclusiv salariu				9 014,957 1 087,730
		<i>Total</i>	Lei			484 575,518
		Total Cubolta Inclusiv salariu				484 575,518 19 426,715

	Total	Lei	1 633 352,99
	Asigurari sociale	24 %	14 843,87
	Cheltuieli de regie	8 %	131 855,75
	Beneficii	3 %	53 401,58
	TVA	20 %	366 690,84
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 200 145,03

Intocmit

Verificat



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)