

**Lucrari de reparatii capitale,
interioare a bociului B "Lectura
si arte" la I.P.L.T. "Olimp"
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Reparatii capitale a acoperisului

Valoarea de deviz 1 136 776,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	663,000	41,82 41,52	27 723,48 27 524,58
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	663,000	10,68 10,38	7 080,04 6 881,14
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	663,000	23,19 22,49	15 373,25 14 909,15
4	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	10,000	43,82 43,82	438,22 438,22
5	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,000	20,18 20,18	201,81 201,81
6	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	10,000	36,40 0,00	364,00 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				51 180,79 49 954,89
		2. Planseul de pod				
7	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu	m3	66,300	1 553,03 92,83	102 966,06 6 154,80

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu cimentoplast gr.150 mm				
		Total Planseul de pod Inclusiv salariu				102 966,06 6 154,80
		3. Acoperis				
8	RpCH29A	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor(Intinderea peliculei temporare de protectie contra precipitatiilor gr.80 mcr)	m2	505,000	9,68 9,23	4 889,71 4 658,93
9	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de Fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m (Fronton)	m3	3,640	1 342,09 218,53	4 885,19 795,45
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,600	8 443,43 1 389,03	30 396,35 5 000,51
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,600	288,83 49,01	1 039,79 176,44
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. ((V=7,5 m3))	m2	745,000	69,23 17,01	51 577,73 12 672,23
13	CE27A2	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	745,000	257,78 80,72	192 047,59 60 139,38
14	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	7,450	1 025,12 182,21	7 637,13 1 357,43
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	13,500	74,22 14,41	1 001,90 194,60
16	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	27,500	928,40 234,10	25 530,99 6 437,74
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	745,000	27,79 14,41	20 704,82 10 739,17

1	2	3	4	5	6	7
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	745,000	323,80 66,31	241 228,39 49 400,21
19	CK26B	Retinatori de zapada	m	99,350	174,36 23,06	17 323,06 2 291,41
		Total Acoperis Inclusiv salariu				598 262,74 153 863,50
		4. Sistem de scurgere				
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(d=12.5)	m	108,000	319,10 17,30	34 463,25 1 868,18
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(D=125)	m	38,800	395,49 20,18	15 345,03 783,02
		Total Sistem de scurgere Inclusiv salariu				49 808,28 2 651,21
		5. Canale de ventilare				
22	CL18A	Carcas din metal la canale de ventilare	kg	595,200	37,79 12,11	22 495,11 7 207,04
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 115, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,596	1 153,20 371,33	687,31 221,31
24	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50)	m3	0,596	7 797,07 1 268,52	4 647,05 756,04
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,330	288,94 49,01	95,35 16,17
26	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata de bazalt de tip fasrock -50 mm)	m2	117,700	101,59 9,23	11 956,74 1 085,85
27	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic,	m2	117,700	225,72 51,89	26 567,71 6 107,92

1	2	3	4	5	6	7
		montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv				
28	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(capac din tabla zincata)	m2	5,300	209,38 57,66	1 109,72 305,60
29	IzF16A	Placi de magnezit	m2	117,700	194,24 43,24	22 862,05 5 089,94
30	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (placi de clincker)	m2	30,193	775,93 103,21	23 427,68 3 116,26
31	CK35A	Ancher M16 L=120	buc	48,000	16,65 8,65	799,15 415,15
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				114 647,86 24 321,29

		Total	lei	916 865,67
		Asigurarea sociala	24,00 %	56 866,96
		Transportarea	10,00 %	67 461,97
		Total	100,00 +	1 041 194,60
		Cheltueli de regie	6,00 %	62 471,68
		Total	100,00 +	1 103 666,28
		Beneficiul de deviz	3,00 %	33 109,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 136 776,27 236 945,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)