

Obiectivul: DETS Centru

Obiectul: Grădinița nr.53, șos.Hâncești, 24

Devizul: Amenajarea teritoriului

Deviz local Nr. 9.3.2

Intocmit in preturi curente 2021-03-29

Valoarea de deviz 200 687,57 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Acces drum				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,46	10 711,96 0,00	4 927,50 0,00
2	Tsl51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	75,24	151,22 0,00	11 377,80 0,00
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. (gr.10cm)	m3	15,20	233,47 38,20	3 548,74 580,58
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (gr.10cm)	m3	15,20	218,84 42,02	3 326,41 638,72
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=4 mm, 1,37 kg/m2)	kg	208,24	4,08 1,70	849,79 353,53
6	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm.(Beton M300) (grosimea 12 cm)	100 0m2	0,15	124 952,73 1 770,20	18 742,91 269,07
7	DA20A1	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier Corectie: Pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A.(Beton M300).	100 0m2	-0,15	7 815,93 111,71	-1 172,39 -16,98
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	152,00	112,98 25,46	17 173,29 3 870,53
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	120,00	99,10 12,73	11 891,46 1 527,84
		TOTAL Capitolul 1. Acces drum				70 665,51
		Inclusiv salariul				7 223,29
		Capitolul 2. Trotuar				
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	155,40	112,98 25,46	17 557,76 3 957,11
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	190,00	99,10 12,73	18 828,15 2 419,08
		TOTAL Capitolul 2. Trotuar				36 385,91
		Inclusiv salariul				6 376,19
		Capitolul 3. Forme arhitecturale mici				
12	TsH193A	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: usor.	100 m2	0,48	412,02 412,02	197,77 197,77
13	TsH91A	Instalare nisipiera cu capac. (Nota: doar manopera)	buc	3,00	2 254,82 305,57	6 764,46 916,70
14	Articol	Nisipiera cu capac	buc	3,00	723,71 0,00	2 171,13 0,00
15	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare. (Banca cu speteaza)	buc	15,00	2 287,49 305,57	34 312,39 4 583,52
		TOTAL Capitolul 3. Forme arhitecturale mici				43 445,75
		Inclusiv salariul				5 697,99

Total manopera (ore)		454,70
Total greutate materiale (tone)		0,00
Total		150 497,17
Asigurari sociale	24,00%	4 631,39
Total		155 128,56
Cheltuieli de transport	3,00%	3 446,83
Total		158 575,39
Cheltuieli de regie	3,00%	4 268,11
Total		162 843,50
Beneficiu de deviz	3,00%	4 396,14
Total General fara TVA		167 239,64
TVA (20%)		33 447,93
TOTAL GENERAL		200 687,57
Inclusiv salariul		19 297,47

Cursul de referinta: 19.9166 Lei/Euro, din data de 2021-03-27

Intocmit: Axint Management Group SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: DETS Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;