

**Aprovizionarea cu apa potabila a
s. Ciuciuleni rnul Hincesti (Etapa
III) sonda arteziana nr. 2 Nr.
14001A -TX**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 04
Rețele exterioare de distributie a apei**

Valoarea de deviz 51 328 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele exterioare de distributie a apei				
		1.1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	3,7200	615,000 0,000	2 287,800 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную, уширения и прямки)	m3	11,5000	72,100 72,100	829,150 829,150
3	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (подсыпка)	m3	10,2000	175,100 21,350	1 786,020 217,770
4	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех.)	100 m3	2,9800	327,000 0,000	974,460 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	2,9800	412,600 308,700	1 229,548 919,926
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	74,5800	10,850 10,850	809,193 809,193
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в автомобили, грунт, II категории, к=0,85)	100 m3	0,1100	573,818 0,000	63,120 0,000
8	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km	t	18,3600	26,320 0,000	483,232 0,000
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1 км, с К=2)	100 m3	0,1100	89,200 0,000	9,812 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100	133,400 12,600	14,674 1,386
		<i>Total</i>	Lei			8 487,009
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				8 487,009 2 777,425
		1.2. Арматура и трубопроводы				
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Соленоидный эл. вентиль ф50)	buc	1,0000	3 763,250 19,250	3 763,250 19,250
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flanta din Otel Du50	buc	2,0000	249,150 31,150	498,300 62,300
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100	buc	1,0000	367,950 36,750	367,950 36,750

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Teu din Otel Du 50x50)				
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel Du50, a=90*)	buc	3,0000	347,550 36,750	1 042,650 110,250
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava din polietilena Du 63. PE80 SDR17.6 PN6	m	407,5000	36,266 1,890	14 778,395 770,175
16	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	407,5000	4,900 1,400	1 996,750 570,500
17	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Teava din Otel Du1 59x4mm - Manta)	m	21,0000	390,240 72,800	8 195,040 1 528,800
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Volumul betonul B20)	m3	0,3000	1 103,667 134,750	331,100 40,425
		<i>Total</i>	Lei			30 973,435
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				30 973,435 3 138,450
		<i>Total</i>	Lei			39 460,444
		Total Retele exterioare de distributie a apei Inclusiv salariu				39 460,444 5 915,875

		Total	Lei	39 457.34
		Asigurarea Medicala si Sociala	24 %	1 419
		Transportarea Materialelor	4 %	1 053
		Cheltuieli de Regie	1 %	420
		Beneficiu de Deviz	1 %	424
		TVA	20 %	8 554.66
		Total deviz: Inclusiv salariu		51 328 5 914

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele

)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)