

		sau bulumaci, gata batuti, la garduri, cu inaltimea de 1-2 m, executate normal (Заплетение зеленых прутиков, на забитые столбы или стойки, для заборов, высотой 1-2 м, выполненные нормально)			26,754	615,348
180	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Уплотняющая засыпка грунтом в траншеях кабелей электролиний высокого напряжения, средний грунт)	m3	6,0000	56,130 55,930	336,781 335,581
181	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Уплотняющая засыпка грунтом в траншеях кабелей электролиний высокого напряжения, средний грунт)	m3	7,0000	56,130 55,930	392,911 391,511
182	IfC01A	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, pari, bulumaci, longrine, moaze etc. (Необработанный лесоматериал круглый, листовных пород для строительства, для изготовления колов, столбов, стоек, лонгарин, схваток и т.д.)	m3	2,0000	2 266,000 0,000	4 532,000 0,000
183	IfC03A	Confectionarea parilor din lemn brut rotund de foioase, pentru constructii D= 8-12 cm, L=2 m (Изготовление столбов из круглого необработанного лесоматериала листовных пород, для строительства, D=8-12 cm, L=2 m)	buc	145,0000	5,651 5,651	819,349 819,349
184	IfC07A2	Baterea parilor din lemn D= 8-12 cm, cu lungimea pina la 2 m, teren tare (Забивание деревянных столбов D=8-12cm, длиной до 2 м, в твердый грунт)	m	218,0000	31,713 31,713	6 913,434 6 913,434
185	IfE05B2	Executarea garnisajelor cu pat de nuiete pentru captusirea albiilor impotriva eroziunilor, legate cu longrine, grosimea patului 20 cm (Устройство обшивок с хворостяными подушками для обивки русел против вымывания почв, связанных лонгаринами, толщина подушки 20 cm)	m2	38,0000	18,113 17,875	688,279 679,235
186	IfH01A2	Plantarea butasilor de salcie inclusiv tasarea pamintului executindu-se prin infigere in teren mijlociu si aterisamente, salcie (Посадка саженцев ивы включая уплотнение земли в средний	1000 buc	0,1000	41 440,640&L.L. 230,640	4 144,064 23,064

