

**Lucrari de reparatii curente la
dormitoarele grupelor Nr.7 si
Nr.8 a IET Nr.32 din str. M.
Sadoveanu 2/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii dormitoare**

Valoarea de deviz 113 079,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Grupa Nr.7				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	49,750	16,81 14,72	836,46 732,16
2	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	49,750	14,55 0,96	724,06 47,68
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	49,750	16,61 4,48	826,55 222,72
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	49,750	94,30 7,49	4 691,32 372,48
5	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (29 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	49,750	182,47 35,20	9 077,90 1 751,36
Total Pardoseli						16 156,29
		1.1.2. Tavane				
6	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu	m2	49,750	157,41 61,12	7 831,10 3 040,64

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,750	22,59 17,60	1 123,75 875,84
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,750	3,91 0,96	194,40 47,68
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,750	28,45 17,60	1 415,52 875,52
Total Tavane						10 564,77
1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri						
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	78,550	11,83 10,24	929,52 804,48
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	21,710	9,71 8,65	210,74 187,84
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	83,280	3,76 0,96	313,14 80,00
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	21,710	47,35 20,47	1 027,95 444,48
14	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	21,710	47,71 20,80	1 035,76 451,52
15		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	18,900	3,50 0,00	66,15 0,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,280	3,91 0,96	325,63 80,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,280	22,58 17,60	1 880,81 1 465,92
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,280	3,91 0,96	325,63 80,00
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila	m2	83,280	28,45	2 369,54

1	2	3	4	5	6	7
		de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			17,60	1 465,60
Total Pereti, inclusiv glafuri						8 484,87
1.1.4. Timplarii						
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,580	13,40 13,40	34,56 34,56
21	CK03C	Usi din MDF interioare in doua canaturi, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1250x2050(h)	m2	2,580	855,53 43,04	2 207,26 111,04
22	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,000	352,40 80,00	352,40 80,00
Total Timplarii						2 594,22
1.1.5. Retele electrice						
23	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,200	16,75 16,00	36,85 35,20
24	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,200	11,35 7,71	24,97 16,96
Total Retele electrice						61,82
1.1.6. Diverse						
25	TrB01A2- 2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,300	32,97 32,97	75,84 75,84
26	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	2,300	19,20 19,20	44,16 44,16
27	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,300	9,78 0,00	22,50 0,00
Total Diverse						142,50
Total Grupa Nr.7						38 004,47

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Grupa Nr.8 1.2.1. Pardoseli				
28	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	50,510	16,83 14,72	850,08 743,68
29	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	50,510	14,57 0,96	735,90 48,64
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	50,510	16,61 4,48	839,14 226,24
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	50,510	94,30 7,49	4 763,04 378,24
32	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (29,25 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	50,510	182,34 35,20	9 209,94 1 777,92
Total Pardoseli						16 398,10
		1.2.2. Tavane				
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	50,510	157,41 61,12	7 950,66 3 087,04
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,510	22,58 17,60	1 140,63 888,96
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,510	3,91 0,96	197,72 48,64
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,510	28,45 17,60	1 437,10 888,96
Total Tavane						10 726,11
		1.2.3. Pereti, inclusiv glafuri				
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	74,950	11,83 10,24	886,61 767,36
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	22,240	9,70	215,62

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti			8,65	192,32
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	81,200	3,76 0,96	305,44 78,08
40	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	22,240	47,35 20,47	1 053,05 455,36
41	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	22,240	47,72 20,81	1 061,20 462,72
42		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	25,000	3,50 0,00	87,50 0,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,200	3,91 0,96	317,62 78,08
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,200	22,58 17,60	1 833,72 1 429,12
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,200	3,91 0,96	317,62 78,08
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,200	28,45 17,60	2 310,41 1 429,12
Total Pereti, inclusiv glafuri						8 388,79
		1.2.4. Timplarii				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,580	13,40 13,40	34,56 34,56
48	CK03C	Usi din MDF interioare in doua canaturi, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1250x2050(h)	m2	2,580	855,53 43,04	2 207,26 111,04
49	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,000	352,40 80,00	352,40 80,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarii						2 594,22
		1.2.5. Retele electrice				
50	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,200	16,75 16,00	36,85 35,20
51	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,200	11,35 7,71	24,97 16,96
Total Retele electrice						61,82
		1.2.6. Diverse				
52	TrB01A2- 2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,300	32,97 32,97	75,84 75,84
53	Tr11AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	2,300	19,20 19,20	44,16 44,16
54	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,300	9,78 0,00	22,50 0,00
Total Diverse						142,50
Total Grupa Nr.8						38 311,54
		Cheltuieli directe	lei			76 316,01
		Asigurarea sociala	24,00 %			6 451,20
		Transportul materialelor	1,00 %			480,05
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,00 %			480,05
		Total	100,00 +			83 727,31
		Cheltuieli de regie	1,00 %			837,27
		Total	100,00 +			84 564,58
		Beneficiu de deviz	1,00 %			845,65
Total Lucrari de constructie						85 410,23
		2. Lucrari de electromontare				
55	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,000	9,60 9,60	115,20 115,20
56	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,000	1,92 1,92	3,84 3,84

1	2	3	4	5	6	7
57	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,120	47 487,75 8 672,00	5 698,53 1 040,64
58	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,020	8 371,50 1 264,00	167,43 25,28
59		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	2,000	2,00 0,00	4,00 0,00
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,700	494,00 396,80	345,80 277,76
61		Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2	m	70,000	10,00 0,00	700,00 0,00
62	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,700	1 552,06 761,60	1 086,44 533,12
Cheltuieli directe			lei			8 121,24
Asigurarea sociala				24,00 %		479,00
Transportul materialelor				1,00 %		57,45
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				1,00 %		57,45
Total				100,00 +		8 715,14
Cheltuieli de regie				1,00 %		19,96
Total				100,00 +		8 735,10
Beneficiu de deviz				1,00 %		87,35
Total Lucrari de electromontare						8 822,45
Cheltuieli directe			lei			94 232,68
TVA				20,00 %		18 846,54

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**113 079,22
28 875,84**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)