

**Lucrari de constructie a
laboratorului ADN din cadrul
CTCEJ din stradela Putna 10,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Constructii (C)

Valoarea de deviz 2 195 545 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	376,000	23,355 23,355	8 781,480 8 781,480
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	56,400	16,620 6,185	937,351 348,811
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	12,500	294,025 237,875	3 675,313 2 973,438
4	Tr11AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	160,000	21,625 21,625	3 460,000 3 460,000
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,000	33,670 0,000	33,670 0,000
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	12,000	1 120,950 0,000	13 451,400 0,000
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	1 920,000	33,670 0,000	64 646,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (sapatura grund lipsa)	100 m3	5,200	1 120,950 0,000	5 828,940 0,000
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Adus pamint)	t	325,000	33,670 0,000	10 942,750 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,200	97,279 15,570	505,849 80,964
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	6,760	553,468 0,000	3 741,444 0,000
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	676,000	13,408 13,408	9 063,470 9 063,470
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,760	720,945 381,464	4 873,587 2 578,695
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				129 941,654 27 286,858
		2. Fundatiile				
		2.1. FM 1				
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	15,000	1 077,958 166,513	16 169,372 2 497,688
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	56,000	1 101,726 190,300	61 696,628 10 656,800

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 15/12 (Bc 15/B 200).				
16	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	893,000	11,735 2,292	10 479,131 2 046,979
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,200	68,559 51,900	5 155,604 3 902,880
18	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	75,200	24,580 2,595	1 848,411 195,144
19	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	37,600	49,424 16,435	1 858,336 617,956
		Total FM 1 Inclusiv salariu				97 207,482 19 917,447
		2.2. Fundatiile izolate FIZ.1 si FIZ.2				
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,620	1 077,901 166,512	3 902,001 602,775
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	22,620	1 101,715 190,300	24 920,800 4 304,586

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 15/12 (Bc 15/B 200).				
22	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	691,000	11,735 2,292	8 108,712 1 583,944
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	120,000	12,340 2,898	1 480,830 347,730
24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	39,200	68,565 51,900	2 687,759 2 034,480
		Total Fundatiile izolate FIZ.1 si FIZ.2 Inclusiv salariu				41 100,102 8 873,515
		Total Fundatiile Inclusiv salariu				138 307,584 28 790,962
		3. Carcasa				
25	CA04F	Beton C 15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - in rame	m3	128,860	1 155,395 229,225	148 884,153 29 537,934
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 745,500	13,984 4,282	80 343,522 24 600,773
27	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	9 336,900	12,730 3,028	118 854,082 28 267,465

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
28	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	940,000	73,786 56,225	69 359,075 52 851,500
29	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 340,000	23,587 19,462	31 607,250 26 079,750
30	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: FS-4-8	buc	55,000	325,429 23,592	17 898,568 1 297,586
31	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: FS-4-12	buc	60,000	447,410 23,593	26 844,592 1 415,572
32	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: FS-4	buc	40,000	868,952 46,957	34 758,061 1 878,261
33	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	129,500	776,720 160,890	100 585,280 20 835,255
		Total Carcasa Inclusiv salariu				629 134,583 186 764,096
		4. Plansee - Pagina 7 / 48				
		4.1. Planseu, cota -0.100				
34	CA04F	Beton C 15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - in placi	m3	57,280	1 155,388 229,225	66 180,606 13 130,008
35	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	823,400	12,686 2,984	10 445,805 2 457,248

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
36	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	4 439,200	12,167 2,465	54 012,847 10 943,764
37	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	358,000	66,686 51,900	23 873,678 18 580,200
38	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 432,000	23,587 19,462	33 777,300 27 870,300
		Total Planșeu, cota -0.100 Inclusiv salariu				188 290,236 72 981,520
		4.2. Planșeu, cota +3.400				
39	CA04F	Beton C 15 turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - în plăci	m3	57,280	1 155,388 229,225	66 180,606 13 130,008
40	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	823,400	12,686 2,984	10 445,805 2 457,248
41	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	4 439,200	12,167 2,465	54 012,847 10 943,764
42	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de	m2	358,000	66,686 51,900	23 873,678 18 580,200

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
43	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 432,000	23,587 19,462	33 777,300 27 870,300
		Total Planseu, cota +3.400 Inclusiv salariu				188 290,236 72 981,520
		4.3. Planseu, cota +6.900				
44	CA04F	Beton C 15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - in placi	m3	47,200	1 155,387 229,225	54 534,264 10 819,420
45	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	678,500	12,686 2,984	8 607,506 2 024,791
46	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 658,000	12,167 2,465	44 507,800 9 017,884
47	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	295,000	66,686 51,900	19 672,444 15 310,500
48	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 180,000	23,587 19,462	27 833,250 22 965,750

1	2	3	4	5	6	7
		Total Planseu, cota +6.900 Inclusiv salariu				155 155,264 60 138,345
		4.4. Planseu, cota +9.900				
49	CA04F	Beton C 15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - in placi	m3	9,280	1 155,355 229,225	10 721,694 2 127,208
50	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	133,400	12,686 2,984	1 692,294 398,117
51	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	719,200	12,167 2,465	8 750,677 1 773,034
52	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	58,000	66,686 51,900	3 867,802 3 010,200
53	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	232,000	23,587 19,462	5 472,300 4 515,300
		Total Planseu, cota +9.900 Inclusiv salariu				30 504,767 11 823,859
		Total Plansee - Pagina 7 / 48 Inclusiv salariu				562 240,503 217 925,244
		5. Scari				
		5.1. Scara Sc.1				
54	CA04F	Beton C 15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de	m3	4,200	1 155,365 229,225	4 852,533 962,745

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - in scari				
55	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	67,000	12,686 2,984	849,979 199,945
56	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	850,000	12,167 2,465	10 342,162 2 095,462
57	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	56,000	66,686 51,900	3 734,430 2 906,400
58	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R - Pagina 8 / 48	buc	168,000	23,587 19,462	3 962,700 3 269,700
		Total Scara Sc.1 Inclusiv salariu				23 741,804 9 434,252
		5.2. Scara Sc.2				
59	CA04F	Beton C 15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - in scari	m3	1,200	1 155,458 229,225	1 386,550 275,070
60	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,800	12,688 2,984	238,529 56,096

1	2	3	4	5	6	7
61	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	238,000	12,167 2,465	2 895,805 586,729
62	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	16,000	66,686 51,900	1 066,980 830,400
63	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R - Pagina 8 / 48	buc	48,000	23,587 19,462	1 132,200 934,200
		Total Scara Sc.2 Inclusiv salariu				6 720,064 2 682,495
		5.3. Coloana C.3				
64	CA04F	Beton C 15 turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - în rame	m3	0,700	1 155,363 229,226	808,754 160,458
65	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	4,800	13,989 4,280	67,149 20,544
66	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	13,000	12,729 3,027	165,483 39,357
67	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	5,000	73,511	367,556

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			56,225	281,125
		Total Coloana C.3 Inclusiv salariu				1 408,942 501,484
		5.4. Armare suplimentara al golurilor de scara				
68	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	108,600	12,168 2,465	1 321,425 267,718
		Total Armare suplimentara al golurilor de scara Inclusiv salariu				1 321,425 267,718
		5.5. Scara exterioara				
69	CA04F	Beton C 15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - in scari	m3	4,500	1 155,416 229,225	5 199,372 1 031,512
70	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	325,000	12,167 2,465	3 954,357 801,207
71	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	24,500	66,799 51,900	1 636,570 1 271,550
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				10 790,299 3 104,269
		Total Scari Inclusiv salariu				43 982,534 15 990,218
		6. Constructii metalice				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Ranfonsare goluri				
72	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,400	3 519,612 1 730,000	1 407,845 692,000
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,400	628,900 278,530	251,560 111,412
74	CK35A	Bulon de ancorare M16 L=400	buc	28,000	13,988 6,487	391,650 181,650
75	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	28,000	33,411 7,353	935,515 205,870
76	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,400	146,106 73,525	1 227,290 617,610
77	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,200	1 054,785 285,450	210,957 57,090
78	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	8,400	2 091,374 99,475	17 567,539 835,590
		Total Ranfonsare goluri Inclusiv salariu				21 992,356 2 701,222
		6.2. Scara metalica - Pagina 9 / 48				

1	2	3	4	5	6	7
79	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	24,000	25,455 9,082	610,920 217,980
80	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,220	18 443,245 3 676,245	4 057,514 808,774
81	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,220	628,927 278,568	138,364 61,285
		Total Scara metalica - Pagina 9 / 48 Inclusiv salariu				4 806,798 1 088,039
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				26 799,154 3 789,261
		7. Parapet				
82	CA04F	Beton C 15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - in rame	m3	5,200	1 155,409 229,225	6 008,126 1 191,970
83	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	470,000	12,730 3,028	5 982,866 1 422,926
84	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	72,000	73,786 56,225	5 312,610 4 048,200

1	2	3	4	5	6	7
85	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, cat II	m3	19,200	776,772 160,890	14 914,028 3 089,088
		Total Parapet Inclusiv salariu				32 217,630 9 752,184

		Total	lei	1 562 625
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %	134 832
		Cheltuieli de transport	3,00 %	27 136
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 724 593
		Cheltuieli de regie	3,00 %	51 738
		Total	100,00 +	1 776 331
		Beneficiu de deviz	3,00 %	53 290
		Total	100,00 +	1 829 621
		TVA	20,00 %	365 924
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 195 545 490 298

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)