

Ремонт коридора примарии с. Кортен

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Ремонтные работы

Valoarea de deviz 172 470,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Пол				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2	57,100	12,07	688,92
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из кермаических плит)	m2	5,450	40,79	222,30
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	17,000	693,45	11 788,65
4	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д3 100*100	kg	65,000	17,28	1 123,45
5	CA02C021	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными	m3	5,710	1 603,84	9 157,94

1	2	3	4	5	6	7
		средствами) C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см в тамбуре	m2	5,450	92,70	505,24
7	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	62,550	255,50	15 981,58
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) плитка кабачик плитус Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	49,670	58,87	2 923,86
		<i>Total</i>	lei			42 391,94
		Total Пол Inclusiv salariu				42 391,94 8 052,20
		1.2. Стены				
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	158,000	194,35	30 707,70
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	158,000	35,92	5 675,67

1	2	3	4	5	6	7
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	158,000	4,27	674,19
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	158,000	47,44	7 495,68
13	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка) для электр работ	buc	8,000	7,50	60,00
		<i>Total</i>	lei			44 613,24
		Total Стены Inclusiv salariu				44 613,24 23 483,50
		1.3. Проемы				
14	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия окна , двери)	m2	17,000	21,00	357,00
15	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянные подоконники	m2	1,500	21,00	31,50
16	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg	50,000	0,67	33,47

1	2	3	4	5	6	7
		решетки Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc.)=1,0300				
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	9,430	1 733,80	16 349,78
18	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2	1,820	1 508,03	2 744,62
19	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	13,100	380,10	4 979,32
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	13,100	35,92	470,58
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	13,100	4,27	55,90
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	13,100	44,64	584,79

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
23	СП14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) ПЛИТКА ПОДОКОННИК Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	4,500	96,36	433,64
		<i>Total</i>	lei			26 040,60
		Total Proiecte Inclusiv salariu				26 040,60 4 248,05
		1.4. Прочие				
24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами мусор)	t	11,250	54,11	608,72
25	TRI1AA03 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	11,250	30,00	337,50
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	11,250	47,68	536,40
		<i>Total</i>	lei			1 482,62
		Total Прочие Inclusiv salariu				1 482,62 871,90
		<i>Total</i>	lei			114 528,40
		<i>Soц страх</i>	24 %			8 797,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Транспортные расходы</i>	2 %			1 522,61
		<i>Итого</i>				124 848,37
		<i>Накладные расходы</i>	3 %			3 745,45
		<i>Итого</i>				128 593,82
		<i>Плановая прибыль</i>	2 %			2 571,88
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				131 165,70 36 655,65
		2. Электромонтажные работы				
27	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -10A	buc	3,000	109,60	328,80
28	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -16A	buc	1,000	109,60	109,60
29	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	0,600	1 980,50	1 188,30
30	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	0,800	1 760,50	1 408,40
31	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc	0,020	5 624,00	112,48
32	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc	0,010	11 709,00	117,09
33	08-03-591-9	Розетка внутр с рамками	100 buc	0,080	5 905,00	472,40
34		Дозы	buc	0,000	20,00	20,00
35	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc	0,080	42 850,00	3 428,00
36	08-02-409-1	Труба гофра д-25	100 m	1,400	2 550,56	3 570,79
		<i>Total</i>	lei			10 755,86
		<i>Соц страх</i>	24 %			922,86
		<i>Транспортные расходы</i>	2 %			126,33
		<i>Накладные расходы</i>	10 %			384,53
		<i>Итого</i>				12 189,58
		<i>Плановые накопления</i>	2 %			243,80
		Total Электромонтажные работы				12 433,38 3 845,25

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. оборудованиe				
37	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -10A	buc	3,000	31,20	93,60
38	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -16A	buc	1,000	31,20	31,20
		<i>Total</i>	lei			124,80
		<i>Заготовительно складские рвсходы</i>	1,2 %			1,50
		Total оборудованиe Inclusiv salariu				126,30

		Total	lei			143 725,38
		НДС	20 %			28 745,08
		Total deviz: Inclusiv salariu				172 470,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт коридора примарии с. Кортен

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Valoarea de deviz 172 470,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	76,905	50,00	3 845,250
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,160	50,00	8,000
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	76,995	50,00	3 849,750
4.	7123010010200	Betonist	h-om	24,838	50,00	1 241,900
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,600	50,00	130,000
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,150	50,00	157,500
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,884	50,00	344,200
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	21,668	50,00	1 083,400
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	72,075	50,00	3 603,750
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	8,407	50,00	420,350
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	99,238	50,00	4 961,900
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,125	50,00	6,250
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,400	50,00	20,000
14.	7422010060100	Timplar	h-om	3,885	50,00	194,250
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,050	50,00	1 102,500
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,310	50,00	1 865,500
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,473	50,00	573,650
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	341,855	50,00	17 092,750
Total manopera						40 500,90

Materialie:

1.	001	дозы	buc	3,000	4,50	13,500
2.	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	60,000	17,00	1 020,000
3.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,003	15 000,00	45,000
4.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,344	62,00	83,328
5.	1019100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	8,000	270,00	2 160,000
6.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	18,760	10,00	187,600
7.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	18,760	10,00	187,600
8.	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,280	65,00	18,200
9.	1212121	розетка	buc	8,000	35,00	280,000
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,229	580,00	132,820
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,700	580,00	10 846,000
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,555	12,00	102,660

13.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,034	2 000,00	68,000
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 604,781	0,10	160,478
15.	2010237318750	Distantieri	buc	19,500	1,28	24,960
16.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,820	1 400,00	2 548,000
17.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare одностворч	m2	9,430	1 600,00	15 088,000
18.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	11,830	1,00	11,830
19.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	321,643	1,00	321,643
20.	22	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc	1,000	31,20	31,200
21.	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -1А	buc	3,000	31,20	93,600
22.	24	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	80,000	14,80	1 184,000
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,031	23,00	0,713
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,021	48,00	1,008
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,715	87,21	411,195
26.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,348	101,10	35,183
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,665	16,78	430,659
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,240	35,00	183,400
29.	2430116103800к	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici c колером	kg	63,200	42,00	2 654,400
30.	24302261000001	Fuga	kg	25,902	25,00	647,550
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,046	15,00	225,690
32.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,688	33,33	189,581
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,650	235,12	387,948
34.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	66,730	5,00	333,650
35.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,908	3,54	70,474
36.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	131,210	1,20	157,452
37.	2513736621482	Banda izolanta	m	4,586	1,50	6,879
38.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,805	1,00	4,805
39.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,165	1,00	1,165
40.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	432,137	1,20	518,564
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,850	2,50	177,125
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	180,493	7,95	1 434,919
43.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	65,071	150,00	9 760,650
44.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	180,554	46,95	8 477,011
45.	2663102100000	Beton C8/10	m3	5,854	1 200,00	7 024,800
46.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	404,323	4,80	1 940,750
47.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	91,208	5,00	456,040
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,325	13,96	4,537
49.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	173,246	8,62	1 493,380
50.	2710703520285	Profil de suport	m	404,633	13,81	5 587,982
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,650	20,00	13,000
52.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,281	22,50	6,322
53.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	55,295	5,60	309,652

54.	28731220041001003	сетка д3 100*100	kg	65,650	14,00	919,100
55.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	37,720	0,29	10,939
56.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 274,506	0,35	1 146,078
57.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	4,820	60,00	289,200
58.	2874116312500к	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta кабанчик	m	53,197	25,00	1 329,925
59.	30303	рамки	buc	8,000	5,00	40,000
60.	32323232	выключатель двойной	100 buc	1,000	90,00	90,000
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,430	4,10	38,663
62.	41	выключатель	buc	2,000	35,00	70,000
63.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,973	20,50	19,946
64.	4100126202818	Ара	m3	4,047	20,50	82,962
65.	5009030	Заглушки	10 buc	1,400	10,00	14,000
66.	5009031	Скобы	10 buc	9,380	20,00	187,600
67.	5009061	Втулки изолирующие	buc	25,200	2,00	50,400
68.	5009070	Патрубки	10 buc	2,520	20,00	50,400
69.	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	4,000	31,20	124,800
70.	566д	Дозы	buc	4,000	5,00	20,000
71.	626542	гофра д 16	m	140,000	3,50	490,000
72.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,555	5,00	42,775
		Total materiale de constructii				82 571,73

Utilaje de constructii:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,154	300,00	46,200
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	22,120	15,00	331,800
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,780	20,00	75,600
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,010	300,00	3,000
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,140	20,00	142,800
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,767	15,00	26,505
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,273	15,00	4,095
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,695	400,00	678,000
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,297	15,00	4,455
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,445	15,00	21,675
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,055	10,00	0,550
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,941	10,00	39,410
13.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	3,141	10,00	31,410
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,709	15,00	40,635
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,065	15,00	0,975
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,051	20,00	21,020
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,251	3,00	48,753
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,309	15,00	139,635
19.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,193	15,00	2,895
20.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,224	10,00	2,240
21.	330206	дрели электр	h/ut	0,128	10,00	1,280
22.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,776	10,00	67,760
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,192	450,00	536,400

24.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,154	450,00	69,300
Total utilaje de construcții						2 336,43

Total	lei	143 725,3 8
НДС	20 %	28 745,08

Total deviz: **172 470,4
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт коридора primaries с. Кортен** Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Пол				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2			12,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			688,92
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2			40,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			222,30
3	TsC54A	Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка)	m3			693,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	580,00	638,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			11 788,65
4	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д3 100*100	kg			17,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100103	сетка д3 100*100	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,28	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 123,45
5	CA02C021	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 603,84
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	50,00	217,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0150	1 200,00	1 230,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	400,00	116,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	10,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			9 157,94
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см в тамбуре	m2			92,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	580,00	24,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			505,24
7	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			255,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,80	31,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			15 981,58
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) плитка кабачик плитус Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			58,87
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500к	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta кабачник	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,54	1,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,33	3,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 923,86
		1.2. Стены				
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			194,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,95	49,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,62	7,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,81	30,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			30 707,70
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			35,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 675,67
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			674,19
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2			47,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800к	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	42,00	16,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			7 495,68
13	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка) для электр работ	buc			7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			60,00
		1.3. Проемы				
14	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия окна , двери)	m2			21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			357,00
15	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянные подоконники)	m2			21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			31,50
16	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) решетки	kg			0,67

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	50,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	50,00	0,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	48,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	23,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	300,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			33,47
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2			1 733,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare одностворч	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,21	43,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	235,12	41,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			16 349,78
18	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2			1 508,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	50,00	70,66
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	1,50	3,78
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	1,00	2,64
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,64
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	101,10	19,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	15,00	2,45
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	15,00	1,59
		<i>Total</i>	lei			2 744,62
19	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			380,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,95	49,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,62	17,98
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,81	58,29
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,60	23,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,20	5,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		<i>Total</i>	lei			4 979,32
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			35,92

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			470,58
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			55,90
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			584,79
23	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) плитка подоконник Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			96,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,54	1,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,33	3,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			433,64
		1.4. Прочие				
24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами мусор)	t			54,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	2 000,00	6,04
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	22,50	0,56
		<i>Total</i>	lei			608,72
25	TRIIAA03F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А -	t			30,00

1	2	3	4	5	6	7
		порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
		Total	lei			337,50
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,68
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,68
		Total	lei			536,40
		2. Электромонтажные работы				
27	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -10А	buc			109,60
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,00
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,0000	31,20	31,20
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			328,80
28	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc			109,60
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,00
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,0000	31,20	31,20
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			109,60
29	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m			1 980,50
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50
	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	100,0000	17,00	1 700,00
		Total	lei			1 188,30
30	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m			1 760,50
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50
	24	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	100,0000	14,80	1 480,00
		Total	lei			1 408,40
31	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc			5 624,00
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	41	выключатель	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	001	дозы	buc	100,0000	4,50	450,00
	330206	дрели электр	h/ut	6,4000	10,00	64,00
		Total	lei			112,48
32	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc			11 709,00
	1	Затраты труда	h-om	43,9000	50,00	2 195,00
	001	дозы	buc	100,0000	4,50	450,00
	32323232	выключатель двойной	100 buc	100,0000	90,00	9 000,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	10,00	64,00
		Total	lei			117,09
33	08-03-591-9	Розетка внутр с рамками	100 buc			5 905,00
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1212121	розетка	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	30303	рамки	buc	100,0000	5,00	500,00
		Total	lei			472,40
34		Дозы	buc			20,00
	566д	Дозы	buc	1,0000	5,00	
		Total	lei			20,00
35	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc			42 850,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	50,00	15 850,00
	1019100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	100,0000	270,00	27 000,00
		Total	lei			3 428,00
36	08-02-409-1	Труба гофра д-25	100 m			2 550,56
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	626542	гофра д 16	m	100,0000	3,50	350,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	15 000,00	32,14

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	62,00	59,52
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	20,00	134,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	450,00	49,50
		<i>Total</i>	lei			3 570,79
		3. оборудование				
37	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -10А	buc			31,20
	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -1А	buc	1,0000	31,20	31,20
		<i>Total</i>	lei			93,60
38	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc			31,20
	22	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc	1,0000	31,20	31,20
		<i>Total</i>	lei			31,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.