

**Obiectivul: Reparația capitală a
gardului la IMSP Centru de
Sănătate Cotiujenii Mari**

Deviz local de resurse Nr. 2.1.1

Întocmit în prețuri curente 31.03.2026

Valoarea de deviz 179.493,63 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	139,75	55,00	7.686,36
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,08	50,00	1.853,80
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,17	50,00	1.158,38
4	9312040019600	Sapator	h-om	10,23	55,00	562,65
5	7124010010700	Dulgher	h-om	55,10	65,00	3.581,50
6	7123030012500	Montator P.B	h-om	44,64	65,00	2.901,60
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,51	65,00	683,28
Total manopera					18.427,56	
Materiale						
1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,96	20,00	119,23
2	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,45	460,00	1.587,00
3	4100126202818	Apă	m3	0,30	20,00	6,00
4	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,70	16,67	95,02
5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	9,50	18,00	171,00
6	2320187315789	Decofrol	kg	4,56	83,33	379,98
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,08	6.000,00	456,00
8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,08	6.000,00	456,00
9	2010102903495	Scânduri de rășinoase	m3	0,76	6.000,00	4.560,00
10	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6.590,16	2,70	17.793,43
11	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,09	430,00	6.060,42
12	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	13,12	460,00	6.036,12
13	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50	0,00	450,04
14	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,68	1.500,00	7.020,00

15	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	68,40	72,00	4.924,80
16	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	17,28	16,67	288,06
17	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,88	460,00	1.324,80
18	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	288,00	25,00	7.200,00
19	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,10	430,00	1.331,28
20	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	711,36	2,70	1.920,67
21	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,75	0,00	660,26
22	271060200100	Otel beton	kg	525,60	16,67	8.761,75
23	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	5,26	16,67	87,62

Total materiale 71.689,49

Utilaje

1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,27	50,00	113,40
2	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,27	100,00	226,80
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,30	83,33	108,00
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	37,44	583,33	21.839,88
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,75	500,00	875,52
6	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,63	83,33	52,50
7	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,26	166,67	210,00
8	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,70	125,00	1.837,50
9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,66	41,67	486,04
10	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	8,48	100,00	847,80
11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,86	541,67	2.632,52

Total utilaje 29.229,95

Total manopera (ore) 320,48

Total greutate materiale (tone) 0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
------------	---------	-------

Asigurari sociale	24,00%	4.422,62
Total		123.769,63
Cheltuieli de transport	7,00%	5.018,26
Total		128.787,89
Cheltuieli pentru depozitare	1,00%	716,89
Total		129.504,78
Cheltuieli de regie	10,00%	12.950,48
Total		142.455,26
Beneficiu de deviz	5,00%	7.122,76
Total		149.578,03
Total General (fără TVA)		149.578,02
TVA (20%)		29.915,60
TOTAL GENERAL (LEI)		179.493,63

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectivul: **Reparația capitală a gardului la IMSP Centru de Sănătate Cotiujenii Mari**

Catalog de prețuri unitare Nr. 2.1.1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3			365,17
						295,00
1.1	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20,00	1,00
1.2	7123010010 200	Betonist	h-om	4,00	55,00	220,00
1.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	50,00	75,00
1.4	2912340002 509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	50,00	17,50
1.5	2952270003 380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	100,00	35,00
1.6	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	83,33	16,67
2	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,50
						22,50
2.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	50,00	22,50
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100m3			1.516,66
						0,00
3.1	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	583,33	1.516,66
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t			38,00
						0,00
4.1	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,08	500,00	38,00
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3			170,50
						170,50
5.1	9312040019 600	Sapator	h-om	3,10	55,00	170,50
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			668,00
						49,50

6.1	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	460,00	529,00
6.2	4100126202 818	Apă	m3	0,10	20,00	2,00
6.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	50,00	49,50
6.4	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	83,33	17,50
6.5	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	166,67	70,00
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t .	100m3			832,50
						220,00
7.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	4,40	50,00	220,00
7.2	2952270004 019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,90	125,00	612,50
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			267,75
						106,75
8.1	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	16,67	2,50
8.2	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	18,00	4,50
8.3	2320187315 789	Decofrol	kg	0,12	83,33	10,00
8.4	2010102900 900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	6.000,00	12,00
8.5	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	6.000,00	12,00
8.6	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	6.000,00	120,00
8.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	50,00	12,50
8.8	7124010010 700	Dulgher	h-om	1,45	65,00	94,25
9	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250).	m3			2.070,92
						311,50
9.1	2651122100 440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,00	2,70	915,30
9.2	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,72	430,00	311,75
9.3	1421102200 290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	460,00	310,50
9.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29	20,00	5,80
9.5	2222222222 992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50	0,00	23,15
9.6	7123010010 200	Betonist	h-om	5,30	55,00	291,50
9.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	50,00	20,00
9.8	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	41,67	25,00
9.9	2952270003 7002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,33	100,00	32,50
9.10	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	541,67	135,42

10	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier.	m			401,19
						55,55
10.1	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,07	1.500,00	97,50
10.2	2732103646 250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,95	72,00	68,40
10.3	2710703700 340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,24	16,67	4,00
10.4	1421102200 161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,04	460,00	18,40
10.5	2811106302 005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,00	25,00	100,00
10.6	1421202200 525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,04	430,00	18,49
10.7	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,88	2,70	26,68
10.8	2222222222 992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,75	0,00	9,17
10.9	7123010010 200	Betonist	h-om	0,15	55,00	8,25
10.10	7123030012 500	Montator P.B	h-om	0,62	65,00	40,30
10.11	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	50,00	7,00
10.12	2952270003 7002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,03	100,00	3,00
11	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi.	kg			18,14
						1,30
11.1	2710602001 00	Otel beton	kg	1,00	16,67	16,67
11.2	2746133803 141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,01	16,67	0,17
11.3	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,02	65,00	1,30
12	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi.	kg			18,14
						1,30
12.1	2710602001 00	Otel beton	kg	1,00	16,67	16,67
12.2	2746133803 141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,01	16,67	0,17
12.3	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,02	65,00	1,30

APROBAT:

Întocmit:

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiectivul: **Reparația capitală a gardului la IMSP Centru de Sănătate Cotiujeii Mari**

Deviz local Nr. 2.1.1

Întocmit în prețuri curente 31.03.2026

Valoarea de deviz 179.493,63 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	6,48	365,17	2.366,28
					295,00	1.911,60
2	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 .	t	15,55	22,50	349,88
					22,50	349,88
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100m3	14,40	1.516,66	21.839,88
					0,00	0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	23,04	38,00	875,52
					0,00	0,00
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	3,30	170,50	562,65
					170,50	562,65
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	3,00	668,00	2.004,00
					49,50	148,50

7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t .	100m3	3,00	832,50	2.497,50
					220,00	660,00
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	38,00	267,75	10.174,50
					106,75	4.056,50
9	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250).	m3	19,44	2.070,92	40.258,68
					311,50	6.055,56
10	CO06A3	Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier.	m	72,00	401,19	28.885,47
					55,55	3.999,60
11	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi.	kg	347,90	18,14	6.309,76
					1,30	452,27
12	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi.	kg	177,70	18,14	3.222,89
					1,30	231,01

Total manopera (ore)	320,48
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	4.422,62

Total		123.769,63
Cheltuieli de transport	7,00%	5.018,26
Total		128.787,89
Cheltuieli pentru depozitare	1,00%	716,89
Total		129.504,78
Cheltuieli de regie	10,00%	12.950,48
Total		142.455,26
Beneficiu de deviz	5,00%	7.122,76
Total		149.578,03

Total General (fără TVA)	149.578,02
TVA (20%)	29.915,60
TOTAL GENERAL (LEI)	179.493,63
Inclusiv salariul	18.427,56

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)