

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare	buc	6,00	133,18 74,38	799,07 446,29
7	RpCI28A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate	m2	1 231,00	29,30 18,45	36 066,46 22 713,43
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 231,00	222,56 66,31	273 975,24 81 626,38
9	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	42,00	28,17 24,22	1 183,17 1 017,12
10	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	236,00	140,47 21,33	33 150,06 5 034,87
11	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	198,00	139,28 24,79	27 577,55 4 909,17
Total Acoperis din tabla profilata						757 195,02
Incluziv salariu						310 423,01
Cheltuieli directe			lei			757 195,02
Asigurarea sociala			24,00 %			74 501,52
Transportul materialelor			10,00 %			43 511,19
Cheltuieli de regie			4,00 %			35 008,31
Beneficiu de deviz			3,00 %			27 306,49
TVA			20,00 %			187 504,50

Total deviz:
Incluziv salariu

1 125 027,03
310 423,01

Intocmit

SRL Farmexon
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

