

**Lucrari de renovare a fatadei
sediului Primariei s. Giurgiuilesti,
r. Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 569 012,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada 1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCM33 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,04	152,15 151,36	7 917,91 7 876,77
Total Lucrari de demolare						7 917,91
Incluziv salariu						7 876,77
		1.2. Lucrari exterioare				
2	CB14C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	380,67	74,26 56,76	28 268,53 21 606,83
3	RpCJ12A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,04	191,43 160,82	9 961,79 8 369,07
4	CF17C n. K=3=1,00; M=1,00;	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	273,40	27,22 18,92	7 443,06 5 172,73

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
5	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, preparare manuala a mortarului	m2	273,40	168,38 144,74	46 035,64 39 571,37
6	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,67	8,94 2,84	3 402,43 1 080,34
7	CN54A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	328,63	29,94 13,24	9 840,50 4 352,38
8	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	328,63	177,66 115,41	58 383,09 37 927,85
9	CI21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	52,04	583,13 274,34	30 346,07 14 276,65
10	CL19D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat - fara costul gratiilor	kg	374,00	32,37 31,22	12 106,38 11 675,53
11	CN21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	27,00	126,74 105,95	3 422,03 2 860,70
Total Lucrari exterioare						209 209,52
Incluziv salariu						146 893,45
		1.3. Copertina				
12	CL18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / teava	kg	188,00	45,43 19,87	8 541,22 3 734,81

1	2	3	4	5	6	7
		profilata 40x20x2mm				
13	CK29E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular / Etalbond	m2	11,26	2 871,34 245,96	32 331,23 2 769,51
14	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,96	297,79 108,79	1 477,04 539,60
15	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,20	205,32 28,38	657,02 90,82
16	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,00	235,96 33,11	943,82 132,44
Total Copertina						43 950,33
Incluziv salariu						7 267,17
		1.4. Scara				
17	RpCK42C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,21	76,96 73,79	2 786,83 2 671,86
18	CB02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,50	161,61 113,52	2 020,16 1 419,00
19	CC03C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa VR 1 250/4, VR 1 250	kg	20,00	28,81 2,84	576,16 56,76
20	CG22A3 п. K=3=1,00;	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 25/30 in grosime de 5cm, in cimp continuu, driscuit, turnat	m2	9,645	337,26 78,52	3 252,91 757,30

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
21	RpCL14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea treptelor din beton C25/30, turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	66,15	129,13 90,82	8 541,93 6 007,48
22	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,05	8,94 2,84	438,41 139,20
23	CI08C6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	19,29	661,95 359,48	12 769,00 6 934,37
24	RpCL11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea treptelor din gresie portelanata	m	66,15	574,53 388,81	38 005,33 25 719,52
Total Scara						68 390,74
Incluziv salariu						43 705,49
Total Fasada						329 468,50
Incluziv salariu						205 742,89
Total			lei		329 468,50	
CASM			24,00 %		49 378,29	
Total			100,00 +		378 846,79	

Transportarea materialelor	10,00 %	11 840,41
Total	100,00 +	390 687,20
Cheltuieli de regie	14,50 %	56 649,64
Total	100,00 +	447 336,85
Beneficiu	6,00 %	26 840,21
Total	100,00 +	474 177,06
TVA	20,00 %	94 835,41

Total deviz:
Incluziv salariu

569 012,47
205 742,89

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)