

## DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 9 286 700,20 Lei

| № crt.                                      | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                            | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1                                           | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|                                             |                             | <b>1. Capitolul 1. str. Kogalniceanu</b>                                                                                                                                                                                                         |       |                                       |                                       |                         |
| 1                                           | DH02B (k=3)                 | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                    | 100m2 | 22,40                                 | 255,71<br>0,00                        | 5 727,80<br>0,00        |
| 2                                           | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                                   | 100m2 | 22,40                                 | 9 416,84<br>467,34                    | 210 937,23<br>10 468,44 |
| <b>Total Capitolul 1. str. Kogalniceanu</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                       |                                       | <b>216 665,03</b>       |
|                                             |                             | <b>2. Capitolul 2. str. Petru Zadnipru</b>                                                                                                                                                                                                       |       |                                       |                                       |                         |
| 3                                           | DH02B (k=3)                 | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                    | 100m2 | 2,908                                 | 255,37<br>0,00                        | 742,61<br>0,00          |
| 4                                           | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                                                                                                   | m3    | 43,618                                | 658,55<br>56,76                       | 28 724,72<br>2 475,68   |
| 5                                           | DB02B                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 2,585                                 | 1 940,12<br>189,20                    | 5 015,22<br>489,08      |
| 6                                           | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                   | m2    | 258,476                               | 264,56<br>5,68                        | 68 381,92<br>1 467,25   |
| 7                                           | DB02A                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice     | 100m2 | 2,585                                 | 1 453,74<br>189,20                    | 3 757,92<br>489,08      |
| 8                                           | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere                                                                                                                                        | m2    | 258,476                               | 192,30<br>4,73                        | 49 704,35<br>1 222,23   |

| 1                                             | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                  | 7                      |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|------------------------|
|                                               |             | mecanica                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                    |                        |
| 9                                             | DI115       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                | m2    | 64,619 | 49,44<br>3,00      | 3 194,49<br>193,93     |
| <b>Total Capitolul 2. str. Petru Zadnipru</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    | <b>159 521,23</b>      |
|                                               |             | <b>3. Capitolul 3 Parcare OSC</b>                                                                                                                                                                                                                |       |        |                    |                        |
| 10                                            | DE10C       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                          | m     | 42,00  | 306,89<br>63,38    | 12 889,55<br>2 662,04  |
| 11                                            | DH02B (k=3) | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                   | 100m2 | 3,15   | 256,25<br>0,00     | 807,19<br>0,00         |
| 12                                            | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                 | m3    | 31,50  | 658,61<br>56,76    | 20 746,17<br>1 787,94  |
| 13                                            | DB02B       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 3,15   | 1 945,36<br>189,20 | 6 127,89<br>595,98     |
| 14                                            | DB19G       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                   | m2    | 315,00 | 264,47<br>5,68     | 83 306,75<br>1 787,94  |
| 15                                            | DB01D       | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor                                              | m2    | 420,00 | 0,32<br>0,00       | 133,89<br>0,00         |
| 16                                            | DB02A       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice     | 100m2 | 7,35   | 1 454,97<br>189,20 | 10 694,04<br>1 390,62  |
| 17                                            | DB16H       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                               | m2    | 735,00 | 192,25<br>4,73     | 141 301,40<br>3 476,55 |
| <b>Total Capitolul 3 Parcare OSC</b>          |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    | <b>276 006,88</b>      |
|                                               |             | <b>4. Capitolul 3. str. S. Lazo</b>                                                                                                                                                                                                              |       |        |                    |                        |
| 18                                            | DH02B       | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                   | 100m2 | 4,40   | 255,37<br>0,00     | 1 123,61<br>0,00       |
| 19                                            | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din                                                                                                                                                                                                            | m3    | 66,00  | 658,67             | 43 472,54              |

| 1                                                      | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                  | 7                     |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------------------|
|                                                        |       | piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                                                                                                                                         |       |        | 56,76              | 3 746,16              |
| 20                                                     | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 3,85   | 1 952,58<br>189,20 | 7 517,43<br>728,42    |
| 21                                                     | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica                                                                                                                                  | m2    | 385,00 | 179,01<br>4,73     | 68 919,68<br>1 821,05 |
| 22                                                     | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice     | 100m2 | 3,85   | 1 430,10<br>189,20 | 5 505,90<br>728,42    |
| 23                                                     | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                               | m2    | 385,00 | 192,27<br>4,73     | 74 022,47<br>1 821,05 |
| 24                                                     | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                | m2    | 110,00 | 49,47<br>3,00      | 5 441,38<br>330,15    |
| <b>Total Capitolul 3. str. S. Lazo</b>                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    | <b>206 003,01</b>     |
|                                                        |       | <b>5. Capitolul 5 str. Nicolae Milescu Spatarul</b>                                                                                                                                                                                              |       |        |                    |                       |
| 25                                                     | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                                                                                                                             | 100m2 | 5,00   | 4 297,45<br>527,87 | 21 487,27<br>2 639,34 |
| <b>Total Capitolul 5 str. Nicolae Milescu Spatarul</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    | <b>21 487,27</b>      |
|                                                        |       | <b>6. Capitolul 6. Acces 1</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                    |                       |
| 26                                                     | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                   | 100m2 | 1,20   | 258,30<br>0,00     | 309,96<br>0,00        |
| 27                                                     | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                                                                                                   | m3    | 18,00  | 658,64<br>56,76    | 11 855,50<br>1 021,68 |
| 28                                                     | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 1,20   | 1 970,20<br>189,20 | 2 364,24<br>227,04    |
| 29                                                     | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu                                                                                                                                                                                                                | m2    | 120,00 | 264,54             | 31 744,88             |

| 1                                 | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                  | 7                   |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|---------------------|
|                                   |             | agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                                     |       |        | 5,68               | 681,12              |
| 30                                | DB02A       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice     | 100m2 | 1,20   | 1 446,41<br>189,20 | 1 735,69<br>227,04  |
| 31                                | DB16H       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                               | m2    | 120,00 | 192,31<br>4,73     | 23 076,96<br>567,60 |
| <b>Total Capitolul 6. Acces 1</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    |                     |
|                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    | <b>71 087,23</b>    |
|                                   |             | <b>7. Capitolul 7. Acces 2</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                    |                     |
| 32                                | DH02B (k=3) | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,30   | 258,30<br>0,00     | 77,49<br>0,00       |
| 33                                | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                                                                                                   | m3    | 4,50   | 659,08<br>56,76    | 2 965,88<br>255,42  |
| 34                                | DB02B       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 0,30   | 1 865,47<br>189,20 | 559,64<br>56,76     |
| 35                                | DB19G       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                   | m2    | 30,00  | 264,69<br>5,68     | 7 940,80<br>170,28  |
| 36                                | DB02A       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice     | 100m2 | 0,30   | 1 446,57<br>189,20 | 433,97<br>56,76     |
| 37                                | DB16H       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                               | m2    | 30,00  | 192,31<br>4,73     | 5 769,24<br>141,90  |
| <b>Total Capitolul 7. Acces 2</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    |                     |
|                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    | <b>17 747,02</b>    |
|                                   |             | <b>8. Capitolul 8. Acces 3</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                    |                     |
| 38                                | DH02B       | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,40   | 258,30<br>0,00     | 103,32<br>0,00      |
| 39                                | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                                                                                                   | m3    | 6,00   | 658,50<br>56,76    | 3 950,99<br>340,56  |

| 1                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6                  | 7                       |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-------------------------|
| 40                                | DB02B   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 0,40     | 2 074,75<br>189,20 | 829,90<br>75,68         |
| 41                                | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                   | m2    | 40,00    | 264,69<br>5,68     | 10 587,74<br>227,04     |
| 42                                | DB02A   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice     | 100m2 | 0,40     | 1 446,40<br>189,20 | 578,56<br>75,68         |
| 43                                | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                               | m2    | 40,00    | 192,16<br>4,73     | 7 686,21<br>189,20      |
| <b>Total Capitolul 8. Acces 3</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                    | <b>23 736,72</b>        |
|                                   |         | <b>9. Capitolul 9 str. Florilor</b>                                                                                                                                                                                                              |       |          |                    |                         |
| 44                                | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                              | m2    | 10,00    | 37,96<br>3,31      | 379,58<br>33,11         |
| 45                                | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                     | m2    | 2 820,00 | 5,63<br>4,73       | 15 889,31<br>13 338,60  |
| 46                                | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                  | 100m2 | 28,20    | 122,05<br>0,00     | 3 441,85<br>0,00        |
| 47                                | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                                   | 100m2 | 28,20    | 9 416,86<br>467,33 | 265 555,58<br>13 178,73 |
| 48                                | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2                                                                                                                                         | t     | 1,38     | 13 090,83<br>0,00  | 18 065,34<br>0,00       |
| 49                                | DB19F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                   | m2    | 2 300,00 | 223,15<br>5,68     | 513 237,85<br>13 054,80 |
| 50                                | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2                                                                                                                                         | t     | 0,69     | 13 094,71<br>0,00  | 9 035,35<br>0,00        |
| 51                                | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                               | m2    | 2 300,00 | 192,25<br>4,73     | 442 167,95<br>10 879,00 |
| 52                                | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat                                                                                                                                                                                                          | m2    | 530,00   | 49,42              | 26 194,93               |

| 1                                                               | 2       | 3                                                                                                                                                                      | 4   | 5        | 6                 | 7                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|------------------------|
|                                                                 |         | de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                              |     |          | 3,00              | 1 589,28               |
| <b>Total Capitolul 9 str. Florilor</b> <b>1 293 967,74</b>      |         |                                                                                                                                                                        |     |          |                   |                        |
|                                                                 |         | <b>10. Capitolul 10 str. V.Lupu Sector1</b>                                                                                                                            |     |          |                   |                        |
| 53                                                              | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                    | m2  | 300,00   | 38,33<br>3,30     | 11 498,10<br>990,46    |
| 54                                                              | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                    | m3  | 15,00    | 584,94<br>93,65   | 8 774,04<br>1 404,81   |
| 55                                                              | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                           | t   | 0,421    | 13 001,50<br>0,00 | 5 473,63<br>0,00       |
| 56                                                              | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                                               | t   | 153,74   | 1 968,48<br>19,87 | 302 634,53<br>3 054,63 |
| 57                                                              | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                           | t   | 0,421    | 13 001,50<br>0,00 | 5 473,63<br>0,00       |
| 58                                                              | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                     | m2  | 1 404,00 | 187,01<br>4,73    | 262 566,48<br>6 640,92 |
| 59                                                              | AcE07C  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 9,00     | 1 652,44<br>77,57 | 14 871,98<br>698,15    |
| <b>Total Capitolul 10 str. V.Lupu Sector1</b> <b>611 292,39</b> |         |                                                                                                                                                                        |     |          |                   |                        |
|                                                                 |         | <b>11. Sector 2</b>                                                                                                                                                    |     |          |                   |                        |
| 60                                                              | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=3 (se exclude manopera)                                                 | m2  | 1 421,00 | 2,71<br>0,00      | 3 855,13<br>0,00       |
| 61                                                              | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                       | m3  | 170,52   | 658,68<br>56,76   | 112 318,29<br>9 678,53 |
| 62                                                              | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                           | t   | 0,706    | 13 153,95<br>0,00 | 9 286,69<br>0,00       |
| 63                                                              | DB19F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2  | 1 176,00 | 217,76<br>5,68    | 256 085,59<br>6 674,98 |



| 1                                                           | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                 | 7                      |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|------------------------|
|                                                             |         | <b>13. Capitolul 12 Drum de acces spre Piata centrala</b>                                                                                                                     |        |          |                   |                        |
| 76                                                          | DI158B  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm                                                                            | m2     | 65,00    | 453,06<br>77,19   | 29 449,17<br>5 017,58  |
| 77                                                          | DI158D  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm                                                                            | m2     | 85,00    | 382,81<br>37,84   | 32 538,92<br>3 216,40  |
| 78                                                          | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare material decapat) | 100 m3 | 0,11     | 1 763,64<br>0,00  | 194,00<br>0,00         |
| 79                                                          | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km, Transportarea material frezat                                                                          | t      | 23,62    | 49,95<br>0,00     | 1 179,92<br>0,00       |
| 80                                                          | DA01A   | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere                                                                                    | 100m2  | 2,00     | 75,31<br>23,65    | 150,62<br>47,30        |
| 81                                                          | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                    | 100m2  | 14,00    | 10,61<br>0,00     | 148,52<br>0,00         |
| 82                                                          | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2                                                                      | t      | 0,42     | 13 032,45<br>0,00 | 5 473,63<br>0,00       |
| 83                                                          | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                            | m2     | 1 400,00 | 192,25<br>4,73    | 269 145,71<br>6 622,00 |
| <b>Total Capitolul 12 Drum de acces spre Piata centrala</b> |         |                                                                                                                                                                               |        |          |                   |                        |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                               |        |          |                   | <b>338 280,49</b>      |
|                                                             |         | <b>14. Capitolul 13 Parcare Piata centrala</b>                                                                                                                                |        |          |                   |                        |
| 84                                                          | DI158D  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm                                                                            | m2     | 60,00    | 383,87<br>37,84   | 23 032,14<br>2 270,40  |
| 85                                                          | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare material decapat) | 100 m3 | 0,04     | 1 772,00<br>0,00  | 70,88<br>0,00          |
| 86                                                          | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km-Transportarea material frezat                                                                           | t      | 9,45     | 49,94<br>0,00     | 471,97<br>0,00         |
| 87                                                          | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                    | 100m2  | 7,00     | 10,91<br>0,00     | 76,38<br>0,00          |
| 88                                                          | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de                                                                                                                                         | t      | 0,21     | 13 318,86         | 2 796,96               |

| 1                                                    | 2             | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                  | 7                      |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------|
|                                                      |               | baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2                                                                                                                              |        |        | 0,00               | 0,00                   |
| 89                                                   | DB16H         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     | 700,00 | 192,25<br>4,73     | 134 572,86<br>3 311,00 |
| <b>Total Capitolul 13<br/>Parcare Piata centrala</b> |               |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    |                        |
|                                                      |               | <b>15. Capitolul 14 Amenajarea parcarii auto, amplasata in spatele cladirii IMSP CS Riscani</b>                                                                                                 |        |        |                    |                        |
| 90                                                   | DA01A         | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere                                                                                                      | 100m2  | 1,50   | 75,63<br>23,97     | 113,44<br>35,95        |
| 91                                                   | DI155A        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                             | m2     | 563,00 | 38,34<br>3,30      | 21 584,72<br>1 858,89  |
| 92                                                   | DI118         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                          | m3     | 33,80  | 42,70<br>13,52     | 1 443,32<br>456,92     |
| 93                                                   | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare material decapat)                   | 100 m3 | 0,338  | 1 777,04<br>0,00   | 600,64<br>0,00         |
| 94                                                   | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km-Transportarea material decapat                                                                                            | t      | 87,72  | 50,04<br>0,00      | 4 389,32<br>0,00       |
| 95                                                   | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 5,63   | 121,58<br>0,00     | 684,50<br>0,00         |
| 96                                                   | DI134         | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                  | 100m2  | 5,63   | 9 417,74<br>467,29 | 53 021,86<br>2 630,83  |
| 97                                                   | DI134A1 (k=3) | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134                                                                                                         | 100m2  | -5,63  | 1 232,09<br>0,00   | -6 936,64<br>0,00      |
| 98                                                   | DI107         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2                                                                                        | t      | 0,3378 | 13 179,87<br>0,00  | 4 452,16<br>0,00       |
| 99                                                   | DB19G         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     | 563,00 | 264,51<br>5,68     | 148 919,99<br>3 195,59 |
| 100                                                  | RpAcF01 F     | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si                                                                                   | buc    | 2,00   | 1 257,82<br>141,90 | 2 515,64<br>283,80     |

| 1                                                                                                                               | 2             | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                  | 7                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------|
|                                                                                                                                 |               | canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                                                                  |        |        |                    |                        |
| 101                                                                                                                             | AcE08C        | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B               | buc    | 2,00   | 2 098,97<br>208,12 | 4 197,94<br>416,24     |
| <b>Total Capitolul 14</b><br><b>Amenajarea parcarii</b><br><b>auto, amplasata in spatele</b><br><b>cladirii IMSP CS Riscani</b> |               |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    | <b>234 986,89</b>      |
|                                                                                                                                 |               | <b>16. Capitolul 15 str.Alexandru cel Bun (acces si curtea blocurilor locale N16,N18N20)</b>                                                                                                    |        |        |                    |                        |
| 102                                                                                                                             | DI155A        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                             | m2     | 444,00 | 38,32<br>3,30      | 17 016,13<br>1 466,30  |
| 103                                                                                                                             | DI118         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                          | m3     | 33,35  | 42,62<br>13,53     | 1 421,33<br>451,24     |
| 104                                                                                                                             | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 6,67   | 121,99<br>0,00     | 813,64<br>0,00         |
| 105                                                                                                                             | DI134         | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                  | 100m2  | 6,67   | 9 416,92<br>467,33 | 62 810,86<br>3 117,07  |
| 106                                                                                                                             | DI134A1 (k=5) | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134                                                                                                         | 100m2  | -6,67  | 2 053,56<br>0,00   | -13 697,26<br>0,00     |
| 107                                                                                                                             | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare material decapat)                   | 100 m3 | 0,42   | 1 776,52<br>0,00   | 746,14<br>0,00         |
| 108                                                                                                                             | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km-Transportarea material decapat                                                                                            | t      | 91,31  | 50,03<br>0,00      | 4 568,67<br>0,00       |
| 109                                                                                                                             | DI107         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2                                                                                        | t      | 0,4002 | 13 035,76<br>0,00  | 5 216,91<br>0,00       |
| 110                                                                                                                             | DB19F         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     | 667,00 | 223,15<br>5,68     | 148 840,03<br>3 785,89 |
| 111                                                                                                                             | RpAcF01 F     | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg,   | buc    | 6,00   | 1 257,82<br>141,90 | 7 546,92<br>851,40     |

| 1                                                                                                                              | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                  | 7                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                |               | pe placa din B.A. prefabricata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                    |                       |
| 112                                                                                                                            | AcE08C        | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B                                                                                                                                                                  | buc    | 6,00   | 2 099,42<br>208,12 | 12 596,51<br>1 248,72 |
| <b>Total Capitolul 15</b><br><b>str.Alexandru cel Bun</b><br><b>(acces si curtea blocurilor</b><br><b>locative N16,N18N20)</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                    |                       |
|                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                    | <b>247 879,88</b>     |
|                                                                                                                                |               | <b>17. Capitolul 16, 1.str. Sfintul Gheorghe intersectie cu str. Stefan cel Mare (drum de acces spre Gradinita N10)-</b><br><b>Imbracaminte din beton asfaltic</b><br><b>2. str. Sfintul Gheorghe intersectie cu str. Miorita si Alexandru</b><br><b>Plamadeala-Imbracaminte din piatra sparta</b><br><b>17.1. Imbracaminte din beton asfaltic</b> |        |        |                    |                       |
| 113                                                                                                                            | DI158B        | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 45,00  | 454,00<br>77,19    | 20 430,20<br>3 473,71 |
| 114                                                                                                                            | DI158D        | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 30,00  | 383,87<br>37,84    | 11 516,06<br>1 135,20 |
| 115                                                                                                                            | DA01A         | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2  | 1,50   | 75,63<br>23,97     | 113,44<br>35,95       |
| 116                                                                                                                            | DI106         | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2  | 4,50   | 10,37<br>0,00      | 46,68<br>0,00         |
| 117                                                                                                                            | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,102  | 1 792,16<br>0,00   | 182,80<br>0,00        |
| 118                                                                                                                            | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km, Transportarea material frezat                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 23,62  | 49,95<br>0,00      | 1 179,92<br>0,00      |
| 119                                                                                                                            | DI107         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,135  | 13 191,56<br>0,00  | 1 780,86<br>0,00      |
| 120                                                                                                                            | DB16H         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 450,00 | 192,23<br>4,73     | 86 501,95<br>2 128,50 |
| 121                                                                                                                            | RpAcF01<br>F1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm                                                                                                                                                                                              | buc    | 3,00   | 1 286,20<br>170,28 | 3 858,60<br>510,84    |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                  | 7                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa                                                                               |        |        |                    |                       |
| <b>Total Imbracaminte din beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    | <b>125 610,51</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | <b>17.2. Drum din piatra sparta cu 2 cu doua conexiuni</b>                                                                                                                                      |        |        |                    |                       |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                    | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                | 100 m3 | 0,56   | 1 778,75<br>0,00   | 996,10<br>0,00        |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                                    | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                           | t      | 92,40  | 50,01<br>0,00      | 4 620,59<br>0,00      |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                    | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                                                                    | m2     | 920,00 | 5,64<br>4,73       | 5 184,62<br>4 351,60  |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                    | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 9,20   | 122,13<br>0,00     | 1 123,61<br>0,00      |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                                    | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                  | 100m2  | 9,20   | 9 417,24<br>467,34 | 86 638,64<br>4 299,57 |
| <b>Total Drum din piatra sparta cu 2 cu doua conexiuni</b>                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    | <b>98 563,56</b>      |
| <b>Total Capitolul 16, 1.str. Sfintul Gheorghe intersectie cu str. Stefan cel Mare (drum de acces spre Gradinita N10)- Imbracaminte din beton asfaltic 2. str. Sfintul Gheorghe intersectie cu str. Miorita si Alexandru Plamadeala-Imbracaminte din piatra sparta</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    | <b>224 174,07</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | <b>18. Capitolul 17 str. Stefan cel Mare 2 (parcarea din spatele cladirii)</b>                                                                                                                  |        |        |                    |                       |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                    | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                          | m3     | 14,35  | 42,55<br>13,51     | 610,66<br>193,93      |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                    | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda                                                                                                                            | 100 m3 | 0,1435 | 1 767,87           | 253,69                |

| 1                                                                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                  | 7                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                  |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare material decapat)                                                                                        |       |        | 0,00               | 0,00                  |
| 129                                                                              | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                           | t     | 17,79  | 50,14<br>0,00      | 892,02<br>0,00        |
| 130                                                                              | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta-pentru bordure (Strat de fundatie din piatra but)                                                                                                           | m3    | 1,50   | 786,69<br>93,34    | 1 180,04<br>140,01    |
| 131                                                                              | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordure B2-1000x300x150                                                                                 | m     | 30,00  | 321,53<br>55,81    | 9 645,91<br>1 674,42  |
| 132                                                                              | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 2,05   | 122,85<br>0,00     | 251,84<br>0,00        |
| 133                                                                              | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                   | 100m2 | 2,05   | 792,80<br>792,80   | 1 625,23<br>1 625,23  |
| 134                                                                              | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                  | 100m2 | 2,05   | 9 419,28<br>467,46 | 19 309,52<br>958,30   |
| 135                                                                              | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134                                                                                                        | 100m2 | -2,05  | 2 054,40<br>0,00   | -4 211,53<br>0,00     |
| 136                                                                              | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2                                                                                        | t     | 0,123  | 13 456,83<br>0,00  | 1 655,19<br>0,00      |
| 137                                                                              | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2    | 205,00 | 264,51<br>5,68     | 54 225,18<br>1 163,58 |
| <b>Total Capitolul 17 str. Stefan cel Mare 2 (parcarea din spatele cladirii)</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |       |        |                    | <b>85 437,75</b>      |
|                                                                                  |         | <b>19. Capitolul 18 str. Independentei 13, Trotuar executat din pavae din placi de beton prefabricate</b>                                                                                       |       |        |                    |                       |
|                                                                                  |         | <b>19.1. Decapari si desfaceri</b>                                                                                                                                                              |       |        |                    |                       |
| 138                                                                              | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                         | m3    | 14,76  | 357,01<br>151,39   | 5 269,54<br>2 234,45  |
| 139                                                                              | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                          | m3    | 7,00   | 43,28<br>13,51     | 302,97<br>94,60       |

| 1                                  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                  | 7                      |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------|
| 140                                | DG01B      | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton                                                                                                           | m2     | 44,00  | 49,19<br>49,19     | 2 164,45<br>2 164,45   |
| 141                                | DG04B      | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                     | m      | 327,00 | 30,27<br>30,27     | 9 898,94<br>9 898,94   |
| 142                                | DC04B      | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                          | m      | 21,00  | 105,69<br>27,43    | 2 219,54<br>576,11     |
| 143                                | TsC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcare material decapat)                                                           | 100 m3 | 0,20   | 1 772,10<br>0,00   | 354,42<br>0,00         |
| 144                                | TsI50A5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km-Transportarea material decapat                                                                                                                                   | t      | 42,00  | 50,01<br>0,00      | 2 100,27<br>0,00       |
| <b>Total Decapari si desfaceri</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                    |                        |
|                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | <b>22 310,13</b>   |                        |
|                                    |            | <b>19.2. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat</b>                                                                                                                                                              |        |        |                    |                        |
| 145                                | TsE01B     | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                          | 100m2  | 3,52   | 792,81<br>792,81   | 2 790,70<br>2 790,70   |
| 146                                | TsC54B     | Strat de fundatie din piatra sparta-pentru bordure (Stratul de fundatie din piatra but)                                                                                                                                                | m3     | 6,81   | 787,80<br>93,63    | 5 364,89<br>637,60     |
| 147                                | TsC54B     | Strat de fundatie din piatra sparta-h=12cm (Strat de fundatie din piatra but)                                                                                                                                                          | m3     | 37,44  | 787,97<br>93,67    | 29 501,71<br>3 506,82  |
| 148                                | DE10A      | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordure B2-1000x300x150                                                                                                                        | m      | 21,00  | 321,91<br>55,81    | 6 760,04<br>1 172,09   |
| 149                                | DE11A      | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordure B4-1000x200x80                                       | m      | 288,00 | 234,65<br>28,38    | 67 577,92<br>8 173,44  |
| 150                                | DE18A      | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj h=4,2cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm            | m2     | 312,00 | 280,70<br>56,38    | 87 577,35<br>17 590,87 |
| 151                                | RpAcF01 F1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul | buc    | 2,00   | 1 286,20<br>170,28 | 2 572,40<br>340,56     |

| 1                                                                                                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                  | 7                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                              |         | executiei sub circulatie intensa                                                                                                                                                   |        |        |                    |                       |
| 152                                                                                                          | AcE08B  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc    | 2,00   | 2 118,61<br>208,12 | 4 237,21<br>416,24    |
| <b>Total Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat</b>                                    |         |                                                                                                                                                                                    |        |        |                    | <b>206 382,22</b>     |
| <b>Total Capitolul 18 str. Independentei 13, Trotuar executat din pavaje din placi de beton prefabricate</b> |         |                                                                                                                                                                                    |        |        |                    | <b>228 692,35</b>     |
|                                                                                                              |         | <b>20. Capitolul 19 str. Independentei 57, Trotuar executat din pavaje din placi de beton prefabricate</b>                                                                         |        |        |                    |                       |
|                                                                                                              |         | <b>20.1. Decapari si desfaceri</b>                                                                                                                                                 |        |        |                    |                       |
| 153                                                                                                          | DA01A   | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere                                                                                         | 100m2  | 0,50   | 74,36<br>22,70     | 37,18<br>11,35        |
| 154                                                                                                          | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-h=5cm                                                                                                                      | m3     | 20,21  | 357,17<br>151,38   | 7 218,37<br>3 059,36  |
| 155                                                                                                          | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                             | m3     | 40,50  | 42,62<br>13,52     | 1 726,17<br>547,73    |
| 156                                                                                                          | DG04B   | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                 | m      | 237,20 | 30,27<br>30,27     | 7 180,14<br>7 180,14  |
| 157                                                                                                          | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                     | m      | 137,00 | 106,10<br>27,43    | 14 535,26<br>3 758,46 |
| 158                                                                                                          | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcare material decapat)       | 100 m3 | 0,50   | 1 775,82<br>0,00   | 887,91<br>0,00        |
| 159                                                                                                          | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km-Transportarea material decapat                                                                               | t      | 101,00 | 50,05<br>0,00      | 5 054,80<br>0,00      |
| <b>Total Decapari si desfaceri</b>                                                                           |         |                                                                                                                                                                                    |        |        |                    | <b>36 639,83</b>      |
|                                                                                                              |         | <b>20.2. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat</b>                                                                                                          |        |        |                    |                       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                  | 7                       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-------------------------|
| 160 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta-pentru bordure (Strat de fundatie din piatra but)                                                                                                                                       | m3    | 0,925  | 785,54<br>94,09    | 726,62<br>87,03         |
| 161 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordure B2-1000x300x150                                                                                                             | m     | 18,50  | 321,35<br>55,84    | 5 944,96<br>1 033,03    |
| 162 | DI134         | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                              | 100m2 | 0,25   | 9 415,64<br>469,20 | 2 353,91<br>117,30      |
| 163 | DI134A1 (k=3) | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134                                                                                                                                     | 100m2 | -0,25  | 1 225,64<br>0,00   | -306,41<br>0,00         |
| 164 | DI107         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006 tn/m2                                                                                                                   | t     | 0,015  | 16 756,00<br>0,00  | 251,34<br>0,00          |
| 165 | DB19G         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                              | m2    | 25,00  | 264,68<br>5,68     | 6 617,03<br>141,90      |
| 166 | DI107         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003 tn/m2                                                                                                                   | t     | 0,0075 | 16 756,00<br>0,00  | 125,67<br>0,00          |
| 167 | DB16H         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                          | m2    | 25,00  | 192,40<br>4,73     | 4 809,91<br>118,25      |
| 168 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                               | 100m2 | 4,50   | 792,75<br>792,75   | 3 567,37<br>3 567,37    |
| 169 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta-pentru bordure (Strat de fundatie din piatra but)                                                                                                                                       | m3    | 9,20   | 787,85<br>93,68    | 7 248,20<br>861,81      |
| 170 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta, h=12cm (Strat de fundatie din piatra but)                                                                                                                                              | m3    | 48,00  | 787,95<br>93,65    | 37 821,37<br>4 495,39   |
| 171 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordure B2-1000x300x150                                                                                                             | m     | 80,00  | 321,53<br>55,81    | 25 722,44<br>4 465,12   |
| 172 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordure B4-1000x200x80                            | m     | 260,00 | 234,67<br>28,38    | 61 014,97<br>7 378,80   |
| 173 | DE18A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj h=4,2cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2    | 400,00 | 280,70<br>56,38    | 112 280,14<br>22 552,64 |
| 174 | RpAcF01       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor                                                                                                                                                                                    | buc   | 3,00   | 1 286,20           | 3 858,60                |

| 1                                                                                                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5    | 6                  | 7                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                              | F1     | de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa |     |      | 170,28             | 510,84             |
| 175                                                                                                          | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B                                             | buc | 3,00 | 2 118,19<br>208,12 | 6 354,57<br>624,36 |
| <b>Total Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat</b>                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |      |                    | <b>278 390,69</b>  |
| <b>Total Capitolul 19 str. Independentei 57, Trotuar executat din pavaje din placi de beton prefabricate</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |      |                    | <b>315 030,52</b>  |

|                     |          |              |
|---------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli directe  | Lei      | 6 294 569,81 |
| Asigurarea sociala  | 24,00 %  | 81 731,44    |
| Total               | 100,00 + | 6 376 301,25 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 %  | 924 563,68   |
| Total               | 100,00 + | 7 300 864,93 |
| Bneficiu            | 6,00 %   | 438 051,90   |
| Total               | 100,00 + | 7 738 916,83 |
| TVA                 | 20,00 %  | 1 547 783,37 |

**Total deviz:** **9 286 700,20**  
**Inclusiv salariu** **340 547,68**

Intocmit SA Drumuri Bălți  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)