

**Reconstructia acoperisului si  
termoizolarea pardosealei  
cerdac. Bloc A, la Colegiul  
Tehnic Agricol din Svetloi, str.  
Lenin nr.22 s. Svetloi, UTA  
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1****Acoperis si termoizolarea pardosealei cerdac. Bloc A**

Valoarea de deviz 2 470 036,70 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare 1.1.1. Acoperis si planseu. Bloc A</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	1 200,0000	36,50 36,00	43 800,00 43 200,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 200,0000	9,75 9,00	11 700,00 10 800,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбровкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	1 068,0000	21,25 19,50	22 695,00 20 826,00

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыши - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	984,0000	35,00 33,50	34 440,00 32 964,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	984,0000	17,00 15,00	16 728,00 14 760,00
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3	147,6000	58,02 51,00	8 563,75 7 527,60
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	163,0000	7,25 7,00	1 181,75 1 141,00
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	160,0000	7,25 7,00	1 160,00 1 120,00
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	144,7700	66,00 66,00	9 554,82 9 554,82
10	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t	144,7700	22,50 22,50	3 257,33 3 257,33
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	144,7700	63,70 0,00	9 221,83 0,00
		<i>Total</i>				Lei 162 302,48

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Acoperis si planseu. Bloc A Inclusiv salariu</b>				<b>162 302,48 145 150,75</b>
		<i>Total</i>	Lei			162 302,48
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>162 302,48 145 150,75</b>
		<b>1.2. Acoperis 1.2.1. Blocul A</b>				
12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16-20 mm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm, k=1,33 (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc	106,0000	36,54 11,30	3 873,43 1 198,33
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	106,0000	31,33 29,00	3 320,98 3 074,00
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII) (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	667,5000	23,08 3,55	15 405,91 2 369,63
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая	kg	240,7000	24,48 4,95	5 892,33 1 191,46

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции в скользящей опалубке)				
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	206,2000	35,43 10,50	7 306,65 2 165,10
17	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	70,0000	102,56 50,00	7 179,20 3 500,00
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	14,0000	2 520,59 265,00	35 288,26 3 710,00
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Consum Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 8.5977 kg/m3) (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	19,2000	8 928,65 1 125,00	171 430,16 21 600,00
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	16,9000	9 197,94 1 204,50	155 445,19 20 356,05
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.01072 m3/m2) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по	m2	1 363,0000	87,94 14,75	119 862,48 20 104,25

1	2	3	4	5	6	7
		проекту)				
22	CE42A	Executarea lucarnelor (Se exclud: Cerceveli (Переплеты), Lemn rotund de rasinoase..., Dulapuri ecarisati de rasinoase... ; Se includ: Ferestre lucarna lemn - 3.5725 m2/buc) (Устройство слуховых окон)	buc	8,0000	5 333,32 330,15	42 666,60 2 641,20
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Consum: Rigle de rasnoase - 0,0096 m3/m2) (Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обожженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления)	m2	122,0000	116,15 40,00	14 170,30 4 880,00
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	15,7800	81,30 19,50	1 282,91 307,71
25	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	51,8800	532,14 102,50	27 607,49 5 317,70
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Membrana cu 3 straturi (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	1 363,0000	22,84 12,50	31 136,37 17 037,50
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Pazie din tabla protejata anticoroziv, Profil pentru etansare	m2	1 363,0000	214,31 57,50	292 101,13 78 372,50

1	2	3	4	5	6	7
		din spuma polimerica) / Tabla cutata H-20 (0,5mm) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))				
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata H-10 culoare alba - Streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	122,0000	226,56 57,50	27 640,18 7 015,00
29		Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	55,0000	90,00 0,00	4 950,00 0,00
30		Tigla de Coama	m	120,0000	60,00 0,00	7 200,00 0,00
31		Dolie interioara	m	67,0000	60,00 0,00	4 020,00 0,00
32	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ) (Подоконники для окон из алюминия)	m	140,0000	72,65 20,00	10 171,00 2 800,00
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot de jgheab-0.0976 buc/m, Piesa de racordare jgheab - burlan-0.0976 buc/m) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	164,0000	145,62 15,00	23 882,00 2 460,00
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot burlan-0.087 buc/m, Cot de capat-0.087 buc/m) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	184,0000	125,31 17,50	23 057,34 3 220,00
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	1 153,1000	29,92 10,50	34 500,74 12 107,55
36	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	1,1530	480,67 128,99	554,21 148,73

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную )				
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t	1,1530	932,29 311,01	1 074,93 358,59
		<i>Total</i>	Lei			1 071 019,79
		<b>Total Blocul A Inclusiv salariu</b>				<b>1 071 019,79 215 935,30</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 071 019,79
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>1 071 019,79 215 935,30</b>
		<b>1.3. Termoizolarea pardosea cerdac 1.3.1. Bloc A</b>				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеиваиня)	m2	1 026,0000	9,87 1,00	10 125,09 1 026,00
39	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm (2str.x100 mm), 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala) (Устройство основания пола из	m2	1 026,0000	90,99 6,00	93 360,46 6 156,00

1	2	3	4	5	6	7
		теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой)				
40	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеиваиня)	m2	1 026,0000	9,87 1,00	10 125,09 1 026,00
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	1 385,1000	27,76 1,50	38 450,42 2 077,66
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1 026,0000	82,59 35,00	84 737,34 35 910,00
43	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala л=0,042, 145 kg/m3, b=100mm / Parapet (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2	130,0000	382,96 115,50	49 785,25 15 015,00
		<i>Total</i>	Lei			286 583,65

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Bloc A Inclusiv salariu</b>				<b>286 583,65 61 210,66</b>
		<i>Total</i>	Lei			286 583,65
		<b>Total Termoizolarea pardosea cerdac Inclusiv salariu</b>				<b>286 583,65 61 210,66</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 519 905,92
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 519 905,92 422 296,71</b>

		Total	Lei			1 519 905,92
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			101 351,21
		Cheltuieli de transport	7 %			74 684,13
		Cheltuieli directe				1 695 941,26
		Cheltuieli de regie	14,5 %			245 911,49
		Total				1 941 852,75
		Beneficiu de deviz	6 %			116 511,17
		Total				2 058 363,92
		TVA	20 %			411 672,78
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>2 470 036,70</b> <hr/> <b>422 296,71</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului si  
termoizolarea pardosealei  
cerdac. Bloc A, la Colegiul  
Tehnic Agricol din Svetloi, str.  
Lenin nr.22 s. Svetloi, UTA  
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Acoperis si termoizolarea pardosealei cerdac. Bloc A**

**Valoarea de deviz 2 470 036,70 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	45,5800	50,00	2 279,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	91,8666	50,00	4 593,33
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	101,5490	50,00	5 077,45
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	803,7150	50,00	40 185,75
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	802,9520	50,00	40 147,60
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	615,6000	50,00	30 780,00
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	147,6000	50,00	7 380,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	559,6000	50,00	27 980,00
9.	7134050013250	Izolator	h-om	71,8200	50,00	3 591,00
10.	7136080025001	Montator	h-om	43,3020	50,00	2 165,10
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	160,6984	50,00	8 034,92
12.	7212030022700	Sudor	h-om	11,5310	50,00	576,55
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 373,6500	50,00	118 682,50
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	286,1890	50,00	14 309,45
15.	7422010060100	Timplar	h-om	44,8000	50,00	2 240,00
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	256,2429	50,00	12 812,15
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 811,0898	50,00	90 554,50
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	105,6400	50,00	5 282,00
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	112,5082	50,00	5 625,41
<b>Total manopera</b>						<b>422 296,71</b>

**Materiale:**

1.	100010001001	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	55,0000	90,00	4 950,00
2.	100010001002	Tigla de Coama	m	120,0000	60,00	7 200,00
3.	100010001003	Dolie interioara	m	67,0000	60,00	4 020,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	23,0620	18,00	415,12
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,1980	380,00	16 415,24
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9520	1,00	2,95
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	14,6814	6 500,00	95 429,10
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$	m3	2,3040	6 500,00	14 976,00

		calit II				
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	14,0270	6 500,00	91 175,50
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0700	6 500,00	455,00
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1920	6 500,00	1 248,00
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	18,8700	6 500,00	122 655,00
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	2,7040	6 500,00	17 576,00
14.	2010212906961-01	Rigle de rasnoase cu muchii 50 x 50 mm	m3	1,1712	6 500,00	7 612,80
15.	2010237318750	Distantieri	buc	669,8260	1,00	669,83
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,1000	200,00	1 820,00
17.	2320166200676	White spirit	kg	1,0608	38,00	40,31
18.	2320187315789	Decofrol	kg	8,4000	20,00	168,00
19.	23203226000361	Gudron	kg	49,5360	20,00	990,72
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,1652	54,00	224,92
21.	2413217300010	Cleme	buc	93,8400	15,00	1 407,60
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	90,9160	20,00	1 818,32
23.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,2240	75,00	691,80
24.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	508,4240	42,00	21 353,81
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	17,5266	65,00	1 139,22
26.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	525,2000	3,50	1 838,20
27.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	656,5000	3,50	2 297,75
28.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	47,4978	20,00	949,96
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	144,4300	8,50	1 227,65
30.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	12,8100	115,00	1 473,15
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	261,4752	2,30	601,39
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 398,162 0	2,30	30 815,77
33.	2663102100000	Beton	m3	14,7805	2 000,00	29 561,00
34.	2664102102010c	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	33,8580	0,00	0,00
35.	2666122800555	Element de inchidere	buc	33,7840	10,00	337,84
36.	2682132600001-01	Cerceveli (Переплеты) / Fereastră lucarnă din lemn	m2	28,5800	1 350,00	38 583,00
37.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	84,9620	15,00	1 274,43
38.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 614,4735	8,00	12 915,79
39.	26821326016261	Película antivapori	m2	1 108,0800	8,20	9 086,26
40.	26821326016262	Película hidroizolanta	m2	1 108,0800	8,20	9 086,26
41.	2682162611370-03	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	140,4910	200,00	28 098,20
42.	2682162611370121	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm pentru pod	m2	1 062,2178	82,00	87 101,86
43.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	779,6250	30,00	23 388,75
44.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 793,1375	115,00	206 210,81
45.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,1240	4,20	21,52
46.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	197,0640	75,00	14 779,80
47.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	177,3660	60,00	10 641,96
48.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	74,0220	18,00	1 332,40
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	253,6430	18,00	4 565,57
50.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	684,1875	18,00	12 315,38
51.	2710703434920	Otel lat	kg	91,5000	18,00	1 647,00

52.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	10,00	0,00
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,9330	35,00	802,66
54.	2743123549026b	Bariera parazapada	m	140,0000	50,00	7 000,00
55.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 153,1000	18,00	20 755,80
56.	2811236309900	Confectii metalice	kg	216,5925	18,00	3 898,66
57.	2811236832352	Burghiu widia	buc	118,4232	10,00	1 184,23
58.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	32,0000	18,00	576,00
59.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	8,0000	15,00	120,00
60.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	807,2758	20,00	16 145,52
61.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 398,9510	25,00	34 973,78
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	165,6600	23,00	3 810,18
63.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,0826	68,00	141,62
64.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,7655	68,00	392,05
65.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,0000	0,60	12,60
66.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	144,0000	60,00	8 640,00
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	560,0000	0,60	336,00
68.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	46,9200	15,00	703,80
69.	2874115837745	Suruburi	buc	1 689,2000	0,30	506,76
70.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,0000	0,80	16,80
71.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3500	60,00	21,00
72.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 050,4000	1,00	1 050,40
73.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	190,4800	20,00	3 809,60
74.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	63,8120	25,00	1 595,30
75.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,4866	35,00	577,03
76.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,3282	45,00	734,77
77.	2875274000503	Cot de capat	buc	16,3282	45,00	734,77
78.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	46,9200	5,00	234,60
79.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,4866	35,00	577,03
80.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	236,4880	35,00	8 277,08
81.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1000	25,00	52,50
82.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	14 033,2500	0,10	1 403,33
83.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	16 846,6800	0,05	842,33
84.	4011106202741	Energie electrica	kw	379,2973	3,00	1 137,89
85.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,0590	20,00	261,18
86.	4100126202818	Apa	m3	49,2000	20,00	984,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 066 916,21</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2233	550,00	122,81
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,2950	550,00	3 462,25
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	120,1760	25,00	3 004,40
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	128,2460	25,00	3 206,16
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	41,3280	25,00	1 033,20
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,6593	450,00	2 546,69
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,9000	25,00	97,50
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,6882	30,00	380,65
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,4160	25,00	110,40
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	168,6520	25,00	4 216,30
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7300	25,00	68,25
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,5045	50,00	75,22

13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,4000	25,00	210,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,3720	65,00	869,18
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	13,7720	30,00	413,16
16.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,2800	30,00	38,40
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,4960	50,00	824,80
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,00
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4623	350,00	161,80
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,3481	350,00	9 221,83
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>30 693,00</b>

Total	Lei	1 519 905,92
Asigurarea sociale si medicale	24 %	101 351,21
Cheltuieli de transport	7 %	74 684,13
Cheltuieli directe		1 695 941,26
Cheltuieli de regie	14,5 %	245 911,49
Total		1 941 852,75
Beneficiu de deviz	6 %	116 511,17
Total		2 058 363,92
TVA	20 %	411 672,78

**Total deviz:**

**2 470 036,70**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția acoperisului și  
termoizolarea pardoselei cerdac. Bloc A, la  
Colegiul Tehnic Agricol din Svetloi, str. Lenin  
nr.22 s. Svetloi, UTA Gagauzia

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
		<b>1.1.1. Acoperis si planseu. Bloc A</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			36,50 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			9,75 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			21,25 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			35,00 33,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,00 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau	m3			58,02

1	2	3	4	5	6	7
		similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))				51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			7,25 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			7,25 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t			66,00 66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
10	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			63,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	350,00	63,70
		<b>1.2. Acoperis</b>				
		<b>1.2.1. Blocul A</b>				
12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16-20 mm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm, k=1,33 (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc			36,54 11,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	50,00	11,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	10,47
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	10,00	11,17
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	30,00	3,59
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			31,33 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,30	0,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
14	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII) (Стальная арматура класса PC 52 ,	kg			23,08 3,55

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			24,48 4,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			35,43 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	54,00	1,09
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
17	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			102,56 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3			2 520,59 265,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 000,00	2 111,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Consum Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 8.5977 kg/m3) (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			8 928,65 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	60,00	450,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 500,00	65,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 500,00	6 045,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 500,00	780,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,5977	20,00	171,95
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,90
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
20	CE41A	Montarea cariorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			9 197,94 1 204,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 500,00	1 040,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 500,00	390,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 500,00	5 395,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	30,00	13,20
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.01072 m3/m2) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			87,94 14,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01072	6 500,00	69,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,00	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
22	CE42A	Executarea lucarnelor (Se exclud: Cerceveli (Переpletты), Lemn rotund de rasinoase..., Dulapuri ecarisati de rasinoase... ; Se includ: Ferestre lucarna lemn - 3.5725 m2/buc) (Устройство слуховых окон)	buc			5 333,32 330,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,65
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	18,00	72,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2682132600001-01	Cerceveli (Переpletты) / Fereastru lucarna din lemn	m2	3,5725	1 350,00	4 822,88
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,1100	550,00	60,50

1	2	3	4	5	6	7
		автомобильном ходу)				
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	30,00	4,80
23	CE32A	Rigle din lemn de rasnoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Consum: Rigle de rasnoase - 0,0096 m3/m2) (Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обожженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления)	m2			116,15 40,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5500	50,00	27,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2010212906961-01	Rigle de rasnoase cu muchii 50 x 50 mm	m3	0,0096	6 500,00	62,40
	2710703434920	Otel lat	kg	0,7500	18,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			81,30 19,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05
25	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			532,14 102,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	42,00	411,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	550,00	2,20
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	2,80
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Membrana cu 3 straturi (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			22,84 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Pазие din tabla protejata anticoroziv, Profil pentru etansare din spuma polimerica) / Tabla cutata H-20 (0,5mm) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			214,31 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata H-10 culoare alba - Streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип	m2			226,56 57,50

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab))				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	115,00	12,07
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	4,20	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
29		Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m			90,00
						0,00
	100010001001	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	1,0000	90,00	90,00
30		Tigla de Coama	m			60,00
						0,00
	100010001002	Tigla de Coama	m	1,0000	60,00	60,00
31		Dolie interioara	m			60,00
						0,00
	100010001003	Dolie interioara	m	1,0000	60,00	60,00
32	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ) (Подоконники для окон из алюминия)	m			72,65
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026b	Bariera parazapada	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot de jgheab-0.0976 buc/m, Piesa de racordare jgheab -burlan-0.0976 buc/m) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			145,62
						15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0976	35,00	3,52
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0976	35,00	3,52
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot burlan-0.087 buc/m, Cot de capat-0.087 buc/m) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			125,31
						17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,0870	45,00	3,99
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,0870	45,00	3,99
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg			29,92
						10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
36	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную )	t			480,67 128,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	50,00	128,99
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	13,68
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t			932,29 311,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	50,00	311,01
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	75,00	600,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	38,00	21,28
		<b>1.3. Termoizolarea pardosea cerdac</b>				
		<b>1.3.1. Bloc A</b>				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			9,87 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326016261	Pelicula antivapori	m2	1,0800	8,20	8,86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
39	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm (2str.x100 mm), 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala) (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой)	m2			90,99 6,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268216261137012 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm pentru pod	m2	1,0200	82,00	84,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
40	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			9,87 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326016262	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	8,20	8,86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			27,76

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)				1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,59 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010c	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
43	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala л=0,042, 145 kg/m3, b=100mm / Parapet (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			382,96 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,50	17,68
	2682162611370-03	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	1,0700	200,00	216,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	10,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.