

lucrari de reparatie la omf Cuhurestii de Sus

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 945 776,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de reparatie				
		1.1. demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	78,35	27,29	2 138,50
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,20	580,33	1 857,07
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,00	14,30	343,20
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	96,00	54,25	5 208,00
5	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	9,80	53,33	522,60
6	TRI1AA03 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	9,80	32,50	318,50
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	9,80	24,75	242,54
		<i>Total</i>	lei			10 630,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total demontari Inclusiv salariu				10 630,41 6 598,80
		1.2. lucrari de finisare				
		1.2.1. Timplarie				
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	32,26	2 445,88	78 904,18
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	16,40	231,44	3 795,64
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	16,40	217,86	3 572,83
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,60	2 258,37	48 780,82
12	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	24,50	2 222,64	54 454,66
		<i>Total</i>	lei			189 508,13
		Total Timplarie Inclusiv salariu				189 508,13 4 432,35
		1.2.2. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	210,00	6,85	1 439,03
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,00	108,02	22 683,80
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	210,00	25,63	5 383,08

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	210,00	46,04	9 667,76
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	210,00	4,72	991,73
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)	m2	210,00	127,26	26 724,60
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,00	4,72	538,37
20	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0200	m2	114,00	623,24	71 049,77
		<i>Total</i>	lei			138 478,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				138 478,14 71 007,30
		1.2.3. pardoseli				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,00	4,72	396,69
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	84,00	100,84	8 470,26
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	166,25	97,21	16 161,15

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	166,25	583,35	96 981,82
		<i>Total</i>	lei			122 009,92
		Total pardoseli Inclusiv salariu				122 009,92 37 852,10
		1.2.4. Tavan				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	166,25	369,51	61 431,36
		<i>Total</i>	lei			61 431,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				61 431,36 23 773,75
		1.2.5. copertina				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	46,00	47,43	2 181,68
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	46,00	12,64	581,52
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0(0.0075)	m2	46,00	59,92	2 756,45
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	46,00	320,98	14 765,13
30	CK17E	Lambriuri fronton si streasina, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din tabla profilata (Ipsos pentru constructii tip A si	m2	24,00	652,53	15 660,75

1	2	3	4	5	6	7
		Pervaz de rasinoase se exclud) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestata, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020				
		<i>Total</i>	lei			35 945,53
		Total copertina Inclusiv salariu				35 945,53 11 535,55
		1.2.6. pereu				
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,48	33,81	83,85
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3	1,60	892,07	1 427,31
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2)	m	274,00	187,95	51 497,83
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3	4,00	892,51	3 570,04
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavajvibrocilindrat h=0.06m, conformSMSREN 1338:2010)	m2	27,40	297,34	8 147,06
		<i>Total</i>	lei			64 726,09
		Total pereu Inclusiv salariu				64 726,09 6 848,40
		<i>Total</i>	lei			612 099,17
		Total lucrari de finisare Inclusiv salariu				612 099,17 155 449,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			622 729,58
		<i>Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			38 891,58
		<i>Total VR+ASM</i>				661 621,16
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 4 %</i>	4 %			18 271,28
		<i>Total Total+CT</i>				679 892,44
		<i>Cheltuieli pentru depozitare (VR) * 2 %</i>	2 %			9 135,64
		<i>Cheltuieli directe. Total Total+CDp</i>				689 028,08
		<i>Cheltuieli de regie (CDr) * 8 %</i>	8 %			55 122,25
		<i>Total CDr+CR</i>				744 150,33
		<i>Beneficiul de deviz (Total) * 4 %</i>	4 %			29 766,01
		Total lucrari de reparatie Inclusiv salariu				773 916,34 162 048,25
		2. lucrari de electromontare				
36	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc	24,00	64,90	1 557,60
37	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	6,00	19,60	117,58
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,00	25,22	353,02
		<i>Total</i>	lei			2 028,20
		<i>Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			444,91
		<i>Total VR+ASM</i>				2 473,11
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 4 %</i>	4 %			6,98
		<i>Total Total+CT</i>				2 480,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli pentru depozitare (VR) * 2 %</i>	2 %			3,49
		<i>Cheltuieli directe. Total Total+CDp</i>				2 483,58
		<i>Cheltuieli de regie (CDr) * 30 %</i>	30 %			556,14
		<i>Total CDr+CR</i>				3 039,72
		<i>Beneficiul de deviz (Total) * 4 %</i>	4 %			121,59
		Total lucrari de electromontare Inclusiv salariu				3 161,31 1 853,80
		3. Utilaj				
39		Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc	6,00	48,00	288,00
40		Priza 2P+E IP44	buc	14,00	75,00	1 050,00
41		LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc	24,00	400,00	9 600,00
		<i>Total</i>	lei			10 938,00
		<i>Cheltuieli de depozitare (VR) * 1,2 %</i>	1,2 %			131,26
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 069,26

		Total	lei			788 146,91
		TVA (VR) * 20 %	20 %			157 629,38
		Total deviz: Inclusiv salariu				945 776,29

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

lucrari de reparatie la omf Cuhurestii de Sus

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 945 776,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,20	65,00	468,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	51,60	65,00	3 354,00
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	94,50	65,00	6 142,50
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	256,20	65,00	16 653,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	19,84	65,00	1 289,60
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,14	65,00	269,10
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,35	65,00	672,75
8.	7129020012800	Pavator	h-om	65,22	65,00	4 239,30
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	54,21	65,00	3 523,65
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	410,40	65,00	26 676,00
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	523,21	65,00	34 008,65
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,80	65,00	2 197,00
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	156,12	65,00	10 147,80
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,96	65,00	3 767,40
15.	7422010060100	Timplar	h-om	411,82	65,00	26 768,30
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,65	65,00	3 422,25
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	295,47	65,00	19 205,55
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,88	65,00	1 097,20
Total manopera						163 902,05

Materiale:

1.	112	Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc	6,00	48,00	288,00
2.	113	Priza 2P+E IP44	buc	14,00	75,00	1 050,00
3.	114	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc	24,00	400,00	9 600,00
4.	141112220171	Piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3	6,44	500,00	3 220,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,35	500,00	2 175,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,14	500,00	70,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,17	500,00	585,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,00	4,50	220,51
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,34	5 000,00	1 700,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,48	5 000,00	2 400,00
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 069,20	0,09	456,23

12.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	32,26	2 300,00	74 198,00
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	46,10	2 100,00	96 810,00
14.	2051142950700	Dibluri	buc	76,00	1,00	76,00
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	34,29	130,00	4 457,70
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,20	17,30	1 058,76
17.	24165861053031	Betonocontact	kg	31,50	31,50	992,25
18.	2430116103811	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (super Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	84,00	223,00	18 732,00
19.	24302261000001	Fuga	kg	49,88	31,00	1 546,28
20.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,04	29,00	436,16
21.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	127,91	66,00	8 442,06
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,97	185,00	2 214,45
23.	2430226109307	Diluant decapant	kg	48,00	75,00	3 600,00
24.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	31,50	3,52	110,88
25.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	372,10	4,10	1 525,61
26.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,80	1,00	4,80
27.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,42	35,00	84,70
28.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	16,40	223,00	3 657,20
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	231,00	11,00	2 541,00
30.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,83	93,00	449,19
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	279,48	2,50	698,70
32.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	43,84	2,50	109,60
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 092,00	2,50	2 730,00
34.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	215,64	2,50	539,10
35.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	149,62	5,00	748,10
36.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 556,34	5,00	12 781,70
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,62	4,50	65,80
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 499,40	3,52	5 277,89
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	221,53	9,70	2 148,84
40.	266111280063	Piatra de pavaj vibrocilindrat h=0.06m, conform SMSREN 1338:2010	m2	27,81	207,00	5 756,67
41.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	171,24	350,00	59 934,00
42.	266310210001	Beton C12/15 XF2	m3	13,15	1 770,00	23 275,50
43.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,77	0,00	0,00
44.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	673,31	4,10	2 760,57
45.	266612280031	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	275,37	79,00	21 754,23
46.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	125,58	200,00	25 116,00
47.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	26,45	330,00	8 728,50
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	140,66	3,55	499,35
49.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	24,15	30,06	725,95
50.	271040364301	Placi din tabla amprentata tip tigla (tip Lindab)	m2	55,54	175,00	9 719,50
51.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,93	93,93	181,28
52.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	174,56	200,00	34 912,00
53.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	16,40	190,00	3 116,00
54.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,00	2,00	40,00

55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,52	23,00	126,96
56.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	428,44	0,38	162,81
57.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	48,00	0,62	29,76
58.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	28,00	0,51	14,28
59.	2874136313300	Diblu din metal	buc	665,00	4,00	2 660,00
60.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	434,70	0,20	86,94
61.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,55	45,90	25,24
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	67,01	4,00	268,04
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,04	20,00	60,80
64.	4100126202818	Apa	m3	1,44	20,00	28,80
65.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,90	3,55	109,71
Total materiale de constructii						467 894,40

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,35	523,25	1 229,64
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,18	149,50	176,41
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,86	31,39	58,39
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,92	31,39	28,88
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,32	34,38	1 420,57
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,34	49,33	608,73
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,72	49,33	134,17
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,74	327,75	242,54
Total utilaje de constructii						3 899,33

Total	lei	788 146,91
TVA (VR) * 20 %	20 %	157 629,38

Total deviz:

945 776,29

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect lucrari de reparatie la omf Cuhurestii de
SusInvestitor I.M.S.P. CENTRUL DE
SANATATE CUHURESTII DE SUS

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de reparatie				
		1.1. demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	65,00	13,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 138,50
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			580,33
	7123010010200	Betonist	h-om	6,20	65,00	403,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	65,00	172,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	20,00	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	31,39	4,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 857,07
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	65,00	14,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			343,20
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			54,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	65,00	14,95
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,50	75,00	37,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	4,50	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 208,00
5	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t			53,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,82	65,00	53,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			522,60
6	TRI1AA03C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			32,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	65,00	32,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			318,50
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			24,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	327,75	24,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			242,54
		1.2. lucrari de finisare				
		1.2.1. Timplarie				
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 445,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	65,00	42,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	65,00	4,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	2 300,00	2 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,38	1,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	130,00	61,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	185,00	30,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	3,55	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	34,38	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78 904,18
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			231,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	65,00	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,63
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	223,00	223,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,38	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	34,38	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 795,64
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			217,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	65,00	20,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,19
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	190,00	190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,38	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	34,38	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 572,83
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 258,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	65,00	47,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,38	1,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	130,00	65,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	185,00	32,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	3,55	2,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	34,38	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 780,82
12	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2			2 222,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,70	65,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,00	0,38	0,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,34	130,00	44,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,117	185,00	21,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	3,55	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	34,38	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 454,66
		1.2.2. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			6,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	65,00	1,95
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,15	31,50	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 439,03
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,02

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,52	25,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	34,38	2,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	49,33	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 683,80
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,52	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 383,08
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,70	10,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	34,38	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 667,76
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,30	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			991,73
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)	m2			127,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	65,00	35,75
	2430116103811	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (super Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,40	223,00	89,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,55	1,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,50	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 724,60
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,30	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			538,37
20	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0200	m2			623,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,60	65,00	234,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20	65,00	78,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,08	200,00	220,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,10	66,00	74,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,00	0,09	1,38
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,20	4,10	13,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	34,38	1,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	49,33	0,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71 049,77
		1.2.3. pardoseli				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,30	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			396,69
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	500,00	21,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	34,38	1,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	49,33	0,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 470,26
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			97,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	65,00	15,21
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,00	76,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	49,33	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	34,38	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 161,15
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			583,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	65,00	169,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	65,00	18,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	350,00	360,51
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,10	16,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	34,38	1,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	49,33	0,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96 981,82
		1.2.4. Tavan				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			369,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	65,00	133,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	4,00	16,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	34,38	0,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61 431,36
		1.2.5. copertina				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			47,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	65,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	65,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	31,39	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 181,68
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a	m2			12,64

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,09	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	65,00	5,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	31,39	0,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			581,52
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0(0.0075)	m2			59,92
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	65,00	14,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	65,00	4,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	5 000,00	36,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	23,00	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	34,38	1,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 756,45
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			320,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	65,00	16,25
	271040364301	Placi din tabla amprentata tip tigla (tip Lindab)	m2	1,15	175,00	211,29
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	30,06	15,78
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	93,00	9,77
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	93,93	3,94
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	35,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	34,38	1,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 765,13
30	CK17E	Lambriuri fronton si streasina, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din tabla profilata (Ipsos pentru constructii tip A si Pervaz de rasinoase se exclud) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			652,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,30	65,00	19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,00	65,00	130,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	65,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	5 000,00	100,00
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,10	330,00	363,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	34,38	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 660,75
		1.2.6. pereu				
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			33,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,52	65,00	33,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,85
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3			892,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,19
	141112220171	Piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3	1,15	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	149,50	31,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	523,25	219,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 427,31
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m			187,95

1	2	3	4	5	6	7
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	65,00	11,70
	266310210001	Beton C12/15 XF2	m3	0,048	1 770,00	84,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	500,00	1,50
	266612280031	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,005	79,00	79,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 497,83
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8- 31.5mm	m3			892,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	141112220171	Piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3	1,15	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	149,50	31,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	523,25	219,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 570,04
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavajvibrocilindrat h=0.06m, conformSMSREN 1338:2010)	m2			297,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,02
	266111280063	Piatra de pavaj vibrocilindrat h=0.06m, conform SMSREN 1338:2010	m2	1,015	207,00	210,10
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	500,00	2,55
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,35
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	45,90	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 147,06
		2. lucrari de electromontare				
36	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc			64,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	65,00	61,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,62	1,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	4,50	0,36
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 557,60
37	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	65,00	17,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	4,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	4,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,58
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			25,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	65,00	20,15
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	4,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	4,50	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,51	1,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			353,02
		3. Utilaj				
39		Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc			48,00
	112	Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc	1,00	48,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288,00
40		Priza 2P+E IP44	buc			75,00
	113	Priza 2P+E IP44	buc	1,00	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 050,00
41		LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc			400,00
	114	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 600,00

APROBAT:

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.