

**Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă
etapa II în sat. Sircova, rîul Rezina Nr.05/20-A2-TH.SU**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-3-2
Stația de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. TH (Pl.A-2)

Intocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 310 738,25 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Dematek	Stație de clorinare contrainerizantă prefabricată		1,000	251 913,20	251 913,20
		<i>Total</i>	lei			251 913,20
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			3 022,96
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				254 936,16
		2. Lucrări de construcții				
		2.1. Conducte și accesorii				
2	AcA52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sant, Conductă PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m	4,000	54,75	219,01
3	AcA52C	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sant, Conductă PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m	9,000	103,83	934,49
4	AcA52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sant, Conductă PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d20mm triplustrat	m	13,000	18,83	244,74
5	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fontă, azbociment, polietilenă etc 20-75 mm, de apă potabilă după montarea și imbinarea, înaintea recepției	m	17,000	7,36	125,06
6	AcF11D	Spalarea tevelor din PVC, fontă, azbociment, polietilenă etc 80-110 mm, de apă potabilă după montarea și imbinarea, înaintea recepției	m	9,000	12,21	109,91
7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilenă montate în tranșee	m	26,000	0,30	7,84

1	2	3	4	5	6	7
		pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm				
8	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, Tub de protectie din teava de PEID gofrata d160mm	m	5,000	94,78	473,89
9	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d63mm	buc	2,000	327,08	654,16
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil 90* PE100 d63mm	buc	2,000	166,98	333,95
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Colier bransare PE d90x3/4 FI	buc	1,000	88,54	88,54
12	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune PE d20x3/4 FE	buc	1,000	31,82	31,82
13	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune PE d20x1/2 FE	buc	1,000	31,82	31,82
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet de apa cotit FEcu port furtun d20mm	buc	1,000	106,02	106,02
15	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	55,04	55,04
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				3 416,29
		<i>Total</i>	lei			3 416,29
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	24 %			148,76
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			48,66
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			97,32
		<i>Total</i>				3 711,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			222,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			78,68
		Total Lucrari de constructii				4 012,38

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				619,85

		Total	lei	258 948,54
		TVA	20 %	51 789,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		310 738,25

Intocmit

Rotari A. Spas A.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Rotari A. Spas A.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă
etapa II în sat. Sircova, rîul Rezina Nr.05/20-A2-TH.SU**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-2
Stația de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. TH (Pl.A-2)

Intocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 310 738,25 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,25	57,66	14,42
2.	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	4,64	57,66	267,54
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,81	57,66	104,36
4.	7212030022700	Sudor	h-om	3,20	57,66	184,52
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,85	57,66	49,01
		Total manopera				619,85

Materiale:

1.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	10,20	0,10
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00	18,00	0,00
3.	25132066215001	Banda de avertizare	m	28,08	3,20	89,85
4.	25212167005002	Tub de protectie PEID gofrata d160mm	m	5,20	74,50	387,40
5.	25212167100011 1	Teava PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m	4,01	44,12	176,92
6.	25212167100011 16	Teava PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m	9,04	85,45	772,47
7.	25212167100016 2	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d20mm triplustrat	m	13,04	8,20	106,93
8.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm	buc	1,01	40,12	40,52
9.	25231567113811	Cot electrosudabil 90° PE100 SDR11 d63mm	buc	2,02	243,12	491,10
10.	25231567113811 62	Mufa electrosudabil 90° PE100 d63mm	buc	2,02	84,60	170,89
11.	25231567138113	Colier bransare PE d90x3/4 FI	buc	1,03	53,50	55,10
12.	25231567138114 5	Racord compresiune PE d20x3/4 FE	buc	1,03	11,30	11,64
13.	25231567138114 6	Racord compresiune PE d20x1/2FE	buc	1,03	11,30	11,64
14.	28741173000003	Robinet de apă cotit FEcu port furtun d20mm	buc	1,04	71,45	74,31
15.	4100116202820	Apă potabilă	m ³	3,05	14,50	44,23
16.	7454142724	Stație de clorinare contrainerizantă prefabricată	buc	1,00	251 913,20	251 913,20
		Total materiale de construcții				254 346,30


Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m ³ /min	h-ut	0,05	30,00	1,50
2.	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	24,00	57,60
3.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teavă	h-ut	1,04	12,00	12,48
4.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,40	35,00	84,00

5.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,04	89,00	92,56
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,96	120,00	115,20
Total utilaje de construcții						363,34

Total	lei	258 948,54
TVA	20 %	51 789,71
Total deviz:		310 738,25

Intocmit



Verificat

Potari A
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Potari A
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in sat. Sircova, rnul
Rezina Nr.05/20-A2--TH.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Dematek	Statie de clorinare contrainerizanta prefabricata				251 913,20
	7454142724	Statie de clorinare contrainerizanta prefabricata	buc	1,000	251 913,20	251 913,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			251 913,20
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Conducte si accesorii				
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m			54,75
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	57,66	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	57,66	1,01
	252121671000111	Teava PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m	1,003	44,12	44,23
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	3,20	3,46
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	89,00	3,56
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	12,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,01
3	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m			103,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,121	57,66	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,061	57,66	3,52
	2521216710001116	Teava PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m	1,005	85,45	85,83
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	3,20	3,46
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	89,00	3,56
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	12,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			934,49
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d20mm triplustrat	m			18,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	57,66	1,02
	252121671000162	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d20mm triplustrat	m	1,003	8,20	8,23
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	3,20	3,46
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	89,00	3,56
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	12,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244,74
5	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,040	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,100	14,50	1,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,030	120,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,06
6	AcF11D	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			12,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,070	57,66	4,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,150	14,50	2,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,050	120,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			109,91
7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,30
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	30,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,84
8	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevelor din PVC, Tub de protectie din teava de PEID gofrata d160mm	m			94,78
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,300	57,66	17,30
	25212167005002	Tub de protectie PEID gofrata d160mm	m	1,040	74,50	77,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			473,89
9	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d63mm	buc			327,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,800	57,66	46,13
	25231567113811	Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d63mm	buc	1,010	243,12	245,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	24,00	14,40
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,600	35,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			654,16
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil 90* PE100 d63mm	buc			166,98
	7212030022700	Sudor	h-om	0,800	57,66	46,13
	252315671138116 2	Mufa electrosudabil 90* PE100 d63mm	buc	1,010	84,60	85,44
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	24,00	14,40
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,600	35,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			333,95
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Colier bransare PE d90x3/4 FI	buc			88,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	57,66	33,44
	252315671138113	Colier bransare PE d90x3/4 FI	buc	1,030	53,50	55,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,54
12	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresune PE d20x3/4 FE	buc			31,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,350	57,66	20,18
	2523156711381145	Racord compresune PE d20x3/4 FE	buc	1,030	11,30	11,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,82
13	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresune PE d20x1/2 FE	buc			31,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,350	57,66	20,18
	2523156711381146	Racord compresune PE d20x1/2FE	buc	1,030	11,30	11,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,82
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la	buc			106,02

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet de apa cotit FEcu port furtun d20mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	57,66	31,71
	28741173000003	Robinet de apa cotit FEcu port furtun d20mm	buc	1,000	71,45	74,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106,02
15	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			55,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,66	14,42
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm	buc	1,000	40,12	40,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010	10,20	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.