

Alimentarea cu apa a satului Horesti,raionul Falesti.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8 Plan general. Platforma B

Valoarea de deviz 127 154,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(Scoaterea stratului fertil de sol, 0.3m)	100 m3	0,6000	367,50 0,00	220,50 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului fertil)	100 m3	0,6000	562,50 0,00	337,50 0,00
3	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	48,0000	10,00 0,00	480,00 0,00
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	48,0000	21,21 0,00	1 018,00 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000	78,43 8,43	47,06 5,06
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Amenajarea albiei	100 m3	0,5300	514,15 0,00	272,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		drumului)				
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Inlocuirea stratului fertil cu sol mineral)	100 m3	0,3000	508,33 0,00	152,50 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Aducerea solului necesar pentru executia rambleului la turnul de apa)	100 m3	3,3700	562,31 0,00	1 895,00 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	539,2000	21,20 0,00	11 432,00 0,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Executarea rambleului)	100 m3	3,6000	190,56 0,00	686,00 0,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,6000	358,68 202,85	1 291,25 730,25
		<i>Total</i>	Lei			17 832,31
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				17 832,31 735,31
		2. Imbracamintea rutiera din piatra sparta, S=190 m2				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5700	358,75 202,96	204,49 115,69

1	2	3	4	5	6	7
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	19,0000	230,87 10,73	4 386,53 203,87
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	34,2000	230,06 8,70	7 868,02 297,54
		<i>Total</i>	Lei			12 459,04
		Total Imbracamintea rutiera din piatra sparta, S=190 m2 Inclusiv salariu				12 459,04 617,10
		3. Gard metalic ll=1.6m, L=310m, Porti+portita				
15	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8 m (K=0.3)	buc	49,0000	62,88 46,48	3 081,12 2 277,52
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1,6000	19,09 2,32	30,55 3,71
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7.5	m3	3,6400	1 103,62 247,38	4 017,19 900,45
18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B12.5	m3	0,1400	1 234,14 246,50	172,78 34,51
19	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	1 461,0000	24,33 2,02	35 541,49 2 951,22
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	1,5000	689,03 186,76	1 033,54 280,14

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
21	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,0000	466,02 72,02	1 864,08 288,08
22	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,0000	108,18 27,54	216,36 55,08
		<i>Total</i>	Lei			45 957,11
		Total Gard metalic ll=1.6m, L=310m, Porti+portita Inklusiv salariu				45 957,11 6 790,71
		4. Executarea inverzirii				
23	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,7000	195,80 150,80	332,86 256,36
24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	7,6900	195,81 150,81	1 505,76 1 159,71
25	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	19,0000	12,94 0,34	245,84 6,44
26	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	19,0000	0,19 0,00	3,60 0,00
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	19,0000	19,27 6,67	366,13 126,73
		<i>Total</i>	Lei			2 454,19
		Total Executarea inverzirii Inklusiv salariu				2 454,19 1 549,24
		5. Scara tehnologica				
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,5000	60,11 33,91	330,62 186,48
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	1,1000	1 115,45 109,38	1 226,99 120,32

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5				
30	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m (Plasa)	kg	18,5000	22,21 2,08	410,89 38,57
31	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton .(Perila scarii)	kg	60,0000	33,50 6,03	2 009,76 361,80
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0600	690,17 188,50	41,41 11,31
		<i>Total</i>	Lei			4 019,67
		Total Scara tehnologica Inclusiv salariu				4 019,67 718,48

		Total	Lei	82 722,32
		Asigurari sociale	24 %	2 498,60
		Transportarea materialelor	4 %	2 084,09
		Total		87 305,01
		Cheltueli de regie	14,5 %	12 659,23
		Total		99 964,24
		Beneficiu de deviz	6 %	5 997,85
		Total		105 962,09
		TVA	20 %	21 192,42
		Total		127 154,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		127 154,51 10 410,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)