

1	2	3	4	5	6	7
		saminta pe 100 mp				
53	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	15,000	167,066 38,056	2 505,984 570,834
		Total Устройство удерживающей конструкции УдК- 4 из бурунабивных свай D0,63 м Lконстр - 127.72 м; Lсв. 10,0 м - 64 шт				1 781 640,99
		Inclusiv salariu				464 449,166


		Total	lei	1 781 641,00
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	104 501,06
		Transport	7,00 %	71 764,89
		Total	100,00 +	1 957 906,95
		Cheltuieli de regie	14,50 %	283 896,50
		Total	100,00 +	2 241 803,45
		Beneficiu de deviz	6,00 %	134 508,20
		Total	100,00 +	2 376 311,65
		Total deviz:		2 376 311,65
		Inclusiv salariu		464 449,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul de integrat de Pregatire pentru Investitor
 Aplicarea Legii, din or. Chisinau, sect. Ciocana,
 str. N. Dimo nr.30 nr. cadastral 0100313.1013

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство удерживающей конструкции УдК- 4 из буронабивных свай D0,63 м Лконстр - 127.72 м; Лсв. 10,0 м - 64 шт				
1	CQ10D3 k=0,8	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m			935,796 611,196
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	7,0000	57,66	322,896
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4000	57,66	156,835
	7123020011130	Fierar	h-om	1,2000	57,66	55,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	57,66	76,111
	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1,3000	300,00	312,000
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,3500	45,00	12,600
2	pret	Armatura AIII	t			10 600,000 0,000
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
3	pret	Armatura AI	t			10 600,000 0,000
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton	t			11 250,000 0,000
	45452IIIpi2	Pieselor inglobate in beton	t	1,0000	11 250,00	11 250,000
5	pret	Beton B25 F75	m3			1 125,000 0,000
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0000	1 125,00	1 125,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3			245,000 0,000
	12236666666p	Pietris M400 fr.40-70	m3	1,0000	245,00	245,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor foraj Pietris M400 fr.40-70)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 754,545 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 754,545
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,707 20,746
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,746
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,961
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3			37,931 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	2,882
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	35,049
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3			655,830 461,280
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	1,3000	57,66	74,958
	7111020030210	Miner de suprafata	h-om	5,9000	57,66	340,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	3 200,00	128,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	18,25	7,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	32,00	8,000
	2513306619619	Tub de cauciuc (furtun)	m	0,0500	25,00	1,250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1000	0,00	0,000
	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,0000	25,00	50,000
13	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			123,050 23,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	23,050
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	245,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	100,000
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria III	100 m3			249,524 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	23,333
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	226,190
17	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,819 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,819
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,841 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,841
19	TsA20B	Saptura manuala de pamint, in taluzuri la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
20	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
21	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,506
						20,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,788
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,799
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	99,918
23	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru ficcare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3			227,618
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	17,586
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	210,033
24	NOTA	Устройство конструкции БК-4-1 (ростверк 10,0*1,0*0,7 м с подпорной стенкой Н=1.4 м)	buc			0,000
						0,000
25	DI119	(Rostvere + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3			1 531,395
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0200	1 125,00	1 147,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 200,00	118,404
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	185,00	81,555
26	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,899
						1 406,899
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,899
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
27	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,904
						1 406,904
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
28	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=800 мм =11 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m			67,431
						17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	m	1,0400	47,92	50,087
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,046
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3			407,427
						57,081
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,081
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,995
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,452
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900
30	NOTA	Устройство конструкции БК-4-2 (ростверк 5,6*1,0*0,7 м с подпоной стенкой Н=1.4 м)	buc			0,000
						0,000
31	DI119	(Rostvere + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3			1 531,366
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0200	1 125,00	1 147,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 200,00	118,377
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	185,00	81,554
32	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,939
						1 406,939
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,939
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
33	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,903
						1 406,903
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,903
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
34	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=800 мм =3	m			67,412

1	2	3	4	5	6	7
		buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm				17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	m	1,0400	47,92	50,076
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,037
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3			407,471
						57,081
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,081
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,047
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,448
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,895
36	NOTA	Устройство застенного дренажа	m			0,000
						0,000
37	AcF03C	(M1000 фp.10-20; H=20 cm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			318,559
						67,461
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,461
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	245,00	251,099
38	AcF03E	(ПГС Н=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3			259,141
						49,012
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,012
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	205,00	210,129
39	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			222,716
						67,462
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,462
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	152,21	155,254
40	NOTA	Земляные работы	m3			0,000
						0,000
41	TsC19B1	(нарезка уступов) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			384,982
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	384,982
42	TsC22B1k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			804,991
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	804,991
43	TsC22B1k=5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II надвйжка грунта до 50 м	100 m3			402,498
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	402,498
44	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3			120,004
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4800	250,00	120,004
45	TsC03B1	(Imprastierea pamintului cu excavator de 0,4 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,000
46	DI96	(Numai compactor 25 t) Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			172,840 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	145,00	172,840
47	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			47,500 0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	285,00	28,500
48	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,494 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,494
49	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I надвизка на откосы	100 m3			302,556 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,556
50	TsC22C1k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			335,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	250,00	335,000
51	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			7,496 7,496
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,496
52	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			409,832 299,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,832
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	110,00	110,000
53	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			167,066 38,056
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,056
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	285,00	110,010

APROBAT:

Intocmit
[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul de integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr.30 nr. cadastral**

0100313.1013

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6

**Устройство удерживающей конструкции УДК- 4 из буронабивных свай D0,63
м Лконстр - 127.72 м; Лсв. 10,0 м - 64 шт**

Valoarea de deviz 2 376 311,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera:

1.	7111020030210	Miner de suprafata	h-om	11,800	57,66	680,388
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 776,160	57,66	102 413,386
3.	7123020011130	Fierar	h-om	626,880	57,66	36 145,901
4.	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	3 659,400	57,66	211 001,004
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	282,900	57,66	16 312,014
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,360	57,66	193,737
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,063	57,66	2 194,712
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	863,560	57,66	49 792,870
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	774,266	57,66	44 644,177
10.	9312040019600	Sapator	h-om	18,574	57,66	1 070,977
		Total manopera				464 449,17

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	15,000	110,00	1 650,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	0,00	0,000
3.	12236666666	Beton B25 F75	m3	416,920	1 125,00	469 035,000
4.	12236666666p	Pietris M400 fr.40-70	m3	4,400	245,00	1 078,000
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,082	245,00	20,090
6.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	7,854	152,21	1 195,457
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	17,878	280,00	5 005,840
8.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,635	245,00	645,575
9.	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	7,907	205,00	1 620,935
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,962	3 200,00	22 278,400
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,800	18,25	14,600
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,500	32,00	16,000
13.	2513306619619	Tub de cauciuc (furtun)	m	0,100	25,00	2,500
14.	25212167005001 10	Teava din PVC mufata de 0.0.9 m lungime d110 mm	m	11,706	47,92	560,951
15.	4100116202806	Apa industriala in-cisterne pe lucrari drumuri-	m3	296,200	19,00	5 627,800

		terasam.				
16.	45452	Armatura AI	t	5,775	10 600,00	61 215,000
17.	45452III	Armatura AIII	t	35,890	10 600,00	380 434,000
18.	45452IIIpi2	Pieselor inglobate in beton	t	6,650	11 250,00	74 812,500
		Total materiale de construcții				1 025 212,65

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,529	45,00	293,805
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,265	45,00	146,925
3.	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,000	25,00	100,000
4.	2922140007000	Macara	h-ut	81,996	185,00	15 169,260
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	33,519	145,00	4 860,255
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	34,657	400,00	13 862,800
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,193	400,00	77,200
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	63,659	250,00	15 914,750
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	24,342	250,00	6 085,500
10.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	182,840	45,00	8 227,800
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,011	45,00	0,495
12.	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip "BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	679,120	300,00	203 736,000
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	40,706	340,00	13 840,040
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	33,910	285,00	9 664,350
		Total utilaje de construcții				291 979,18

Total	lei	1 781 641,00
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	104 501,06
Transport	7,00 %	71 764,89
Total	100,00 +	1 957 906,95
Cheltuieli de regie	14,50 %	283 896,50
Total	100,00 +	2 241 803,45
Beneficiu de deviz	6,00 %	134 508,20
Total	100,00 +	2 376 311,65

Total deviz:

2 376 311,65

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul de integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr.30 nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

**Устройство удерживающей конструкции УдК- 5 из буронабивных свай D0,63
м Лконстр - 96,2 м; Лсв. 8,0 м - 48 шт**

Valoarea de deviz 1 858 806,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство удерживающей конструкции УдК- 5 из буронабивных свай D0,63 м Лконстр - 96,2 м; Лсв. 8,0 м - 48 шт				
1	CQ10D3 k=0,8	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m	394,000	935,796 611,196	368 703,624 240 811,224
2	pret	Armatura AIII	t	18,990	10 600,000 0,000	201 294,000 0,000
3	pret	Armatura AI	t	1,930	10 600,000 0,000	20 458,000 0,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton	t	5,000	11 250,000 0,000	56 250,000 0,000
5	pret	Beton B25 F75	m3	136,800	1 125,000 0,000	153 900,000 0,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3	3,300	245,000 0,000	808 500 0,000


1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor foraj Pietris M400 fr.40-70)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,033	1 757,576 0,000	58,000 0,000
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,230	900,163 0,000	1 107,200 0,000
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	246,000	25,840 0,000	6 356,640 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,230	121,763 20,767	149,768 25,543
11	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3	1,230	227,687 0,000	280,055 0,000
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3	1,500	965,830 461,280	1 448,745 691,920
13	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	3,750	31,705 31,705	118,895 118,895
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	3,750	25,840 0,000	96,900 0,000
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,015	123,067 23,067	1,846 0,346
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru	100 m3	0,015	233,000 0,000	3,495 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria III				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,365	899,726 0,000	328,400 0,000
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	73,000	25,840 0,000	1 886,320 0,000
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000	118,779 118,779	475,118 475,118
20	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	8,000	31,713 31,713	253,704 253,704
21	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	8,000	25,840 0,000	206,720 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,405	121,995 20,785	49,408 8,418
23	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3	0,405	227,420 0,000	92,105 0,000
24	NOTA	Устройство конструкции БК-5-1 (ростверк 10,0*1,2*0,8 м с подпной стенкой Н=2.5 м)	buc	11,000	0,000 0,000	0,000 0,000
25	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3	216,000	1 595,312 183,935	344 587,376 39 730,046
26	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri		2,823	12 006,900 1 406,900	33 895,478 3 974,678
27	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	5,020	12 006,904 1 406,904	60 274,658 7 062,658

1	2	3	4	5	6	7
28	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=900 мм =9 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	8,100	67,428 17,298	546,165 140,114
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3	12,636	479,881 57,085	6 063,777 721,327
30	NOTA	Устройство конструкции БК-5-2 (ростверк 5,75*1,2*0,8 м с подпоной стенкой Н=2.5 м)	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
31	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3	13,800	1 595,415 183,935	22 016,729 2 538,309
32	DI126	(Armatura A I)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,162	12 006,975 1 406,975	1 945,130 227,930
33	DI126	(Armatura A III)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,400	12 006,905 1 406,905	4 802,762 562,762
34	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=900 мм =1 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	0,900	67,451 17,298	60,706 15,568
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3	0,818	480,128 57,097	392,745 46,705
36	NOTA	Устройство застенного дренажа	m	96,200	0,000 0,000	0,000 0,000
37	AcF03C	(M1000 фр.10-20; H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	2,095	318,539 67,458	667,340 141,325
38	AcF03E	(ПГС H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la	m3	6,095	259,126 49,013	1 579,371 298,736

1	2	3	4	5	6	7
		tuburile de drenaj, executate cu balast				
39	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	5,800	222,716 67,462	1 291,755 391,281
40	NOTA	Земляные работы	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
41	TsC19B1	(Нарезка уступов) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,850	385,000 0,000	1 867,250 0,000
42	TsC22B1k =2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,850	805,000 0,000	3 904,250 0,000
43	TsC22B1k =5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II передвижка грунта до 50 м	100 m3	27,300	2 012,500 0,000	54 941,250 0,000
44	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	13,650	120,000 0,000	1 638,000 0,000
45	TsC03B1	(Imprastierea pamintului cu excavator de 0.4 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	13,650	819,985 0,000	11 192,800 0,000
46	DI96	(Numai compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint	100 m3	27,300	417,205 0,000	11 389,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma				
47	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	273,000	47,500 0,000	12 967,500 0,000
48	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	10,840	18,496 0,000	200,500 0,000
49	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I надвижка на откосы	100 m3	1,439	302,467 0,000	435,250 0,000
50	TsC22C1k =2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	1,439	334,955 0,000	482,000 0,000
51	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	959,000	7,496 7,496	7 188,472 7 188,472
52	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	9,590	409,832 299,832	3 930,289 2 875,389
53	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	9,590	167,071 38,053	1 602,210 364,930
		Total Устройство удерживающей конструкции УДК- 5 из буронабивных свай D0,63 м Lконстр - 96,2 м; Lсв. 8,0 м - 48 шт Inclusiv salariu				1 404 190,90 6 308 662,398



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 404 190,87
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			69 449,04
		Transport	7,00 %			57 880,93
		Total	100,00 +			1 531 520,84
		Cheltuieli de regie	14,50 %			222 070,52
		Total	100,00 +			1 753 591,36
		Beneficiu de deviz	6,00 %			105 215,48
		Total	100,00 +			1 858 806,84
		Total deviz:				1 858 806,84
		Inclisiv salariu				308 662,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul de integrat de Pregatire pentru Investitor
Aplicarea Legii, din or. Chisinau, sect. Ciocana,
str. N. Dimo nr.30 nr. cadastral 0100313.1013

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство удерживающей конструкции УдК- 5 из буронабивных свай D0,63 м Лконстр - 96,2 м; Лсв. 8,0 м - 48 шт				
1	CQ10D3 k=0,8	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m			935,796 611,196
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	7,0000	57,66	322,896
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4000	57,66	156,835
	7123020011130	Fierar	h-om	1,2000	57,66	55,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	57,66	76,111
	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1,3000	300,00	312,000
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,3500	45,00	12,600
2	pret	Armatura AIII	t			10 600,000 0,000
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
3	pret	Armatura AI	t			10 600,000 0,000
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton	t			11 250,000 0,000
	45452IIIpi2	Pieselor inglobate in beton	t	1,0000	11 250,00	11 250,000
5	pret	Beton B25 F75	m3			1 125,000 0,000
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0000	1 125,00	1 125,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3			245,000 0,000
	12236666666p	Pietris M400 fr.40-70	m3	1,0000	245,00	245,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor foraj Pietris M400 fr.40-70)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II-	100 m3			1 757,576 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 757,576
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			200,163 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	200,163

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,763 20,767
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,767
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,996
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
11	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3			227,687 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	17,728
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	209,959
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3			965,830 461,280
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	1,3000	57,66	74,958
	7111020030210	Miner de suprafata	h-om	5,9000	57,66	340,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D= 10 mm	kg	0,0200	0,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	3 200,00	128,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	18,25	7,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	32,00	8,000
	2513306619619	Tub de cauciuc (furtun)	m	0,0500	25,00	1,250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1000	0,00	0,000
	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,0000	180,00	360,000
13	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			31,705 31,705
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,705
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			123,067 23,067
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	23,067
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	245,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	100,000
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria III	100 m3			233,000 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	16,333
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	216,667
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,726 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,726
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,779 118,779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,779
20	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
21	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,995
						20,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,785
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	1,210
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
23	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3			227,420
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	17,543
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	209,877
24	NOTA	Устройство конструкции БК-5-1 (ростверк 10,0*1,2*0,8 м с подпной стенкой Н=2,5 м)	buc			0,000
						0,000
25	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3			1 595,312
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0200	1 125,00	1 147,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 200,00	118,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	330,00	145,477
26	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,900
						1 406,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,900
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
27	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,904
						1 406,904
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
28	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=900 мм =9 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m			67,428
						17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	m	1,0400	47,92	50,085
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	0,00	0,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,044
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3			479,881
						57,085
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,085
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,991
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,806
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,999
30	NOTA	Устройство конструкции БК-5-2 (ростверк 5,75*1,2*0,8 м с подпной стенкой Н=2,5 м)	buc			0,000
						0,000
31	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3			1 595,415
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0200	1 125,00	1 147,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 200,00	118,493
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	330,00	145,487
32	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,975
						1 406,975
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,975
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
33	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,905
						1 406,905

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,905
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
34	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=900 мм =1 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m			67,451 17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	m	1,0400	47,92	50,103
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	0,00	0,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,050
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3			480,128 57,097
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,097
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,103
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,848
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,081
36	NOTA	Устройство застенного дренажа	m			0,000 0,000
37	AcF03C	(M1000 фp.10-20; H=20 cm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			318,539 67,458
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,458
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	245,00	251,081
38	AcF03E	(ПГС H=20 cm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3			259,126 49,013
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,013
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	205,00	210,112
39	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			222,716 67,462
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,462
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	152,21	155,254
40	NOTA	Земляные работы	m3			0,000 0,000
41	TsC19B1	(Нарезка уступов) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			385,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	385,000
42	TsC22B1k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			805,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	805,000
43	TsC22B1k=5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II, на увеличение грунта до 50 м	100 m3			2 012,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	2 012,500
44	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3			120,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4800	250,00	120,000

1	2	3	4	5	6	7
45	TsC03B1	(Imprastierea pamintului cu excavator de 0.4 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			819,985 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	819,985
46	DI96	(Numai compactor 25 t) Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,205 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,205
47	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			47,500 0,000
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	285,00	28,500
48	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,496 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,496
49	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			302,467 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,467
50	TsC22C1k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			334,955 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	250,00	334,955
51	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			7,496 7,496
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,496
52	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			409,832 299,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,832
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	110,00	110,000
53	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			167,071 38,053
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,053
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	285,00	110,018

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul de integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr.30 nr. cadastral
0100313.1013**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7

**Устройство удерживающей конструкции УДК- 5 из буронабивных свай D0,63 м
Лконстр - 96,2 м; Лсв. 8,0 м - 48 шт**

Valoarea de deviz 1 858 806,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera:

1.	7111020030210	Miner de suprafata	h-om	8,850	57,66	510,291
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 071,680	57,66	61 793,069
3.	7123020011130	Fierar	h-om	378,240	57,66	21 809,318
4.	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	2 208,350	57,66	127 333,461
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	180,867	57,66	10 428,791
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,700	57,66	155,682
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,617	57,66	1 650,056
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	521,280	57,66	30 057,005
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	938,144	57,66	54 093,383
10.	9312040019600	Sapator	h-om	14,418	57,66	831,342
		Total manopera				308 662,39

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	9,590	110,00	1 054,900
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,150	0,00	0,000
3.	12236666666	Beton B25 F75	m3	371,196	1 125,00	417 595,500
4.	12236666666p	Pietris M400 fr.40-70	m3	3,300	245,00	808,500
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,126	245,00	30,870
6.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	5,916	152,21	900,474
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,472	280,00	4 332,160
8.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,147	245,00	526,015
9.	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	6,247	205,00	1 280,635
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,563	3 200,00	27 401,600
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600	18,25	10,950
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,375	32,00	12,000
13.	2513306619619	Tub de cauciuc (furtun)	m	0,075	25,00	1,875
14.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	1,040	0,00	0,000
15.	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00,9 m lungime d110 mm	m	9,407	47,92	450,784

16.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,030	0,00	0,000
17.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	282,590	19,00	5 369,210
18.	4100126202818	Apa	m3	1,346	0,00	0,000
19.	45452	Armatura AI	t	4,915	10 600,00	52 099,000
20.	45452III	Armatura AIII	t	24,410	10 600,00	258 746,000
21.	45452IIIpi2	Pieselor înglobate în beton	t	5,000	11 250,00	56 250,000
Total materiale de construcții						826 870,45

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,651	150,00	847,650
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,826	180,00	508,680
3.	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,000	180,00	540,000
4.	2922140007000	Macara	h-ut	101,305	330,00	33 430,650
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	32,542	350,00	11 389,700
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	31,571	400,00	12 628,400
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,145	400,00	58,000
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	235,382	250,00	58 845,500
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	20,538	250,00	5 134,500
10.	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	110,320	45,00	4 964,400
11.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,009	45,00	0,405
12.	2952270003617	Instalație de forat și turnat piloți tip "BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	409,760	300,00	122 928,000
13.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	25,137	340,00	8 546,580
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	31,002	285,00	8 835,570
Total utilaje de construcții						268 658,03

Total	lei	1 404 190,87
Asigurări sociale și medicale	22,50 %	69 449,04
Transport	7,00 %	57 880,93
Total	100,00 +	1 531 520,84
Cheltuieli de regie	14,50 %	222 070,52
Total	100,00 +	1 753 591,36
Beneficiu de deviz	6,00 %	105 215,48
Total	100,00 +	1 858 806,84

Total deviz:

1 858 806,84

Intocmit

Verificat

(Funcția, semnătură, numele, prenumele)

(Funcția, semnătură, numele, prenumele)



**Centrul de integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr.30 nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

**Устройство удерживающей конструкции УдК-6 из буронабивных свай D0,8 м
Лконстр - 98.8 м: L св.-11.0 м -27шт: Lсв. 10,0 м - 20 шт: Lсв. 8,0 м - 4 шт**

Valoarea de deviz 2 978 716,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство удерживающей конструкции УдК-6 из буронабивных свай D0,8 м Лконстр - 98.8 м: L св.-11.0 м - 27шт: Lсв. 10,0 м - 20 шт: Lсв. 8,0 м - 4 шт				
1	CQ10D3 k=0.9	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m	538,800	1 052,770 687,595	567 232,745 370 476,455
2	pret	Armatura AI	t	3,597	10 600,000 0,000	38 128,200 0,000
3	pret	Armatura AIII	t	53,707	10 600,000 0,000	569 294,200 0,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton		6,860	11 250,000 0,000	77 175,000 0,000
5	pret	Beton B25 F75	m3	303,000	1 250,000 0,000	340 875,000 0,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3	5,091	245,000 0,000	1 247,295 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor foraj Pietris M400 fr.40-70)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,051	1 756,863 0,000	89,600 0,000
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,700	900,000 0,000	2 430,000 0,000
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	540,000	25,840 0,000	13 953,600 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,700	121,756 20,758	328,741 56,046
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,700	37,904 0,000	102,340 0,000
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3	2,600	965,830 461,280	2 511,158 1 199,328
13	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,500	31,713 31,713	206,135 206,135
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	6,500	25,840 0,000	167,960 0,000
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,026	127,962 22,192	3,327 0,577
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,026	240,000 0,000	6,240 0,000
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,790	900,253 0,000	711,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	150,100	25,841 0,000	3 878,720 0,000
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,400	118,780 118,780	997,749 997,749
20	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	15,960	31,713 31,713	506,139 506,139
21	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	15,960	25,841 0,000	412,420 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,874	121,737 20,781	106,398 18,163
23	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,874	227,614 0,000	198,935 0,000
24	NOTA	Устройство конструкции БК-6-1 (ростверк 10,4*1,2*0,8 м без подпорной стенки)	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
25	DI119	(Rostverg + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	10,000	1 595,299 183,935	15 952,994 1 839,354
26	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,078	12 006,756 1 406,756	936,527 109,727
27	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri		0,144	12 007,062 1 407,062	1 729,017 202,617
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3	1,273	479,876 57,074	610,882 72,652
29	NOTA	Устройство конструкции БК-6-2 (ростверк 10,4*1,2*0,8 м с подпоной стенкой Н=2,5 м)	buc	5,000	0,000 0,000	0,000 0,000