

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ Către PRIMARIA Chitcanii Vechi , 5830, MOLDOVA, Telenești, s.Chițcanii Vechi

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,Rotaru Vadim reprezentanți ai ofertantului SRL "Standard Impex ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Construcția terenului sportiv și amenajarea spațiului adiacent pe terenul din comuna Chițcanii Vechi, raionul Telenești pentru suma fără TVA de **3 309 726.32 lei**.

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în maxim 6 luni calendaristice. (perioada în litere și în cifre)

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv pînă la data de 17.02.2025 , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul) acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază: [] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”; [X] nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

14.12.2024

Rotaru Vadim

Administrator

SRL Standard Impex

ANEXĂ LA OFERTĂ

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ (% din prețul total oferat).
- 2.Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garanție bancară în cuantum de 5% (din prețul total oferat) și constituie 198 583.58 mii lei.
- 3.Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
- 4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 20zile calendaristice.
- 5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ zile calendaristice

14.12.2024

Rotaru Vadim

Administrator

SRL Standard Impex

**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228,
r-ul Telenesti, Chitcanii Vechi
str. Stefan cel Mare**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 287 538,54 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	86,640	70,00	6 064,80
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	222,641	70,00	15 584,87
3.	7212030022700	Sudor	h-om	22,195	70,00	1 553,66
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,941	70,00	205,87
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,705	70,00	1 029,35
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	226,130	70,00	15 829,13
7.	7422010060100	Timplar	h-om	136,080	70,00	9 525,60
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,000	70,00	3 360,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,036	70,00	1 542,53
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,391	70,00	97,36
						54 793,16
						Total manopera

Materiale:

1.	054003	Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	486,000	7,00	3 402,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,852	65,00	1 160,41
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,337	350,00	817,95
4.	15421261089435	White spirit Solwe W	kg	14,157	48,33	684,21
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,103	5,00	40,52
6.	2030112947605	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm	m	486,000	75,00	36 450,00
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,146	18,00	56,63
8.	2320166200676	White spirit	kg	6,768	48,50	328,25
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,208	300,00	62,28
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,138	65,00	9,00
11.	24301161030005	Ulei Terrace Oil	kg	39,325	209,17	8 225,61
12.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	25,718	42,00	1 080,17
13.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	16,920	280,00	4 737,60
14.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	31,460	28,00	880,88
15.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	3,384	32,00	108,29
16.	26631021000001	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	22,535	1 380,00	31 097,61

17.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	189,386	3,00	568,16
18.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 190,160	25,00	29 754,00
19.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	346,000	28,00	9 688,00
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,951	65,00	386,80
21.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,903	65,00	123,69
22.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,730	8,00	13,84
23.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,730	8,00	13,84
24.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,730	3,00	5,19
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,521	2,00	19,04
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,198	12,00	26,38
Total materiale de constructii						129 740,34

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,860	35,00	170,10
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,996	20,00	259,92
3.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,903	80,00	152,24
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,287	450,00	1 479,15
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,415	450,00	2 436,75
Total utilaje de constructii						4 498,16

Total		189 031,66
Asigurarea sociala	24,00 %	13 150,36
Transportarea materialelor	7,00 %	9 081,82
Total	100,00 +	211 263,84
Cheltuieli de regie	7,00 %	14 788,47
Total	100,00 +	226 052,31
Beneficiul	6,00 %	13 563,14
Total	100,00 +	239 615,45
TVA	20,00 %	47 923,09

Total deviz:

287 538,5

4

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent pe terenul cu nr.
cad. 8922201.228, r-ul Telenesti, Chitcanii Vechi
str. Stefan cel Mare**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati)				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,30 83,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			401,45 42,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B2)	m3			1 869,43 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000011	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	1,0250	1 380,00	1 435,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
4	CL18A	Confectii metalice din teava 50x50mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente tr TV, tr ARM)	kg			41,02 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	65,00	0,97
5	CL10C	Bare din teava 50x50x3,0 mm si cornier 50x3,0 mm, livrate in subsansabluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			39 323,50 5 950,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	70,00	2 975,00
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	70,00	2 082,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	70,00	595,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	70,00	297,50
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	65,00	357,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	8,00	40,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	8,00	40,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	3,00	15,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	65,00	26,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	300,00	180,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	80,00	440,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	450,00	4 275,00
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			198,26 ----- 105,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	70,00	105,00
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	42,00	15,96
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	280,00	70,00
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	32,00	1,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	48,50	4,85
7	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel elemente de prindere vezi pozitia urmatoare	m			98,35 ----- 22,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2030112947605	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
8		Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc			7,00 ----- 0,00
	054003	Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	1,0000	7,00	7,00
9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator	m2			118,15 ----- 53,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	70,00	53,90
	24301161030005	Ulei Terrace Oil	kg	0,2500	209,17	52,29
	15421261089435	White spirit Solwe W	kg	0,0900	48,33	4,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	18,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	28,00	5,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228,
r-ul Telenesti, Chitcanii Vechi
str. Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 287 538,54 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Confectionarea și instalarea tribune (54 unitati)				
1	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m ³	24,000	83,30 83,30	1 999,20 1 999,20
2	AcF03A	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m ³	2,280	401,45 42,70	915,31 97,36
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B2)	m ³	21,660	1 869,43 308,00	40 491,94 6 671,28
4	CL18A	Confecții metalice din teava 50x50mm, b-3.0 mm, cu ancorele	kg	1 190,160	41,02 14,70	48 815,60 17 495,35

1	2	3	4	5	6	7
		din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente tr TV, tr ARM)				
5	CL10C	Bare din teava 50x50x3,0 mm si cornier 50x3,0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,346	39 323,50 5 950,00	13 605,93 2 058,70
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	67,680	198,26 105,00	13 418,24 7 106,40
7	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel elemente de prindere vezi pozitia urmatoare	m	486,000	98,35 22,40	47 798,10 10 886,40
8		Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	486,000	7,00 0,00	3 402,00 0,00
9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolore, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corpunzator	m2	157,300	118,15 53,90	18 585,34 8 478,47
		Total Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati) Inklusiv salariu				189 031,69 54 793,16

	Total		189 031,66
	Asigurarea sociala	24,00 %	13 150,36
	Transportarea materialelor	7,00 %	9 081,82
	Total	100,00 +	211 263,84
	Cheltuieli de regie	7,00 %	14 788,47
	Total	100,00 +	226 052,31
	Beneficiul	6,00 %	13 563,14
	Total	100,00 +	239 615,45
	TVA	20,00 %	47 923,09

1	2	3	4	5	6	7	
							287 538,54
		Total deviz:					
		Inclisiv salariu					54 793,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228,
r-ul Telenesti, Chitcanii Vechi
str. Stefan cel Mare**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari pregatitoare (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 327 269,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	132,960	70,00	9 307,20
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,100	70,00	1 197,00
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,162	70,00	1 061,34
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	157,091	70,00	10 996,37
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,828	70,00	2 297,94
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,960	70,00	4 687,20
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,827	70,00	197,93
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,142	70,00	289,97
9.	9312040019600	Sapator	h-om	60,755	70,00	4 252,84
Total manopera						34 287,78

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,025	365,00	8,98
2.	14211022002147	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	2,050	365,00	748,25
3.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	48,903	365,00	17 849,49
4.	1421102200227	Pietris	m3	0,003	365,00	0,95
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,230	350,00	10 930,64
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,157	90,00	14,12
7.	21337	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90*	buc	7,000	720,00	5 040,00
8.	25212167000001	Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	337,365	103,33	34 859,93
9.	25212167005005	Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.315 (271) 180* cu rastrub	m	73,516	354,00	26 024,56
10.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,687	2,00	1,37
11.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	4 700,00	4 700,00
12.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	3 400,00	3 400,00
13.	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
14.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,179	1 380,00	246,33
15.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,080	680,00	54,67
16.	2682132601682	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	818,748	16,00	13 099,97

17.	28752742000096	Capacul cu rama din fonta* PP-8 (0,04 m3)	buc	1,000	980,00	980,00
18.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	43,100	12,00	517,20
19.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,662	12,00	19,94
20.	4100126202818	Apa	m3	5,700	12,00	68,40
Total materiale de construcții						122 064,79

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,634	100,00	1 163,40
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,648	35,00	232,68
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,939	35,00	172,87
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	26,099	120,00	3 131,89
5.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	10,191	400,00	4 076,40
6.	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	90,629	480,00	43 501,73
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,661	480,00	1 757,18
8.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,353	480,00	1 129,44
9.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,315	90,00	28,35
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	11,634	65,00	756,21
11.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	48,924	40,00	1 956,96
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,041	450,00	468,58
13.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	40,961	200,00	8 192,28
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,230	180,00	761,40
Total utilaje de construcții						67 329,37

Total		223 681,94
Asigurarea socială	24,00 %	8 229,07
Transportarea materialelor	7,00 %	8 544,54
Total	100,00 +	240 455,55
Cheltuieli de regie	7,00 %	16 831,89
Total	100,00 +	257 287,43
Beneficiul	6,00 %	15 437,25
Total	100,00 +	272 724,68
TVA	20,00 %	54 544,94

Total deviz:

327 269,6

2

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent pe terenul cu nr.
cad. 8922201.228, r-ul Telenesti, Chitcanii Vechi
str. Stefan cel Mare**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice - centura din beton armat 800x400 mm	m3			450,35 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	70,00	105,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,00
2	RpCK42A aplicat	Demolare tribune existente	m2			23,00 21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			233,20 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	40,00	233,20
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,14
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			229,99 26,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,00	26,60
	1411122201752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,0050	365,00	1,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	480,00	201,60
		2. Scoaterea solului fertil				
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			1 008,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	480,00	1 008,00
7	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			1 915,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	480,00	1 915,20
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			190,40 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	40,00	190,40
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			6,14

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 3 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,14
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			180,13 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,0020	365,00	0,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	480,00	158,40
		3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 315,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	480,00	1 315,20
12	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			2 318,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	480,00	2 318,40
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			190,40 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	40,00	190,40
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,14
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			180,13 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,0020	365,00	0,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	480,00	158,40
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
17	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			1 088,30 347,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	70,00	347,90
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,1700	120,00	740,40
18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			30,00 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	180,00	18,00
		4. Executarea retelilor de dfenaj				
19	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4 646,60 166,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	70,00	166,60
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	400,00	4 480,00
20	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 884,66 425,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	70,00	425,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	365,00	1,46
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	480,00	1 737,60
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,14
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			218,66
						25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,0040	365,00	1,46
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
23	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si inavelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 100 mm	m			136,66
						25,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	25212167000001	Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	1,0500	103,33	110,67
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	90,00	0,09
24	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3			401,45
						42,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			433,63
						59,50
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	70,00	59,50
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	365,00	374,13
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2			18,70
						1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2682132601682	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	1,0800	16,00	17,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
27	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm	m			399,08
						27,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	27,30
	25212167005005	Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.315 (271) 180* cu rastrub	m	1,0450	354,00	371,78
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0000	90,00	0,00
28	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera)	buc			66,50
						66,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	70,00	66,50
29	pret furnizor	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc			720,00
						0,00
	21337	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90*	buc	1,0000	720,00	720,00
30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3			401,45
						42,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
31	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu	m3			433,62
						59,50

1	2	3	4	5	6	7
		pietris margaritar				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	70,00	59,50
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	365,00	374,12
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2			18,70 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2682132601682	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	1,0800	16,00	17,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inlare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj - 1 buc)	m3			1 532,46 676,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	70,00	473,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	70,00	203,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1820	1 380,00	252,65
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	90,00	14,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	680,00	56,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	350,00	51,05
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	450,00	480,60
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII 15-6	buc			3 500,00 0,00
	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII 15-9	buc			4 700,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	4 700,00	4 700,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIIII-15-1	buc			3 400,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	3 400,00	3 400,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8	buc			980,00 0,00
	28752742000096	Capacul cu rama din fonta* PP-8 (0,04 m3)	buc	1,0000	980,00	980,00
38	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			433,63 59,50
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	70,00	59,50
	14211022002147	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	365,00	374,13
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
40	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			53,70 52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,00	1,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228,
r-ul Telenesti, Chitcanii Vechi
str. Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari pregatitoare (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 327 269,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice - centura din beton armat 800x400 mm	m3	33,240	450,35 385,00	14 969,63 12 797,40
2	RpCK42A aplicat	Demolare tribune existente	m2	114,000	23,00 21,00	2 622,00 2 394,00
3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,570	233,20 0,00	132,92 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	112,600	6,14 0,00	691,36 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,570	229,99 26,60	131,10 15,16
		Total Demolari Inclusiv salariu				18 547,04 15 206,56
		2. Scoaterea solului fertil				
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,	100 m3	4,230	1 008,00 0,00	4 263,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1				
7	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	4,230	<u>1 915,20</u> 0,00	<u>8 101,30</u> 0,00
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	5,100	<u>190,40</u> 0,00	<u>971,04</u> 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	592,200	<u>6,14</u> 0,00	<u>3 636,10</u> 0,00
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,100	<u>180,13</u> 21,00	<u>918,66</u> 107,10
		Total Scoaterea solului fertil Inclusiv salariu				17 890,95 107,10
		3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	7,960	<u>1 315,20</u> 0,00	<u>10 468,99</u> 0,00
12	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	7,960	<u>2 318,40</u> 0,00	<u>18 454,46</u> 0,00
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,480	<u>190,40</u> 0,00	<u>852,99</u> 0,00
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	522,200	<u>6,14</u> 0,00	<u>3 206,30</u> 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,480	<u>180,13</u> 21,00	<u>807,00</u> 94,08

1	2	3	4	5	6	7
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,230	523,20 0,00	2 213,14 0,00
17	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	4,230	1 088,30 347,90	4 603,51 1 471,62
18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	42,300	30,00 0,00	1 269,00 0,00
		Total Sistemizarea pe verticala si lacat de argila Inclusiv salariu				41 875,38 1 565,70
		4. Executarea retelilor de dfenaj				
19	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,080	4 646,60 166,60	371,73 13,33
20	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,650	7 884,66 425,60	5 125,03 276,64
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	107,250	6,14 0,00	658,52 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,650	218,66 25,20	142,13 16,38
23	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe,	m	315,000	136,66 25,90	43 046,78 8 158,50

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 100 mm				
24	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3	19,980	401,45 42,70	8 020,97 853,15
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	35,280	433,63 59,50	15 298,29 2 099,16
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2	573,300	18,70 1,40	10 719,27 802,62
27	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm	m	70,000	399,08 27,30	27 935,56 1 911,00
28	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera)	buc	7,000	66,50 66,50	465,50 465,50
29	pret furnizor	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc	7,000	720,00 0,00	5 040,00 0,00
30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3	10,350	401,45 42,70	4 154,99 441,94
31	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	12,430	433,62 59,50	5 389,94 739,59
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la	m2	184,800	18,70	3 455,30

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)			1,40	258,72
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj - 1 buc)	m3	0,975	1 532,46 676,20	1 494,15 659,29
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQ 15-6	buc	1,000	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQ 15-9	buc	1,000	4 700,00 0,00	4 700,00 0,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQI1-15-1	buc	1,000	3 400,00 0,00	3 400,00 0,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8	buc	1,000	980,00 0,00	980,00 0,00
38	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	2,000	433,63 59,50	867,25 119,00
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,000	21,70 21,70	173,60 173,60
40	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,000	53,70 52,50	429,60 420,00
		Total Executarea retelilor de drenaj				145 368,70 17 408,42

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total				223 681,94
		Asigurarea sociala	24,00 %			8 229,07
		Transportarea materialelor	7,00 %			8 544,54
		Total	100,00 +			240 455,55
		Cheltuieli de regie	7,00 %			16 831,89
		Total	100,00 +			257 287,43
		Beneficiul	6,00 %			15 437,25
		Total	100,00 +			272 724,68
		TVA	20,00 %			54 544,94
		Total deviz:				327 269,62
		Inclusiv salariu				34 287,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228,
r-ul Telenesti, Chitcanii Vechi
str. Stefan cel Mare**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Pavare (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 664 097,42 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 011,000	70,00	70 770,02
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	204,563	70,00	14 319,38
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,170	70,00	1 341,89
Total manopera						86 431,28

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70 mm	m3	104,650	365,00	38 197,25
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,868	350,00	2 403,91
3.	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,033	350,00	1 061,62
4.	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	51,989	350,00	18 196,15
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 419,185	2,00	4 838,37
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	970,624	2,00	1 941,25
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 542,447	2,00	19 084,89
8.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm	m2	615,740	165,00	101 597,03
9.	2663102100001	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	41,973	1 380,00	57 923,02
10.	2666122800286	Bordura beton 100.20.8 cm	m	549,886	140,00	76 984,00
11.	2666122800287	Bordura beton EP100.30.15	m	217,080	140,00	30 391,20
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,133	135,00	1 637,93
13.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	4,579	12,00	54,95
14.	4100126202818	Apa	m3	9,100	12,00	109,20
Total materiale de construcții						354 420,76

Utilaje de construcții:

1.	25922700040212	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	38,220	40,00	1 528,80
Total utilaje de construcții						1 528,80

Total

442 380,84

Asigurarea sociala	24,00 %	20 743,51
Transportarea materialelor	7,00 %	24 809,45
Total	100,00 +	487 933,80
Cheltuieli de regie	7,00 %	34 155,37
Total	100,00 +	522 089,17
Beneficiul	6,00 %	31 325,35
Total	100,00 +	553 414,52
TVA	20,00 %	110 682,90

Total deviz:

**664 097,4
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent pe terenul cu nr.
cad. 8922201.228, r-ul Telenesti, Chitcanii Vechi
str. Stefan cel Mare**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			273,06 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	70,00	36,40
	2663102100001	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0550	1 380,00	75,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2666122800286	Bordura beton 100.20.8 cm	m	1,0050	140,00	140,70
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			273,06 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	70,00	36,40
	2663102100001	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0550	1 380,00	75,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2666122800287	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	140,00	140,70
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			507,05 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,1500	365,00	419,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	25922700040212	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	40,00	16,80
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			309,66 73,08
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	70,00	70,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	70,00	2,21
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm	m2	1,0150	165,00	167,47
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,00	31,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	350,00	29,99
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	135,00	2,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228,
r-ul Telenesti, Chitcanii Vechi
str. Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Pavare (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 664 097,42 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare secțiune 200x80 mm, pe fundație de beton C12/15 secțiune 35x20 cm	m	547,150	273,06 46,90	149 405,78 25 661,33
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare secțiune 200x80 mm, pe fundație de beton C12/15 secțiune 35x20 cm	m	216,000	273,06 46,90	58 981,39 10 130,40
3	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta	m3	91,000	507,05 69,30	46 141,55 6 306,30
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2	606,640	309,66 73,08	187 852,12 44 333,25

	Total		442 380,84
	Asigurarea sociala	24,00 %	20 743,51
	Transportarea materialelor	7,00 %	24 809,45
	Total	100,00 +	487 933,80
	Cheltuieli de regie	7,00 %	34 155,37
	Total	100,00 +	522 089,17

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul	6,00 %			31 325,35
		Total	100,00 +			553 414,52
		TVA	20,00 %			110 682,90
		Total deviz:				664 097,42
		Inclisiv salariu				86 431,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228,
r-ul Telenesti, Chitcanii Vechi
str. Stefan cel Mare**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 2 693 966,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	41,600	70,00	2 912,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	422,340	70,00	29 563,80
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	112,556	70,00	7 878,92
4.	7129020012800	Pavator	h-om	543,168	70,00	38 021,76
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	266,400	70,00	18 648,00
6.	7212030022700	Sudor	h-om	26,780	70,00	1 874,58
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,774	70,00	544,16
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	132,154	70,00	9 250,77
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	361,114	70,00	25 277,98
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,062	70,00	3 434,34
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,918	70,00	2 444,24
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	403,944	70,00	28 276,09
13.	9312040019600	Sapator	h-om	0,397	70,00	27,75
		Total manopera				168 154,39

Materiale:

1.	0102945451	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	482,580	42,00	20 268,36
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	28,509	65,00	1 853,09
3.	1110425	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2	321,720	55,00	17 694,60
4.	14111222016723 3	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	107,290	720,00	77 248,51
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,944	350,00	680,40
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,666	350,00	233,21
7.	1421102200801	Nisip cuartos 1M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	56 376,320	1,50	84 564,48
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1 107,533	330,00	365 485,82
9.	156075	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	218,000	3,00	654,00
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,880	5,00	44,40
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,019	4 800,00	92,16

12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,135	4 800,00	646,56
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015	4 800,00	72,96
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,015	4 800,00	72,96
15.	2010237318750	Distantieri	buc	7,800	1,00	7,80
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,463	90,00	311,69
17.	22222-1	Dop din material plastic pentru teava 80x80	buc	52,000	14,00	728,00
18.	2320166200676	White spirit	kg	17,760	48,50	861,36
19.	2320187315789	Decofrol	kg	4,618	58,33	269,34
20.	2360080741	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	436,000	5,00	2 180,00
21.	236008074180	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	232,000	5,00	1 160,00
22.	2360080744	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	436,000	8,90	3 880,40
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,036	300,00	310,95
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,726	65,00	47,16
25.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	67,488	42,00	2 834,50
26.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	44,400	280,00	12 432,00
27.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	8,880	32,00	284,16
28.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	25 369,344	7,00	177 585,41
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	684,720	2,00	1 369,44
30.	2663102100000141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	10,820	1 380,00	14 931,46
31.	26631021000011	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	11,880	1 380,00	16 394,40
32.	26661228002861	Bordura beton BP100.30.15	m	217,080	140,00	30 391,20
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,520	3,00	106,56
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,130	17,50	2,27
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,924	22,50	43,29
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,154	22,30	159,53
37.	27341138058622	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,724	23,33	250,19
38.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2,9 mm	kg	69,767	23,33	1 627,67
39.	27744135904011	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj)	m2	47,725	210,00	10 022,17
40.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1 151,428	9,00	10 362,85
41.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	410,994	45,00	18 494,73
42.	27744135904051	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2	2 903,380	210,00	609 709,91
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 900,600	25,00	47 515,00
44.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	2 073,000	28,00	58 044,00
45.	2873122004100	Plase sudate	kg	26,260	14,74	387,07
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,382	22,50	76,10
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,503	65,00	617,70
48.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,518	65,00	33,68
49.	302	Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,000	1 960,00	3 920,00
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,205	2,00	30,41
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,218	12,00	2 402,61
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,352	12,00	28,22
53.	522003	Cablu din otel D=4.0 mm	m	156,968	6,67	1 046,98
54.	547005	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4,000	52,50	210,00
55.	547103	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4, 0 mm	buc	8,000	20,00	160,00

56.	547104	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,000	4,00	32,00
Total materiale de construcții						1 600 873,71

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	228,000	1,00	228,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,016	450,00	7,02
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	35,00	0,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,550	500,00	20 275,20
5.	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	143,954	120,00	17 274,47
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,240	20,00	124,80
7.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	20,129	55,00	1 107,11
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,681	25,00	142,02
9.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	107,008	30,00	3 210,24
10.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,845	28,00	23,65
11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,518	80,00	41,46
12.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	23,936	125,00	2 992,00
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	18,657	450,00	8 395,65
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,600	450,00	1 170,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,853	180,00	3 573,50
Total utilaje de construcții						58 565,12

Total	2 244 971,67
TVA	448 994,33

Total deviz:

2 693 966,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent pe terenul cu nr.
cad. 8922201.228, r-ul Telenesti, Chitcanii Vechi
str. Stefan cel Mare**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Teren de fotbal				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			273,06 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	70,00	36,40
	26631021000011	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0550	1 380,00	75,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	26661228002861	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	140,00	140,70
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			507,81 25,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	330,00	432,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	180,00	4,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			1 034,78 98,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	70,00	98,00
	141112220167233	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,2700	720,00	914,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	120,00	20,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	180,00	0,90
4	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2			329,26 9,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	70,00	9,59
	27744135904051	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2	1,0300	210,00	216,52
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	9,00	2,55
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	45,00	4,87
	1421102200801	Nisip quartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	1,50	30,03
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	7,00	63,06
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	55,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	30,00	1,14
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	125,00	1,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	28,00	0,01
5	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m			58,18 ----- 3,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	70,00	3,78
	27744135904011	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj)	m2	0,1440	210,00	30,24
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	9,00	9,63
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	45,00	14,40
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	55,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	25,00	0,11
6	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m			73,21 ----- 5,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	70,00	5,18
	27744135904011	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj)	m2	0,1800	210,00	37,80
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	9,00	12,06
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	45,00	18,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	55,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	25,00	0,14
7	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			16,73 ----- 2,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	27744135904011	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj)	m2	0,0490	210,00	10,29
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	9,00	0,27
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	45,00	4,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.2. Gard de protectie				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,30 ----- 83,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,72 ----- 73,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	90,00	8,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 800,00	16,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 800,00	2,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,33	7,00
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			401,48 ----- 42,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,78
11	CC03D	Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			18,92 ----- 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,74	14,89
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,30	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3			1 869,44 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000014 1	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	1,0250	1 380,00	1 435,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
13	CB14F	Schela metalica tubulara	m			37,51 35,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 800,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 800,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020	22,50	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5000	1,00	1,50
14	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg			41,02 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	65,00	0,98
15	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc			14,00 0,00
	22222-1	Dop din material plastic pentru teava 80x80	buc	1,0000	14,00	14,00
16	CL10A	Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si conectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t			37 508,99 5 250,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	70,00	4 462,50
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	70,00	262,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	70,00	262,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	70,00	262,50
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	65,00	16,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3500	65,00	22,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	300,00	150,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	450,00	4 050,00
17	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc			3,00 0,00
	156075	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
18	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc			3,00 0,00
	156075	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
19	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc			8,90 0,00
	2360080744	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	1,0000	8,90	8,90
20	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc			5,00 0,00
	2360080741	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	1,0000	5,00	5,00
21	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc			5,00 0,00
	236008074180	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
22	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			198,26 ----- 105,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	70,00	105,00
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	42,00	15,96
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	280,00	70,00
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	32,00	1,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	48,50	4,85
23	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			378,00 ----- 378,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	70,00	378,00
24	pret furnizor	Cablu din otel D=4.0 mm	m			6,84 ----- 0,00
	522003	Cablu din otel D=4.0 mm	m	1,0250	6,67	6,84
25	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirilig 12x120 mm	buc			52,50 ----- 0,00
	547005	Intinzator tip inel-cirilig 12x120 mm	buc	1,0000	52,50	52,50
26	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc			4,00 ----- 0,00
	547104	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	1,0000	4,00	4,00
27	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4, 0 mm	buc			20,00 ----- 0,00
	547103	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4, 0 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
28	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm.	m2			42,38 ----- 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2,9 mm	kg	0,1518	23,33	3,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	22,30	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0000	35,00	0,00
29	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2			44,10 ----- 0,00
	0102945451	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	1,0500	42,00	44,10
30	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2			39,32 ----- 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	70,00	38,50
	27341138058622	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0350	23,33	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0000	35,00	0,00
31	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2			57,75 ----- 0,00
	1110425	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2	1,0500	55,00	57,75
		2. Lucrari de montare				
32	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5.0x2.0 (h) m, masa 100-200 kg	buc			44,10 ----- 44,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	70,00	44,10
		3. Utilaj				
33		Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set			1 960,00 ----- 0,00
	302	Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din	set	1,0000	1 960,00	1 960,00

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa				

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228,
r-ul Telenesti, Chitcanii Vechi
str. Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 2 693 966,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Teren de fotbal				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	216,000	273,06 46,90	58 981,39 10 130,40
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	844,800	507,81 25,90	429 001,27 21 880,32
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	84,480	1 034,78 98,00	87 418,21 8 279,04
4	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura	m2	2 816,000	329,26 9,59	927 200,71 27 005,44

1	2	3	4	5	6	7
		de joc min 4 ore/zi - 8 ani.				
5	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m	288,000	58,18 3,78	16 756,42 1 088,64
6	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m	33,920	73,21 5,18	2 483,31 175,71
7	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,000	16,73 2,10	50,20 6,30
		Total Teren de fotbal Inclusiv salariu				1 521 891,51 68 565,85
		1.2. Gard de protectie				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,000	83,30 83,30	499,80 499,80
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,480	110,72 73,50	4 260,59 2 828,28
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,650	401,48 42,70	260,96 27,75
11	CC03D	Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	26,000	18,92 3,15	491,87 81,90
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3	10,400	1 869,44 308,00	19 442,13 3 203,20

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)				
13	CB14F	Schela metalica tubulara	m	152,000	37,51 35,00	5 700,76 5 320,00
14	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg	1 900,600	41,02 14,70	77 955,01 27 938,82
15	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	52,000	14,00 0,00	728,00 0,00
16	CL10A	Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si conectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subsansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t	2,073	37 508,99 5 250,00	77 756,14 10 883,24
17	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	109,000	3,00 0,00	327,00 0,00
18	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	109,000	3,00 0,00	327,00 0,00
19	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	436,000	8,90 0,00	3 880,40 0,00
20	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	436,000	5,00 0,00	2 180,00 0,00
21	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	232,000	5,00 0,00	1 160,00 0,00
22	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	177,600	198,26 105,00	35 210,98 18 648,00
23	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	1,530	378,00 378,00	578,34 578,34
24	pret furnizor	Cablu din otel D=4.0 mm	m	153,140	6,84 0,00	1 046,98 0,00
25	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4,000	52,50 0,00	210,00 0,00
26	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,000	4,00 0,00	32,00 0,00
27	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4, 0 mm	buc	8,000	20,00 0,00	160,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm.	m2	459,600	42,38 38,50	19 476,01 17 694,60
29	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	459,600	44,10 0,00	20 268,36 0,00
30	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2	306,400	39,32 38,50	12 046,59 11 796,40
31	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2	306,400	57,75 0,00	17 694,60 0,00
		Total Gard de protectie Inklusiv salariu				301 693,60 99 500,35
		<i>Total</i>	?			1 823 585,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			40 335,89
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			111 786,77
		<i>Total</i>	100,00 +			1 975 707,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			138 299,54
		<i>Total</i>	100,00 +			4 089 715,06
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			126 840,44
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				2 240 847,74 168 066,19
		2. Lucrari de montare				
32	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5.0x2.0 (h) m, masa 100-200 kg	buc	2,000	44,10 44,10	88,20 88,20
		<i>Total</i>	?			88,20
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			21,17
		<i>Total</i>	100,00 +			109,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			83,12
		<i>Total</i>	100,00 +			192,49
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			11,55
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				204,04 88,20
		3. Utilaj				
33		Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu	set	2,000	1 960,00 0,00	3 920,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa				
		Total Utilaj Inclisiv salariu				3 920,00

		Total		2 244 971,67
		TVA	20,00 %	448 994,33
		Total deviz: Inclisiv salariu		2 693 966,00
				168 154,39

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)