

Construirea stadionului-complex sportiv din s. Tintareni, r-l Anenii Noi

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Put de supraveghere

Valoarea de deviz 7 854,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,014	52,57	0,74
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,552	52,57	29,02
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,535	52,57	290,97
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,953	52,57	207,82
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,002	52,57	0,11
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,371	52,57	124,64
		Total manopera				653,30

Materiale:

1.	11223344	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,000	710,00	710,00
2.	1122334455	Рабочая камера ВД-8 V=0.38 m3	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
3.	112233445566	Capac dun fonta cu gratie 40*70	buc	1,000	1 150,00	1 150,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,532	185,00	98,42
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,075	145,00	10,88
6.	2010237318750	Distantieri	buc	0,102	3,20	0,33
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,396	0,85	8,84
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,006	850,00	5,10
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,640	27,00	422,28
10.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,459	1,35	0,62
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,128	2,60	8,13
12.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,240	1 000,00	240,00
13.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,044	850,00	37,40
14.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,002	12,60	0,03
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,003	13,85	0,04
16.	2873122004100	Plase sudate	kg	0,343	22,50	7,72
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,086	23,00	1,98
18.	4100126202818	Apa	m3	0,040	23,00	0,92
		Total materiale de constructii				4 052,69

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,168	180,00	30,24
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,084	65,00	5,46
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,009	13,65	0,12
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,000	285,00	0,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,102	300,00	30,60
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,436	320,00	139,52

7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,416	165,00	68,64
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,120	30,60	3,67
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,077	285,00	306,94
Total utilaje de construcții						585,19

Total:

Total	lei	5 291,18
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	146,99
Transportarea materialelor	7,00 %	283,69
Total	100,00 +	5 721,86
Cheltuieli de regie	10,00 %	572,19
Total	100,00 +	6 294,05
Beneficiu de deviz	4,00 %	251,77
Total	100,00 +	6 545,82
TVA	20,00 %	1 309,17

Total deviz:

7 854,99

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)