

Antreprenor: SRL "Balt-Cons", s. Pirlita, Ungheni

Investitor: Primăria mun. Ungheni, MD-3600 Ungheni, str. Națională 7

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.1

Devizul: str. Nicoale Iorga (L=641 B=4.5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			50,62
						0,00
1.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	632,79	50,62
1.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			110,86
						0,00
1.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	355,34	110,86
1.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 282,76
						0,00
1.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
1.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			377,32
						17,99
1.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67
1.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
1.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
1.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	219,04	50,82
1.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
1.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

Devizul: str. Ion Necule (L=898m B=4.5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 282,76
						0,00
2.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
2.2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			67,16
						0,00
2.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	355,34	67,16
2.3	DA12C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.31.5-63mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoaire	m3			433,93
						17,41
2.3.1	1411122201672	Piatra sparta fr.31,5-63 mm LA30	m3	1,2700	277,45	352,37
2.3.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
2.3.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	58,02	17,41
2.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	355,34	14,92
2.3.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	219,04	47,75
2.3.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
2.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			377,32
						17,99
2.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67
2.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
2.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
2.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	219,04	50,82
2.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
2.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

Devizul: str. Aurel David (L=733m B=4.5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)	

1	2	3	4	5	6	Total
						Incl. salariul
3.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			<b>50,62</b> 0,00
3.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	632,79	50,62
3.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			<b>110,86</b> 0,00
3.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	355,34	110,86
3.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			<b>1 282,76</b> 0,00
3.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
3.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimeale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			<b>377,32</b> 17,99
3.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67
3.4.2	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
3.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
3.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,2320	219,04	50,82
3.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
3.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

**Devizul: str. Aurel David (L=150m B=4.5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			<b>1 282,76</b> 0,00
4.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
4.2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			<b>67,16</b> 0,00
4.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	355,34	67,16
4.3	DA12C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.31.5-63mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			<b>433,93</b> 17,41
4.3.1	1411122201672	Piatra sparta fr.31,5-63 mm LA30	m3	1,2700	277,45	352,37
4.3.2	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
4.3.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	58,02	17,41
4.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	355,34	14,92
4.3.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,2180	219,04	47,75
4.3.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
4.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimeale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			<b>377,32</b> 17,99
4.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67
4.4.2	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
4.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
4.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,2320	219,04	50,82
4.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
4.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

**Devizul: str. M. Varlaam (L=693m B=4.5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			<b>50,62</b> 0,00
5.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	632,79	50,62
5.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			<b>110,86</b> 0,00
5.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	355,34	110,86
5.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			<b>1 282,76</b> 0,00

5.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
5.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimeale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			<b>377,32</b> 17,99
5.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67
5.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
5.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
5.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	219,04	50,82
5.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
5.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

**Devizul: str. Ciuresti (L=509m B=4.5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			<b>50,62</b> 0,00
6.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	632,79	50,62
6.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			<b>110,86</b> 0,00
6.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	355,34	110,86
6.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			<b>1 282,76</b> 0,00
6.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
6.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimeale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			<b>377,32</b> 17,99
6.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67
6.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
6.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
6.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	219,04	50,82
6.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
6.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

**Devizul: str. Găureni (L=400m B=4.5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			<b>50,62</b> 0,00
7.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	632,79	50,62
7.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			<b>110,86</b> 0,00
7.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	355,34	110,86
7.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			<b>1 282,76</b> 0,00
7.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
7.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimeale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			<b>377,32</b> 17,99
7.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67
7.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
7.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
7.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	219,04	50,82
7.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
7.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

**Devizul: str. Găureni (L=130m B=4.5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
8.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			<b>1 282,76</b>

						0,00
8.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
8.2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			<b>67,16</b>
						0,00
8.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	355,34	67,16
8.3	DA12C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.31.5-63mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			<b>433,93</b>
						17,41
8.3.1	1411122201672	Piatra sparta fr.31,5-63 mm LA30	m3	1,2700	277,45	352,37
8.3.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
8.3.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	58,02	17,41
8.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	355,34	14,92
8.3.5	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,2180	219,04	47,75
8.3.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
8.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			<b>377,32</b>
						17,99
8.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67
8.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
8.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
8.4.4	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,2320	219,04	50,82
8.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
8.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

**Devizul: str. Găureni (L=92m B=4.5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
9.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			<b>50,62</b>
						0,00
9.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	632,79	50,62
9.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			<b>110,86</b>
						0,00
9.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	355,34	110,86
9.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			<b>1 282,76</b>
						0,00
9.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
9.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			<b>377,32</b>
						17,99
9.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67
9.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
9.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
9.4.4	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,2320	219,04	50,82
9.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
9.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

**Devizul: str. M. Dosoftei (L=411m B=4.5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
10.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			<b>50,62</b>
						0,00
10.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	632,79	50,62
10.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			<b>110,86</b>
						0,00
10.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	355,34	110,86
10.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			<b>1 282,76</b>
						0,00
10.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
10.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			<b>377,32</b>
						17,99
10.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67

10.4.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
10.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
10.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	219,04	50,82
10.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
10.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

**Devizul: str. Zadnipro (L=240m B=4.5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
11.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			<b>50,62</b> 0,00
11.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	632,79	50,62
11.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. III.	100 m2			<b>110,86</b> 0,00
11.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	355,34	110,86
11.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II.	100 m3			<b>1 282,76</b> 0,00
11.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
11.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm în amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			<b>377,32</b> 17,99
11.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67
11.4.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
11.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
11.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	219,04	50,82
11.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
11.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

**Devizul: str. Zadnipro (L=330m B=4.5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
12.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II.	100 m3			<b>1 282,76</b> 0,00
12.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
12.2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II.	100 m2			<b>67,16</b> 0,00
12.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	355,34	67,16
12.3	DA12C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.31.5-63mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoire	m3			<b>433,93</b> 17,41
12.3.1	1411122201672	Piatra sparta fr.31,5-63 mm LA30	m3	1,2700	277,45	352,37
12.3.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
12.3.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	58,02	17,41
12.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	355,34	14,92
12.3.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	219,04	47,75
12.3.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
12.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm în amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			<b>377,32</b> 17,99
12.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67
12.4.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
12.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
12.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	219,04	50,82
12.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
12.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

**Devizul: str. Zadnipro șes (L=536m B=4.5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
13.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele	100			<b>50,62</b>

		(Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	m2			0,00
13.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	632,79	50,62
13.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			<b>110,86</b> 0,00
13.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	355,34	110,86
13.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			<b>1 282,76</b> 0,00
13.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	355,34	1 282,76
13.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			<b>377,32</b> 17,99
13.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	277,45	279,67
13.4.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,74	0,49
13.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,02	17,99
13.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,2320	219,04	50,82
13.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	199,57	1,00
13.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	355,34	27,36

APROBAT:

Intocmit: Beleniuc Lilian

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primăria mun. Ungheni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.