

**Lucrari de intretinere periodica a strazii
Molodiojnaia, Lungimea 295 m cu latimea
de 6.0 m din satul Baltata raionul Criuleni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 784 383,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea bordurii existente				
0	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	50,0000	30,27 30,27	1 513,60 1 513,60
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (dincarcarea detonului demolat)	100 m3	0,0400	1 237,50 0,00	49,50 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	8,6900	18,42 0,00	160,07 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0400	255,50 34,00	10,22 1,36
		Total Demolarea bordurii existente Inclusiv salariu				1 733,39 1 514,96
		1.2. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,0210	2 346,67 0,00	49,28 0,00
5	TsC22K11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,1240	1 195,97 0,00	148,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,1240	1 237,50 0,00	153,45 0,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,8200	18,42 0,00	365,08 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea materalului	100 m3	0,1240	255,65 34,03	31,70 4,22
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inklusiv salariu				747,81 4,22
		1.3. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (cu pastrarea materialului pe loc) (autobasculanta se exclude)	m2	320,0000	38,62 3,30	12 359,15 1 056,49
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea , k=2	100m2	17,7000	171,60 0,00	3 037,32 0,00
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	3,5400	536,40 0,00	1 898,86 0,00
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inklusiv salariu				17 295,33 1 056,49
		Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				19 776,53 2 575,67
		2. Capitolul II. Montarea bordurilor carosabile				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuaturului)	100 m3	0,2680	1 237,50 0,00	331,65 0,00
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	6,7000	194,88 194,88	1 305,67 1 305,67

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea), k=0,8	100 m3	0,0680	990,00 0,00	67,32 0,00
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	53,6000	13,92 0,00	746,11 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,3350	255,67 34,06	85,65 11,41
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,3500	792,75 792,75	2 655,71 2 655,71
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3	0,6700	4 134,88 834,37	2 770,37 559,03
19	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3	23,4500	690,37 93,65	16 189,16 2 196,19
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15) pe fundatie de beton din beton monolit C16/20	m	670,0000	298,87 64,33	200 240,82 43 099,76
		Total Capitolul II. Montarea bordurilor carosabile Inclusiv salariu				224 392,46 49 827,77
		3. Capitolul IV. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr.8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3	265,5000	761,87 56,76	202 277,15 15 069,78
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	1,0600	12 025,00 0,00	12 746,50 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70 , conform CP	m2	1 770,0000	236,94 5,68	419 392,65 10 046,52

1	2	3	4	5	6	7
		D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude				
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0,3 l/m2	t	0,5300	12 025,00 0,00	6 373,25 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	1 770,0000	175,88 4,73	311 312,91 8 372,10
26	material	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021(adugator la norma DB16 H) conform proiectului	t	3,5400	1 730,00 0,00	6 124,20 0,00
		Total Capitolul IV. Amenajarea si constructia sistemului rutier Inklusiv salariu				958 226,66 33 488,40
		4. Capitolul V. Amenajarea acceselor laterale, 7 unit				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2	2,2400	171,60 0,00	384,38 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei acceselor) (Doar compactorul)	100 m3	0,4480	536,41 0,00	240,31 0,00
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (piatra sparta LA 30, fr.8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3	33,6000	761,87 56,76	25 598,92 1 907,14
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,1340	12 025,00 0,00	1 611,35 0,00
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70 , conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	224,0000	236,94 5,68	53 075,68 1 271,42

1	2	3	4	5	6	7
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m ²	t	0,0670	12 025,07 0,00	805,68 0,00
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m ²	224,0000	175,88 4,73	39 397,79 1 059,52
34	material	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021(adugator la norma DB16 H) conform proiectului	t	0,4480	1 730,00 0,00	775,04 0,00
		Total Capitolul V. Amenajarea acceselor laterale, 7 unit Inklusiv salariu				121 889,15 4 238,08
		5. Capitolul V : Lucrari de terasamente si de consolidare				
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1,5 t/m ³)	100 m ³	0,8850	1 237,50 0,00	1 095,19 0,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	132,8000	22,98 0,00	3 051,74 0,00
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonele verzii (acostamente)), h=15 cm	m ³	88,5000	17,03 17,03	1 506,98 1 506,98
38	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m ²	5,9000	1 049,97 455,97	6 194,83 2 690,23
39	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m ²	5,9000	278,59 62,44	1 643,66 368,37
		Total Capitolul V : Lucrari de terasamente si de consolidare Inklusiv salariu				13 492,40 4 565,58
		6. 6.- Capitolul VI: Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj rutier, semne rutiere)				

1	2	3	4	5	6	7
40	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)	buc	6,0000	873,11 103,11	5 238,68 618,68
41	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stlpi noi de forma triunghiulara, A 700	buc	3,0000	956,62 41,62	2 869,87 124,87
42	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stlpi noi de forma dreptunghiulara, B-700	buc	3,0000	956,62 41,62	2 869,87 124,87
43	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	18,0000	190,46 44,46	3 428,32 800,32
		Total 6.- Capitolul VI: Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj rutier, semne rutiere) Inclusiv salariu				14 406,74 1 668,74
		Total		lei		1 352 183,94
		Asigurari sociale		24 %		23 127,42
		Total				1 375 311,36
		Cheltuieli de regie		6 %		82 518,69
		Total				1 457 830,05
		Beneficiu de deviz		2 %		29 156,60
		Total				1 486 986,65
		TVA		20 %		297 397,33
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 784 383,98 96 364,24

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Baltata

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica a strazii
Molodiojnaia, Lungimea 295 m cu latimea
de 6.0 m din satul Baltata raionul Criuleni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 784 383,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,9800	94,60	187,31
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200	94,60	124,87
3.	7129020012800	Pavator	h-om	521,1600	94,60	49 301,74
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	32,3320	94,60	3 058,61
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	219,3400	94,60	20 749,56
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	94,60	153,25
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	229,7295	94,60	21 732,41
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,1680	94,60	1 056,49
Total manopera						96 364,24

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	23,3640	150,00	3 504,60
2.	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, cinform CP D.02.25:2021	t	191,4240	1 730,00	331 163,52
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	281,1540	1 550,00	435 788,70
4.	1411122201672-463	Piatra sparta LA30,fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	364,6029	400,00	145 841,16
5.	1411122201752-00078	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	26,9675	400,00	10 787,00
6.	1411122201752-31.5	Piatra sparta fr.8-63 LA/30	m3	0,0020	400,00	0,80
7.	14111226-463	Piatra sparta LA 30,fr.8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	60,7173	400,00	24 286,92
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,7000	420,00	2 814,00
9.	23203226000401	Bitum	t	1,8447	11 500,00	21 214,40
10.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	13,1400	115,00	1 511,10
11.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,3000	65,00	409,50
12.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,0520	50,00	102,60
13.	2615107326105-7001	Indicator de forma triunghiulara A700 (B1)	buc	3,0000	900,00	2 700,00
14.	2615107326105-70016	Indicator de forma dreptunghiulara B 700	buc	3,0000	900,00	2 700,00
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 345,0000	2,70	6 331,50
16.	266310210000-16202	Beton C16/20 ,XF2	m3	35,5100	1 700,00	60 367,00
17.	2663102100000-16	Beton clasa C16/20	m3	0,6000	1 700,00	1 020,00

18.	2666122800284-30153	Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.15	m	673,3500	130,00	87 535,50
19.	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2,35	buc	6,0000	600,00	3 600,00
20.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	12,0000	1,00	12,00
21.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,00	24,00
22.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,0000	1,00	12,00
23.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,2400	50,00	12,00
24.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1200	50,00	6,00
25.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	1,00	24,00
26.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	61,0050	23,15	1 412,27
27.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	4,0200	23,15	93,06
28.	4100126202818	Apa	m3	2,3450	23,15	54,29
Total materiale de construcții						1 143 327,93

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,8490	320,00	3 151,68
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,8640	700,00	604,80
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	5,8240	900,00	5 241,60
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5373	600,00	322,38
5.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	18,1303	650,00	11 784,71
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	26,3208	380,00	10 001,90
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	103,4886	380,00	39 325,67
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,7537	450,00	2 139,16
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	26,3208	850,00	22 372,68
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,0857	550,00	1 697,11
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1996	550,00	109,78
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,3181	350,00	2 211,34
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,8240	500,00	2 912,00
14.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	7,2050	600,00	4 323,01
15.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,5879	500,00	6 293,95
Total utilaje de construcții						112 491,77

Total	lei	1 352 183,94
Asigurari sociale	24 %	23 127,42
Total		1 375 311,36
Cheltuieli de regie	6 %	82 518,69
Total		1 457 830,05
Beneficiu de deviz	2 %	29 156,60
Total		1 486 986,65
TVA	20 %	297 397,33

Total deviz:

1 784 383,98

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria Baltata

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect**Investitor**

**Lucrari de intretinere periodica a strazii
Molodiojnaia, Lungimea 295 m cu latimea de 6.0
m din satul Baltata raionul Criuleni**

Primaria Baltata**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea bordurii existente				
0	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 513,60</i>
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (dincarcarea detonului demolat)	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>49,50</i>
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>160,07</i>
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	1411122201752-31.5	Piatra sparta fr.8-63 LA/30	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>10,22</i>
		1.2. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 346,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	2 346,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>49,28</i>
5	TsC22K11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 195,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8400	650,00	1 196,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>148,30</i>
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 237,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>153,45</i>
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>365,08</i>
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea marerialului	100 m3			255,65
						34,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752-31.5	Piatra sparta fr.8-63 LA/30	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>31,70</i>
		1.3. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (cu pastrarea materialului pe loc) (autobasculanta se exclude)	m2			38,62
						3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,15	0,74
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	900,00	16,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	500,00	9,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>12 359,15</i>
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea , k=2	100m2			171,60
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	171,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 037,32</i>
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3			536,40
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 898,86</i>
		2. Capitolul II. Montarea bordurilor carosabile				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuatului)	100 m3			1 237,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>331,65</i>
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
						194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 305,67</i>
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			990,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea), k=0,8				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	990,00
		Total	lei			67,32
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,92
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		Total	lei			746,11
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3			255,67
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752-31.5	Piatra sparta fr.8-63 LA/30	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		Total	lei			85,65
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
						792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
		Total	lei			2 655,71
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3			4 134,88
						834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	350,00	3 300,50
		Total	lei			2 770,37
19	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3			690,37
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-00078	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	134,40
		Total	lei			16 189,16
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15) pe fundatie de beton din beton monolit C16/20	m			298,87
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210000-16202	Beton C16/20 ,XF2	m3	0,0530	1 700,00	90,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,70	9,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	420,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800284-30153	Bordura din beton C30/37XF4,BR100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
		Total	lei			200 240,82
		3. Capitolul IV. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (piatra sparta LA 30, fr.8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3			761,87
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	14111226-463	Piatra sparta LA 30,fr.8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	400,00	81,20
	1411122201672-463	Piatra sparta LA30,fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	400,00	487,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,15	3,47
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,00	7,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			202 277,15
22	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			12 025,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 746,50
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat și otelul parțiat din normă se exclude	m2			236,94
						5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 550,00	218,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,72
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			419 392,65
24	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t			12 025,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 373,25
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat și otelul parțiat din normă se exclude	m2			175,88
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, cinform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 730,00	162,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			311 312,91
26	material	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adugator la norma DB16 H) conform proiectului	t			1 730,00
						0,00
	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, cinform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 730,00	1 730,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 124,20
		4. Capitolul V. Amenajarea acceselor laterale, 7 unit				
27	DH02B	Scarificarea usoară a împietriții pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2			171,60
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	171,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			384,38
28	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă (Compactarea platformei acceselor) (Doar compactorul)	100 m3			536,41
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>240,31</i>
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr.8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3			761,87 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	14111226-463	Piatra sparta LA 30,fr.8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	400,00	81,20
	1411122201672-463	Piatra sparta LA30,fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	400,00	487,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,15	3,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,00	7,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>25 598,92</i>
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			12 025,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 611,35</i>
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70 , conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2			236,94 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 550,00	218,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,72
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>53 075,68</i>
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0,3 l/m2	t			12 025,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>805,68</i>
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2			175,88 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, cinform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 730,00	162,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>39 397,79</i>
34	material	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021(adugator la norma DB16 H) conform proiectului	t			1 730,00 0,00
	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, cinform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 730,00	1 730,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>775,04</i>
		5. Capitolul V : Lucrari de terasamente si de consolidare				

1	2	3	4	5	6	7
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, $\gamma=1,5$ t/m ³)	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		Total	lei			1 095,19
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		Total	lei			3 051,74
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonele verzii (acostamente)), h=15 cm	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
		Total	lei			1 506,98
38	TsH09A	Semanzarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 049,97 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	150,00	594,00
		Total	lei			6 194,83
39	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,59 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,15	23,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	500,00	193,00
		Total	lei			1 643,66
		6. 6.- Capitolul VI: Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj rutier, semne rutiere)				
40	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)	buc			873,11 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000-16	Beton clasa C16/20	m3	0,1000	1 700,00	170,00
	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2,35	buc	1,0000	600,00	600,00
		Total	lei			5 238,68
41	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stlpi noi de forma triunghiulara, A 700	buc			956,62 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-7001	Indicator de forma triunghiulara A700 (B1)	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			2 869,87
42	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stlpi noi de forma dreptunghiulara, B-700	buc			956,62 41,62

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-70016	Indicator de forma dreptunghiulara B 700	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 869,87
43	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			190,46
						44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	115,00	83,95
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 428,32

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Baltata

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.