

Primaria comunei Băcioi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr 2-1-2 Arhitectura (marca SA)

Lucrări de reparație a acoperișului, a fațadei și construirea unei anexe la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 185

Valoarea de deviz 977 228,07 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	12,50	22,36 22,26	279,53 278,28
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	10,00	75,44 75,44	754,45 754,45
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	26,50	123,62 122,14	3 275,93 3 236,71
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	270,00	11,90 11,75	3 212,89 3 172,39
5	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	61,00	17,01 17,01	1 037,37 1 037,37
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	61,00	12,73 0,00	776,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	0,79	170,48 11,75	134,68 9,28
		<i>Total</i>	Lei			9 471,25
		Total Demolare Inclusiv salariu				9 471,25 8 488,48
		2. Pereti				
8	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	36,34	736,77 150,89	26 774,07 5 483,36
		<i>Total</i>	Lei			26 774,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 774,07 5 483,36
		3. Acoperis				
		3.1. Acoperis				
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=4,55 m3) (SA-14,16)	m2	550,00	37,69 9,12	20 727,46 5 016,77
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,55	158,23 26,30	719,94 119,66
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,55	70,75 7,75	321,89 35,25
12	CE31A	Captuseli din lemn (V=2,09 m3)	m2	83,55	96,41 7,88	8 055,18 658,60
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,09	158,95 26,33	332,21 55,04
14	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,09	70,47 7,69	147,28 16,08
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	550,00	177,94 35,56	97 869,37 19 556,90

1	2	3	4	5	6	7
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	105,00	181,37 9,28	19 044,20 973,98
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	45,50	156,45 10,82	7 118,57 492,25
18	CK26B	Retineri de zapada	m	96,00	76,66 12,37	7 359,17 1 187,33
19	CK26B	Lacrimar (SA-10)	m	207,00	69,66 12,37	14 419,21 2 560,18
		<i>Total</i>	Lei			176 114,48
		Total Acoperis Inclusiv salariu				176 114,48 30 672,04
		3.2. Nod B				
20	CR03A	Schelet din lemn	m3	2,35	4 890,34 680,24	11 492,30 1 598,56
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,35	158,59 26,31	372,69 61,84
22	CE31A	Captuseli din lemn (V=5,96 m3)	m2	298,00	78,76 7,88	23 470,59 2 349,61
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,96	158,53 26,30	944,85 156,76
24	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,96	71,01 7,73	423,23 46,07
25	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala " ROCKWOOL " gr.120 mm pentru izolatii generale	m2	329,00	67,87 4,33	22 330,81 1 424,18
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=5,04 m3)	m2	630,00	36,71 9,12	23 125,66 5 746,48
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,04	158,72 26,26	799,95 132,34
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	5,04	71,13 7,73	358,52 38,96

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: ferme, arce, capriori.				
29	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala " ROCKWOOL" gr.50 mm pentru izolatii generale	m2	376,00	26,43 4,33	9 938,51 1 627,63
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	376,00	13,12 7,73	4 931,93 2 906,48
31	CF60K	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	350,00	169,99 85,49	59 496,28 29 922,83
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	350,00	2,32 0,93	812,91 324,66
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	350,00	59,18 47,31	20 714,72 16 557,66
34	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-350,00	24,13 19,17	-8 445,08 -6 709,64
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	350,00	2,32 0,93	812,91 324,66
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,00	24,88 17,01	8 708,49 5 952,10
		<i>Total</i>	Lei			180 289,27
		Total Nod B Inclusiv salariu				180 289,27 62 461,18
		<i>Total</i>	Lei			356 403,75
		Total Acoperis				356 403,75

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				93 133,22
		4. Pereti dispartitori				
37	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,74	25 591,15 5 261,84	18 937,45 3 893,76
38	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub peretii dispartitori	m3	1,48	1 083,30 119,08	1 603,29 176,24
		<i>Total</i>	Lei			20 540,74
		Total Pereti dispartitori Inclusiv salariu				20 540,74 4 070,00
		5. Ferestre				
39	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	13,92	983,01 34,30	13 683,54 477,40
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	8,40	116,19 11,12	975,96 93,38
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	8,40	98,35 12,37	826,18 103,89
42	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	9,72	1 382,97 21,66	13 442,47 210,56
		<i>Total</i>	Lei			28 928,15
		Total Ferestre Inclusiv salariu				28 928,15 885,23
		6. Usi				
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,89	1 467,06 25,04	10 108,05 172,54
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru	m2	6,32	1 641,97	10 377,26

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m			55,68	351,87
45	CK03C3	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli mai late de 19 cm, pentru fiecare mp de captuseala in plus si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	6,08	1 745,83 70,18	10 614,67 426,70
46	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	32,83	35,54 2,48	1 166,93 81,32
		<i>Total</i>	Lei			32 266,91
		Total Usi Inclusiv salariu				32 266,91 1 032,43
		7. Pardoseli				
47	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,03	1 679,06 210,44	1 729,43 216,75
48	CA02C	Beton M-100 simplu turnat in egalizari	m3	8,20	1 087,89 139,14	8 920,71 1 140,94
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	279,83	22,08 0,93	6 179,83 259,73
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4,5 cm)	m2	63,80	47,35 21,64	3 021,09 1 380,89
51	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	63,80	23,85 11,13	1 521,52 710,23
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm)	m2	38,72	47,36 21,64	1 833,79 837,93
53	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	38,72	31,78 14,85	1 230,49 574,80

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	63,80	240,96 77,30	15 373,32 4 931,74
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	57,42	38,85 15,46	2 230,91 887,71
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	38,70	210,68 40,20	8 153,46 1 555,90
		<i>Total</i>	Lei			50 194,55
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				50 194,55 12 496,62
		8. Finisari interioare				
		8.1. Tavan				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,50	2,32 0,93	237,95 94,92
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	102,50	59,18 47,31	6 066,31 4 848,87
59	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-102,50	24,13 19,17	-2 473,25 -1 964,97
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,50	2,32 0,93	237,95 94,92
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,50	24,88 17,01	2 550,53 1 743,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 619,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 619,49 4 817,01
		8.2. Pereti				
62	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	253,00	50,34 37,10	12 737,27 9 387,31
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	253,00	49,55 37,72	12 535,43 9 543,77
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	253,00	2,32 0,93	587,62 234,68
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	253,00	21,08 17,01	5 334,05 4 302,52
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	253,00	2,32 0,93	587,62 234,68
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	253,00	24,88 17,01	6 295,04 4 302,52
		<i>Total</i>	Lei			38 077,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 077,03 28 005,48
		<i>Total</i>	Lei			44 696,52
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				44 696,52 32 822,49
		9. Finisare exterioara				
		9.1. Soclu				
68	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	49,00	184,33	9 032,39

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPC - 50mm			53,12	2 602,84
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,00	2,32 0,93	113,80 45,45
70	CI22B	Placaj din placute de piatra artificiala	m2	49,00	204,07 51,02	9 999,20 2 499,88
		<i>Total</i>	Lei			19 145,39
		Total Soclu Inclusiv salariu				19 145,39 5 148,17
		9.2. Pereti				
71	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 80 mm, (Y=165kg/m3)	m2	234,30	244,48 71,43	57 282,52 16 735,14
72	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	234,30	12,64 3,71	2 962,67 869,47
73	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	234,30	56,54 21,03	13 247,81 4 926,17
		<i>Total</i>	Lei			73 493,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				73 493,00 22 530,78
		<i>Total</i>	Lei			92 638,39
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				92 638,39 27 678,95
		10. Put de ventilare				
74	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,50	1 749,77 175,01	4 374,42 437,52
75	CF55A	Captusirea peretilor cu placi OSB -3 (Lemn-0,17 m3)	m2	40,00	173,27 78,85	6 930,77 3 153,84

1	2	3	4	5	6	7
76	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala " ROCKWOOL" gr.50 mm pentru izolatii generale	m2	40,00	26,43 4,33	1 057,29 173,15
77	CK40A	Captuseala cu tabla zincata	m2	20,70	161,87 29,80	3 350,77 616,86
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,50	21,55 6,50	808,14 243,65
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,04	753,25 201,00	30,13 8,04
80	CE05A	Tabla zincata	m2	2,70	119,39 24,85	322,34 67,10
		<i>Total</i>	Lei			16 873,86
		Total Put de ventilare Inclusiv salariu				16 873,86 4 700,16
		11. Lucrari diverse				
		11.1. Pereu				
81	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,70	493,65 30,60	5 282,07 327,44
82	CA02C	Beton M-100 simplu turnat in egalizari	m3	8,56	1 087,58 139,14	9 309,68 1 191,04
83	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	107,00	204,78 76,06	21 911,13 8 138,76
84	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.8	m	77,00	113,68 9,28	8 753,07 714,25
		<i>Total</i>	Lei			45 255,95
		Total Pereu Inclusiv salariu				45 255,95 10 371,49
		11.2. Крыльца				
85	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,02	1 651,00 216,50	33,02 4,33

1	2	3	4	5	6	7
86	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice	m3	1,00	1 088,54 119,04	1 088,54 119,04
87	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,50	68,33 37,10	102,50 55,65
88	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	12,00	22,11 0,93	265,29 11,14
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,00	240,96 77,30	1 445,77 463,80
		<i>Total</i>	Lei			2 935,12
		Total Крыльца Inclusiv salariu				2 935,12 653,96
		<i>Total</i>	Lei			48 191,07
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				48 191,07 11 025,45

		Total	Lei	726 979,26
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	45 408,69
		Transportarea materialelor	2 %	10 346,30
		Cheltuieli de regie	2 %	15 654,69
		Total		798 388,94
		Venit	2 %	15 967,78
		Total		814 356,72
		Tva	20 %	162 871,35
		977 228,07		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		201 816,39		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)