

Specificarea tehnica si deviz pentru proiectarea

“Изготовление проектно-сметной документации на строительство дороги Копчак-Кирилловка”
denumirea obiectului

Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия
denumirea beneficiarului

“ SMART ENGINEERING ” SRL
denumirea organizației de proiectare

Nr	Denumirea lucrărilor	Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții	Volum de lucrări	Prețul lucrărilor (mii.lei)
1	2	3	4	5
1	Proiectarea drumului categoria IV-a pentru stadia "proiect tehnic" cu I-a categoria de complexitate a proiectării, cu lungimea 10km, conform NCM D.02.01:2015 Coef. Distanta - 1.2 Coef seismisicitate grad 8- 1.16 Coef Priect de ex – 0.71	NCM L.02.11-2:2013 pag.20 tabelul 2 nr crt. 7	(117.74 +10*32.48)*0.71*1.2*1.16	435
2	Pod Auto de lungime completa, m Peste 50 pina la 100m Lungime totala - 90m Lungime deschidere <42m Latime Pod - 10-20m	NCM L.02.11-2013 p.4.1; p.4.2 Kp = 0,85 - Coef. piata (p.4.2) NCM L.02.11-4:2013 a=76.63; b=2.154 - (tab.1 p.2.3; col. 4; 5) K1 = 0,85 - Inaltime pile < 10m (p.4.1) K2 = 0.90 - Latime pod 10-20m (p.4.3) Kf = 0,93 - Proiect de Executie (tab.1, col.8-10) Ks1=0.6 - Reconstructie (p.3.13) Ks2=1.2 - Seismicitatea 8 grade	Pr = (a + b x X) x K1 x K2 x Kf x Ks Pc = Pr x Ki x Kp Pc = (76.63+2.154 x 90) x 0,85 x 0.9 x 0.93 x 0.7 x 1.2 x 0.85	137
3	Ridicări topogeodezice	27.0 ha	27x 2500	68
4	Prospecțiuni geologice	120m	120 x 800	96
5	Hidrologie			25
6	TЭО			50
7	Coef. De participare	0.85	800x0.85	
	Total			689.5 mii
Total: sase sute optzeci si nou mii cinci sute lei				

Data completării : 29.06.2019

Administrator:

Lvovski Iulia