

**Caietul de sarcini**  
**Lucrari de reparatie. Sectia chirurgie.**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie</b><br><b>Capitolul 1.1. Coridor</b><br><b>Capitolul 1.1.1. Demolarea, demontarea</b>   |                    |        |
| 1      | RpCP45A aplic               | Demontarea glassvandului din aluminiu (5.71m2)   | kg                 | 85,000 |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (4 usi)  | m2                 | 9,600  |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (1 usa nisa tehnica)   | m2                 | 1,170  |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (2 cutii de hidrant)   | m2                 | 1,280  |
| 5      | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (usita la tablou electric)   | kg                 | 4,000  |
| 6      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile   | buc                | 4,000  |
| 7      | RpCK42E                     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate   | m                  | 22,200 |
| 8      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2                 | 20,040 |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1.2. Pereti</b>   |                    |        |
| 9      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact  | m2                 | 66,800 |
| 10     | RpCR06B                     | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi - tip "Snezka Supermal"  | m2                 | 66,800 |
| 11     | CI18C                       | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil - se exclude: Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Cuie, tinte albe, Profil, | m                  | 11,400 |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5      |
|----|-------|--|-----|--------|
|    |       | banda de mascare din PVC , ара - защитный декоративный пояс  |     |        |
|    |       | <b>Capitolul 1.1.3. Tavan</b>  |     |        |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 31,800 |
|    |       | <b>Capitolul 1.1.4. Pardoseli</b>  |     |        |
| 13 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (inlocuire plinte din mortar)  | m   | 22,200 |
|    |       | <b>Capitolul 1.1.5. Tamplarie</b>  |     |        |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (4 usi)                              | m2  | 9,600  |
| 15 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (la nisa tehnica)                    | m2  | 1,170  |
| 16 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (2 cutii de hidrant)  | m2  | 1,280  |
| 17 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii inlocuirea usitelor la tablou electric) | m2  | 0,480  |
| 18 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii   | m2  | 5,710  |
|    |       | <b>Capitolul 1.1.6. Diverse lucrari</b>  |     |        |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual (tip "Vents MBM"), vopsite si montate in zidarie   | buc | 5,000  |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      |
|----|---------|--|-----|--------|
|    |         | <b>Capitolul 1.2. Cabinet 301 (sef sectie)</b>   |     |        |
| 20 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m   | 5,200  |
| 21 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact  | m2  | 0,800  |
| 22 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 0,780  |
| 23 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 0,780  |
| 24 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea tip Mattlatex   | m2  | 0,780  |
|    |         | <b>Capitolul 1.3. Cabinet 302 (sala pansamente aseptice)</b><br><br><b>Capitolul 1.3.1. Demolarea, demontarea</b>  |     |        |
| 25 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm  | m2  | 6,000  |
| 26 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor   | m   | 13,000 |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (2 usi)  | m2  | 4,500  |
| 28 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (tambur si sala de sterilizare)  | m2  | 48,800 |
| 29 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (sala de sterilizare)  | m2  | 9,200  |
| 30 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (tambur)   | buc | 1,000  |
| 31 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (radiatoare)  | buc | 1,000  |
|    |         | <b>Capitolul 1.3.2. Pereti (tambur si sala sterilizare)</b>  |     |        |
| 32 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact  | m2  | 54,800 |

| 1  | 2             | 3  | 4  | 5      |
|----|---------------|--|----|--------|
| 33 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)   | m2 | 54,800 |
| 34 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m  | 12,000 |
| 35 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m  | 12,000 |
|    |               | <b>Capitolul 1.3.3. Tavane</b>   |    |        |
| 36 | RpCJ08A       | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos - sala postamente - aprox. 4m3  | m  | 25,000 |
| 37 | RpCR29A aplic | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - sala sterilizare   | m2 | 3,000  |
| 38 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact  | m2 | 40,600 |
| 39 | RpCR06B       | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi (Cuprinde: pregatirea suprafetelor prin deschiderea fisurilor si raziura umflaturilor, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos, grunduirea manuala cu ulei, chitirea locala a suprafetei grunduite, spacluirea completa cu chit de ulei, slefuirea suprafetei spacluite, aplicarea primului strat de vopsea inclusiv spacluirea) - tip "Snezka Supermal" | m2 | 40,600 |
|    |               | <b>Capitolul 1.3.4. Pardoseli (sala sterilizare)</b>   |    |        |
| 40 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 1,200  |
| 41 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact  | m2 | 9,200  |
| 42 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - se exclude: Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | m2 | 9,200  |
|    |               | <b>Capitolul 1.3.5. Tamplarie</b>  |    |        |
| 43 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii   | m2 | 4,500  |

| 1  | 2          | 3  | 4   | 5      |
|----|------------|--|-----|--------|
|    |            | cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 usi - partea de sus sticla)   |     |        |
|    |            | <b>Capitolul 1.3.6. Diverse lucrari</b>  |     |        |
| 44 | CL20A      | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual (tip "Vents MBM"), vopsite si montate in zidarie   | buc | 5,000  |
| 45 | RpSC21C    | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul | buc | 1,000  |
| 46 | RpSD35A    | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой  | buc | 1,000  |
| 47 | RpIB01A    | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - radiator beneficiarului (1buc*4elem)   | m2  | 0,260  |
|    |            | <b>Capitolul 1.3.7. Lucrari afarente</b>   |     |        |
| 48 | RpCU09C    | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  | t   | 1,800  |
| 49 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3   | t   | 1,800  |
| 50 | TsI50B5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km - deseuri din demolari  | t   | 1,800  |
|    |            | <b>Capitolul 1.4. Cabinet 303 (sala pansamente septice)</b>  |     |        |
| 51 | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn (usa)  | m2  | 2,100  |
| 52 | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn (usa debara)   | m2  | 1,500  |
| 53 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu patrundere adanca)   | m2  | 25,400 |
| 54 | RpCR06B    | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi (Cuprinde: pregatirea suprafetelor prin deschiderea fisurilor si raziura umflaturilor,                                   | m2  | 25,400 |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      |
|----|---------|---|-----|--------|
|    |         | executarea reparatiilor cu pasta de ipsos, grunduirea manuala cu ulei, chituirea locala a suprafetei grunduite, spacluirea completa cu chit de ulei, slefuirea suprafetei spacluite, aplicarea primului strat de vopsea inclusiv spacluirea) - tip "Snezka Supermal"  |     |        |
| 55 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual (tip "Vents MBM"), vopsite si montate in zidarie  | buc | 1,000  |
| 56 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 usi, oarbe)   | m2  | 3,600  |
| 57 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T - in debara  | m2  | 8,000  |
| 58 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact   | m2  | 53,800 |
| 59 | RpCR01C | Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi (Cuprinde:razuitul spoielilor vechi, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos sau ciment, aplicarea a doua straturi de zugraveala cu aparatul de pulverizat) - in debara  | m2  | 53,800 |
|    |         | <b>Capitolul 1.5. Cabinet 304 (sala de triaj)</b><br><b>Capitolul 1.5.1. Pereti</b>   |     |        |
| 60 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact   | m2  | 56,500 |
| 61 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi (Cuprinde: pregatirea suprafetelor prin deschiderea fisurilor si raziura umflaturilor, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos, grunduirea manuala cu ulei, chituirea locala a suprafetei grunduite, spacluirea completa cu chit de ulei, slefuirea suprafetei spacluite, aplicarea primului strat de vopsea inclusiv spacluirea) - tip "Snezka Supermal" | m2  | 56,500 |
|    |         | <b>Capitolul 1.5.2. Tavan</b>   |     |        |
| 62 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si  | m   | 13,000 |

| 1  | 2          | 3   | 4   | 5       |
|----|------------|---|-----|---------|
|    |            | gletul de ipsos - sala postamente - aprox. 4m3  |     |         |
| 63 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact   | m2  | 30,900  |
| 64 | RpCR06B    | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi (Cuprinde: pregatirea suprafetelor prin deschiderea fisurilor si raziura umflaturilor, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos, grunduirea manuala cu ulei, chituirea locala a suprafetei grunduite, spacluirea completa cu chit de ulei, slefuirea suprafetei spacluite, aplicarea primului strat de vopsea inclusiv spacluirea) - tip "Snezka Supermal" | m2  | 30,900  |
|    |            | <b>Capitolul 1.5.3. Pardoseli</b>   |     |         |
| 65 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact   | m2  | 27,800  |
| 66 | RpCK01B    | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 2,500   |
| 67 | CG56A      | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  | m2  | 27,800  |
| 68 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:   | m2  | -27,800 |
| 69 | CG08A      | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)  | m2  | 27,800  |
|    |            | <b>Capitolul 1.5.4. Diverse lucrari</b>   |     |         |
| 70 | RpIB08A    | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor - inclusiv demontarea, remontarea - 2 buc  | m2  | 1,000   |
| 71 | CN23G      | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer   | m2  | 3,660   |
| 72 | RpCR27C2   | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta  | m   | 12,000  |
| 73 | CL20A      | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual (tip "Vents   | buc | 2,000   |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      |
|----|---------|--|-----|--------|
|    |         | MBM" 250*250), vopsite si montate in zidarie   |     |        |
|    |         | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b><br><b>Capitolul 2.1. Coridor</b><br><b>Capitolul 2.1.1. Instalatii electrice</b>  |     |        |
| 74 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16 mm  | m   | 5,000  |
| 75 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m   | 6,000  |
| 76 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon de tip LED, cu dimensiunile 600*600mm incastrate in tavan "Armstrong", complet echipate - se exclude: Baldachin metalic de mascare legatura               | buc | 4,000  |
| 77 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146  | buc | 1,000  |
|    |         | <b>Capitolul 2.2. Cabinet 302 (sala pansamente aseptice)</b><br><b>Capitolul 2.2.1. Instalatii electrice</b>   |     |        |
| 78 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm  | m   | 12,000 |
| 79 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp   | m   | 12,000 |
| 80 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon de tip LED, cu dimensiunile 600*600mm (incastrate in tavan "Armstrong", complet echipate - se exclude: Baldachin metalic de mascare legatura              | buc | 10,000 |
| 81 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145   | buc | 1,000  |
| 82 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146  | buc | 2,000  |
| 83 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica  | buc | 2,000  |



| 1  | 2             | 3  | 4   | 5     |
|----|---------------|--|-----|-------|
|    |               | sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - duble   |     |       |
|    |               | <b>Capitolul 2.3. Cabinet 304 (sala de triaj)</b>  |     |       |
|    |               | <b>Capitolul 2.3.1. Demolarea, demontarea</b>  |     |       |
| 84 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc | 1,000 |
| 85 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (inel.intrerupatyoare)  | buc | 6,000 |
|    |               | <b>Capitolul 2.3.2. Instalatii electrice</b>   |     |       |
| 86 | RpEA09C       | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17 mm   | m   | 5,000 |
| 87 | RpED09A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp   | m   | 5,500 |
| 88 | RpEF15B aplic | Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm   | buc | 3,000 |
| 89 | RpEE14D       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146  | buc | 1,000 |
| 90 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (duble) | buc | 5,000 |

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



