

**IMSP Spitalul Raional Floresti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 52****Lucrari de reparatie a etajului II, Blocul Terapeutic, sectia Neurologie**

Valoarea de deviz 1 504 784,48 lei

Intocmit in prețuri curente 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1. Salonul nr.1</b>				
		<b>1.1.1. Capitolul 1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,600	22,08 22,08	145,72 145,72
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,000	15,54 14,19	1 259,06 1 149,71
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,000	25,23 24,18	731,73 701,28
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,000	17,42 15,77	505,21 457,36
		<b>Total Capitolul 1.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>2 641,72 2 454,07</b>
		<b>1.1.2. Capitolul 1.2. Lucrari de finisare</b>				
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,040	104,42 4,72	317,44 14,35
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	81,000	85,53 63,08	6 927,57 5 109,80

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,000	15,83 10,51	1 282,34 851,63
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,000	81,89 64,14	6 633,38 5 194,97
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,000	98,23 80,43	2 848,54 2 332,53
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,000	33,80 28,91	3 717,92 3 180,49
11	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	110,000	24,47 16,30	2 691,23 1 792,64
12	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	22,000	168,24 81,48	3 701,19 1 792,64
13	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,800	272,37 128,80	762,64 360,63
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	29,000	65,59	1 901,99

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			36,80	1 067,17
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,000	311,54 131,42	9 034,58 3 811,32
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,000	11,07 6,31	320,97 182,94
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,000	64,68 44,68	1 487,70 1 027,74
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,600	1 527,65 42,58	10 082,46 281,04
		<b>Total Capitolul 1.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>51 709,95 26 999,89</b>
		<b>1.1.3. Capitolul 1.3. Retele termice</b>				
19	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	9,000	31,55 24,18	283,94 217,64
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	8,41 8,41	25,23 25,23
21	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale,	m	1,800	39,62 23,13	71,32 41,64

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 25 mm				
22	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	22,37 15,77	134,23 94,63
23	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	8,000	24,63 21,03	197,05 168,22
24	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	8,000	65,09 29,96	520,72 239,72
25	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,000	16,87 13,67	50,60 41,00
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	20,26 5,26	60,77 15,77
27	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	54,37 15,77	326,23 94,63
28	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,000	1 241,81 34,17	3 725,44 102,51
29	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	6,000	111,30 12,09	667,77 72,55
		<b>Total Capitolul 1.3. Rețele termice Inklusiv salariu</b>				<b>6 063,30 1 113,54</b>
		<b>1.1.4. Capitolul 1.4. Conducători</b>				
30	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu înveliș flexibil din	m	16,000	38,65 35,22	618,34 563,55

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm				
31	RpEA07D	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC	buc	3,000	59,19 48,36	177,57 145,09
32	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tipVVG 3x2,5	m	26,000	20,54 3,68	534,02 95,68
33	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	19,000	15,97 3,68	303,49 69,92
34	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W, fara tub	buc	4,000	501,61 57,83	2 006,43 231,31
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	52,32 16,30	313,94 97,78
36	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	3,000	45,60 14,19	136,80 42,58
		<b>Total Capitolul 1.4. Conductori Inclusiv salariu</b>				<b>4 090,59 1 245,91</b>
		<b>1.1.5. Capitolul 1.5. Utilaj sanitar</b>				
37	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	123,03 99,88	147,64 119,86
38	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,71 115,65	873,71 115,65

1	2	3	4	5	6	7
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	666,74 86,74	666,74 86,74
40	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	84,90 18,93	84,90 18,93
		<b>Total Capitolul 1.5. Utilaj sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>1 772,99 341,18</b>
		<b>Total Capitolul 1. Salonul nr.1 Inclusiv salariu</b>				<b>66 278,55 32 154,59</b>
		<b>1.2. Capitolul 2. Salonul nr.2 1.2.1. Capitolul 2.1. Demolari</b>				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	22,08 22,08	48,58 48,58
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,000	15,54 14,19	808,29 738,09
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,000	25,23 24,18	731,73 701,28
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,000	17,42 15,77	505,21 457,36
		<b>Total Capitolul 2.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>2 093,81 1 945,31</b>
		<b>1.2.2. Capitolul 2.2. Lucrari de finisare</b>				
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,400	85,52 63,08	3 968,29 2 927,10
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	46,400	15,83	734,58

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,51	487,85
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,400	81,89 64,14	3 799,87 2 975,88
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,000	98,23 80,43	2 848,54 2 332,53
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,400	33,80 28,91	2 548,45 2 180,08
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,400	3,60 1,58	271,60 118,91
51	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	75,400	24,47 16,30	1 844,70 1 228,77
52	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	14,000	168,24 81,48	2 355,31 1 140,77
53	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,400	272,37 128,80	653,68 309,11
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,000	65,59 36,80	1 901,99 1 067,17

1	2	3	4	5	6	7
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,000	11,07 6,31	320,97 182,94
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,000	311,54 131,42	9 034,58 3 811,32
57	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,000	64,68 44,68	1 228,97 849,00
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 527,65 42,58	3 360,82 93,68
		<b>Total Capitolul 2.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>34 872,35 19 705,11</b>
		<b>1.2.3. Capitolul 2.3. Retele termice</b>				
59	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	31,53 24,18	94,60 72,55
60	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,41 8,41	8,41 8,41
61	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	39,62 23,12	31,70 18,50
62	IC37C	Piese de racordare cu doua	buc	2,000	22,37	44,74



1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			15,77	31,54
63	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	24,65 21,03	73,94 63,08
64	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	65,09 29,96	195,26 89,89
65	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	16,87 13,67	33,74 27,34
66	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	20,26 5,26	20,26 5,26
67	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	54,37 15,77	108,74 31,54
68	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 241,82 34,17	1 241,82 34,17
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,000	111,30 12,09	222,59 24,18
		<b>Total Capitolul 2.3. Rețele termice Inklusiv salariu</b>				<b>2 075,80 406,46</b>
		<b>1.2.4. Capitolul 2.4. Conductorii</b>				
70	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	14,000	38,65 35,22	541,05 493,11

1	2	3	4	5	6	7
71	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tipVVG 3x2,5	m	26,000	20,54 3,68	534,02 95,68
72	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	14,000	15,97 3,68	223,62 51,52
73	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W, fara tub	buc	4,000	501,61 57,83	2 006,43 231,31
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	52,32 16,30	313,94 97,78
75	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	1,000	45,60 14,19	45,60 14,19
		<b>Total Capitolul 2.4. Conductori Inklusiv salariu</b>				<b>3 664,66 983,59</b>
		<b>1.2.5. Capitolul 2.5. Utilaj sanitar</b>				
76	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	123,03 99,88	147,64 119,86
77	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,71 115,65	873,71 115,65
78	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	666,74 86,74	666,74 86,74
79	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj,	buc	1,000	84,90	84,90

1	2	3	4	5	6	7
		drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			18,93	18,93
		<b>Total Capitolul 2.5. Utilaj sanitar Inklusiv salariu</b>				<b>1 772,99 341,18</b>
		<b>Total Capitolul 2. Salonul nr.2 Inklusiv salariu</b>				<b>44 479,61 23 381,65</b>
		<b>1.3. Capitolul 3. Depozit 1</b>				
		<b>1.3.1. Capitolul 3.1. Demolari</b>				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,000	22,08 22,08	132,48 132,48
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,000	15,54 14,19	1 056,98 965,18
82	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,640	12,61 11,56	209,86 192,40
		<b>Total Capitolul 3.1. Demolari Inklusiv salariu</b>				<b>1 399,32 1 290,06</b>
		<b>1.3.2. Capitolul 3.2. Lucrari de finisare</b>				
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,300	104,43 4,73	240,20 10,88
84	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	68,000	85,53 63,08	5 815,74 4 289,71
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,000	15,83 10,51	1 076,53 714,95
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,000	81,89 64,14	5 568,77 4 361,21

1	2	3	4	5	6	7
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,640	98,23 80,43	1 634,47 1 338,38
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,640	33,80 28,91	2 860,78 2 447,24
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,640	3,60 1,58	304,88 133,48
90	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	84,640	24,47 16,30	2 070,75 1 379,33
91	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,640	164,06 43,63	2 730,02 726,04
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,640	311,54 131,42	5 183,95 2 186,91
93	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,000	64,68 44,68	1 423,00 983,05
94	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	64,37 11,57	64,37 11,57
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	6,000	1 527,64 42,58	9 165,87 255,49

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
		<b>Total Capitolul 3.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>38 139,33 18 838,24</b>
		<b>1.3.3. Capitolul 3.3. Retele termice</b>				
96	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	31,53 24,18	94,60 72,55
97	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,41 8,41	8,41 8,41
98	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	39,62 23,12	31,70 18,50
99	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	22,37 15,77	44,74 31,54
100	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	24,65 21,03	73,94 63,08
101	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	65,09 29,96	195,26 89,89
102	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	16,87 13,67	33,74 27,34
103	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	20,26 5,26	20,26 5,26

1	2	3	4	5	6	7
104	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	54,37 15,77	108,74 31,54
105	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 241,82 34,17	1 241,82 34,17
106	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,000	111,30 12,09	222,59 24,18
		<b>Total Capitolul 3.3. Rețele termice Inklusiv salariu</b>				<b>2 075,80 406,46</b>
		<b>1.3.4. Capitolul 3.4. Conductori</b>				
107	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	38,65 35,22	309,17 281,78
108	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x2,5	m	16,000	20,54 3,68	328,62 58,88
109	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	14,000	15,97 3,68	223,62 51,52
110	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W, fara tub	buc	3,000	501,61 57,83	1 504,82 173,48
111	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	52,32 16,30	104,64 32,59
112	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	3,000	45,60 14,19	136,80 42,58
		<b>Total Capitolul 3.4. Conductori</b>				<b>2 607,67</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>640,83</b>
		<b>Total Capitolul 3. Depozit 1 Inclusiv salariu</b>				<b>44 222,12 21 175,59</b>
		<b>1.4. Capitolul 4. Salonul nr.3-7</b>				
		<b>1.4.1. Capitolul 4.1. Demolari</b>				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,000	22,08 22,08	242,88 242,88
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	258,000	15,54 14,19	4 010,33 3 662,03
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	109,100	25,23 24,18	2 752,84 2 638,28
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	109,100	17,42 15,77	1 900,64 1 720,62
		<b>Total Capitolul 4.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>8 906,69 8 263,81</b>
		<b>1.4.2. Capitolul 4.2. Lucrari de finisare</b>				
117	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,600	104,43 4,73	793,69 35,96
118	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	258,000	85,53 63,08	22 065,60 16 275,67
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	258,000	15,83 10,51	4 084,52 2 712,61
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	258,000	81,89 64,14	21 128,54 16 546,93
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	367,100	98,23	36 058,49

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			80,43	29 526,62
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	367,100	33,80 28,91	12 407,70 10 614,14
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	367,100	3,60 1,58	1 322,32 578,95
124	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	367,100	24,47 16,30	8 981,36 5 982,52
125	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	70,000	168,24 81,48	11 776,52 5 703,85
126	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	14,000	272,38 128,80	3 813,25 1 803,15
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	109,100	65,59 36,80	7 155,37 4 014,77
128	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	109,100	11,07 6,31	1 207,58 688,25
129	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	109,100	311,54 131,43	33 988,73 14 338,47



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
130	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	81,200	64,68 44,68	5 252,13 3 628,38
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,000	1 527,65 42,58	21 387,05 596,15
		<b>Total Capitolul 4.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>191 422,85 113 046,42</b>
		<b>1.4.3. Capitolul 2.3. Retele termice</b>				
133	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	15,000	31,55 24,18	473,28 362,73
134	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	8,41 8,41	42,06 42,06
135	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	3,000	39,62 23,13	118,86 69,39
136	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	22,37 15,77	223,71 157,71

1	2	3	4	5	6	7
137	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc	14,000	24,62 21,03	344,73 294,39
138	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, îmbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, având diametrul de 40 mm	m	15,000	65,09 29,96	976,31 449,47
139	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	16,87 13,67	168,68 136,68
140	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (racord olandez) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	54,37 15,77	543,71 157,71
141	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	5,000	1 241,82 34,17	6 209,08 170,85
142	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	10,000	111,30 12,09	1 112,95 120,91
		<b>Total Capitolul 2.3. Rețele termice Inclusiv salariu</b>				<b>10 213,37 1 961,90</b>
		<b>1.4.4. Capitolul 4.4. Conducători</b>				
143	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m	58,000	38,65 35,22	2 241,48 2 042,87
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropați, având secțiunea până la 16 mmp tip VVG 3x2,5	m	102,000	20,54 3,68	2 094,97 375,35
145	RpEB01A	Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropați, având secțiunea până la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	68,000	15,97 3,68	1 086,16 250,23

1	2	3	4	5	6	7
146	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W,	buc	20,000	501,61 57,83	10 032,15 1 156,54
147	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000	52,32 16,30	1 046,49 325,93
148	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	5,000	45,60 14,19	228,00 70,97
		<b>Total Capitolul 4.4. Conductori Inklusiv salariu</b>				<b>16 729,25 4 221,89</b>
		<b>1.4.5. Capitolul 2.5. Utilaj sanitar</b>				
149	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	123,03 99,88	738,20 599,30
150	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	873,72 115,65	4 368,59 578,27
151	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	666,74 86,74	3 333,70 433,70
152	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000	84,90 18,93	424,51 94,63
		<b>Total Capitolul 2.5. Utilaj sanitar Inklusiv salariu</b>				<b>8 865,00 1 705,90</b>
		<b>Total Capitolul 4. Salonul nr.3-7 Inklusiv salariu</b>				<b>236 137,16 129 199,92</b>
		<b>1.5. Capitolul 5. Salonul sora superioara</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.1. Capitolul 5.1. Demolari</b>				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	22,08 22,08	48,58 48,58
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,400	15,54 14,19	814,50 743,76
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,000	25,23 24,18	555,10 532,00
156	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,000	17,42 15,77	383,26 346,96
		<b>Total Capitolul 5.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 801,44 1 671,30</b>
		<b>1.5.2. Capitolul 5.2. Lucrari de finisare</b>				
157	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	104,43 4,74	158,74 7,20
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,000	85,53 63,08	4 105,23 3 028,03
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,000	15,83 10,51	759,90 504,67
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,000	81,89 64,14	3 930,89 3 078,50
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,000	98,23 80,43	2 160,96 1 769,51

1	2	3	4	5	6	7
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000	33,80 28,91	2 365,94 2 023,94
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	3,60 1,58	252,15 110,40
164	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	70,000	24,47 16,30	1 712,61 1 140,77
165	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	14,000	168,24 81,48	2 355,31 1 140,77
166	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,800	272,37 128,80	762,64 360,63
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000	65,59 36,80	1 442,88 809,57
168	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,000	11,07 6,31	243,48 138,78
169	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,000	311,54 131,43	6 853,83 2 891,35
170	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	22,000	64,68 44,68	1 423,00 983,05

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 527,65 42,58	3 360,82 93,68
		<b>Total Capitolul 5.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>31 888,38 18 080,85</b>
		<b>1.5.3. Capitolul 5.3. Retele termice</b>				
172	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	31,53 24,18	94,60 72,55
173	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,41 8,41	8,41 8,41
174	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	39,62 23,12	31,70 18,50
175	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	22,37 15,77	44,74 31,54
176	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	24,65 21,03	73,94 63,08
177	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	65,09 29,96	195,26 89,89

1	2	3	4	5	6	7
178	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	16,87 13,67	33,74 27,34
179	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	20,26 5,26	20,26 5,26
180	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	54,37 15,77	108,74 31,54
181	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 241,82 34,17	1 241,82 34,17
182	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,000	111,30 12,09	222,59 24,18
		<b>Total Capitolul 5.3. Retele termice Inklusiv salariu</b>				<b>2 075,80 406,46</b>
		<b>1.5.4. Capitolul 5.4. Electricitate</b>				
183	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	38,65 35,22	309,17 281,78
184	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x2,5	m	18,000	20,54 3,68	369,70 66,24
185	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	12,000	15,97 3,68	191,68 44,16
186	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W	buc	2,000	501,61 57,83	1 003,21 115,65
187	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	4,000	52,33 16,30	209,30 65,19

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
188	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	45,60 14,19	45,60 14,19
		<b>Total Capitolul 5.4. Electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>2 128,66 587,21</b>
		<b>1.5.5. Capitolul 5.5. Utilaj sanitar</b>				
189	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	123,03 99,88	147,64 119,86
190	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,71 115,65	873,71 115,65
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	666,74 86,74	666,74 86,74
192	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	84,90 18,93	84,90 18,93
		<b>Total Capitolul 5.5. Utilaj sanitar Inklusiv salariu</b>				<b>1 772,99 341,18</b>
		<b>Total Capitolul 5. Salonul sora superioara Inklusiv salariu</b>				<b>39 667,27 21 087,00</b>
		<b>1.6. Capitolul 6. Salonul asistente medicale</b>				
		<b>1.6.1. Capitolul 6.1. Demolari</b>				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	2,200	22,08 22,08	48,58 48,58



1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,200	15,54 14,19	749,21 684,14
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,200	25,23 24,18	560,15 536,84
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,200	17,42 15,77	386,75 350,12
		<b>Total Capitolul 6.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 744,69 1 619,68</b>
		<b>1.6.2. Capitolul 6.2. Lucrari de finisare</b>				
197	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	104,43 4,74	158,74 7,20
198	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,200	85,52 63,08	4 122,26 3 040,64
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,200	15,83 10,51	763,06 506,77
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,200	81,89 64,14	3 947,29 3 091,33
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,200	98,23 80,43	2 180,61 1 785,59
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,400	33,80 28,91	2 379,45 2 035,51

1	2	3	4	5	6	7
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,400	3,60 1,58	253,59 111,03
204	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	70,400	24,47 16,30	1 722,38 1 147,29
205	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	14,000	168,24 81,48	2 355,31 1 140,77
206	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,800	272,37 128,80	762,64 360,63
207	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	64,68 44,68	1 034,91 714,95
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,200	65,58 36,80	1 455,91 816,94
209	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,200	11,06 6,31	245,61 140,05
210	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,200	311,54 131,42	6 916,12 2 917,63

1	2	3	4	5	6	7
211	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 527,65 42,58	3 360,82 93,68
		<b>Total Capitolul 6.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>31 658,70 17 910,01</b>
		<b>1.6.3. Capitolul 6.3. Retele termice</b>				
212	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	31,53 24,18	94,60 72,55
213	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,41 8,41	8,41 8,41
214	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	39,62 23,12	31,70 18,50
215	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	22,37 15,77	44,74 31,54
216	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	24,65 21,03	73,94 63,08
217	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	65,09 29,96	195,26 89,89
218	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	2,000	16,87 13,67	33,74 27,34

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm				
219	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	20,26 5,26	20,26 5,26
220	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	54,37 15,77	108,74 31,54
221	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 241,82 34,17	1 241,82 34,17
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,000	111,30 12,09	222,59 24,18
		<b>Total Capitolul 6.3. Rețele termice Inklusiv salariu</b>				<b>2 075,80 406,46</b>
		<b>1.6.4. Capitolul 6.4. Electricitate</b>				
223	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	38,65 35,22	309,17 281,78
224	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x2,5	m	18,000	20,54 3,68	369,70 66,24
225	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	12,000	15,97 3,68	191,68 44,16
226	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W	buc	2,000	501,61 57,83	1 003,21 115,65
227	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	4,000	52,33 16,30	209,30 65,19

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic				
228	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	45,60 14,19	45,60 14,19
		<b>Total Capitolul 6.4. Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>2 128,66 587,21</b>
		<b>1.6.5. Capitolul 6.5. Utilaj sanitar</b>				
229	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	123,03 99,88	147,64 119,86
230	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,71 115,65	873,71 115,65
231	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	666,74 86,74	666,74 86,74
232	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	84,90 18,93	84,90 18,93
		<b>Total Capitolul 6.5. Utilaj sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>1 772,99 341,18</b>
		<b>Total Capitolul 6. Salonul asistente medicale Inclusiv salariu</b>				<b>39 380,84 20 864,54</b>
		<b>1.7. Capitolul 7. Depozit</b>				
		<b>1.7.1. Capitolul 7.1. Demolari</b>				
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	22,08 22,08	48,58 48,58
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,400	15,54 14,19	814,50 743,76

1	2	3	4	5	6	7
235	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,000	25,23 24,18	555,10 532,00
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,000	17,42 15,77	383,26 346,96
		<b>Total Capitolul 7.1. Demolari Inklusiv salariu</b>				<b>1 801,44 1 671,30</b>
		<b>1.7.2. Capitolul 7.2. Lucrari de finisare</b>				
237	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	104,43 4,74	158,74 7,20
238	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,000	85,53 63,08	4 105,23 3 028,03
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,000	15,83 10,51	379,96 252,34
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,000	81,89 64,14	1 965,45 1 539,25
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,000	98,23 80,43	2 160,96 1 769,51
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,000	33,80 28,91	1 554,77 1 330,02
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,000	3,60 1,58	165,70 72,55
244	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de	m2	46,000	24,47 16,30	1 125,43 749,65

1	2	3	4	5	6	7
		vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent				
245	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	24,000	272,38 128,80	6 537,00 3 091,12
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000	65,59 36,80	1 442,88 809,57
247	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,000	11,07 6,31	243,48 138,78
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,000	311,54 131,43	6 853,83 2 891,35
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 527,65 42,58	3 360,82 93,68
		<b>Total Capitolul 7.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>30 054,25 15 773,05</b>
		<b>1.7.3. Capitolul 7.3. Retele termice</b>				
250	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la	m	3,000	31,53 24,18	94,60 72,55

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				
251	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,41 8,41	8,41 8,41
252	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	39,62 23,12	31,70 18,50
253	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	22,37 15,77	44,74 31,54
254	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	24,65 21,03	73,94 63,08
255	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	65,09 29,96	195,26 89,89
256	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	16,87 13,67	33,74 27,34
257	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	20,26 5,26	20,26 5,26
258	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	54,37 15,77	108,74 31,54
259	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 241,82 34,17	1 241,82 34,17



1	2	3	4	5	6	7
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	111,30 12,09	222,59 24,18
		<b>Total Capitolul 7.3. Retele termice Inklusiv salariu</b>				<b>2 075,80 406,46</b>
		<b>1.7.4. Capitolul 7.4. Electricitate</b>				
261	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	38,65 35,22	309,17 281,78
262	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tipVVG 3x2,5	m	18,000	20,54 3,68	369,70 66,24
263	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	12,000	15,97 3,68	191,68 44,16
264	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W	buc	2,000	501,61 57,83	1 003,21 115,65
265	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	52,33 16,30	209,30 65,19
266	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	45,60 14,19	45,60 14,19
		<b>Total Capitolul 7.4. Electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>2 128,66 587,21</b>
		<b>1.7.5. Capitolul 7.5. Utilaj sanitar</b>				
267	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	123,03 99,88	147,64 119,86
268	RpSC21A	Montarea lavoarului din	buc	1,000	873,71	873,71

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			115,65	115,65
269	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	666,74 86,74	666,74 86,74
270	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	84,90 18,93	84,90 18,93
		<b>Total Capitolul 7.5. Utilaj sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>1 772,99 341,18</b>
		<b>Total Capitolul 7. Depozit Inclusiv salariu</b>				<b>37 833,14 18 779,20</b>
		<b>1.8. Capitolul 8. Salonul medicului 1.8.1. Capitolul 8.1. Demolari</b>				
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	22,08 22,08	48,58 48,58
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,000	15,54 14,19	652,84 596,14
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,300	25,23 24,18	386,04 369,98
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,300	17,42 15,77	266,54 241,30
		<b>Total Capitolul 8.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 354,00 1 256,00</b>
		<b>1.8.2. Capitolul 8.2. Lucrari de finisare</b>				
275	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	42,000	85,53 63,08	3 592,08 2 649,53

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
276	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,500	104,43 4,73	156,65 7,10
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	15,83 10,51	664,94 441,59
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	81,89 64,14	3 439,54 2 693,69
279	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,300	98,22 80,43	1 502,83 1 230,61
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,300	33,80 28,91	1 936,70 1 656,75
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,300	3,60 1,58	206,41 90,37
282	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	57,300	24,47 16,30	1 401,88 933,80
283	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	10,000	168,24 81,48	1 682,37 814,84
284	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	2,400	272,37 128,80	653,68 309,11

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm				
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	65,59 36,80	1 003,55 563,02
286	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,300	11,07 6,31	169,34 96,52
287	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,300	311,54 131,42	4 766,54 2 010,80
288	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,000	64,68 44,69	905,56 625,59
289	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 527,65 42,58	3 360,82 93,68
		<b>Total Capitolul 8.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>25 442,89 14 217,00</b>
		<b>1.8.3. Capitolul 8.3. Retele termice</b>				
290	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	31,53 24,18	94,60 72,55
291	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	1,000	8,41	8,41

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			8,41	8,41
292	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	39,62 23,12	31,70 18,50
293	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	22,37 15,77	44,74 31,54
294	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	24,65 21,03	73,94 63,08
295	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	65,09 29,96	195,26 89,89
296	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	16,87 13,67	33,74 27,34
297	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	20,26 5,26	20,26 5,26
298	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	54,37 15,77	108,74 31,54
299	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 241,82 34,17	1 241,82 34,17
300	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	111,30 12,09	222,59 24,18

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 8.3. Rețele termice Inclusiv salariu</b>				<b>2 075,80 406,46</b>
		<b>1.8.4. Capitolul 8.4. Electricitate</b>				
301	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	38,65 35,22	309,17 281,78
302	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tipVVG 3x2,5	m	18,000	20,54 3,68	369,70 66,24
303	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	12,000	15,97 3,68	191,68 44,16
304	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W	buc	2,000	501,61 57,83	1 003,21 115,65
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	52,33 16,30	209,30 65,19
306	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	45,60 14,19	45,60 14,19
		<b>Total Capitolul 8.4. Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>2 128,66 587,21</b>
		<b>1.8.5. Capitolul 8.5. Utilaj sanitar</b>				
307	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	123,03 99,88	147,64 119,86
308	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,71 115,65	873,71 115,65

1	2	3	4	5	6	7
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	666,74 86,74	666,74 86,74
310	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	84,90 18,93	84,90 18,93
		<b>Total Capitolul 8.5. Utilaj sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>1 772,99 341,18</b>
		<b>Total Capitolul 8. Salonul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>32 774,34 16 807,85</b>
		<b>1.9. Capitolul 9. Cabinet sef sectie 1.9.1. Capitolul 9.1. Demolari</b>				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	22,08 22,08	88,32 88,32
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,000	15,54 14,19	808,29 738,09
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,400	25,23 24,18	363,34 348,22
314	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	17,42 15,77	250,86 227,10
		<b>Total Capitolul 9.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 510,81 1 401,73</b>
		<b>1.9.2. Capitolul 9.2. Lucrari de finisare</b>				
315	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	104,43 4,74	158,74 7,20
316	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	52,000	85,53 63,08	4 447,33 3 280,37

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,000	15,83 10,51	759,90 504,67
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,000	81,89 64,14	3 930,89 3 078,50
319	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,400	98,23 80,43	1 414,46 1 158,22
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,400	33,80 28,91	2 109,07 1 804,21
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,400	3,60 1,58	224,77 98,41
322	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	62,400	24,47 16,30	1 526,65 1 016,91
323	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	12,000	168,24 81,48	2 018,84 977,81
324	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,000	272,38 128,79	544,75 257,59



1	2	3	4	5	6	7
325	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,400	65,59 36,80	944,47 529,90
326	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,400	11,07 6,31	159,44 90,84
327	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,400	246,95 81,48	3 556,12 1 173,36
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	1 527,64 42,58	6 110,58 170,32
		<b>Total Capitolul 9.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>27 906,01 14 148,31</b>
		<b>1.9.3. Capitolul 9.3. Retele termice</b>				
329	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	31,53 24,18	94,60 72,55
330	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,41 8,41	8,41 8,41
331	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	39,62 23,12	31,70 18,50
332	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare	buc	2,000	22,37 15,77	44,74 31,54

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
333	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	24,65 21,03	73,94 63,08
334	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	65,09 29,96	195,26 89,89
335	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	16,87 13,67	33,74 27,34
336	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	20,26 5,26	20,26 5,26
337	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	54,37 15,77	108,74 31,54
338	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 241,82 34,17	1 241,82 34,17
339	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,000	111,30 12,09	222,59 24,18
		<b>Total Capitolul 9.3. Retele termice Inklusiv salariu</b>				<b>2 075,80 406,46</b>
		<b>1.9.4. Capitolul 9.4. Electricitate</b>				
340	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	38,65 35,22	309,17 281,78
341	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	18,000	20,54 3,68	369,70 66,24

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x2,5				
342	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	12,000	15,97 3,68	191,68 44,16
343	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W	buc	2,000	501,61 57,83	1 003,21 115,65
344	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	52,33 16,30	209,30 65,19
345	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	1,000	45,60 14,19	45,60 14,19
		<b>Total Capitolul 9.4. Electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>2 128,66 587,21</b>
		<b>1.9.5. Capitolul 9.5. Utilaj sanitar</b>				
346	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	123,03 99,88	147,64 119,86
347	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,71 115,65	873,71 115,65
348	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	666,74 86,74	666,74 86,74
349	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare,	buc	1,000	84,90 18,93	84,90 18,93

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8" - 1/2"				
		<b>Total Capitolul 9.5. Utilaj sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>1 772,99 341,18</b>
		<b>Total Capitolul 9. Cabinet sef sectie Inclusiv salariu</b>				<b>35 394,27 16 884,89</b>
		<b>1.10. Capitolul 10. Salon sora gospodina</b>				
		<b>1.10.1. Capitolul 10.1. Demolari</b>				
350	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	22,08 22,08	48,58 48,58
351	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	70,24 69,39	280,97 277,57
352	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,000	15,54 14,19	652,84 596,14
353	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,200	17,42 15,77	212,53 192,40
		<b>Total Capitolul 10.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 194,92 1 114,69</b>
		<b>1.10.2. Capitolul 10.2. Lucrari de finisare</b>				
354	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	104,43 4,74	158,74 7,20
355	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,000	85,53 63,08	3 592,08 2 649,53
356	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	15,83 10,51	664,94 441,59
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	42,000	81,89	3 439,54

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			64,14	2 693,69
358	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,300	98,22 80,43	1 502,83 1 230,61
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,300	33,80 28,91	1 936,70 1 656,75
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,300	3,60 1,58	206,41 90,37
361	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	57,300	24,47 16,30	1 401,88 933,80
362	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	12,000	168,24 81,48	2 018,84 977,81
363	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,400	272,37 128,80	653,68 309,11
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	65,59 36,80	1 003,55 563,02
365	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	15,300	11,07 6,31	169,34 96,52

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
366	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,300	311,54 131,42	4 766,54 2 010,80
367	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,200	64,68 44,68	1 177,16 813,26
368	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 527,65 42,58	3 360,82 93,68
		<b>Total Capitolul 10.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>26 053,05 14 567,74</b>
		<b>1.10.3. Capitolul 10.3. Retele termice</b>				
369	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	31,53 24,18	94,60 72,55
370	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,41 8,41	8,41 8,41
371	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	39,62 23,12	31,70 18,50
372	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	22,37 15,77	44,74 31,54

1	2	3	4	5	6	7
373	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	24,65 21,03	73,94 63,08
374	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, îmbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, având diametrul de 40 mm	m	3,000	65,09 29,96	195,26 89,89
375	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	16,87 13,67	33,74 27,34
376	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	20,26 5,26	20,26 5,26
377	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (racord olandez) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	54,37 15,77	108,74 31,54
378	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 241,82 34,17	1 241,82 34,17
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,000	111,30 12,09	222,59 24,18
		<b>Total Capitolul 10.3. Rețele termice Inclusiv salariu</b>				<b>2 075,80 406,46</b>
		<b>1.10.4. Capitolul 10.4. Electricitate</b>				
380	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m	8,000	38,65 35,22	309,17 281,78
381	RpEB01A	Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mm <sup>2</sup> tip VVG 3x2,5	m	18,000	20,54 3,68	369,70 66,24

1	2	3	4	5	6	7
382	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	12,000	15,97 3,68	191,68 44,16
383	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W	buc	1,000	501,61 57,83	501,61 57,83
384	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	52,33 16,30	209,30 65,19
385	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	45,60 14,19	45,60 14,19
		<b>Total Capitolul 10.4. Electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>1 627,06 529,39</b>
		<b>1.10.5. Capitolul 10.5. Utilaj sanitar</b>				
386	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	123,03 99,88	984,26 799,06
387	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,400	65,21 15,77	417,35 100,93
388	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,71 115,65	873,71 115,65
389	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	1,000	666,74 86,74	666,74 86,74



1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
390	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	84,90 18,93	84,90 18,93
		<b>Total Capitolul 10.5. Utilaj sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>3 026,96 1 121,31</b>
		<b>Total Capitolul 10. Salon sora gospodina Inclusiv salariu</b>				<b>33 977,79 17 739,59</b>
		<b>1.11. Capitolul 11. Salonul medic 1.11.1. Capitolul 11.1. Demolari</b>				
391	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	22,08 22,08	48,58 48,58
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,800	15,54 14,19	634,19 579,11
393	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,200	25,23 24,18	333,06 319,20
394	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,200	17,42 15,77	229,96 208,18
		<b>Total Capitolul 11.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 245,79 1 155,07</b>
		<b>1.11.2. Capitolul 11.2. Lucrari de finisare</b>				
395	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	104,43 4,74	158,74 7,20
396	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,800	85,53 63,08	3 489,49 2 573,83
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	40,800	15,83 10,51	645,92 428,97

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
398	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,800	81,89 64,14	3 341,26 2 616,72
399	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,200	98,23 80,43	1 296,57 1 061,70
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,000	33,80 28,91	1 825,16 1 561,33
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,000	3,60 1,58	194,51 85,16
402	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	54,000	24,47 16,30	1 321,14 880,02
403	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,600	272,38 128,80	708,19 334,87
404	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	65,59 36,80	1 003,55 563,02
405	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	13,200	311,54 131,43	4 112,29 1 734,81

1	2	3	4	5	6	7
406	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,000	64,68 44,69	905,56 625,59
407	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 527,65 42,58	3 360,82 93,68
		<b>Total Capitolul 11.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>22 363,20 12 566,90</b>
		<b>1.11.3. Capitolul 11.3. Retele termice</b>				
408	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	31,53 24,18	94,60 72,55
409	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,41 8,41	8,41 8,41
410	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	39,62 23,12	31,70 18,50
411	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	22,37 15,77	44,74 31,54
412	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	24,65 21,03	73,94 63,08
413	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip	m	3,000	65,09	195,26

1	2	3	4	5	6	7
		greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm			29,96	89,89
414	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	16,87 13,67	33,74 27,34
415	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	20,26 5,26	20,26 5,26
416	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	54,37 15,77	108,74 31,54
417	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 241,82 34,17	1 241,82 34,17
418	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,000	111,30 12,09	222,59 24,18
		<b>Total Capitolul 11.3. Rețele termice Inclusiv salariu</b>				<b>2 075,80 406,46</b>
		<b>1.11.4. Capitolul 11.4. Electricitate</b>				
419	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	38,65 35,22	309,17 281,78
420	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x2,5	m	18,000	20,54 3,68	369,70 66,24
421	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	12,000	15,97 3,68	191,68 44,16

1	2	3	4	5	6	7
422	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W	buc	1,000	501,61 57,83	501,61 57,83
423	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	52,33 16,30	209,30 65,19
424	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	45,60 14,19	45,60 14,19
		<b>Total Capitolul 11.4. Electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>1 627,06 529,39</b>
		<b>1.11.5. Capitolul 11.5. Utilaj sanitar</b>				
425	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	123,03 99,88	147,64 119,86
426	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,71 115,65	873,71 115,65
427	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	666,74 86,74	666,74 86,74
428	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	84,90 18,93	84,90 18,93
		<b>Total Capitolul 11.5. Utilaj sanitar Inklusiv salariu</b>				<b>1 772,99 341,18</b>
		<b>Total Capitolul 11. Salonul medic Inklusiv salariu</b>				<b>29 084,84 14 999,00</b>
		<b>1.12. Capitolul 12. Cantina</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.12.1. Capitolul 12.1. Demolari</b>				
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	22,08 22,08	48,58 48,58
430	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	70,24 69,39	280,97 277,57
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,000	15,54 14,19	652,84 596,14
432	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,200	17,42 15,77	212,53 192,40
		<b>Total Capitolul 12.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 194,92 1 114,69</b>
		<b>1.12.2. Capitolul 12.2. Lucrari de finisare</b>				
433	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,300	104,43 4,73	240,20 10,88
434	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,000	85,53 63,08	3 592,08 2 649,53
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	15,83 10,51	664,94 441,59
436	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	81,89 64,14	3 439,54 2 693,69
437	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,300	98,22 80,43	1 502,83 1 230,61
438	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	57,300	33,80	1 936,70

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			28,91	1 656,75
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,300	3,60 1,58	206,41 90,37
440	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	57,300	24,47 16,30	1 401,88 933,80
441	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,400	272,37 128,80	653,68 309,11
442	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	65,59 36,80	1 003,55 563,02
443	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,300	11,07 6,31	169,34 96,52
444	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,300	311,54 131,42	4 766,54 2 010,80
445	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 527,65 42,58	2 749,77 76,65

1	2	3	4	5	6	7
446	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,800	1 305,04 49,42	1 044,03 39,54
447	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	7,000	941,11 57,83	6 587,77 404,79
		<b>Total Capitolul 12.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>29 959,26 13 207,65</b>
		<b>1.12.3. Capitolul 12.3. Retele termice</b>				
448	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	31,53 24,18	94,60 72,55
449	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,41 8,41	8,41 8,41
450	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	39,62 23,12	31,70 18,50
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	22,37 15,77	44,74 31,54
452	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	24,65 21,03	73,94 63,08
453	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	65,09 29,96	195,26 89,89



1	2	3	4	5	6	7
454	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	16,87 13,67	33,74 27,34
455	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	20,26 5,26	20,26 5,26
456	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	54,37 15,77	108,74 31,54
457	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 241,82 34,17	1 241,82 34,17
458	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	111,30 12,09	222,59 24,18
		<b>Total Capitolul 12.3. Rețele termice Inclusiv salariu</b>				<b>2 075,80 406,46</b>
		<b>1.12.4. Capitolul 12.4. Electricitate</b>				
459	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	38,65 35,22	309,17 281,78
460	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x2,5	m	18,000	20,54 3,68	369,70 66,24
461	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	12,000	15,97 3,68	191,68 44,16
462	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W	buc	1,000	501,61 57,83	501,61 57,83
463	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	4,000	52,33 16,30	209,30 65,19

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
464	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	45,60 14,19	45,60 14,19
		<b>Total Capitolul 12.4. Electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>1 627,06 529,39</b>
		<b>1.12.5. Capitolul 12.5. Utilaj sanitar</b>				
465	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	123,03 99,88	615,17 499,42
466	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,71 115,65	873,71 115,65
467	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 3 compartimente) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	1 186,42 118,28	1 186,42 118,28
468	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	666,74 86,74	2 666,96 346,96
469	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	48,61 8,41	48,61 8,41
470	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	84,90 18,93	339,60 75,70

1	2	3	4	5	6	7
471	01	Incalzitor de apa electric	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total Capitolul 12.5. Utilaj sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>5 730,47 1 164,42</b>
		<b>Total Capitolul 12. Cantina Inclusiv salariu</b>				<b>40 587,51 16 422,61</b>
		<b>1.13. Capitolul 13. Coridor 1.13.1. Capitolul 13.1. Demolari</b>				
472	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	305,000	15,54 14,19	4 740,89 4 329,14
473	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,300	17,42 15,77	266,54 241,30
		<b>Total Capitolul 13.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>5 007,43 4 570,44</b>
		<b>1.13.2. Capitolul 13.2. Lucrari de finisare</b>				
474	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,000	104,43 4,73	939,90 42,58
475	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	305,000	85,53 63,08	26 085,31 19 240,62
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	305,000	15,83 10,51	4 828,59 3 206,77
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	305,000	81,89 64,14	24 977,55 19 561,30
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	305,000	33,80 28,91	10 308,75 8 818,61

1	2	3	4	5	6	7
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	305,000	3,60 1,58	1 098,65 481,02
480	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	305,000	24,47 16,30	7 462,03 4 970,49
481	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	42,000	168,24 81,48	7 065,91 3 422,31
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	158,000	255,68 115,65	40 396,96 18 273,33
483	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	28,800	99,82 47,31	2 874,77 1 362,61
484	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	26,000	272,37 128,80	7 081,72 3 348,70
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	158,000	65,59 36,80	10 362,58 5 814,25
486	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	158,000	311,54 131,42	49 222,91 20 765,14
487	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	84,500	64,68 44,68	5 465,63 3 775,84

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
488	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,000	78,99 26,29	473,94 157,71
489	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	14,700	941,11 57,83	13 834,31 850,06
		<b>Total Capitolul 13.2. Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>212 479,51 114 091,34</b>
		<b>1.13.3. Capitolul 13.3. Retele termice</b>				
490	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	22,000	31,55 24,18	694,11 532,01
491	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	8,41 8,41	33,64 33,64
492	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	39,62 23,13	79,24 46,26
493	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	22,37 15,77	134,23 94,63
494	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	14,000	24,62 21,03	344,73 294,39
495	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale,	m	22,000	65,09 29,96	1 431,94 659,23

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 40 mm				
496	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	16,87 13,67	101,21 82,01
497	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	6,000	20,26 5,26	121,54 31,54
498	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	54,37 15,77	326,23 94,63
499	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	6,000	1 241,82 34,17	7 450,89 205,02
500	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	111,30 12,09	667,77 72,55
		<b>Total Capitolul 13.3. Retele termice Inclusiv salariu</b>				<b>11 385,53 2 145,91</b>
		<b>1.13.4. Capitolul 13.4. Electricitate</b>				
501	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	32,000	38,65 35,22	1 236,68 1 127,10
502	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tipVVG 3x2,5	m	330,000	20,54 3,68	6 777,85 1 214,37
503	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x1,5	m	64,000	15,97 3,68	1 022,27 235,51
504	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W	buc	10,000	501,61 57,83	5 016,07 578,27

1	2	3	4	5	6	7
505	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	52,32 16,30	313,94 97,78
506	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	5,000	45,60 14,19	228,00 70,97
507	RpEG01A	Montarea tablourilor de distributie pentru 16 module	buc	2,000	244,38 92,53	488,76 185,05
508	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	14,000	53,76 34,17	752,62 478,39
		<b>Total Capitolul 13.4. Electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>15 836,19 3 987,44</b>
		<b>1.13.5. Capitolul 13.5. Utilaj sanitar</b>				
509	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,000	123,03 99,88	492,12 399,53
510	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	65,21 15,77	130,42 31,54
511	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,71 115,65	873,71 115,65
512	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	666,74 86,74	666,74 86,74
513	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea	buc	1,000	84,90 18,93	84,90 18,93

1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"				
		<b>Total Capitolul 13.5. Utilaj sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>2 247,89 652,39</b>
		<b>Total Capitolul 13. Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>246 956,55 125 447,52</b>
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>926 773,99 474 943,95</b>

		Total	lei	926 773,99
		Fond social si asigurari medicale	24,00 %	113 986,55
		Transportarea materialelor	10,00 %	44 942,55
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 085 703,09
		Cheltuieli de regie	10,00 %	108 570,31
		Total:	100,00 +	1 194 273,40
		Beneficiu de deviz	5,00 %	59 713,67
		Total:	100,00 +	1 253 987,07
		TVA	20,00 %	250 797,41
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 504 784,48 474 943,95</b>

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)