

**Lucrari de reparatie a salii
festive la Liceul Teoretic cu
Profil de Arte "Ion si Doina
Aldea - Teodorovici"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 664 691,80 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de demolare				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (sala)	m2	211,1400	7,50 6,60	1 583,54 1 393,52
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	259,5700	9,20 8,10	2 388,05 2 102,52
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,3800	12,60 12,60	42,58 42,58
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scarile la scena)	m2	22,0000	7,50 6,60	165,00 145,20
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,0000	12,60 12,60	50,40 50,40
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	29,8500	29,00 27,60	865,65 823,86
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc	28,0000	6,60 6,60	184,80 184,80
8	RpIB12B	Demontari radiator	buc	14,0000	3,60 3,60	50,40 50,40
		<i>Total</i>	lei			5 330,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1. Lucrari de demolare Inclusiv salariu				5 330,42 4 793,28
		2. 2. Lucrari de reparatie (sala)				
		2.1. 2.1. Pardosea				
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,1400	50,38 21,00	10 637,24 4 433,94
10	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	211,1400	33,81 14,40	7 138,65 3 040,42
11	CL17B	Confectii metalice in trepte (pentru sustinerea scaunelor 6,0 m x 9.0 m)	kg	785,0000	31,87 6,30	25 016,53 4 945,50
12	CG08A	Pardoseli din OSB la trepte	m2	108,0000	157,23 33,00	16 981,00 3 564,00
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	265,1400	202,24 39,00	53 621,46 10 340,46
14	CG06B1	Cornier montat pe dibluri la scari	m	87,0000	95,11 46,50	8 274,79 4 045,50
15	CH06A	Perila la scari, din inox	m	14,0000	741,34 27,00	10 378,83 378,00
		<i>Total</i>	lei			132 048,50
		Total 2.1. Pardosea Inclusiv salariu				132 048,50 30 747,82
		2.2. 2.2. Pereti				
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	209,1700	48,42 36,60	10 128,00 7 655,62
17	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	209,1700	47,85 36,00	10 008,79 7 530,12

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	209,1700	15,56 6,00	3 253,86 1 255,02
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	209,1700	3,55 0,90	742,55 188,25
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	209,1700	19,69 16,50	4 119,54 3 451,31
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	209,1700	3,55 0,90	742,55 188,25
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	209,1700	27,39 16,50	5 728,95 3 451,30
23	CK31A	Schela din rasinoase	m2	68,0000	203,65 57,00	13 848,14 3 876,00
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	3,2000	104,10 2,10	333,12 6,72
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	67,0000	17,79 15,00	1 191,93 1 005,00
26	CK26C	Cornier din aluminiu la ferestre sau usi din mase plastice	m	74,4400	9,22 2,70	686,33 200,99
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	22,3200	3,55 0,90	79,24 20,09
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	22,3200	19,69 16,50	439,59 368,28
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	22,3200	3,55 0,90	79,24 20,09

1	2	3	4	5	6	7
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - glafuri	m2	22,3200	27,39 16,50	611,32 368,28
		<i>Total</i>	lei			51 993,15
		Total 2.2. Pereti Inclusiv salariu				51 993,15 29 585,32
		2.3. 2.3. Tavan				
31	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	194,1400	185,59 67,62	36 030,69 13 127,75
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	194,1400	19,69 16,50	3 823,52 3 203,31
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	194,1400	3,55 0,90	689,21 174,73
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	194,1400	27,39 16,50	5 317,31 3 203,31
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2	101,2000	57,77 45,90	5 846,58 4 645,08
36	CK26C	Cornier din aluminiu la ferestre sau usi din mase plastice	m	184,0000	9,22 2,70	1 696,48 496,80
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - grinzi	m2	101,2000	15,56 6,00	1 574,27 607,20
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - grinzi	m2	101,2000	19,69 16,50	1 993,10 1 669,80

1	2	3	4	5	6	7
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - grinzi	m2	101,2000	3,55 0,90	359,26 91,08
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - grinzi	m2	101,2000	27,39 16,50	2 771,77 1 669,80
		<i>Total</i>	lei			60 102,19
		Total 2.3. Tavan Inclusiv salariu				60 102,19 28 888,86
		2.4. 2.4. Timplarie				
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,3800	1 440,88 28,50	4 870,18 96,33
42	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (inclusiv mecanismul de ridicare)	m2	44,6300	287,08 12,30	12 812,60 548,95
43	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, (450 mm)	m	18,3600	79,53 10,80	1 460,09 198,28
		<i>Total</i>	lei			19 142,87
		Total 2.4. Timplarie Inclusiv salariu				19 142,87 843,56
		<i>Total</i>	lei			263 286,71
		Total 2. Lucrari de reparatie (sala) Inclusiv salariu				263 286,71 90 065,56
		3. 2. Lucrari de reparatie (scena)				
		3.1. 3.1. Tavan				
44	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	59,4000	185,59 67,62	11 024,12 4 016,63
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	59,4000	19,69 16,50	1 169,86 980,10

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,4000	3,55 0,90	210,87 53,46
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,4000	27,39 16,50	1 626,91 980,10
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2	25,3000	57,77 45,90	1 461,64 1 161,27
49	CK26C	Cornier din aluminiu la ferestre sau usi din mase plastice	m	46,0000	9,22 2,70	424,12 124,20
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - grinzi	m2	25,3000	15,56 6,00	393,57 151,80
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - grinzi	m2	25,3000	19,69 16,50	498,28 417,45
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - grinzi	m2	25,3000	3,55 0,90	89,81 22,77
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - grinzi	m2	25,3000	27,39 16,50	692,93 417,45
54	CH06A	Mina curenta metalica (Carniz din metal pentru copertina)	m	27,0000	531,34 27,00	14 346,31 729,00
		<i>Total</i>	lei			31 938,42
		Total 3.1. Tavan Inclusiv salariu				31 938,42 9 054,23
		3.2. 3.2. Pereti				
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	50,4000	48,42 36,60	2 440,37 1 844,64

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
56	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	50,4000	47,85 36,00	2 411,64 1 814,40
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,4000	15,56 6,00	784,02 302,40
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,4000	3,55 0,90	178,92 45,36
59	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	64,6000	274,69 80,50	17 744,77 5 200,04
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,0000	19,69 16,50	2 264,89 1 897,50
61	CK26C	Cornier din aluminiu la grinzi	m	42,5000	9,22 2,70	391,85 114,75
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,0000	3,55 0,90	408,25 103,50
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,0000	27,39 16,50	3 149,73 1 897,50
		<i>Total</i>	lei			29 774,44
		Total 3.2. Pereti Inclusiv salariu				29 774,44 13 220,09
		3.3. 3.3. Pardosea				
64	CL17B	Confecții metalice în trepte (scara la scena)	kg	223,0000	31,87 6,30	7 106,61 1 404,90

1	2	3	4	5	6	7
65	CG08A	Pardoseli din OSB la trepte	m2	91,4000	157,23 33,00	14 370,97 3 016,20
66	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	91,4000	202,24 39,00	18 484,57 3 564,60
67	CG06B1	Cornier montat pe dibluri cu surub in incaperi la scari	m	15,0000	95,11 46,50	1 426,69 697,50
		<i>Total</i>	lei			41 388,84
		Total 3.3. Pardosea Inclusiv salariu				41 388,84 8 683,20
		3.4. 3.4. Timplarie				
68	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat,	m2	8,0000	1 868,84 54,00	14 950,76 432,00
69	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	3,1200	1 227,89 33,27	3 831,02 103,80
70	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (inclusiv mecanismul de ridicare)	m2	4,9600	287,09 12,30	1 423,95 61,01
		<i>Total</i>	lei			20 205,73
		Total 3.4. Timplarie Inclusiv salariu				20 205,73 596,81
		<i>Total</i>	lei			123 307,43
		Total 2. Lucrari de reparatie (scena) Inclusiv salariu				123 307,43 31 554,33
		4. 4. Lucrari de reparatie a coridorului				
		4.1. 4.1 Tavan				
71	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,8500	185,59 67,62	4 797,54 1 747,98
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	25,8500	19,70	509,12

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,50	426,53
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,8500	3,55 0,90	91,76 23,26
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,8500	27,39 16,50	707,99 426,52
		<i>Total</i>	lei			6 106,41
		Total 4.1 Tavan Inclusiv salariu				6 106,41 2 624,29
		4.2. 4.2. Pereti				
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,1400	48,42 36,60	5 139,29 3 884,72
76	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	106,1400	47,85 36,00	5 078,79 3 821,04
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,1400	15,56 6,00	1 651,12 636,84
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,1400	3,55 0,90	376,81 95,53
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,1400	19,69 16,50	2 090,39 1 751,31
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,1400	3,55 0,90	376,81 95,53
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,1400	27,39 16,50	2 907,08 1 751,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 620,29
		Total 4.2. Pereti Inclusiv salariu				17 620,29 12 036,28
		4.3. 4.3. Pardosea				
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,8500	50,38 21,00	1 503,84 626,85
83	CG17A2	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate in diferite forme si culori in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	20,8500	252,68 84,00	5 268,37 1 751,40
84	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	14,9000	38,75 15,00	577,32 223,50
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie incleiate,	m2	21,6000	393,29 115,65	8 495,13 2 498,04
		<i>Total</i>	lei			15 844,66
		Total 4.3. Pardosea Inclusiv salariu				15 844,66 5 099,79
		<i>Total</i>	lei			39 571,36
		Total 4. Lucrari de reparatie a coridorului Inclusiv salariu				39 571,36 19 760,36
		5. 5. Lucrari de ventilare				
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (400 x400 mm)	buc	4,0000	135,70 15,00	542,80 60,00
87	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (200 x500 mm)	buc	3,0000	55,70 15,00	167,10 45,00
		<i>Total</i>	lei			709,90
		Total 5. Lucrari de ventilare Inclusiv salariu				709,90 105,00
		6. 6. Lucrari de electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
88	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, (corpuri de iluminat mici, inglobate in g/k)	buc	125,0000	227,40 6,90	28 425,00 862,50
89	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, inclusiv gofra, , avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	245,0000	35,74 4,20	8 755,32 1 029,00
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,0000	52,77 9,30	369,42 65,10
91	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	56,86 11,40	113,71 22,80
92	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Complet echipat)	buc	2,0000	399,89 33,60	799,78 67,20
		<i>Total</i>	lei			38 463,23
		Total 6. Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				38 463,23 2 046,60
		7. 7. Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire				
93	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	14,0000	1 027,81 19,50	14 389,34 273,00
94	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	42,7200	35,78 9,00	1 528,52 384,48
95	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	52,0000	14,28 6,00	742,56 312,00
96	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	28,0000	84,20 6,90	2 357,60 193,20

1	2	3	4	5	6	7
97	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	14,0000	20,00 3,00	280,00 42,00
		<i>Total</i>	lei			19 298,02
		Total 7. Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire Inklusiv salariu				19 298,02 1 204,68
		8. 8. Evacuarea gunoiului				
98	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,2000	175,80 175,80	1 089,96 1 089,96
99	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,2000	22,50 22,50	139,50 139,50
100	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t	t	6,2000	82,50 0,00	511,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 740,96
		Total 8. Evacuarea gunoiului Inklusiv salariu				1 740,96 1 229,46

		Total	lei	491 708,03
		Asigurarea sociala si medicala (VR) * 22,5 %	22,5 %	33 920,84
		Cheltuieli de transport (VR) * 2 %	2 %	6 771,96
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 2 %	2 %	10 648,02
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %	10 860,98
		Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		553 909,83
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	110 781,97
		Total deviz: Inklusiv salariu		664 691,80 150 759,27

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)