

**Reparatia acoperisului si fatadei
gimnaziului de copii nr. 102
mun. Chisinau, com. Bacioi, sat.
Braila, str. Renasterii, nr. 14**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 335 679 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (SA-5)	m2	906,7000	27,093 26,993	24 565,042 24 474,372
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (argila)	m3	68,0000	39,944 38,240	2 716,178 2 600,306
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.-C-2	m3	16,1000	91,476 91,476	1 472,757 1 472,757
4	TRI1AA08 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	132,0200	9,372 9,372	1 237,357 1 237,357
5	TsI50A3	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	132,0200	11,400 0,000	1 505,025 0,000
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit	100 m3	0,8500	121,067 14,246	102,907 12,109

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			31 599,266
		Total Demolare Inclusiv salariu				31 599,266 29 796,901
		2. Constructii				
7	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	463,0000	7,319 4,499	3 388,604 2 082,944
8	CA04F	Beton M-200 turnat	m3	0,1000	1 116,500 198,700	111,650 19,870
9	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	4,4300	14 256,216 1 420,871	63 155,036 6 294,458
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,4300	624,165 241,436	2 765,050 1 069,560
11	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	543,9200	24,803 7,873	13 490,795 4 282,229
12	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,4000	13,430 2,137	233,681 37,183
13	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	80,7600	23,862 3,936	1 927,056 317,908
14	CA08A	Bulon M20	buc	81,0000	89,903 11,247	7 282,143 911,007
15	CA04F	Beton M200 turnat in centura C1 preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice	m3	19,8000	1 116,295 198,697	22 102,641 3 934,201

1	2	3	4	5	6	7
16	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	373,8000	15,005 3,712	5 608,685 1 387,362
17	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2 350,2300	13,917 2,624	32 708,847 6 167,708
18	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	30,2400	27,783 7,873	840,154 238,076
19	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv	m ²	168,3000	68,789 44,988	11 577,171 7 571,480
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C-9)	m ³	25,1400	4 880,724 903,134	122 701,405 22 704,792
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	25,1400	153,677 31,867	3 863,431 801,124
		<i>Total</i>	Lei			291 756,349
		Total Constructii Inclusiv salariu				291 756,349 57 819,902
		3. Arhitectura				
		3.1. Acoperisul				
22	CE30A	Gratar de sipci (V=9,9 m ³) (SA-10)	m ²	970,0000	42,979 11,060	41 689,194 10 727,764
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	9,9000	153,676 31,866	1 521,397 315,478
24	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu	m ³	9,9000	34,423 9,373	340,783 92,788

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: ferme, arce, capriori.				
25	CE31A	Captuseli din lemn (V=3.9 m3)	m2	158,7400	81,404 9,560	12 922,051 1 517,546
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,9000	153,676 31,866	599,338 124,279
27	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,9000	34,423 9,373	134,248 36,553
28	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	158,7400	36,247 22,494	5 753,818 3 570,698
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	970,0000	19,753 9,373	19 160,798 9 091,325
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider)	m2	970,0000	165,944 43,114	160 965,544 41 820,095
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	85,0000	245,586 11,247	20 874,809 955,995
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	170,0000	225,538 13,121	38 341,470 2 230,655
33	CK26B	Retinator de zapada	m	160,0000	61,506 14,996	9 840,960 2 399,360
34	CK26B	Lacrimar (SA-10)	m	172,0000	59,446 14,996	10 224,712 2 579,312
		<i>Total</i>	Lei			322 369,122
		Total Acoperisul Inklusiv salariu				322 369,122 75 461,848
		3.2. Planseu				
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 200,0000	19,753 9,373	23 704,080 11 247,000

1	2	3	4	5	6	7
36	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala "ROCKWOOL" gr.150mm pentru izolatii generale	m2	775,0000	71,549 5,249	55 450,165 4 067,665
37	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala "ROCKWOOL" gr.50mm pentru izolatii generale	m2	775,0000	27,383 5,249	21 221,515 4 067,665
38	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=3.26 m3)	m2	775,0000	25,570 11,060	19 816,561 8 571,151
39	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,2600	153,675 31,867	500,982 103,885
40	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,2600	34,425 9,372	112,224 30,554
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	775,0000	19,753 9,372	15 308,884 7 263,687
42	CE30A	Ходовые доскию (V=1,83)	m2	775,0000	20,219 11,060	15 669,851 8 571,151
43	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,8300	153,687 31,867	281,248 58,316
44	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,8300	34,422 9,373	62,992 17,152
		<i>Total</i>	Lei			152 128,502
		Total Planseu Inclusiv salariu				152 128,502 43 998,226
		3.3. Finisari exterioare				
		3.3.1. Soclu (SA11,12)				
45	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	85,0000	169,178 64,408	14 380,106 5 474,665

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPC-50mm				
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	85,0000	14,443 4,499	1 227,638 382,398
47	CI21A	Placarea peretilor cu placi de cosauti	m2	85,0000	223,968 108,721	19 037,293 9 241,285
		<i>Total</i>	Lei			34 645,037
		Total Soclu (SA11,12) Inclusiv salariu				34 645,037 15 098,348
		3.3.2. Pereti (SA11,12)				
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala-80mm, (Y=165kg/m3)	m2	434,2000	260,078 86,602	112 925,667 37 602,545
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	434,2000	14,443 4,499	6 271,064 1 953,379
50	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	434,2000	66,159 25,493	28 726,324 11 069,147
51	CF15A K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (4cm)	m2	20,5000	165,766 127,466	3 398,203 2 613,053
52	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	56,0000	15,150 1,687	848,375 94,475
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,0000	82,883 63,733	2 900,905 2 230,655

1	2	3	4	5	6	7
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,0000	14,443 4,499	505,498 157,458
55	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	35,0000	66,159 25,493	2 315,572 892,262
		<i>Total</i>	Lei			157 891,608
		Total Pereti (SA11,12) Inclusiv salariu				157 891,608 56 612,974
		3.3.3. Glafuri				
56	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	27,0000	22,604 18,745	610,308 506,115
57	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala -30mm(Y=165kg/m3)	m2	6,0000	216,457 109,583	1 298,742 657,499
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,0000	14,443 4,499	86,657 26,993
59	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	6,0000	66,159 25,493	396,955 152,959
		<i>Total</i>	Lei			2 392,662
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 392,662 1 343,566
		<i>Total</i>	Lei			194 929,307
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				194 929,307 73 054,888

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			669 426,931
		Total Arhitectura Inclusiv salariu				669 426,931 192 514,962

		Total	Lei	992 777
		CASM	22,5 %	63 029
		Transportarea materialelor	2 %	14 064
		Total		1 069 870
		Cheltuieli de regie	2,5 %	26 747
		Total		1 096 617
		Beneficiu de deviz	1,5 %	16 449
		Total		1 113 066
		TVA	20 %	222 613
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 335 679
				280 129

Intocmit

SRL Olbi com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Bacioi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)