

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumerea beneficiarului de stat Примэрия г.Тараклия  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Примэрия г.Тараклия  
 3. Obiectul achizițiilor Ремонт участка дороги улиц Фонтанная -  
Первомайская-Вокзальная

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Раздел ремонт дороги</b>		
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	63,8100
2	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze ( Очистка и погрузка очищенного материала вручную, в автотранспорт)	t	10,8000
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( разборка и погрузка разрушенных бордюров)	100 m3	0,0500
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта,отфрезированного материала автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	200,8000
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	167,0000
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	6 381,0000
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из	m3	160,0000

1	2	3	4	5
		щелня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,9100
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	151,0000
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	6 381,0000
		<b>2. Раздел Отвод воды</b>		
11	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	3,3000
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,5230
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	73,3000
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	5,9500

1	2	3	4	5
15	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона В20в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)Днище лотка (620мм x 80мм) 55 м лоток№1	m3	2,7300
16	DI119	Fundatii monolite din beton В20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений) Стенки лотка( 400мм x80мм)55м x2Лоток№1	m3	3,5200
17	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Лоток№1	t	0,3700
18	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетонаВ20 в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)Днище лотка((540мм x 80мм) 47 м лоток№2	m3	2,0300
19	DI119	Fundatii monolite din beton В20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений) Стенки лотка (400мм x80мм)47мx2 Лоток№2	m3	3,0000
20	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Лоток№2	t	0,2800
21	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии) размеры (940мм x540мм x100мм)	buc	47,0000
22	RpAcD03C	Montarea tuburilor circulare, din beton , cu sep si buza, cu adincimea de pina la 2m, tuburile avind diametrul de 400-500 mm (Укладка круглых бетонных труб , на глубине до 1 м, диам. 400-500 мм.)труба водопропускная	m	5,1000

Составлен спец. по смете. В. Никитченко 27.08.12