

## Lucrari de reparatie capitala a drumului L525 de acces spre s. Negrea

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 890 156,62 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari L=320m B=5.5m</b>				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm ( Нарезка цементно-бетонных покрытий агрегатом CD 613 H16 алмазным диском D-400, толщиной 4 мм, глубина нарезки до 100 мм)	m	5,5000	113,045	621,748
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,6400	1 012,500	2 673,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	343,0000	8,596	2 948,428

1	2	3	4	5	6	7
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 12242 + AI:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=15cm	m3	264,0000	938,180	247 679,520
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) norma 0.6l/m2	t	1,0600	11 414,000	12 098,840
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно) BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat,otel	m2	1 760,0000	222,008	390 734,080
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm	m2	320,0000	69,579	22 265,120
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	3,0000	539,300	1 617,900
		<i>Total</i>	Lei			680 638,636
		<b>Total Lucrari L=320m B=5.5m Inklusiv salariu</b>				<b>680 638,636 21 643,960</b>

		Total	Lei	680 638,64
		Asigurare sociala	24 %	5 194,55
		Total		685 833,19
		Cheltuieli de regie	4 %	27 433,33
		Total		713 266,52
		Beneficiu de deviz	4 %	28 530,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total				741 797,18
		TVA	20 %			148 359,44
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>890 156,62</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a  
drumului L525 de acces spre s.  
Negrea**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse**

**Valoarea de deviz 890 156,62 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	211,2000	65,00	13 728,000
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	105,6000	65,00	6 864,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1600	65,00	335,400
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,0240	65,00	716,560
		<b>Total manopera</b>				<b>21 643,96</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	207,6800	1 760,00	365 516,800
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	26,9280	490,00	13 194,720
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	40,3200	490,00	19 756,800
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	335,2800	490,00	164 287,200
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	67,8480	350,00	23 746,800
6.	23203226000401	Bitum	t	1,0918	11 000,00	12 009,800
7.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,1210	450,00	54,450
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,2400	24,00	1 637,760
9.	4100126202818	Apa	m3	0,2200	24,00	5,280
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>600 209,61</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,1155	385,00	44,468
2.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0550	385,00	21,175
3.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,9350	250,00	233,750
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3180	280,00	89,040
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,0612	450,00	6 777,540
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,7600	380,00	4 468,800
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	79,7280	350,00	27 904,800
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,5200	320,00	1 126,400
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,6160	850,00	9 873,600

10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,9400	450,00	2 673,000
11.	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,4565	450,00	205,425
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,5301	280,00	2 948,428
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,9104	350,00	2 418,640
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>58 785,07</b>

Total	Lei	680 638,64
Asigurare sociala	24 %	5 194,55
Total		685 833,19
Cheltuieli de regie	4 %	27 433,33
Total		713 266,52
Beneficiu de deviz	4 %	28 530,66
Total		741 797,18
TVA	20 %	148 359,44

**Total deviz:**

**890 156,62**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a drumului L525 de acces spre s. Negrea**      **Investitor Consiliul Raional Hincesti**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari L=320m B=5.5m</b>				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm ( Нарезка цементно-бетонных покрытий агрегатом CD 613 H16 алмазным диском D-400, толщиной 4 мм, глубина нарезки до 100 мм)	m			113,045
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	65,00	10,40
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0220	450,00	9,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	24,00	0,96
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,1700	250,00	42,50
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0210	385,00	8,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	450,00	37,35
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	385,00	3,85
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 012,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			8,596
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 12242 + AI:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=15cm	m3			938,180
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	65,00	52,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	350,00	89,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	490,00	49,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	490,00	622,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	24,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,75
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) норма 0.6l/m2	t			11 414,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,00	84,00
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно) BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat,otel	m2			222,008
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	65,00	3,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 760,00	207,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	350,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	380,00	2,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	850,00	5,61
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm	m2			69,579
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	65,00	2,06
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	490,00	61,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	320,00	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	380,00	0,17
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina	100 m			539,300

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	65,00	111,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	450,00	427,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.