

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.557

«19» octombrie 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1589890884770/21023058 din data 26.07.2020, între

IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă nr. 1, telefon: (022) 250-704, fax: (022) 205-809, e-mail: achizitii@urgenta.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1003600152606** reprezentat prin **Mihail Ciocanu – director**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

«Eurostil Construct » SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Mitr. Gurie Grosu, 1, ap.28 telefon: 069176675 e-mail: bezer@eurostilconstruct.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1010600001209** autorizat pentru activitatea în construcții pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții construcții de clădiri, reprezentat prin **Angela Scerbina – director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute „**Lucrări privind reconstrucția Blocului operator al IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă 1, mun. Chișinău,**” Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2 Pe parcursul executării contractului nu se vor admite majorări ale costurilor la materialele de construcții. Înainte de procurare, toate materialele menționate în Devizele 7,5,3 (parte componentă a prezentului contract) vor fi coordonate și acceptate de către Beneficiar privind calitatea, culoarea, dimensiunile și alte cerințe, conform proiectului de execuție, verificat și expertizat de către organul abilitat în domeniu.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **36 (treizeci și șase) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile p/u Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este:

101 014 438,00 (Una sută una milioane paisprezece mii patru sute treizeci si opt lei 00 bani)
lei MD, incl.TVA.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va efectua către Antreprenorul general transferul în avans de 10% anual din suma alocațiilor anuale prevăzute în bugetul de stat, conform prevederilor Legii RM nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale. În cazul în care Antreprenorul general nu va valorifica avansul, acesta este obligat să-l returneze.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecții, în cel mult 15 zile calendaristice.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 În caz de necesitate ajustarea valorii prezentului contractului se va efectua conform prevederilor Legii privind achizițiile publice nr.131/ din 03.07.2015 și Hotărârii de Guvern nr. 1129/2018, cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă **garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 1% din valoarea totală a contractului atribuit.**

6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face în cel mult 15 zile calendaristice după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecții.

6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție (după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecții), dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei.

Atât timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat. Recepția finală se va efectua în decurs de 30 de zile după expirarea perioadei de garanție (care constituie 5 ani).

6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate, sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de 5 (cinci) ani.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de

către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

1. Devizele-ofertă de lucrări (Formularele nr.3,5,7) :

- 2-1-1-Lucrari de demolare;
- 2-1-2-Lucrari de construcții (CBA);
- 2-1-3-Lucrari de construcție (SA);
- 2-1-4-Ventilare;
- 2-1-5-Condiționare;
- 2-1-6-Incalzire;
- 2-1-7-Relocarea condensatorilor stației de racire existent;
- 2-1-8-Demontarea utilajului existent;
- 2-1-9-Rețele interioare de alimentare cu apa și canalizare;
- 2-1-9.1-Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare;
- 2-1-10-Punct termic individual;
- 2-1-11-Gaze medicale;
- 2-1-12-Echipament electric de forță - iluminatul electric interior;
- 2-1-13-Automatizarea AIT;
- 2-1-14-Semnalizarea de incendiu;
- 2-1-15-Dispozitive și mijloace pentru automatizare AIVC;
- 2-1-16-Comunicațiile telefonice și internet;
- 2-1-17-Sistemul de supraveghere video, acces control;
- 7-1-1-Amenajare;

2. Anexa nr. 1 - Condiții speciale

3. Anexa nr.2 - Specificație tehnică și de preț - Sisteme modulare

4. Anexa nr.3 - Specificație tehnică și de preț - Ascensoare

5. Anexa nr.4 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului

6. Garanția de bună execuție.

7. Scrisoarea nr.77 din 14.09.2020-Clarificările prezentate de Eurostil Construct SRL.

a. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

- b. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- c. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- d. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
« Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
MD-2028, mun. Chisinau, str. Mitrofan Gurie Grosu, 1, ap.28	MD-2004, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax: Bezer Igor, mob.: +373 69176675,	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
Web site:	Web site: www.urgenta.md
E – mail: bezer@eurostilconstruct.md	E – mail: achizitii@urgenta.md
Cod fiscal: 1010600001209	Cod fiscal: 1003600152606
Cod IBAN: MD47ML000000000225122029	Cod IBAN: MD63TRPBAA319210A15974AC
Cod bancar: MOLDMD2x320	Cod bancar: TREZMD2X
BC "Moldincombanc" SA, fil. "Premium"	MF TR Chișinău Bugetul de Stat

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director  Angela Scerbina	Director  Mihail Ciocanu



2020-0000014701

la contractul nr. 557
din 19 octombrie 2020

CONDIȚII SPECIALE:

1. Lucrările de reconstrucție urmează a fi efectuate fără a stopa activitatea Blocului de operații.
2. Materialele folosite pentru sălile de operații (sistemele modulare, ventilare și condiționare, uși medicale- în sălile de operații) urmează a fi de calitate superioară, însoțite de certificate de calitate CE și să corespundă cerințelor normativelor în vigoare pentru destinația încăperilor ce urmează a fi reconstruite.
3. Materialele de construcție, înainte de a fi procurate, urmează a fi aprobate de către Beneficiar (IMSP Institutul de Medicină Urgentă).
4. Materialele necalitative depistate vor fi înlocuite cu altele calitative din contul Antreprenorului.
5. Viciile ascunse, defectele și lucrările executate necalitativ vor fi remediate cu forțele și din contul Antreprenorului.
6. Pregătirea pachetului de documente pentru Darea în exploatare și executarea modificărilor în vederea acceptării dării în exploatare de către autoritățile de resort este în responsabilitatea Antreprenorului general.
7. La finalizarea lucrărilor Antreprenorul urmează să transmită Manualul de mentenanță.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____  Angela Scerbina. 	Director _____  Mihail Ciocanu. 

Anexa Nr. 5

la contractul nr. 557
din _____ 2020

Contul	Anul	Suma
IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB	2020	15 000 000,00 MDL
	2021	47 000 000,00 MDL
	2022	39 014 438,00 MDL
TOTAL		101 014 438,00 MDL

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Director



Mihail CIOCANU

**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
DEMOLAREA**

Valoarea de deviz 3 602 577,50 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea Coeficient k=1,2 pentru lucrari de constructie strimtorate scr.nr.117 din 03.09.2017 p.1 Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,000				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	214,500	44,28 44,28	9 498,678 9 498,678
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	268,400	44,28 44,28	11 885,572 11 885,572
3	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Резка перегородородок на оделные элементы (0,5м-0,5м для удобного и безшумного демонтажа)	m	11 553,000	114,17 103,79	1 318 982,90 4 1 199 062,76 4
4	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородородок гипсобетонных)	m2	2 567,600	130,35 128,01	334 685,377 328 666,152
5	RCsQ12C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (et5)	m2	32,400	165,85 164,68	5 373,488 5 335,510
6	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Разборка кирпичных)	m3	9,100	358,61 352,88	3 263,359 3 211,201

1	2	3	4	5	6	7
		стен вентшахт)				
7	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime (Стены галереи)	m3	13,300	1 362,27 1 354,78	18 118,175 18 018,577
8	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Разборка стен галереи)	m3	5,000	358,61 352,88	1 793,054 1 764,396
9	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime (Плиты карнизные)	m3	3,100	1 362,28 1 354,79	4 223,054 4 199,839
10	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Резка перегородок на отдельные элементы (0,5м-0,5м для удобного и безшумного демонтажа)	m	65,800	115,67 103,79	7 610,960 6 829,250
11	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime - (Простенки бетонные)	m3	3,500	1 362,27 1 354,78	4 767,938 4 741,728
12	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, - (Подвал - Стены бетонные poz10ось L)	m3	1,200	1 362,26 1 354,77	1 634,710 1 625,724
13	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime	m3	6,000	183,36 183,36	1 100,153 1 100,153
14	CP16A k=0.8	Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale	buc	1,000	268,24 116,24	268,243 116,243
15	CP15B	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale	buc	1,000	90,39 51,89	90,394 51,894
16	RCsB28Eп рим	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale - безшумная разборка бетонных ступеней крылец площадок	m3	7,540	1 362,27 1 354,78	10 271,515 10 215,046
17	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических,	kg	1 229,000	3,64 3,46	4 473,186 4 251,848

1	2	3	4	5	6	7
		ограждений)				
18	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm - для бешумного демонтажа	m	40,000	190,28 172,98	7 611,200 6 919,200
19	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate peste 15 cm grosime (ось 18-20 П-Н)) 2,8м3+0,8монол участок	m3	3,600	1 362,27 1 354,79	4 904,188 4 877,229
20	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate peste 15 cm grosime (ось 20-21)	m3	2,800	1 362,27 1 354,78	3 814,362 3 793,394
21	RpC142Eпр им	Demontarea elementelor - разборка подшивки снизу в осх (П-К и 20-22)	m2	78,000	53,64 51,89	4 184,232 4 047,732
22	RpCM33A	Demontarea placajelor (Разборка облицовки колон)	m2	22,400	111,31 110,71	2 493,239 2 479,842
23	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi in fundatii (Разборка старого бетона фундамента под оборудование)	m3	8,720	858,19 852,45	7 483,386 7 433,355
24	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm - для бешумного демонтажа	m	38,000	190,28 172,98	7 230,640 6 573,240
25	RCsI41E	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri portante usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul -демонтаж люков деревянных 2шт	m2	2,000	74,40 72,65	148,804 145,304
26	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	706,400	69,22 67,12	48 894,375 47 410,935
27	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки)	m2	706,400	23,38 20,76	16 514,996 14 663,168
28	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase	m3	70,600	80,49	5 682,277

1	2	3	4	5	6	7
		(zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))			70,58	4 982,631
29	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla - Покрытие парапета из листовой сталь	m2	50,500	64,36 63,66	3 250,011 3 214,661
30	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice (стремянка)	kg	30,000	1,39 1,29	41,576 38,574
		<i>Total</i>	lei			1 850 294,04 6
		Total Demolarea Coeficient k=1,2 pentru lucrari de constructie strimtorate scr.nr.117 din 03.09.2017 p.1 Inklusiv salariu				1 850 294,04 6 1 717 153,84 0
		2. Покрытие над подвалом в осях (П-К и 18-24) Coeficient k=1.2 pentru lucrari in conditii strimtorate scr.nr.117 den 03.09.2007 p.1 Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,000				
31	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	63,000	76,32 25,60	4 807,886 1 612,866
32	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,600	340,58 110,71	4 291,251 1 394,911
33	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого бетона)	m3	25,200	526,58 418,61	13 269,895 10 549,013
34	RpIzC48D 1	Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoante, cu impletitura din pinza hesian. Демонтаж Геотекстиля	m2	252,000	20,07 19,37	5 058,587 4 882,187
35	RpIzC45D прим	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor :izolatie Termic Penoplex 45	m2	252,000	46,61 44,97	11 745,670 11 333,650
36	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - hidroizolare 4 straturi	m2	252,000	48,46 46,36	12 211,577 11 682,377

1	2	3	4	5	6	7
37	RplzC48D 1	Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoizante, cu impletitura din pinza hesian. Демонтаж Геотекстиля	m2	252,000	20,07 19,37	5 058,587 4 882,187
38	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	252,000	23,38 20,76	5 891,534 5 230,916
		<i>Total</i>	lei			62 334,987
		Total Покрытие над подвалом в осях (П-К и 18-24) Coeficient k=1.2 pentru lucrari in conditii strimtorate scr.nr.117 den 03.09.2007 p.1 Inklusiv salariu				62 334,987 51 568,107
		3. Lucrari auxiliare Coeficient k=1.2 pentru lucrari in conditii strimtorate scr.nr.117 din 03.09.2007 p.1 Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,000				
39	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m (строительный мусор)	t	560,000	61,58 61,58	34 485,293 34 485,293
40	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка строительного муссора в автотранспорт)	t	719,000	76,80 76,80	55 221,443 55 221,443
41	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	719,000	68,25 0,00	49 071,750 0,000
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,800	138,06 24,91	662,697 119,587
		<i>Total</i>	lei			139 441,183
		Total Lucrari auxiliare Coeficient k=1.2 pentru lucrari in conditii strimtorate scr.nr.117 din 03.09.2007 p.1 Inklusiv salariu				139 441,183 89 826,323

		Total	lei	2 052 070,25
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	418 173,36
		Cheltuieli de transport	7 %	3 306,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total				2 473 550,22
		Cheltuieli de regie	14,5 %			358 664,79
		Total				2 832 215,01
		Beneficiu de deviz	6 %			169 932,91
		Total				3 002 147,92
		TVA	20 %			600 429,58
		Total				3 602 577,50
						3 602 577,50
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 858 548,27

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Scerbina Angela	Mihail Ciocanu



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19 CBA, CM**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Valoarea de deviz 3 777 519,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тerasament Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,000	727,75	1 455,500
2	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (перемещение в резерв)	100 m3	2,000	588,00	1 176,000
3	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3	2,000	372,40	744,800
4	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (перемещение из резерва)	100 m3	2,000	588,00	1 176,000
5	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	2,000	372,40	744,800

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I				
6	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)	100 m3	1,400	182,00	254,800
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,400	2 067,06	2 893,886
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	60,000	17,87	1 072,476
9	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	60,000	45,11	2 706,684
		<i>Total</i>	lei			12 224,946
		Total Terasament Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				12 224,946 4 344,566
		2. Fundament Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
10	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. ФС-4	buc	7,000	740,95	5 186,627
11	CP50B	Montarea elementelor prefabricate	buc	2,000	411,55	823,098

1	2	3	4	5	6	7
		din beton. ФC-4-12				
12	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. ФC-4-8	buc	3,000	286,03	858,081
13	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m Рама монол ж,б P1-P2	m3	7,500	1 368,11	10 260,861
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in rame (stilpi si grinzi)	kg	182,400	16,84	3 072,003
15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in rame (stilpi si grinzi)	kg	238,000	15,17	3 610,626
16	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	46,000	130,60	6 007,738
17	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m C1-Ct-2	m3	0,630	1 368,24	861,992
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	13,800	16,85	232,496
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	29,300	15,16	444,323
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,000	130,60	783,618
21	CA04F1	Beton 250 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de	m3	15,750	1 368,12	21 547,927

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m -- Sr1-Sr2				
22	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	222,700	16,82	3 746,181
23	CC02J1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante в скользящей опалубке	kg	1 599,100	15,07	24 103,955
24	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	110,000	101,37	11 150,920
		<i>Total</i>	lei			92 690,446
		Total Fundament Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				92 690,446 28 042,707
		3. Planseu cota-0,130 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
25	CA04F	Beton turnat in planseu B20	m3	31,500	1 324,28	41 714,757
26	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 696,700	15,11	40 755,438
27	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	4 155,840	14,42	59 931,930

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	472,800	27,44	12 975,333
29	CB04A	Cofraje din PFL dur de 6 mm grosime pentru zone inchise sau greu accesibile - cofraj pierdut (Опалубка из профнастила необорачиваемая)	m2	234,000	254,12	59 465,016
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	702,000	36,17	25 392,744
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - ригеля GR1-GR5	m3	40,060	1 324,28	53 050,483
32	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	536,000	13,71	7 347,059
33	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru grinzi	kg	1 311,840	17,51	22 967,892
34	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi diam 219*6mm L-15m x31,52kg	kg	472,800	27,44	12 975,333
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	215,500	130,59	28 142,592

1	2	3	4	5	6	7
36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	190,000	36,17	6 872,680
		<i>Total</i>	lei			371 591,257
		Total Planseu cota-0,130 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				371 591,257 124 697,184
		4. Carcas на отм - 0,3+13,08 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - колонны	m3	36,900	1 324,28	48 865,826
38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in rame (stilpi)	kg	966,200	16,84	16 273,487
39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in in rame (stilpi)	kg	3 373,100	15,17	51 172,313
40	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	324,300	130,60	42 352,199
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - ригель	m3	63,600	1 324,29	84 224,532
42	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv,	kg	1 177,550	13,71	16 140,937

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.				
43	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru grinzi	kg	3 442,900	17,51	60 278,878
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton закладные детали	kg	342,000	27,44	9 385,711
45	CB02D	Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	264,000	130,60	34 479,192
46	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	301,000	36,17	10 886,197
47	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, (устройство металлокаркаса лестница SC3- под сэндвич)	t	12,551	28 920,71	362 983,844
48	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, (устройство металлокаркаса Технопомещение 6 эт- под сэндвич)	t	9,378	28 920,71	271 218,411
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	21,930	1 216,54	26 678,812

1	2	3	4	5	6	7
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - диафрагма ж,б	m3	16,000	1 324,28	21 188,499
51	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	522,000	13,71	7 155,158
52	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru grinzi diafragma	kg	1 402,000	17,51	24 546,469
53	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	35,000	130,56	4 569,530
54	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	2 081,000	17,84	37 115,204
55	CF15Ar=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane по сетке	m2	265,000	232,88	61 714,260
56	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (диафрагмы)	m3	49,600	1 873,45	92 923,048
		<i>Total</i>	lei			1 284 152,50 7
		Total Carcas на отг - 0,3+13,08				1 284 152,50

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				7 353 315,801
		5. Scara SC-3.SC-4 (Scara noua) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (BM20)	m3	38,000	1 324,27	50 322,263
58	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg	504,460	15,11	7 623,772
59	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg	4 529,500	14,42	65 320,246
60	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	98,200	117,65	11 553,148
61	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	294,000	36,17	10 634,568
		Total	lei			145 453,997
		Total Scara SC-3.SC-4 (Scara noua) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				145 453,997 42 929,541
		6. SC-5 (Scari metalice)				

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
62	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15	m3	0,210	1 182,42	248,308
63	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	110,49	110,487
64	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,310	24 293,65	7 531,031
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - закладные детали	kg	13,400	27,44	367,743
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,323	1 216,56	392,950
		<i>Total</i>	lei			8 650,519
		Total SC-5 (Scari metalice) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				8 650,519 1 923,997
		7. Planseu cota +3.17-+13.08				

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
67	CA04F	Beton turnat in planseu B20	m3	38,200	1 324,29	50 587,839
68	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 177,980	15,11	32 915,937
69	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 930,320	14,42	42 258,357
70	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	252,560	117,67	29 719,452
71	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	756,000	36,17	27 346,032
72		усиление существующего покрытия	.	0,000	0,00	0,000
73	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	614,400	7,24	4 449,853
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat	m2	614,400	16,02	9 845,699
75	RCsB06A	Beton armat clasa B20/M250 turnat cu mijloace clasice in elemente puternic solicitate la cladiri existente, cu structura de rezistenta din beton armat	m3	30,700	1 498,41	46 001,287

1	2	3	4	5	6	7
		(усиление существующего покрытия бетоном M250)				
76	RCsD08C	Montarea plamelor sudate 100*100 5Bp 1	kg	2 081,600	18,46	38 420,740
77	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	614,400	67,08	41 214,718
		<i>Total</i>	lei			322 759,914
		Total Planseu cota +3.17-+13.08 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				322 759,914 127 934,970
		8. пояс монолитный 191,5*0,6*0,25 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
78	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ---- пояс	m3	17,520	1 324,30	23 201,784
79	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	293,500	13,71	4 023,098
80	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	1 364,400	17,51	23 888,149
81	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	58,400	130,60	7 627,215
82	RCsB21A k-mat0.28	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 14mm, in elementele	buc	60,000	14,24	854,352

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm				
83	RCsB21A k-mat0.44	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 22mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	60,000	16,88	1 012,752
84	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... (монолитная ж.б стена BM250)	m3	10,320	1 298,32	13 398,665
85	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	73,200	101,36	7 419,800
86	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 5Bp 100x100	kg	248,000	17,26	4 280,209
87	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton - крепление сетки	kg	164,800	27,44	4 522,706
		<i>Total</i>	lei			90 228,730
		Total пояс монолитный 191,5*0,6*0,25 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				90 228,730 28 424,938

	Total	lei	2 327 752,44
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	160 113,08
	Cheltuieli de transport	7 %	105 801,00
	Total		2 593 666,52
	Cheltuieli de regie	14,5 %	376 081,64
	Total		2 969 748,16
	Beneficiu de deviz	6 %	178 184,89
	Total		3 147 933,05

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			629 586,62
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 777 519,67

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director  Angela Scerbina	Director  Mihail Ciocanu.



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 23 985 833,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m gr380-20,3m3+gr250 50,62=70,92m3	m3	70,920	1 768,10	125 393,493
2	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z закладка проемов блоками ВСА	m3	43,800	1 587,47	69 530,967
3	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	19,100	1 860,80	35 541,342
4	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Обшивка стен технического этажа панелями Сэндвич (минвата) толщина 100 мм - покрытия цинка гарантия 10 лет	m2	252,600	654,24	165 260,288
5	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" calss Premium	m2	143,000	562,68	80 463,492

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe rigle metalice. Обшивка стен технического этажа панелями Сэндвич (минвата) толщина 50 мм - покрытия цинка гарантия 10 лет				
6	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, Vata minerala gr 120mm, de tip "Sandwich" calss Premium montate pe rigle metalice - calss Premium (termin de garantie 10ani) - покрытие	m2	356,400	701,06	249 856,315
		<i>Total</i>	lei			726 045,897
		Total Pereti Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				726 045,897 99 990,167
		2. Acoperis Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
7	IzF01F1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie	m2	322,800	9,49	3 064,507
8	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat	m2	322,800	47,57	15 354,797
9	CG22A3	Strat din Termobeton grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - по уклону средн тощ 23 см	m2	322,800	122,06	39 400,258
10	CG22A5 r- 13	Strat din Termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	322,800	98,11	31 668,484
11	CG22E r-2	Strat din mortar de ciment M 100- T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 4 cm	m2	322,800	134,16	43 307,342

1	2	3	4	5	6	7
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BP 100x100 (2.98kg/m2)	kg	961,940	17,10	16 450,344
13	IzF01F1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie	m2	322,800	9,49	3 064,507
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1-strat-Tehnoelast EKP. 2strat Uniflex VENT EPV	m2	322,800	182,95	59 055,921
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозийный защитной) 125mm burlan-4buc	m	55,000	177,68	9 772,178
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозийный защитной)	m	17,500	232,95	4 076,688
17	CE23B	Parazapada - снегозадержатели	m	55,000	149,87	8 242,685
18	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (B1.2)	kg	131,670	114,66	15 096,742
19	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (B2)	kg	367,500	39,16	14 389,701
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,368	943,83	347,331
21	CD50C	Zidarie din caramida medie,	m3	8,300	1 871,39	15 532,570

1	2	3	4	5	6	7
		format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - парпет из кирпича				
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	9,500	116,44	1 106,199
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,500	4,13	39,233
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de сшыте, la pereti si pereti despartitori	m2	9,500	90,05	855,468
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de CIMENT "FASAD alb" grosime 1.0mm	m2	9,500	37,17	353,110
26	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat покраска фасадной краской	m2	16,000	33,17	530,785
27	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm - шир 15 см покрытие кирпича кладки парпета	m	38,000	104,86	3 984,642
28	CL21B прим	установка декоративного ограждения из нержавеющей стали	m	63,200	1 964,96	124 185,346
29	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	65,000	25,37	1 648,998
		<i>Total</i>	lei			411 527,836
		Total Acoperis Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				411 527,836 91 365,210
		3. Pereti dispartitori Коэффициент к				

1	2	3	4	5	6	7
		трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
30	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2 кирпича, высотой более 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	3,910	27 349,14	106 935,135
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление перегородок)	kg	150,000	29,87	4 480,050
32	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidro cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ROCTON 50kg/m3 gr100mm	m2	389,000	495,70	192 828,338
33	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC hidro cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - ROCTON 50kg/m3 gr 70mm	m2	1 052,410	348,08	366 321,681
34	CK18C	Установка усиленного вертикального оцинкованного профиля - дверной блок	m	796,000	84,44	67 215,514
35	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, hidrofof grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен влагостойкий)	m2	276,500	225,52	62 355,174
36	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata - звукоизоляция минваты 50мм-	m2	31,500	52,50	1 653,768

1	2	3	4	5	6	7
		5 этаж				
37	СК27А	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (пластиковые перегородки с дверью и фурнитурой в том числе замки крючки и др (санузлы)	m2	41,580	1 153,03	47 943,188
		<i>Total</i>	lei			849 732,848
		Total Pereti dispartitori Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				849 732,848 331 920,425
		4. Pereti dispartitori - sali de operatii Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
38	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidrofoab, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - обшивка стен деталь А - влагостойкий	m2	436,770	247,33	108 025,461
39	CF54A	Placarea peretilor cu placi de magnizie, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - обшивка стен - стеклом лист деталь А	m2	11,700	244,49	2 860,568
40	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ROCTON 50kg/m3 gr 70mm) деталь В на усиленном профиле) смл толщ10мм	m2	126,000	353,82	44 581,844
41	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor обшивка стен деталь магн листом деталь С	m2	77,720	244,49	19 001,996

1	2	3	4	5	6	7
42	CD72B	Pereti despartitori plane din magnezie cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ROCTON 50kg/m3 gr 70mm) деталь С на усиленном профиле)	m2	12,780	353,93	4 523,167
43	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica - перегородка с одной стороны -1 слой магист с другой стороны 2 листа гипсокартона влагостойкого на усиленном профиле UA	m2	72,580	449,27	32 607,910
		<i>Total</i>	lei			211 600,946
		Total Pereti despartitori - sali de operatii Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				211 600,946 114 109,256
		5. Pardosele Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 5.1. восстановительные работы				
44	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton (зачистка пола в местах разборки старых перегородок)	m2	130,000	77,91	10 128,209
45	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma	m2	130,000	6,34	824,538
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat	m2	130,000	14,70	1 910,662
47	RpCK01B k=0.5	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1.5cm grosime cu fata driscuita fin	m2	130,000	37,28	4 846,686
		<i>Total</i>	lei			17 710,095
		Total восстановительные работы Inclusiv salariu				17 710,095 14 991,600

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. Tip 1 Incaperi medicale 1261.72+562m2=1823.72				
48	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma	m2	1 823,720	6,34	11 567,115
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat	m2	1 823,720	14,70	26 803,954
50	CG22Er=1. 5	Pardoseli din mortar de ciment M 200 in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (для восстановления по необходимости)	m2	1 823,720	100,95	184 107,436
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - grosime 5mm	m2	1 823,720	84,81	154 675,913
52	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-1 823,720	40,57	-73 993,907
53	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen - линолеум gr2mm) antistatic <2kB. обработка поверхность - PUR ranforsat,, износостойкость -cl EN 649 (34-43) la pardoseli на клею , плитус для завода на стену 15 см EL 3.5 с установкой конелюрного профиля	m2	1 261,710	581,02	733 074,456
54	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen Antielectrostatic - линолеум gr2mm) - Гомогенный антистатический ,антибактериальный линолеум IQ обработка поверхность - PUR,, износостойкость -cl EN 649 (34-43) la pardoseli на клею , плитус для завода на стену 15 см EL 3.5 с установкой конелюрного профиля	m2	562,000	701,04	393 986,565
		<i>Total</i>	lei			1 430 221,53 2
		Total Tip 1 Incaperi medicale				1 430 221,53

1	2	3	4	5	6	7
		1261.72+562m2=1823.72 Inclusiv salariu				2 508 320,758
		5.3. Tip2 (Incaperi umide) 229.31 m2				
55	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma	m2	229,310	6,34	1 454,416
56	IzF01F1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie	m2	229,310	9,49	2 176,991
57	IzF31A прим	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu mastica de bitum emylisia "- 2 straturi: (1m2=0.4kg 1 strat)	m2	229,310	77,75	17 829,225
58	CG22E r=1.5	Pardoseli din mortar de ciment M 200-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (стяжка выполняется по необходимо для для выравнивания существующегося покрытия)	m2	229,310	100,95	23 148,999
59	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm gr10mm (Керамогранит на клею размер плиток до 50*50 см толщ 10mm)	m2	229,310	312,25	71 602,839
		<i>Total</i>	lei			116 212,470
		Total Tip2 (Incaperi umide) 229.31 m2 Inclusiv salariu				116 212,470 55 849,822
		5.4. Tip3 Incaperi uscate 119.58 m2				
60	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma	m2	119,580	6,34	758,460
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunnt" intr-un strat	m2	119,580	14,70	1 757,503
62	CG22E r=1.5	Pardoseli din mortar de ciment M 200-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu	m2	119,580	100,95	12 071,696

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp (стяжка выполняется по необходимо для для выравнивания существующегося покрытия)				
63	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm gr10mm (Керамогранит на клею размер плиток до 50*50 см толщ 10mm)	m2	119,580	312,25	37 339,284
64	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	54,000	75,80	4 093,376
		<i>Total</i>	lei			56 020,319
		Total Tip3 Incaperi uscate 119.58 m2 Inclusiv salariu				56 020,319 25 234,206
		5.5. Tip4 Incaperi tehnice 749.67 m2				
65	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma	m2	749,670	6,34	4 754,874
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat	m2	749,670	14,70	11 018,204
67	CG22E r=1.5	Pardoseli din mortar de ciment M 200-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (стяжка выполняется по необходимо для для выравнивания существующегося покрытия)	m2	749,670	100,95	75 680,263
68	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm gr10mm (Керамогранит на клею размер плиток до 50*50 см толщ 10mm)	m2	749,670	312,25	234 086,801
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	486,000	75,80	36 840,380
		<i>Total</i>	lei			362 380,522

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip4 Incaperi tehnice 749.67 m2 Inclusiv salariu				362 380,522 162 449,439
		5.6. Tip5 381.92m2 Incaperi tehnice (utilaje zgomot)				
70	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma	m2	381,920	6,34	2 422,354
71	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat	m2	381,920	47,57	18 166,961
72	IzF16B	Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi Rockwool steptock hd gr 50mm 140kg/m2 вибро шумоизоляция	m2	381,920	145,89	55 716,900
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BP 100x100 (2.98kg/m2)	kg	1 138,120	17,10	19 463,401
74	CG22Er=2	Pardoseli din mortar de ciment M 150-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 40mm	m2	381,920	134,60	51 406,817
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat	m2	381,920	14,70	5 613,243
76	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm gr10mm (Керамогранит на клею размер плиток до 50*50 см толщ 10mm)	m2	381,920	312,25	119 255,743
		<i>Total</i>	lei			272 045,419
		Total Tip5 381.92m2 Incaperi tehnice (utilaje zgomot) Inclusiv salariu				272 045,419 104 346,724
		5.7. Tip 6 59.80m2 terasa la partier				
77	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,600	2 001,58	1 200,948
78	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa (B 15) in grosime de 10 cm,	m2	59,800	132,93	7 949,176

1	2	3	4	5	6	7
		in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
79	IzF31A прим	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu mastica de bitum emylisia "- 2 straturi: (1m2=0.4kg 1 strat)	m2	59,800	80,95	4 840,903
80	CG22Er=2	Pardoseli din mortar de ciment M 200 in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	59,800	134,60	8 049,046
81	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm gr10mm (Керамогранит на клею размер плиток до 50*50 см толщ 10mm)	m2	59,800	312,25	18 672,740
		<i>Total</i>	lei			40 712,813
		Total Tip 6 59.80m2 terasa la partier Inclusiv salariu				40 712,813 18 575,861
		5.8. Tip 6 "A" 36.6m2 - terasa la partier				
82	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma	m2	36,600	6,34	232,139
83	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat	m2	36,600	47,57	1 740,974
84	CG22A3	Strat din Termobeton grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Polisterenbeton. - 6 cm	m2	36,600	122,05	4 466,975
85	CG22A5 k=4	Strat din Termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Polisterenbeton	m2	-36,600	30,19	-1 105,094
86	CG22Er=1.	Pardoseli din mortar de ciment M	m2	36,600	100,96	3 694,978

1	2	3	4	5	6	7
	5	200-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
87	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5 BP 100x100 (2.98kg/m2)	kg	109,100	17,10	1 865,573
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	36,600	4,13	151,151
89	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm gr10mm (Керамогранит на клею размер плиток до 50*50 см толщ 10mm Exterior.)	m2	36,600	312,25	11 428,451
		<i>Total</i>	lei			22 475,147
		Total Tip 6 "A" 36.6m2 - terasa la partier Inclusiv salariu				22 475,147 9 398,291
		5.9. Tip 7 128.6m2 terase la etaj				
90	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma	m2	128,600	6,34	815,658
91	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat	m2	128,600	47,57	6 117,184
92	CG22A3	Strat din Termobeton grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Polisterenbeton. 6 cm	m2	128,600	122,06	15 696,973
93	CG22A5 k=4	Strat din Termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade - Polisterenbeton.	m2	-128,600	30,19	-3 882,243
94	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5 BP 100x100 (2.98kg/m2)	kg	383,230	17,10	6 553,750
95	CG22Er=2	Pardoseli din mortar de ciment M	m2	128,600	134,60	17 309,509

1	2	3	4	5	6	7
		200-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 40mm				
96	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm gr10mm (Керамогранит на клею размер плиток до 50*50 см толщ 10mm)	m2	128,600	312,25	40 155,741
		<i>Total</i>	lei			82 766,572
		Total Tip 7 128.6m2 terase la etaj Inclusiv salariu				82 766,572 35 951,240
		5.10. 5.10 Tip 8 275.24m2 Etaj tehnic				
97	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat	m2	275,240	47,57	13 092,465
98	CG22A3	Strat din Termobeton grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - gr 20cm- Polisterenbeton.	m2	275,240	122,06	33 595,110
99	CG22A5 k=10	Strat din Termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade - Polisterenbeton.	m2	275,240	75,47	20 771,194
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5 BP 100x100 (2.98kg/m2)	kg	820,220	17,10	14 026,795
101	CG22Er=2	Pardoseli din mortar de ciment M 150 in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 40mm	m2	275,240	134,60	37 048,176
102	IzF16B	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi Rockwool steptock hd gr 50mm	m2	275,240	145,89	40 153,818

1	2	3	4	5	6	7
		140kg/m2 вибро шумоизолация				
103	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (B200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - gr 20 cm	m2	275,240	132,92	36 585,582
104	CG22A5k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton	m2	275,240	86,33	23 761,666
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat	m2	275,240	14,70	4 045,335
106	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm gr10mm (Керамогранит на клею размер плиток до 50*50 см толщ 10mm)	m2	275,240	312,25	85 944,644
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	240,000	73,70	17 688,780
		<i>Total</i>	lei			326 713,565
		Total 5.10 Tip 8 275.24m2 Etaj tehnic Inclusiv salariu				326 713,565 109 892,352
		5.11. Tip 9 163.9m2 Terasa la et. 3				
108	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma	m2	163,900	6,34	1 039,552
109	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat	m2	163,900	47,57	7 796,324
110	CG22A3	Strat din Termobeton grosime de 16 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - по уклону средняя толщ 23 см - Polisterenbeton.	m2	163,900	122,06	20 005,443
111	CG22A5 r=13	Strat din Termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi	m2	163,900	98,11	16 079,762

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga - Polisterenbeton.				
112	CG22Er=2	Pardoseli din mortar de ciment M 150-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 40mm	m2	163,900	134,60	22 061,576
113	IzF01F1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	163,900	9,49	1 555,979
114	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1-strat-Tehnoelast EKP. 2strat Uniflex VENT EPV	m2	163,900	182,95	29 985,307
115	CG45A	Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 37-80 mm: cu montanti de constructii standardizate	m2	163,900	1 097,52	179 883,003
		<i>Total</i>	lei			278 406,946
		Total Tip 9 163.9m2 Terasa la et. 3				278 406,946
		Inclusiv salariu				38 472,886
		<i>Total</i>	lei			3 005 665,400
		Total Pardosele Коэффициент к трудозатратам=1,0000				3 005 665,400
		Коэффициент к машинам=1,0000				1 083 483,179
		Inclusiv salariu				9
		6. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
116	CK19A	Ferestre din aluminiu Exalco cu 2 canaturi cu geam termopan (4IzoSol-18-4f). culoarea RAL 9006 mat, deschidere oscillo/batant a Maner cu clapeta de ventilare F1, F2, F4-F9	m2	88,660	2 371,54	210 260,343
117	CK19B	Ferestre din aluminiu Exalco cu 2 canaturi cu geam termopan (4IzoSol-18-4f). culoarea RAL 9006 mat, deschidere oscillo/batant a Maner cu clapeta de ventilare inclusiv F3	m2	34,650	2 374,07	82 261,397
118	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=40cm	m	83,480	168,94	14 103,058
119	CM07C	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 190 x 190 x 80 mm (иллюминатор-стена, из прессованных стеклоблоков с отверстиями 190x190x80мм)	m2	8,200	1 861,40	15 263,512
		<i>Total</i>	lei			321 888,310
		Total Ferestre Inclusiv salariu				321 888,310 10 071,531
		7. Vitrale				
120	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu geam termopan RAL 9006 mat (4IziSol-18-4-f), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, V-1-1.57x2.2	m2	3,500	2 868,67	10 040,344
121	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (ГУДОВОДЧИК OTS-440	buc	1,000	1 613,01	1 613,014
122	CK22B	Vitrailiu din profile din aluminiu din panouri fixe cu geam termopan clar montate la nivelul pardoselii (5.0x1.9m) RAL 9006mat (4IzoSol-18-4f) V2 (5.0x1.9)	m2	9,500	2 384,29	22 650,789
123	CK22B	Vitrailiu din profile din aluminiu din panouri fixe cu geam termopan clar (5.0x1.9m) RAL 9006mat (4IzoSol-18-4f) deschiderea oscilio/batant V3	m2	10,400	2 384,29	24 796,653

1	2	3	4	5	6	7
		5.8x0.9 2buc				
124	CK22B	Vitrailiu din profile din aluminiu din panouri fixe cu geam termopan clar (5.0x1.9m) RAL 9006mat (4IzoSol-18-4f) deschiderea oscilio/batant V4 3.95x0.9 2buc	m2	7,110	2 384,30	16 952,381
125	CK22B	Vitrailiu din profile din aluminiu din panouri fixe cu geam termopan clar (5.0x1.9m) RAL 9006mat (4IzoSol-18-4f) deschiderea oscilio/batant V5 1.7x0.9 1buc	m2	1,530	2 385,49	3 649,797
126	CK22B	Vitrailiu din profile din aluminiu din panouri fixe cu geam termopan clar (5.0x1.9m) RAL 9006mat (4IzoSol-18-4f) deschiderea oscilio/batant V6 5.6x0.9 1buc	m2	5,040	2 384,28	12 016,786
127	CK22B	Vitrailiu din profile din aluminiu din panouri fixe cu geam termopan clar AL 9006mat (4IzoSol-18-4f) deschiderea oscilio/batant V7 4.0x0.9 1buc	m2	3,600	2 384,29	8 583,457
128	CK22B	Vitrailiu din profile din aluminiu din panouri fixe cu geam termopan AL 9006mat (4IzoSol-18-4f) deschiderea oscilio/batant V8 4.0x1.0 2buc	m2	8,000	2 384,29	19 074,349
129	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=40cm	m	84,300	168,94	14 241,591
		<i>Total</i>	lei			133 619,161
		Total Vitrale Inclusiv salariu				133 619,161 3 265,228
		8. Usi (conform conditiilor tehnice)				
		8.1. SUBSOL cota - 3.3. - 5.25				
130	CK21A	Usi metalice confectionate Usa HPL cu toc metalic reglabil, termoizolanta, geam (400x600h tip D, 900x2100 1 buc (Scara)	m2	2,100	4 561,08	9 578,262
131	CK12A	Usi metalice confectionate Usa din otel galvanizat cu grila	m2	4,200	3 232,62	13 577,021

1	2	3	4	5	6	7
		ventilare (100x2100H) 2 buc tip H				
132	CK12A	Usi metalice confectionate Usa din otel galvanizat (1000x2100H) 5 buc tip C	m2	10,500	2 251,95	23 645,446
133	CK21D	Usi metalice confectionate - din otel galvanizat in doua canaturi, cu autoinchidere tip G (1500x2100)4 buc	m2	12,600	3 658,92	46 102,387
134	CK21A	Usi HPL cu toc metalic reglabil, tip C, 900x2100 1buc. 1000x2100-1buc	m2	3,990	3 938,94	15 716,356
135	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, cu grila ventilare tip H, 900x2100-8buc	m2	15,120	4 584,54	69 318,181
136	CK12A	Usi metalice confectionate Usa din otel galvanizat . Antifoc, autoinchidere (100x2100H) 2 tip C	m2	4,200	2 865,72	12 036,041
137	CK12A	Usi metalice confectionate Usa exterioare din otel galvanizat termoizolanta (1000x2400H) 2 tip F	m2	4,800	5 600,47	26 882,275
138	CK12D	Usi metalice confectionate - din otel galvanizat in doua canaturi, cu autoinchidere tip B (1300x2100) 2 buc- geam 400x600h	m2	5,460	5 448,27	29 747,574
139	CK12A	Usi metalice confectionate Usa din otel galvanizat cu grila ventilare (1000x2100H) tip H - Izolare fonica	m2	2,100	8 996,92	18 893,539
140	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, cu autoinchidere tip C, 1000x2100	m2	2,100	3 436,58	7 216,812
141	CK12D	Usi metalice confectionate - din otel galvanizat, termoizolanta tip D (1200x2100) - geam 400x600h	m2	2,520	4 794,73	12 082,732
142	CK12A	Usi metalice confectionate Usa din otel galvanizat (1200x2000H) tip C - Izolarea fonica	m2	2,400	4 141,12	9 938,698

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			294 735,324
		Total SUBSOL cota - 3.3. - 5.25 Inclusiv salariu				294 735,324 11 340,972
		8.2. Cota 0.000				
143	CK12D	Usi metalice confectionate exterioare - din otel galvanizat in doua canaturi cu autoinchidere tip J (1300x2400) - termoizolanta geam 400x600h	m2	6,240	7 401,87	46 187,657
144	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip C, 1000x2100	m2	4,200	3 249,58	13 648,223
145	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip H cu grila ventilare 900x2000	m2	1,800	3 582,58	6 448,639
146	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip C 900x2100 10buc	m2	18,900	3 436,58	64 951,305
147	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip H cu grila ventilare 900x2000 - 3buc	m2	5,670	4 584,65	25 994,959
148	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip H cu grila ventilare 800x2100 8buc	m2	13,440	4 584,65	61 617,665
149	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip H cu grila ventilare autodeschidere, termoizolanta, 800x2100 -1buc	m2	1,680	4 584,66	7 702,225
150	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip D cu geam 400x600h 1000x2100- 4buc	m2	8,400	4 561,08	38 313,046
151	CK21D	Usi confectionate HPL cu toc metalic reglabil, autoinchidere/ deschidere/ geam 400x600mm (1300x2200) 7buc tip D	m2	20,020	4 567,42	91 439,711
152	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil cu autodeschidere C,900x2100 - 5buc	m2	9,450	3 938,93	37 222,890
153	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil cu	m2	1,890	4 561,07	8 620,416

1	2	3	4	5	6	7
		autodeschidere D,900x2100 geam 400x600h				
154	CK21D	Usi confectionate HPL cu toc metalic reglabil, autoinchidere geam 400x600mm (1500x2400) 1buc tip E	m2	3,600	7 916,22	28 498,390
155	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil D,900x2100 geam 400x600h	m2	1,890	4 561,07	8 620,416
		<i>Total</i>	lei			439 265,542
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				439 265,542 6 804,340
		8.3. Cota 3.300				
156	CK12D	Usi metalice dublu confectionate din otel galvanizat cu autoinchidere geam 400x600h (1500x2400) tip E	m2	7,200	8 151,70	58 692,232
157	CK12D	Usi metalice dublu confectionate din otel galvanizat cu autoinchidere/deschidere geam 400x600h (1500x2200) tip E	m2	6,600	8 424,48	55 601,561
158	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip C 800x2100-2buc	m2	3,360	3 938,92	13 234,786
159	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip C 900x2100 5buc	m2	9,450	3 938,93	37 222,890
160	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, D 900x2100 geam 400x600h 3buc	m2	5,670	4 561,08	25 861,317
161	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip H cu grila ventilare 800x2100 5buc	m2	8,400	4 584,65	38 511,034
162	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip H cu grila ventilare 800x2200 1buc	m2	1,760	4 584,64	8 068,969
163	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip F termoizolanta 1200x2400 1buc	m2	2,880	5 254,53	15 133,056

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			252 325,845
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				252 325,845 5 426,669
		8.4. Cota 6.600				
164	CK12D	Usi metalice dublu confectionate din otel galvanizat cu autoinchidere geam 400x600h (1500x2400) tip E	m2	7,200	9 325,04	67 140,280
165	CK12D	Usi metalice confectionate exterioare din otel galvanizat in doua canaturi cu autoinchidere tip J (1300x2400) -termoizolanta geam 400x600h	m2	3,120	7 409,90	23 118,880
166	CK21D	Usi confectionate HPL cu toc metalic reglabil, autoinchidere /deschidere/ geam 400x600mm (1300x2200) 2buc tip D	m2	5,720	6 289,19	35 974,192
167	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip H cu glila ventilare 800x2100 4buc	m2	6,720	4 584,64	30 808,810
168	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip H cu glila ventilare 900x2100 1buc	m2	1,890	4 584,64	8 664,963
169	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip D cu geam 400x600 1000x2100 3buc	m2	6,300	4 561,08	28 734,785
170	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip C 900x2100 6buc	m2	11,340	3 938,93	44 667,441
171	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, cu autoinchidere C 900x2100 4buc	m2	7,560	3 938,93	29 778,279
172	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, cu autoinchidere D 900x2100 geam 400x600h	m2	1,890	4 561,07	8 620,416
173	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, cu autoinchidere tip C 1500x2400	m2	3,600	3 938,93	14 180,138
		<i>Total</i>	lei			291 688,184

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota 6.600 Inclusiv salariu				291 688,184 5 269,260
		8.5. Cota 9.900				
174	CK12D	Usi metalice dublu confectionate din otel galvanizat cu autoinchidere geam 400x600)H (1500x2400) tip E 2buc	m2	7,200	8 151,70	58 692,232
175	CK12D	Usi metalice confectionate exterioare din otel galvanizat in doua canaturi cu autoinchidere tip J (1300x2400)- termoizolanta geam 400x600h	m2	3,120	7 170,72	22 372,649
176	CK21D	Usi confectionate HPL cu toc metalic reglabil, autoinchidere /deschidere/ geam 400x600mm (1300x2200) 2buc tip D	m2	5,720	4 567,41	26 125,610
177	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip D cu geam 400x600 1000x2100 3buc	m2	6,300	4 561,08	28 734,785
178	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, cu autoinchidere D 900x2100 geam 400x600h	m2	1,890	4 561,07	8 620,416
179	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, cu tip C 900x2100 6buc	m2	11,340	3 938,93	44 667,441
180	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, cu autoinchidere tip C 900x2100 4buc	m2	7,560	3 938,93	29 778,279
181	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, cu autoinchidere tip C 1500x2400 4buc	m2	3,600	5 661,05	20 379,770
182	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip H cu grila ventilare 800x2100 - 4buc	m2	6,720	4 584,64	30 808,810
183	CK21A	Usi metalice confectionate - Usa HPL cu toc metalic reglabil, tip H cu grila ventilare 900x2100 - 1buc	m2	1,890	4 604,44	8 702,385

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			278 882,377
		Total Cota 9.900 Inclusiv salariu				278 882,377 5 269,260
		8.6. Cota 13.200				
184	CK12A	Usi din otel galvanizant, termoizolanta (900x1900H), tip D. geam 400x600H	m2	1,710	6 270,29	10 722,196
185	CK12A	Usi metalice confectionate- Usa din otel galvanizant (900x1900H) 1buc tip C termoizolanta	m2	1,710	4 557,94	7 794,078
186	CK12A	Usi din otel galvanizant, termoizolanta (900x1900H), tip H, termoizolanta	m2	3,420	4 452,15	15 226,357
187	CK12A	Usi metalice confectionate- Usa din otel galvanizant (800x1900H) 1buc tip H termoizolanta	m2	1,520	4 452,10	6 767,188
188	CK12D	Usi metalice confectionate - din otel galvanizat in doua canaturi cu autoinchidere tip B (1300x2100)-geam 400x600h	m2	2,730	5 424,53	14 808,955
189	CK12D	Usi din otel galvanizat in doua canaturi, termoizolante, izolare fonica tip A (1300x2100)	m2	2,730	3 822,01	10 434,076
		<i>Total</i>	lei			65 752,850
		Total Cota 13.200 Inclusiv salariu				65 752,850 3 584,838
		8.7. Cota 13.95				
190	CK12D	Usi metalice confectionate - din otel galvanizat in doua canaturi cu autoinchidere, termoizolante tip B (1300x2200)-geam 400x600h	m2	2,860	5 424,42	15 513,842
		<i>Total</i>	lei			15 513,842
		Total Cota 13.95 Inclusiv salariu				15 513,842 766,762
		8.8. Auxiliare cota 0.00.+cota6.600cota. +9.900 CONFORM CONDITIILOR TEHNICE				

1	2	3	4	5	6	7
191	CK21A	Usi metalice confectionate - geam 400x600h HPL cu toc metalic reglabil 3buc	m2	0,720	4 707,05	3 389,078
		<i>Total</i>	lei			3 389,078
		Total Auxiliare cota 0.00.+cota6.600cota. +9.900 CONFORM CONDITIILOR TEHNICE Inklusiv salariu				3 389,078 39,440
		<i>Total</i>	lei			1 641 553,04 2
		Total Usi (conform conditiilor tehnice) Inklusiv salariu				1 641 553,04 2 38 501,541
		9. Scara interioara SC1-SC2 существ) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
192		площадка 1 этаж типа пола- 1	.	0,000	0,00	0,000
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma - площадка	m2	40,320	6,34	255,722
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat	m2	40,320	14,70	592,611
195	CG22Er=1. 5	Pardoseli din mortar de ciment M 200-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	40,320	100,96	4 070,686
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - grosime 5mm	m2	40,320	83,22	3 355,471
197	CG56A1κ= 5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-40,320	40,57	-1 635,930
198	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen - линолеум gr2mm) .antibacter. antistatic <2kB. обработка поверхность - PUR ranforsat,, износостойкость -cl EN 649 (34-43) la pardoseli на клею , плинтус для завода на стену 15	m2	40,320	581,02	23 426,531

1	2	3	4	5	6	7
		см EL 3.5 с установкой конелюрного профиля				
199		Марши 81,9m2 и площадки 73.94m2=155.84m2	.	0,000	0,00	0,000
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma Марши и площадки	m2	155,840	6,34	988,408
201	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном) площадка	m2	73,940	134,24	9 925,542
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat	m2	155,840	14,70	2 290,466
203	CG22Er=1. 5	Pardoseli din mortar de ciment M 200-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - площадки	m2	73,940	100,95	7 464,296
204	RCsL20A	Repararea muchiilor stirbite, la trepte, stilpi, vanguri, glafuri etc. мозаичные (Ремонт выщербленных краев мозаичных ступеней.)	m	182,000	36,11	6 572,426
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de CIMENT grosime 2,0 mm pe suprafetele trepte	m2	81,900	46,15	3 779,983
206	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen - линолеум гомогенный gr2mm) antibact.antistatic <2kB. обработка поверхность - PUR ranforsat , износостойкость -cl EN 649 (34-43) la pardoseli на клею плитус для завода на стену 15 см с установкой конелюрного профиля	m2	207,000	741,62	153 516,020
207	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat la scari (Металлические готовые ограждения: из профиля на лестницах) 51,5мп	kg	437,570	123,81	54 173,437

1	2	3	4	5	6	7
208	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma снизу маршей и площадок и торцов	m2	155,840	6,34	988,408
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - грунтовка снизу маршей и площадок и торцов	m2	154,320	4,13	637,334
210	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, снизу маршей и площадок и торцов	m2	154,320	108,05	16 674,090
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (нанесение вручную шпаклёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен колонн и потолков толщиной 1мм	m2	154,320	35,58	5 490,693
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, MAGNAT CERAMIC CARE ANTY FORMALDEGYT расход 0,08 кг 1 слой	m2	154,320	73,34	11 317,520
		<i>Total</i>	lei			303 883,714
		Total Scara interioara SC1-SC2 существ) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				303 883,714 107 960,106
		10. Scara SC-3.SC-4 (Scara noua) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	99,040	4,13	409,004
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (затирка маршей и площадок торцов сухой смесью)	m2	99,040	103,81	10 281,458

1	2	3	4	5	6	7
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	99,040	35,58	3 523,847
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, MAGNAT CERAMIC CARE ANTY FORMALDEGYT расход 0,08 кг 1 слой	m2	99,040	73,39	7 268,233
217		ступени	.	0,000	0,00	0,000
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat	m2	97,330	14,70	1 430,497
219	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm pe adeziv 1cm	m2	97,330	446,29	43 437,353
220	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu профиль лестничный	m	131,300	55,04	7 226,962
221	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat la scari (Металлические готовые ограждения: из профиля на лестницах) 50,9мп	kg	431,630	123,81	53 438,059
222		PERETE	.	0,000	0,00	0,000
223	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100	m2	170,050	85,24	14 495,360
224	CN53A	Grunduirea Supraten suprafetelor interioare a peretilor	m2	170,050	4,13	702,310
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	170,050	90,05	15 313,299
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	170,050	35,58	6 050,360
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	170,050	73,39	12 479,403

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, MAGNAT CERAMIC CARE ANTY FORMALDEGYT rasход 0,08 кг 1 слой				
		<i>Total</i>	lei			176 056,145
		Total Scara SC-3.SC-4 (Scara poza) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				176 056,145 82 350,993
		11. Finisarea interioare Коэффициент к трудозатратам=1,0000 коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 11.1. Tavane				
228	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma	m2	1 584,240	6,34	10 048,178
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat	m2	1 584,240	14,70	23 284,232
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (внутренняя штукатурка потолков толщиной 5мм вручную сухой гипсовой смесью с ручным приготовлением раствора)	m2	1 584,240	108,05	171 175,266
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 584,240	17,55	27 802,342
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (нанесение вручную шпаклевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен коронн потолков с толщиной 1мм)	m2	1 584,240	35,58	56 367,354
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	1 584,240	43,09	68 261,733

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
234	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Termatex", Schlicht Hidena" inclusiv sistemul-grila, class de combustibilitate A2-s1. conductibilitatea termica 0.05-0.057 W/m'K, canturi VT 15/24-(кроме операционных)	m2	1 201,490	370,45	445 094,246
		<i>Total</i>	lei			802 033,351
		Total Tavane Inclusiv salariu				802 033,351 433 761,016
		11.2. Pereti (1195.17m2- новые стены+2047,97 сущ+ 3050,75m2 pereti dispartitori) 6292.89m2 11.2.1. Существующие стены				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (очистка сущ стен)	m2	2 047,970	17,14	35 101,595
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, - сущ стены	m2	2 047,970	14,70	30 099,854
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 047,970	90,05	184 423,235
238	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton -новые перегородки	m2	1 195,170	85,24	101 878,992
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (грунтовка новые стены)	m2	1 195,170	4,13	4 935,816
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1 195,170	90,05	107 627,090

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (грунтовка перегородки)	m2	3 050,750	4,13	12 598,968
242	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3 050,750	90,05	274 725,273
243	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-3 050,750	53,37	-162 827,042
244	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (облицовка стен и верха стены керамогранитными плитками размером до 400x400 мм)	m2	939,160	328,20	308 228,574
245	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5 353,650	71,16	380 966,464
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3 377,810	17,55	59 278,293
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, MAGNAT CERAMIC CARE ANTY FORMALDEGYT расход 0,08 кг 1 слой	m2	3 377,810	73,34	247 721,795
248	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti gr 1.3 mm с полиуретановой обработкой PUR толщ 1мм с на всю толщину на клею (антибактериальные	m2	1 975,940	415,29	820 592,182

1	2	3	4	5	6	7
		бактерицидные и фунгицидные свойства). угол пластиковый 932мп -(Антибактериальные настенные ПВХ-покрытия для стен - Certificat ISO 4..(для стерильных помещений)не поддерж горение Bs2d0				
249	CH08A	Mina curenta din PVC - IMPACT 200 inclusiv (торц эл-т SMP End Priece Impact 200-350шт). соединитель SMP Jointing block Impact 200-100bus, крепления SPM bracket Impact 200-300bus	m	367,000	359,19	131 822,447
		<i>Total</i>	lei			2 537 173,53 6
		Total Существующие стены Inclusiv salariu				2 537 173,53 6 1 340 714,87 6
		11.2.2. колонны. ригеля. откосы 218,7м2				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (очистка сущ стен)	m2	218,700	17,14	3 748,452
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, - сущ стены	m2	218,700	14,70	3 214,321
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	218,700	90,05	19 694,295
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	218,700	17,55	3 838,046
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	218,700	39,40	8 617,251
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	218,700	73,39	16 049,696

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, MAGNAT CERAMIC CARE ANTY FORMALDEGYT расход 0,08 кг 1 слой				
256	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	277,500	20,11	5 581,034
		<i>Total</i>	lei			60 743,095
		Total колонны. ригеля. откосы 218,7м2 Inclusiv salariu				60 743,095 41 108,177
		<i>Total</i>	lei			2 597 916,63 1
		Total Pereti (1195.17m2- новые стены+2047,97 суш+ 3050,75м2 pereti dispartitori) 6292.89m2 Inclusiv salariu				2 597 916,63 1 1 381 823,05 3
		<i>Total</i>	lei			3 399 949,98 2
		Total Finisarea interioare Коэффициент к трудозатратам=1,0000 коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				3 399 949,98 2 1 815 584,06 9
		12. Finisarea exterioare Коэффициент к трудозатратам=1,0000 коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
257	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare CU REZISTENTA LA FOC cl A1 in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Vata minerala gr. 100mm conductebilitate termica 0.035 W/mK, densitate 80kg/m3) композитная панель Alpolic A2	m2	2 089,000	1 493,04	3 118 966,03 9

1	2	3	4	5	6	7
258	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	2 195,000	49,70	109 099,050
259	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la pereti si diafragme 5 BP 100x100 (2.98 kg/m2)	kg	236,600	18,29	4 328,150
260	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la pereti si diafragme 10A1 2bucx60x0.617	kg	74,000	18,29	1 353,721
261	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	73,400	174,66	12 819,942
262	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma потолки 80,8+82 колонны	m2	162,800	6,34	1 032,575
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, колонны фасада	m2	162,800	14,70	2 392,737
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment 82+73.4	m2	155,400	90,05	13 994,051
265	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2	80,800	108,05	8 730,345
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza CIMENT grosime 2,0 mm pe suprafetele 73.4+82+80.8	m2	236,200	77,91	18 402,670
267	CN11A k=0.67	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми	m2	236,200	28,86	6 817,894

1	2	3	4	5	6	7
		вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)				
268	CL17C	Confecții metalice diverse ограждение (B1.3) 12.5м+В1.4+14.2мп+В1.5- 3.6мп=30мп	kg	259,000	38,58	9 991,961
269	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,259	943,80	244,444
270	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat la scari (Металлические готовые ограждения: из профиля на лестницах) 51,5мп	kg	440,330	123,81	54 515,160
		<i>Total</i>	lei			3 362 688,73 9
		Total Finisarea exterioare Коэффициент к трудозатратам=1,0000 коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				3 362 688,73 9 383 737,333
		13. Lucrari auxiliare Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 13.1. Intrare in subsol (axa 16-Y-T)				
271	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,044	1 999,20	87,965
272	CA03F	Beton M200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, - новые ступени	m3	0,830	1 113,23	923,985

1	2	3	4	5	6	7
273	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,000	108,96	217,924
274	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma	m2	22,200	6,34	140,806
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat	m2	22,200	14,70	326,282
276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la - выравнивание под облицовку	m2	22,200	90,05	1 999,154
277	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (облицовка стен и верха стены керамогранитными плитками размером до 400x400 мм)	m2	22,200	328,19	7 285,912
278	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma площадка и ступени	m2	10,450	6,35	66,309
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat	m2	10,450	14,70	153,577
280	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 200-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp площадка	m2	2,640	75,73	199,934
281	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm gr 10mm (керамогранит на клею размер плиток до 50x50 см толщ 10мм)	m2	2,640	312,29	824,448
282		ступени	.	7,850	0,00	0,000
283	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm pe adeziv 1	m2	7,850	468,92	3 680,999

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
284	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu профиль лестничный	m	13,000	55,04	715,541
285		крыльцо	.	0,000	0,00	0,000
286	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,048	2 003,25	96,156
287	CA03F	Beton 200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... крыльцо	m3	2,360	1 187,60	2 802,747
288	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,600	110,18	176,289
289	CL10A	монтаж металлоконструкции стены и козырёк	t	0,752	31 333,24	23 562,594
290	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, (закладные детали)	kg	17,580	39,87	700,868
291	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	28,000	25,37	710,338
292	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,770	943,95	726,843
293	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de	m2	35,000	670,86	23 480,168

1	2	3	4	5	6	7
		tip " Sandwich" montate pe rigle metalice gr 50 mm				
294	CG34B1k=0.5sal	Покрытие козырька OSB gr 12mm (fara mortar)	m2	29,000	132,59	3 845,037
295	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma	m2	14,200	6,34	90,065
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat	m2	14,200	14,70	208,703
297	CG22A3	Strat din termobieton grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Polisterenbeton.	m2	14,200	122,03	1 732,881
298	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -5 BP 100x100 (2.98kg/m2)	kg	42,380	17,10	724,632
299	IzF01F1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie	m2	29,000	9,49	275,322
300	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1-strat-Tehnoelast EKP. 2strat Uniflex VENT EPV 14,2 гориз+14,8 вертикал)	m2	29,000	182,95	5 305,519
301	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) burlan 1 buc	m	1,800	234,34	421,817
302	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,500	238,77	835,698
		<i>Total</i>	lei			82 318,513
		Total Intrare in subsol (axa 16-Y-T) Inclusiv salariu				82 318,513 19 122,073
		13.2. Intrare in subsol pe axa 4				
303	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton	m2	29,300	6,34	185,838

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma ступени и площадка				
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat	m2	29,300	14,70	430,634
305	RCsB17A	Prepararea in statii si turnarea betonului aparent, cu parament brut (ремонт бетон ступеней БМ 200)	m3	0,300	1 577,46	473,239
306	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte	m2	1,500	120,41	180,611
307	CG22E r=2	Pardoseli din mortar de ciment M 200-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp площадка и ступени	m2	29,300	134,60	3 943,685
308	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm gr 10mm (керамогранит на клею размер плиток до 50x50см толщ 10мм)	m2	29,300	312,26	9 149,108
309	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma стены 55,7м2+11,0м2 верх	m2	66,700	6,34	423,051
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	66,700	4,13	275,458
311	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar nisip-ciment - (Выравнивание стен)	m2	66,700	85,78	5 721,341
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	66,700	4,13	275,458
313	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (облицовка стен и верха стены)	m2	66,700	328,20	21 890,665

1	2	3	4	5	6	7
		керамогранитными плитками размером до 400x400 мм				
314	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi metal ограждения	kg	119,700	40,44	4 841,079
315	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,120	943,99	113,279
316	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu профиль лестничный	m	20,400	55,04	1 122,849
		<i>Total</i>	lei			49 026,295
		Total Intrare in subsol pe axa 4 Inclusiv salariu				49 026,295 25 041,392
		13.3. Delumina - прямок световой (16-C) и существ по оси 24				
317	CA03F	Beton M200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..монолитный бетон конструкции бетон M200	m3	4,100	1 131,61	4 639,619
318	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,000	108,96	871,696
319	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,017	2 005,53	34,094
320	CG22Er=1. 5	Pardoseli din mortar de ciment M 200-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv	m2	1,680	100,76	169,277

1	2	3	4	5	6	7
		scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
321	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma сущест	m2	1,680	6,35	10,667
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare 1,68+1,68	m2	3,360	4,13	13,888
323	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm gr 10mm (керамогранит на клею размер плиток до 50x50см толщ 10мм	m2	3,360	312,22	1 049,071
324	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma-стены и верх прямка	m2	19,800	6,34	125,583
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,800	4,13	81,770
326	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment выравнивание стен	m2	19,800	85,04	1 683,802
327	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (облицовка стен и верха стены керамогранитными плитками размером до 400x400 мм	m2	19,800	328,20	6 498,274
328	CL10A	монтаж металлоконструкции - козырёк	t	0,042	37 334,57	1 568,052
329	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,042	943,83	39,641
330	CE18A	покрытие козырьков din policarbonat gr 10mm	m2	7,400	355,41	2 630,042

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 415,476
		Total Delumina - приямок световой (16-С) и существ по оси 24 Inclusiv salariu				19 415,476 7 359,547
		13.4. пандусы				
331	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,210	2 001,45	420,304
332	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa (Bc 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (полы из готового бетона БМ 200 толщиной 10 см)	m2	20,600	132,94	2 738,602
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat	m2	20,600	14,70	302,766
334	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm gr 10mm (керамогранит на клею размер плиток до 50x50см толщ 10мм)	m2	20,600	312,25	6 432,365
335	CL10A	монтаж металлоконструкции - козырёк	t	0,650	35 833,28	23 291,633
336	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,646	943,86	609,736
337		покрытие	.	0,000	0,00	0,000
338	CG34B1k= 0.5sal	Покрытие козырька OSB gr 12mm (fara mortar) 19,2=11,5 гориз+7,66 верт	m2	19,200	132,29	2 539,920
339	IzF01F1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie праймер	m2	19,200	9,49	182,284
340	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m2	19,200	182,95	3 512,620

1	2	3	4	5	6	7
		modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1-strat-Tehnoelast EKP. 2strat Uniflex VENT EPV				
341	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) burlan 1 buc	m	1,800	227,87	410,169
342	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	2,300	232,89	535,640
		<i>Total</i>	lei			40 976,039
		Total пандусы Inclusiv salariu				40 976,039 8 130,636
		<i>Total</i>	lei			191 736,323
		Total Lucrari auxiliare Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				191 736,323 59 653,648
		14. Fundament sub utilaj Коэффициент к трудозатратам=1,0000 коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
343	CA04F	Beton turnat in placi, BM 250	m3	5,800	1 315,58	7 630,349
344	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	15,000	115,84	1 737,555

1	2	3	4	5	6	7
345	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Пристрелочные болты в перекрытиях или железобетонных стенах)	buc	40,000	14,88	595,344
346	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 150 x 150 x 700 mm (Бетонирование болтов в фундаменты оборудования и металлических опор, с размерами гнезда 150 x 150 x 700 мм)	buc	40,000	56,35	2 254,113
347	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	24,000	142,99	3 431,772
348	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-24,000	58,21	-1 396,979
		<i>Total</i>	lei			14 252,154
		Total Fundament sub utilaj Коэффициент к трудозатратам=1,0000 коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 Inclusiv salariu				14 252,154 5 573,416
		15. отмостка Коэффициент к трудозатратам=1,0000 коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
349	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint - корыто	m3	8,100	83,61	677,217
350	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	8,100	563,13	4 561,324
351	CG22A3	Pardoseli din beton ata preparat	m2	81,000	132,92	10 766,354

**Reconstructia Blocului operator
al IMSP Institutul de Medicina
Urgenta, str. Toma Ciorba
nr.1, municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Ventilare

Valoarea de deviz 22 280 061,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Sistema de ventilare la refulare- aspiratie cu cerinte ridicate de igiena si curatenie Airbox S60- 13R in complet (AR- 1,2,6)	buc	3,00	677 477,00 0,00	2 032 431,00 0,00
2	pret de piata	Sistema de ventilare la refulare- aspiratie cu cerinte ridicate de igiena si curatenie Airbox S60- 1307 in complet (AR-3)	buc	1,00	553 362,00 0,00	553 362,00 0,00
3	pret de piata	Sistema de ventilare la refulare- aspiratie cu cerinte ridicate de igiena si curatenie Airbox S60- 07Q in complet (AR-4)	buc	1,00	419 978,00 0,00	419 978,00 0,00
4	pret de piata	Sistema de ventilare la refulare- aspiratie cu cerinte ridicate de igiena si curatenie Airbox S60- 10R in complet (AR-5)	buc	1,00	507 702,00 0,00	507 702,00 0,00
5	pret de piata	Sistema de ventilare la refulare- aspiratie cu cerinte ridicate de igiena si curatenie Airbox S60- 13Q in complet (AR-7)	buc	1,00	869 202,00 0,00	869 202,00 0,00
6	pret de piata	Sistema de ventilare la refulare- aspiratie cu cerinte ridicate de igiena si curatenie Airbox S60- 07Q in complet (AR-8,11)	buc	2,00	425 270,00 0,00	850 540,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	pret de piata	Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu cerinte ridicate de igiena si curatenie Airbox S60-13Q in complet (AR-9)	buc	1,00	818 014,00 0,00	818 014,00 0,00
8	pret de piata	Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu cerinte ridicate de igiena si curatenie Airbox S60-13Q in complet (AR-10)	buc	1,00	945 471,00 0,00	945 471,00 0,00
9	pret de piata	Sistema de ventilare la refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V in complet (AR-12)	buc	1,00	129 480,00 0,00	129 480,00 0,00
10	pret de piata	Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu cerinte ridicate de igiena si curatenie Airbox S60-07Q in complet (R-13)	buc	1,00	202 410,00 0,00	202 410,00 0,00
11	pret de piata	Centrala de tratare a aerului MPA 1200V in complet (R- 14,15)	buc	2,00	31 228,00 0,00	62 456,00 0,00
12	pret de piata	Recuperator de caldura Prana 150 (AR-15,16,21,22,24)	buc	5,00	8 000,00 0,00	40 000,00 0,00
13	pret de piata	Recuperator de caldura Prana 200G (AR-13,17,18,23,25)	buc	5,00	8 500,00 0,00	42 500,00 0,00
14	pret de piata	Recuperator de caldura Prana 200C (AR-14,19,20)	buc	3,00	7 000,00 0,00	21 000,00 0,00
15	pret de piata	Ventilator VKM 250B (A-13)	buc	1,00	1 905,00 0,00	1 905,00 0,00
16	pret de piata	Ventilator TD 800/200 Silent (A-14,16)	buc	2,00	3 635,00 0,00	7 270,00 0,00
17	pret de piata	Ventilator TD 1300/250 Silent (A-15)	buc	1,00	12 547,00 0,00	12 547,00 0,00
18	pret de piata	Ventilator TD 500/150-160 Silent (A-17,18,20,33,38,39,41,42,43,45,46)	buc	11,00	2 938,00 0,00	32 318,00 0,00
19	pret de piata	Ventilator TD 350/125 Silent (A-19,40,44)	buc	3,00	1 935,00 0,00	5 805,00 0,00
20	pret de piata	Ventilator Silent 200 (A-21,26,47)	buc	3,00	1 021,00 0,00	3 063,00 0,00
21	pret de piata	Ventilator TD 160/100 N (A-22,23,27,28,34)	buc	5,00	1 304,20 0,00	6 521,00 0,00
22	pret de piata	Ventilator Silent 100 (A-24,25,29,30,48,49)	buc	6,00	615,00	3 690,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
23	pret de piata	Ventilator TDM 100 (A-31,32)	buc	2,00	1 420,00	2 840,00
					0,00	0,00
24	pret de piata	Ventilator Silent 300 (A-35,37)	buc	2,00	1 583,00	3 166,00
					0,00	0,00
25	pret de piata	Ventilator Silent 300 Plus (A-36)	buc	1,00	1 723,00	1 723,00
					0,00	0,00
26	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 50-60	buc	3,00	2 370,00	7 110,00
					0,00	0,00
27	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 65-60	buc	3,00	2 820,00	8 460,00
					0,00	0,00
28	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 70-40	buc	2,00	3 250,00	6 500,00
					0,00	0,00
29	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 85-40	buc	1,00	3 950,00	3 950,00
					0,00	0,00
30	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 60-25	buc	1,00	2 600,00	2 600,00
					0,00	0,00
31	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 65-30	buc	1,00	2 755,00	2 755,00
					0,00	0,00
32	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 55-40	buc	1,00	2 653,00	2 653,00
					0,00	0,00
33	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 75-60	buc	1,00	2 700,00	2 700,00
					0,00	0,00
34	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 95-60	buc	1,00	4 820,00	4 820,00
					0,00	0,00
35	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 55-25	buc	2,00	2 560,00	5 120,00
					0,00	0,00
36	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 75-25	buc	2,00	3 050,00	6 100,00
					0,00	0,00
37	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 70-60	buc	1,00	3 950,00	3 950,00
					0,00	0,00
38	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 85-60	buc	1,00	4 300,00	4 300,00
					0,00	0,00
39	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 100-60	buc	1,00	10 500,00	10 500,00
					0,00	0,00
40	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 125-60	buc	1,00	14 700,00	14 700,00
					0,00	0,00
41	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 40-40	buc	2,00	2 500,00	5 000,00
					0,00	0,00
42	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 40-20	buc	3,00	1 950,00	5 850,00
					0,00	0,00
43	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 250/900	buc	1,00	820,00	820,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
44	pret de piata	Umedificator izoterm UE090HL101 in complet	buc	5,00	110 353,00 0,00	551 765,00 0,00
45	pret de piata	Umedificator izoterm UR060HL101 in complet	buc	1,00	90 472,00 0,00	90 472,00 0,00
46	pret de piata	Umedificator izoterm UR040HL101 in complet	buc	4,00	67 000,00 0,00	268 000,00 0,00
47	pret de piata	Umedificator izoterm UE130HL101 in complet	buc	2,00	140 000,00 0,00	280 000,00 0,00
48	pret de piata	Umedificator izoterm UR010HL101 in complet	buc	1,00	45 764,00 0,00	45 764,00 0,00
49	pret de piata	Tavan laminar pentru HEPA filtre (2600x2600x350h)	buc	10,00	9 500,00 0,00	95 000,00 0,00
50	pret de piata	Tavan laminar pentru HEPA filtre (3250x2600x350h)	buc	5,00	11 200,00 0,00	56 000,00 0,00
51	pret de piata	Filtre HEPA H14 (610x610x150)	buc	210,00	6 053,00 0,00	1 271 130,00 0,00
52	pret de piata	Filtre HEPA H14 (305x610x150)	buc	70,00	4 040,00 0,00	282 800,00 0,00
53	pret de piata	Filtre HEPA H14 CFC-HF/H14/305x305x150	buc	22,00	4 040,00 0,00	88 880,00 0,00
54	pret de piata	Filtre HEPA H14 CFC-HF/H14/457x457x150	buc	7,00	4 850,00 0,00	33 950,00 0,00
55	pret de piata	Filtre HEPA H14 CFC-HF/H14/610x610x150	buc	23,00	6 053,00 0,00	139 219,00 0,00
56	pret de piata	Filtre HEPA H14 CFC-HF/H14/526x526x150	buc	1,00	5 605,00 0,00	5 605,00 0,00
57	pret de piata	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer PRVAF 400x200 cu servomotor	buc	2,00	4 581,00 0,00	9 162,00 0,00
58	pret de piata	Suport elastic WGF 250	buc	2,00	181,00 0,00	362,00 0,00
59	pret de piata	Supapa de sens KOM 250	buc	1,00	145,00 0,00	145,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 891 536,00
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1,2 %			130 698,43
		Total Utilaj				11 022 234,43

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
60	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	18,00	3 480,53 3 271,63	62 649,53 58 889,31
61	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	37,00	1 388,10 1 254,11	51 359,67 46 401,89
62	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	30,00	80,12 63,43	2 403,53 1 902,78
63	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	13,00	61,48 49,59	799,23 644,64
64	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar pentru HEPA filtre)	buc	15,00	795,58 787,06	11 933,64 11 805,89
65	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	333,00	799,08 787,06	266 092,18 262 090,65
66	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(dispozitiv de inchidere a fluxului de aer)	buc	2,00	556,25 511,45	1 112,49 1 022,89
67	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	2,00	251,70 251,40	503,40 502,80
68	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	2,00	401,23 281,38	802,46 562,76
69	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de sens)	buc	1,00	82,92 56,51	82,92 56,51
		<i>Total</i>	lei			397 739,05
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			86 373,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			555,33
		<i>Total</i>				484 667,41
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			291 748,89
		<i>Total</i>				776 416,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			46 584,97
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				823 001,27 383 880,12
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Ventilare				
		3.1.1. AR-1				
70	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	46,80	308,62 141,85	14 443,25 6 638,40
71	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	280,48	367,61 189,12	103 107,48 53 045,47
72	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	5,50	444,87 203,59	2 446,77 1 119,76
73	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm ADU-25-99/EA-L	m2	430,00	331,97 27,33	142 746,39 11 752,26
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x325	buc	8,00	6 041,01 28,83	48 328,04 230,64
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	4,00	6 793,01 28,83	27 172,02 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 525x325				
76	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 450x400)	buc	2,00	514,88 64,58	1 029,76 129,16
77	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 600x400)	buc	2,00	828,44 64,58	1 656,88 129,16
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P50 1200x920 VEZA	buc	1,00	1 327,01 28,83	1 327,01 28,83
79	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,50	107,80 61,12	53,90 30,56
		<i>Total</i>	lei			342 311,50
		Total AR-1 Inclusiv salariu				342 311,50 73 219,56
		3.1.2. AR-2				
80	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	48,30	308,61 141,85	14 905,98 6 851,16
81	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu d0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	318,73	367,61 189,12	117 168,20 60 279,49
82	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7	m2	5,50	444,87 203,59	2 446,77 1 119,76

1	2	3	4	5	6	7
		mmgrosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm				
83	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm ADU-25-99/EA-L	m2	480,00	<u>331,97</u> 27,33	<u>159 344,80</u> 13 118,80
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN- 2/S/F5 425x325	buc	8,00	<u>6 041,01</u> 28,83	<u>48 328,04</u> 230,64
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 525x325	buc	4,00	<u>6 793,01</u> 28,83	<u>27 172,02</u> 115,32
86	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 450x400)	buc	2,00	<u>514,88</u> 64,58	<u>1 029,76</u> 129,16
87	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 600x400)	buc	2,00	<u>828,44</u> 64,58	<u>1 656,88</u> 129,16
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P50 1200x920 VEZA	buc	1,00	<u>1 327,01</u> 28,83	<u>1 327,01</u> 28,83
89	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,50	<u>107,80</u> 61,12	<u>53,90</u> 30,56
		<i>Total</i>	lei			373 433,36
		Total AR-2 Inclusiv salariu				373 433,36 82 032,88

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.3. AR-3				
90	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	172,75	367,61 189,12	63 504,91 32 671,31
91	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	178,95	605,90 203,54	108 425,75 36 423,25
92	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm ADU-25-99/EA-L	m2	450,00	331,97 27,33	149 385,76 12 298,88
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x325	buc	6,00	6 041,01 28,83	36 246,03 172,98
94	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 625x325	buc	3,00	8 624,01 28,83	25 872,02 86,49
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P50 1200x1420 VEZA	buc	1,00	1 644,01 28,83	1 644,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			385 078,48
		Total AR-3 Inclusiv salariu				385 078,48 81 681,74
		3.1.4. AR-4				
96	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	17,48	335,10 217,94	5 857,48 3 809,60

1	2	3	4	5	6	7
97	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	5,63	272,53 156,29	1 534,36 879,89
98	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	0,25	317,28 198,36	79,32 49,59
99	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	0,70	256,61 141,69	179,63 99,18
100	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	114,60	308,62 141,85	35 367,28 16 255,51
101	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	111,70	367,61 189,13	41 062,53 21 125,47
102	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm ADU-25-99/EA-L	m2	345,00	331,97 27,33	114 529,17 9 429,14
103	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V 305x305x150-160	buc	5,00	8 120,01 28,83	40 600,03 144,15
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V 457x457x150-200	buc	2,00	9 620,01 28,83	19 240,01 57,66

1	2	3	4	5	6	7
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V 610x610x150-200	buc	5,00	12 707,01 28,83	63 535,03 144,15
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-F 200x150 -F-W	buc	4,00	587,01 28,83	2 348,02 115,32
107	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-F 300x150 -F-W	buc	1,00	637,01 28,83	637,01 28,83
108	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x225	buc	3,00	5 471,01 28,83	16 413,02 86,49
109	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 325x225	buc	3,00	4 966,01 28,83	14 898,02 86,49
110	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-125 Iris)	buc	2,00	741,01 64,58	1 482,01 129,16
111	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-160 Iris)	buc	5,00	774,05 64,58	3 870,24 322,90
112	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-200 Iris)	buc	7,00	853,25 64,58	5 972,72 452,05
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	1,00	267,01	267,01

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100			28,83	28,83
114	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 450x200)	buc	1,00	389,78 64,58	389,78 64,58
115	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 450x250)	buc	1,00	469,57 64,58	469,57 64,58
		<i>Total</i>	lei			368 732,24
		Total AR-4 Inclusiv salariu				368 732,24 53 373,57
		3.1.5. AR-5				
116	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	0,31	335,65 217,61	104,05 67,46
117	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	15,70	288,68 156,27	4 532,28 2 453,43
118	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	81,00	265,04 141,84	21 468,03 11 489,33
119	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	265,05	367,61 189,12	97 435,05 50 127,30
120	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7	m2	4,50	444,95 203,60	2 002,29 916,22

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm				
121	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm ADU-25-99/EA-L	m2	490,00	<u>331,97</u> 27,33	<u>162 664,49</u> 13 392,11
122	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V 535x535x150-200	buc	1,00	<u>11 163,01</u> 28,83	<u>11 163,01</u> 28,83
123	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V 610x610x150-200	buc	8,00	<u>12 707,01</u> 28,83	<u>101 656,04</u> 230,64
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-F 500x200 -F-W	buc	1,00	<u>971,01</u> 28,83	<u>971,01</u> 28,83
125	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-F 600x300 -F-W	buc	6,00	<u>1 367,01</u> 28,83	<u>8 202,03</u> 172,98
126	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-200 Iris)	buc	9,00	<u>853,09</u> 64,58	<u>7 677,82</u> 581,21
127	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 300x150)	buc	1,00	<u>285,75</u> 64,58	<u>285,75</u> 64,58
128	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 500x200)	buc	3,00	<u>467,61</u> 64,58	<u>1 402,83</u> 193,74
129	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	1,00	<u>970,01</u>	<u>970,01</u>

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P50 1200x920 VEZA			28,83	28,83
		<i>Total</i>	lei			420 534,69
		Total AR-5 Inclusiv salariu				420 534,69 79 775,49
		3.1.6. AR-6				
130	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	47,55	308,61 141,84	14 674,27 6 744,49
131	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	183,03	367,61 189,13	67 284,20 34 615,60
132	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	73,00	444,82 203,54	32 471,66 14 858,41
133	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm ADU-25-99/EA-L	m2	400,00	331,97 27,33	132 787,34 10 932,34
134	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x325	buc	8,00	6 041,01 28,83	48 328,04 230,64
135	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 525x325	buc	4,00	6 793,01 28,83	27 172,02 115,32
136	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc	2,00	514,88 64,58	1 029,76 129,16

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe zidarie (Regulator de debit RD 450x400)				
137	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 600x400)	buc	2,00	828,44 64,58	1 656,88 129,16
138	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P50 1200x920 VEZA	buc	1,00	1 327,01 28,83	1 327,01 28,83
139	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,50	107,80 61,12	53,90 30,56
		<i>Total</i>	lei			326 785,08
		Total AR-6 Inclusiv salariu				326 785,08 67 814,51
		3.1.7. AR-7				
140	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	64,80	308,61 141,85	19 998,00 9 191,58
141	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	170,45	367,61 189,13	62 659,89 32 236,55
142	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	239,60	444,82 203,54	106 579,05 48 768,25
143	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25	m2	660,00	331,97 27,33	219 099,10 18 038,35

1	2	3	4	5	6	7
		mm ADU-25-99/EA-L				
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x325	buc	12,00	6 041,01 28,83	72 492,06 345,96
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 525x325	buc	6,00	6 793,01 28,83	40 758,03 172,98
146	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 450x400)	buc	2,00	514,88 64,58	1 029,76 129,16
147	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 600x400)	buc	2,00	828,44 64,58	1 656,88 129,16
148	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 800x250)	buc	1,00	673,59 64,58	673,59 64,58
149	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 1000x250)	buc	1,00	833,17 64,58	833,17 64,58
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P50 1200x1220 VEZA	buc	1,00	1 616,01 28,83	1 616,01 28,83
151	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,60	107,08 60,55	64,25 36,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			527 459,79
		Total AR-7 Inclusiv salariu				527 459,79 109 206,31
		3.1.8. AR-8				
152	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	18,59	337,11 217,95	6 266,95 4 051,77
153	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	6,10	272,52 156,25	1 662,39 953,12
154	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	0,95	320,72 198,47	304,68 188,55
155	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	48,20	308,61 141,84	14 874,99 6 836,75
156	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	130,90	367,61 189,12	48 120,25 24 756,32
157	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm ADU-25-99/EA-L	m2	285,00	331,97 27,33	94 611,07 7 789,29
158	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V 305x305x150-160	buc	6,00	8 120,01 28,83	48 720,03 172,98

1	2	3	4	5	6	7
159	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V 457x457x150-200	buc	2,00	9 620,01 28,83	19 240,01 57,66
160	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V 610x610x150-200	buc	5,00	12 707,01 28,83	63 535,03 144,15
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-F 200x150 -F-W	buc	5,00	587,01 28,83	2 935,03 144,15
162	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-F 300x150 -F-W	buc	1,00	637,01 28,83	637,01 28,83
163	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x225	buc	3,00	5 471,01 28,83	16 413,02 86,49
164	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 325x225	buc	3,00	4 966,01 28,83	14 898,02 86,49
165	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-125 Iris)	buc	1,00	745,30 64,58	745,30 64,58
166	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-150 Iris)	buc	1,00	777,62 64,58	777,62 64,58
167	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu	buc	6,00	788,51	4 731,08

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-160 Iris)			64,58	387,48
168	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-200 Iris)	buc	7,00	853,25 64,58	5 972,72 452,05
169	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc	1,00	267,01 28,83	267,01 28,83
170	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 450x200)	buc	1,00	389,78 64,58	389,78 64,58
171	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 450x250)	buc	1,00	469,57 64,58	469,57 64,58
172	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P50 600x620 VEZA	buc	1,00	643,01 28,83	643,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			346 214,57
		Total AR-8 Inclusiv salariu				346 214,57 46 452,06
		3.1.9. AR-9				
173	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	12,75	308,63 141,87	3 934,99 1 808,79
174	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	160,95	367,61 189,13	59 167,10 30 439,87

1	2	3	4	5	6	7
175	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	155,75	444,82 203,54	69 280,53 31 701,47
176	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm ADU-25-99/EA-L	m2	430,00	331,97 27,33	142 746,39 11 752,26
177	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 525x225	buc	12,00	5 696,01 28,83	68 352,06 345,96
178	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 525x325	buc	6,00	6 793,01 28,83	40 758,03 172,98
179	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 600x250)	buc	5,00	515,51 64,58	2 577,53 322,90
180	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 750x200)	buc	1,00	518,05 64,58	518,05 64,58
181	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 850x400)	buc	2,00	828,44 64,58	1 656,88 129,16
182	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P50 1200x1220 VEZA	buc	1,00	1 616,01 28,83	1 616,01 28,83
183	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor,	m2	0,60	107,08 60,55	64,25 36,33

1	2	3	4	5	6	7
		mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			390 671,82
		Total AR-9 Inclusiv salariu				390 671,82 76 803,13
		3.1.10. AR-10				
184	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	18,00	308,61 141,84	5 555,04 2 553,18
185	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	280,20	367,61 189,13	103 005,02 52 993,00
186	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	240,85	444,82 203,54	107 135,08 49 022,53
187	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	194,15	476,85 203,54	92 581,11 39 517,28
188	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm ADU-25-99/EA-L	m2	880,00	331,97 27,33	292 132,14 24 051,14
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 525x225	buc	18,00	5 696,01 28,83	102 528,09 518,94
190	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	9,00	6 793,01 28,83	61 137,05 259,47

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 525x325				
191	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 600x250)	buc	5,00	515,51 64,58	2 577,53 322,90
192	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 650x400)	buc	1,00	833,17 64,58	833,17 64,58
193	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 750x200)	buc	1,00	518,05 64,58	518,05 64,58
194	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 800x400)	buc	1,00	813,98 64,58	813,98 64,58
195	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 850x400)	buc	2,00	828,44 64,58	1 656,88 129,16
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P50 1500x1220 VEZA	buc	1,00	1 850,01 28,83	1 850,01 28,83
197	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	1,00	107,14 60,54	107,14 60,54
		<i>Total</i>	lei			772 430,29
		Total AR-10 Inclusiv salariu				772 430,29 169 650,71

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.11. AR-11				
198	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	18,59	337,11 217,95	6 266,95 4 051,77
199	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	5,23	275,98 156,22	1 443,35 817,04
200	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	0,95	318,72 198,47	302,78 188,55
201	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	115,30	308,61 141,84	35 582,80 16 354,68
202	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	76,55	367,61 189,12	28 140,47 14 477,27
203	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm ADU-25-99/EA-L	m2	300,00	331,97 27,33	99 590,50 8 199,25
204	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V 305x305x150-160	buc	6,00	8 120,01 28,83	48 720,03 172,98
205	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V	buc	2,00	9 620,01 28,83	19 240,01 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		457x457x150-200				
206	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V 610x610x150-200	buc	5,00	12 707,01 28,83	63 535,03 144,15
207	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-F 200x150 -F-W	buc	5,00	587,01 28,83	2 935,03 144,15
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-F 300x150 -F-W	buc	1,00	637,01 28,83	637,01 28,83
209	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x225	buc	3,00	5 471,01 28,83	16 413,02 86,49
210	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 325x225	buc	3,00	4 966,01 28,83	14 898,02 86,49
211	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-125 Iris)	buc	1,00	745,30 64,58	745,30 64,58
212	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-150 Iris)	buc	1,00	777,62 64,58	777,62 64,58
213	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-160 Iris)	buc	6,00	773,44 64,58	4 640,63 387,48
214	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile	buc	7,00	853,25	5 972,72

1	2	3	4	5	6	7
		simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-200 Iris)			64,58	452,05
215	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc	1,00	267,01 28,83	267,01 28,83
216	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 450x200)	buc	1,00	389,78 64,58	389,78 64,58
217	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 450x250)	buc	1,00	469,57 64,58	469,57 64,58
218	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P50 1500x1220 VEZA	buc	1,00	643,01 28,83	643,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			351 610,64
		Total AR-11 Inclusiv salariu				351 610,64 45 964,82
		3.1.12. AR-12				
219	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	19,46	337,10 217,96	6 560,00 4 241,47
220	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	2,36	272,57 156,36	643,26 369,02
221	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul	m2	2,00	262,64 141,85	525,28 283,69

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm				
222	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	124,40	308,61 141,84	38 391,13 17 645,11
223	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	17,60	64,16 27,32	1 129,26 480,88
224	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cutie din tabla)	m2	1,24	308,67 141,82	382,75 175,86
225	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor DP 394x394 Vents	buc	2,00	459,01 28,83	918,01 57,66
226	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor DP 530x530 Vents	buc	1,00	695,01 28,83	695,01 28,83
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 200	buc	1,00	544,01 28,83	544,01 28,83
228	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (160x160)	buc	1,00	247,28 134,92	247,28 134,92
229	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (200x200)	buc	3,00	247,08 134,92	741,24 404,77
230	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,00	843,01 28,83	5 058,03 172,98

1	2	3	4	5	6	7
		RAG 500x300				
231	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 600x200	buc	3,00	780,01 28,83	2 340,02 86,49
232	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD 500x300)	buc	6,00	515,15 64,58	3 090,92 387,48
233	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit RD600x200)	buc	3,00	515,93 64,58	1 547,79 193,74
234	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P50 700x620 VEZA	buc	1,00	909,01 28,83	909,01 28,83
235	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,30	107,83 61,50	32,35 18,45
		<i>Total</i>	lei			63 755,35
		Total AR-12 Inclusiv salariu				63 755,35 24 739,01
		3.1.13. AR-13				
236	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	20,93	337,12 217,97	7 055,91 4 562,06
237	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	2,20	272,55 156,20	599,60 343,65

1	2	3	4	5	6	7
238	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	0,55	319,93 198,15	175,96 108,98
239	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	19,10	308,63 141,86	5 894,85 2 709,44
240	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm ADU-25-99/EA-L	m2	60,00	331,97 27,33	19 918,10 1 639,85
241	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V 305x305x150-160	buc	5,00	8 120,01 28,83	40 600,03 144,15
242	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor CFC-C-2V 457x457x150-200	buc	1,00	9 620,01 28,83	9 620,01 28,83
243	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-160 Iris)	buc	6,00	773,44 64,58	4 640,63 387,48
244	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglare si control SPI-200 Iris)	buc	1,00	857,41 64,58	857,41 64,58
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc	3,00	267,01 28,83	801,02 86,49
246	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	1,00	319,01	319,01

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x100			28,83	28,83
		<i>Total</i>	lei			90 482,53
		Total AR-13 Inclusiv salariu				90 482,53 10 104,34
		3.1.14. R-14				
247	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	21,35	<u>337,11</u> 217,95	<u>7 197,29</u> 4 653,16
248	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,50	<u>308,68</u> 141,84	<u>1 389,05</u> 638,30
249	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor Difuzor EFF 160	buc	10,00	<u>430,01</u> 28,83	<u>4 300,05</u> 288,30
250	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (125x125)	buc	10,00	<u>247,01</u> 134,92	<u>2 470,05</u> 1 349,24
		<i>Total</i>	lei			15 356,44
		Total R-14 Inclusiv salariu				15 356,44 6 929,00
		3.1.15. R-15				
251	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	8,58	<u>337,10</u> 217,94	<u>2 892,35</u> 1 869,91
252	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul	m2	7,30	<u>308,61</u> 141,86	<u>2 252,82</u> 1 035,57

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm				
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor Difuzor EFF 100	buc	2,00	430,01 28,83	860,01 57,66
254	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor Difuzor EFF 125	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83
255	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (100x100)	buc	2,00	246,98 134,93	493,95 269,85
256	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (125x125)	buc	1,00	247,28 134,92	247,28 134,92
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 700x300	buc	1,00	1 213,01 28,83	1 213,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			8 389,43
		Total R-15 Inclusiv salariu				8 389,43 3 425,57
		3.1.16. A-13				
258	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	47,43	335,11 217,96	15 894,47 10 337,86
259	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	30,10	64,17 27,34	1 931,44 822,81
260	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,	buc	2,00	60,01 28,83	120,01 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		Difuzor MV80PFs Vents				
261	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor MV100PFs Vents	buc	2,00	60,01 28,83	120,01 57,66
262	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor MV200PFs Vents	buc	1,00	84,01 28,83	84,01 28,83
263	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor MV250PFs Vents	buc	1,00	127,01 28,83	127,01 28,83
264	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (80x80)	buc	2,00	246,98 134,93	493,95 269,85
265	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (100x100)	buc	2,00	246,98 134,93	493,95 269,85
266	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (200x200)	buc	1,00	247,28 134,92	247,28 134,92
267	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (250x250)	buc	1,00	247,28 134,92	247,28 134,92
		<i>Total</i>	lei			19 759,41
		Total A-13 Inclusiv salariu				19 759,41 12 143,19
		3.1.17. A-14				
268	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	33,28	262,53 141,85	8 736,98 4 720,62

1	2	3	4	5	6	7
269	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	27,09	64,16 27,33	1 738,20 740,35
270	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor MV200PFs Vents	buc	2,00	84,01 28,83	168,01 57,66
271	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (200x200)	buc	2,00	246,98 134,93	493,95 269,85
		<i>Total</i>	lei			11 137,14
		Total A-14 Inclusiv salariu				11 137,14 5 788,48
		3.1.18. A-15				
272	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	5,34	337,14 218,01	1 800,35 1 164,16
273	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	0,79	272,66 156,19	215,40 123,39
274	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	31,60	64,17 27,33	2 027,85 863,75
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 80	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83
276	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100	buc	4,00	430,01 28,83	1 720,02 115,32

1	2	3	4	5	6	7
277	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 125	buc	6,00	430,01 28,83	2 580,03 172,98
278	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (80x80)	buc	1,00	247,28 134,92	247,28 134,92
279	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (100x100)	buc	4,00	247,01 134,93	988,05 539,70
280	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (125x125)	buc	6,00	247,00 134,93	1 482,00 809,55
		<i>Total</i>	lei			11 490,99
		Total A-15 Inclusiv salariu				11 490,99 3 952,60
		3.1.19. A-16				
281	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	28,26	337,11 217,95	9 526,67 6 159,24
282	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,30	272,19 156,12	353,85 202,96
283	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	23,10	64,17 27,33	1 482,23 631,38
284	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 600x200	buc	1,00	780,01 28,83	780,01 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 142,76
		Total A-16 Inclusiv salariu				12 142,76 7 022,41
		3.1.20. A-17				
285	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	18,10	337,11 217,96	6 101,77 3 945,10
286	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	9,00	64,20 27,36	577,84 246,21
287	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 200x100	buc	1,00	319,01 28,83	319,01 28,83
288	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 400x100	buc	1,00	447,01 28,83	447,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			7 445,63
		Total A-17 Inclusiv salariu				7 445,63 4 248,97
		3.1.21. A-18				
289	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	17,00	337,11 217,95	5 730,80 3 705,23
290	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	14,00	64,19 27,35	898,59 382,86
291	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 200x100	buc	1,00	319,01 28,83	319,01 28,83

1	2	3	4	5	6	7
292	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 400x100	buc	1,00	447,01 28,83	447,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			7 395,41
		Total A-18 Inclusiv salariu				7 395,41 4 145,75
		3.1.22. A-19				
293	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	14,51	337,13 217,96	4 891,70 3 162,65
294	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	11,37	64,17 27,33	729,57 310,79
295	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100	buc	3,00	430,01 28,83	1 290,02 86,49
		<i>Total</i>	lei			6 911,29
		Total A-19 Inclusiv salariu				6 911,29 3 559,93
		3.1.23. A-20				
296	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	19,50	337,11 217,95	6 573,63 4 250,12
297	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	14,50	64,17 27,32	930,40 396,12
298	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	1,00	319,01 28,83	319,01 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie, RAG 200x100				
299	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 400x100	buc	1,00	447,01 28,83	447,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			8 270,05
		Total A-20 Inclusiv salariu				8 270,05 4 703,90
		3.1.24. A-21				
300	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	14,90	337,12 217,95	5 023,08 3 247,41
301	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	12,50	64,20 27,35	802,52 341,92
		<i>Total</i>	lei			5 825,60
		Total A-21 Inclusiv salariu				5 825,60 3 589,33
		3.1.25. A-22				
302	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	10,36	337,12 217,95	3 492,56 2 257,97
303	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	8,16	64,17 27,35	523,62 223,14
304	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 446,19
		Total A-22 Inclusiv salariu				4 446,19 2 509,94
		3.1.26. A-23				
305	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	13,69	337,13 217,96	4 615,26 2 983,91
306	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	10,99	64,17 27,33	705,19 300,41
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 80	buc	2,00	430,01 28,83	860,01 57,66
308	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			6 610,47
		Total A-23 Inclusiv salariu				6 610,47 3 370,81
		3.1.27. A-24				
309	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	2,51	337,13 218,00	846,20 547,19
310	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	2,20	64,17 27,26	141,17 59,97
		<i>Total</i>	lei			987,37
		Total A-24 Inclusiv salariu				987,37 607,16

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.28. A-25				
311	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	2,20	335,26 218,06	737,58 479,73
312	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	2,20	64,17 27,26	141,17 59,97
		<i>Total</i>	lei			878,75
		Total A-25 Inclusiv salariu				878,75 539,70
		3.1.29. A-26				
313	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,52	337,18 218,03	1 186,86 767,45
314	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	3,52	64,24 27,36	226,14 96,29
		<i>Total</i>	lei			1 413,00
		Total A-26 Inclusiv salariu				1 413,00 863,74
		3.1.30. A-27				
315	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,77	337,09 217,95	1 270,83 821,66
316	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	2,20	64,17 27,26	141,17 59,97
317	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100				
		<i>Total</i>	lei			1 842,01
		Total A-27 Inclusiv salariu				1 842,01 910,46
		3.1.31. A-28				
318	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,61	337,19 218,02	1 217,25 787,06
319	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	2,74	64,15 27,36	175,76 74,96
320	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100	buc	2,00	430,01 28,83	860,01 57,66
		<i>Total</i>	lei			2 253,02
		Total A-28 Inclusiv salariu				2 253,02 919,68
		3.1.32. A-29				
321	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	8,16	337,08 217,92	2 750,58 1 778,23
322	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	6,28	64,20 27,36	403,18 171,83
		<i>Total</i>	lei			3 153,76
		Total A-29 Inclusiv salariu				3 153,76 1 950,06
		3.1.33. A-30				

1	2	3	4	5	6	7
323	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	10,36	337,12 217,95	3 492,56 2 257,97
324	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	8,79	64,19 27,35	564,19 240,44
		<i>Total</i>	lei			4 056,75
		Total A-30 Inclusiv salariu				4 056,75 2 498,41
		3.1.34. A-31, A32				
325	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	18,71	337,10 217,94	6 307,21 4 077,72
326	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	14,13	64,17 27,34	906,77 386,32
327	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 80	buc	2,00	430,01 28,83	860,01 57,66
328	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			8 504,00
		Total A-31, A32 Inclusiv salariu				8 504,00 4 550,53
		3.1.35. A-33				
329	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul	m2	19,02	337,13 217,97	6 412,20 4 145,75

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii circulare de 250 - 700 mm				
330	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	13,00	64,17 27,32	834,17 355,19
331	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 80	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83
332	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100	buc	3,00	430,01 28,83	1 290,02 86,49
333	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 125	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83
334	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (80x80)	buc	1,00	247,28 134,92	247,28 134,92
335	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (100x100)	buc	3,00	247,08 134,92	741,24 404,77
336	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (125x125)	buc	1,00	247,28 134,92	247,28 134,92
		<i>Total</i>	lei			10 632,21
		Total A-33 Inclusiv salariu				10 632,21 5 319,70
		3.1.36. A-34				
337	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	9,36	337,10 217,95	3 155,25 2 040,01

1	2	3	4	5	6	7
338	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	6,90	64,18 27,33	442,83 188,55
339	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 80	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83
340	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			4 458,10
		Total A-34 Inclusiv salariu				4 458,10 2 286,22
		3.1.37. A-35				
341	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	11,30	337,08 217,93	3 809,05 2 462,66
342	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	9,40	64,18 27,36	603,31 257,16
		<i>Total</i>	lei			4 412,36
		Total A-35 Inclusiv salariu				4 412,36 2 719,82
		3.1.38. A-36				
343	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	14,10	337,11 217,96	4 753,25 3 073,28
344	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de	m2	11,75	64,17 27,33	753,95 321,17

1	2	3	4	5	6	7
		50mm M-125				
		<i>Total</i>	lei			5 507,20
		Total A-36 Inclusiv salariu				5 507,20 3 394,45
		3.1.39. A-37				
345	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,88	337,06 218,06	633,67 409,96
346	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	1,88	64,16 27,30	120,62 51,32
		<i>Total</i>	lei			754,29
		Total A-37 Inclusiv salariu				754,29 461,28
		3.1.40. A-38				
347	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	14,46	337,11 217,96	4 874,68 3 151,70
348	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	10,00	64,17 27,33	641,69 273,31
349	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 200x100	buc	1,00	319,01 28,83	319,01 28,83
350	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 400x100	buc	1,00	447,01 28,83	447,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			6 282,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total A-38				6 282,39
		Inclusiv salariu				3 482,67
		3.1.41. A-39				
351	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	13,56	337,12 217,97	4 571,35 2 955,65
352	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	11,00	64,16 27,31	705,71 300,41
353	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 200x100	buc	1,00	319,01 28,83	319,01 28,83
354	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 400x100	buc	1,00	447,01 28,83	447,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			6 043,08
		Total A-39				6 043,08
		Inclusiv salariu				3 313,72
		3.1.42. A-40				
355	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	10,60	337,11 217,97	3 573,33 2 310,44
356	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	7,84	64,21 27,36	503,43 214,50
357	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100	buc	3,00	430,01 28,83	1 290,02 86,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 366,78
		Total A-40 Inclusiv salariu				5 366,78 2 611,43
		3.1.43. A-41				
358	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	15,57	337,10 217,94	5 248,68 3 393,29
359	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	14,00	64,19 27,35	898,59 382,86
360	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 200x100	buc	1,00	319,01 28,83	319,01 28,83
361	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 400x100	buc	1,00	447,01 28,83	447,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			6 913,29
		Total A-41 Inclusiv salariu				6 913,29 3 833,81
		3.1.44. A-42				
362	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	12,96	337,10 217,96	4 368,85 2 824,76
363	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	9,00	64,20 27,36	577,84 246,21
364	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG	buc	1,00	319,01 28,83	319,01 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		200x100				
365	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 400x100	buc	1,00	447,01 28,83	447,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			5 712,71
		Total A-42 Inclusiv salariu				5 712,71 3 128,63
		3.1.45. A-43				
366	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	12,50	337,10 217,96	4 213,80 2 724,44
367	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	10,00	64,17 27,33	641,69 273,31
368	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 200x100	buc	1,00	319,01 28,83	319,01 28,83
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 400x100	buc	1,00	447,01 28,83	447,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			5 621,51
		Total A-43 Inclusiv salariu				5 621,51 3 055,41
		3.1.46. A-44				
370	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	9,41	337,10 217,96	3 172,11 2 050,97
371	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii	m2	7,10	64,19	455,76

1	2	3	4	5	6	7
		din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125			27,37	194,31
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100	buc	3,00	430,01 28,83	1 290,02 86,49
		<i>Total</i>	lei			4 917,89
		Total A-44 Inclusiv salariu				4 917,89 2 331,77
		3.1.47. A-45				
373	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	14,50	337,12 217,95	4 888,29 3 160,34
374	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	13,00	64,17 27,32	834,17 355,19
375	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 200x100	buc	1,00	319,01 28,83	319,01 28,83
376	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, RAG 400x100	buc	1,00	447,01 28,83	447,01 28,83
		<i>Total</i>	lei			6 488,48
		Total A-45 Inclusiv salariu				6 488,48 3 573,19
		3.1.48. A-46				
377	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	17,85	337,10 217,95	6 017,27 3 890,32

1	2	3	4	5	6	7
378	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	17,85	64,17 27,33	1 145,45 487,80
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 80	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83
380	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100	buc	3,00	430,01 28,83	1 290,02 86,49
381	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor MV150PFs Vents	buc	1,00	71,01 28,83	71,01 28,83
382	VB06A	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (150x150)	buc	1,00	247,28 134,92	247,28 134,92
		<i>Total</i>	lei			9 201,04
		Total A-46 Inclusiv salariu				9 201,04 4 657,19
		3.1.49. A-47				
383	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	9,00	337,07 217,95	3 033,65 1 961,59
384	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	5,88	64,20 27,36	377,52 160,87
		<i>Total</i>	lei			3 411,17
		Total A-47 Inclusiv salariu				3 411,17 2 122,46
		3.1.50. A-48, A49				

1	2	3	4	5	6	7
385	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	7,54	337,11 217,95	2 541,78 1 643,31
386	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	6,28	64,20 27,36	403,18 171,83
		<i>Total</i>	lei			2 944,96
		Total A-48, A49 Inclusiv salariu				2 944,96 1 815,14
		3.1.51. VN1-VN5				
387	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	12,94	337,10 217,94	4 362,12 2 820,15
388	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	12,94	64,15 27,32	830,16 353,46
389	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 80	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83
390	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor EFF 100	buc	1,00	430,01 28,83	430,01 28,83
391	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor MV125PFs Vents	buc	1,00	71,01 28,83	71,01 28,83
392	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,	buc	2,00	84,01 28,83	168,01 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		Difuzor MV200PFs Vents				
393	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta autoreglabila VTK d160)	buc	4,00	1 585,20 64,58	6 340,78 258,32
394	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Grila higroreglabila EHA 22-55)	buc	5,00	196,60 64,58	983,02 322,90
395	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-D-1-200x100-UR1-W	buc	2,00	385,01 28,83	770,01 57,66
396	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-D-1-300x100-UR1-W	buc	29,00	449,01 28,83	13 021,15 836,07
		<i>Total</i>	lei			27 406,28
		Total VN1-VN5 Inclusiv salariu				27 406,28 4 792,71
		<i>Total</i>	lei			5 023 843,55
		Total Ventilare Inclusiv salariu				5 023 843,55 1 051 947,35
		<i>Total</i>	lei			5 023 843,55
		<i>Asigurari sociale si meicale</i>	22,5 %			236 688,15
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			277 477,61
		<i>Total</i>				5 538 009,31
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			803 011,34
		<i>Total</i>				6 341 020,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			380 461,24
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				6 721 481,89 1 051 947,35
		Total	lei			18 566 717,59

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			3 713 343,52
		Total				22 280 061,11
						22 280 061,11
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 435 827,47

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____	Director _____
Angela Scerbina	Mihail Ciocanu



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP Institutul de Medicina
Urgenta, str. Toma Ciorba
nr.1, municipiul Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Conditionare

Valoarea de deviz 8 146 207,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Chiller cu functie- pompa de caldura cu compresor multi scroll si condensator racit cu aer,zgomot scazut, EWYQ 210F-XL, Qi=199,8kw, Qr=227kW, in comlect	buc	4,00	935 450,00 0,00	3 741 800,00 0,00
2	pret de piata	Vas acumulare apa racita ELBI AR 2000 V=2000l	buc	2,00	47 300,00 0,00	94 600,00 0,00
3	pret de piata	Vas expansiune inchis S 600 V=600l	buc	2,00	9 434,00 0,00	18 868,00 0,00
4	pret de piata	Dozatoare proportionale cu by-pass Dosaphos250	buc	1,00	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
5	pret de piata	Pompa de circulatie la ventilare IL-E 80/140-7,5/2	buc	2,00	118 800,00 0,00	237 600,00 0,00
6	pret de piata	Pompa de circulatie la ventilare IP-E 80/130-3/2	buc	2,00	87 195,00 0,00	174 390,00 0,00
7	pret de piata	Pompa de circulatie la ventilare IP-E 60/115-1,5/2	buc	2,00	70 380,00 0,00	140 760,00 0,00
8	pret de piata	Vana cu 3 cai de reglare si deviatie VF 3 d80mm cu servomotor electric AME 435	buc	2,00	24 479,00 0,00	48 958,00 0,00
9	pret de piata	Regulator de presiune (reductor) d15mm	buc	1,00	4 187,00 0,00	4 187,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	pret de piata	Robinet cu sfera cu reductor d250mm	buc	3,00	14 000,00 0,00	42 000,00 0,00
11	pret de piata	Fan-coil de perete FWT-02CT cu 2 tevi, Qr=2,43kw	buc	7,00	6 800,00 0,00	47 600,00 0,00
12	pret de piata	Fan-coil de perete FWT-03CT cu 2 tevi, Qr=2,70kw	buc	1,00	7 209,00 0,00	7 209,00 0,00
13	pret de piata	Fan-coil de perete FWT-04CT cu 2 tevi, Qr=3,31kw	buc	2,00	7 576,00 0,00	15 152,00 0,00
14	pret de piata	Fan-coil caseta cu jet de aer in 4 directii FWF-03CT cu 2 tevi, Qr=4,10kw	buc	4,00	9 483,00 0,00	37 932,00 0,00
15	pret de piata	Fan-coil caseta cu jet de aer in 4 directii FWF-04CT cu 2 tevi, Qr=4,54kw	buc	4,00	9 483,00 0,00	37 932,00 0,00
16	pret de piata	Fan-coil caseta cu jet circular FWC-07BT cu 2 tevi, Qr=6,8kw	buc	3,00	11 919,00 0,00	35 757,00 0,00
17	pret de piata	Clapeta de balansare automata AB-QM DN10mm cu servomotor ABNM - (Vana AB- QM DN 10 cu nipluri + ABNM A 5)	buc	1,00	1 604,00 0,00	1 604,00 0,00
18	pret de piata	Clapeta de balansare automata AB-QM DN15mm cu servomotor ABNM (Vana AB- QM DN 15 cu nipluri + ABNM A 5)	buc	6,00	1 708,00 0,00	10 248,00 0,00
19	pret de piata	Clapeta de balansare automata AB-QM DN20mm cu servomotor ABNM (-Vana AB- QM DN 20 cu nipluri + ABNM A 5)	buc	11,00	1 938,00 0,00	21 318,00 0,00
20	pret de piata	Clapeta de balansare automata AB-QM DN25mm cu servomotor ABNM (-Vana AB- QM DN 25 cu nipluri + ABNM A 5)	buc	4,00	2 375,00 0,00	9 500,00 0,00
21	pret de piata	Clapeta de balansare automata AB-QM DN40mm cu servomotor AME 435 QM 24V (-Vana AB- QM DN 40 + AME 425 QM)	buc	4,00	9 475,00 0,00	37 900,00 0,00
22	pret de piata	Clapeta de balansare automata AB-QM DN65mm cu servomotor AME 435 QM 24V(Vana AB- QM DN 65 + AME 425 QM)	buc	5,00	16 667,00 0,00	83 335,00 0,00
23	pret de piata	Clapeta de balansare automata AB-QM DN80mm cu servomotor	buc	1,00	20 612,00 0,00	20 612,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		AME 435 QM 24V Vana AB-QM DN 80 + AME 425 QM				
24	pret de piata	Clapeta de balansare automata AB-QM DN100mm cu servomotor AME 435 QM 24V (Vana AB- QM DN 100 + AME 425 QM)	buc	1,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00
25	pret de piata	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63	buc	6,00	11 544,00 0,00	69 264,00 0,00
26	pret de piata	Nod de amestec DSM-H/TM20-4,7-2,5	buc	2,00	11 622,00 0,00	23 244,00 0,00
27	pret de piata	Nod de amestec DSM-H/TM25-3,4-6,3	buc	3,00	14 000,00 0,00	42 000,00 0,00
28	pret de piata	Nod de amestec DSM-H/TM25-5,7-6,3	buc	2,00	14 000,00 0,00	28 000,00 0,00
29	pret de piata	Nod de amestec DSM-H/TM25-5-10	buc	1,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 078 470,00
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1,2 %			60 941,64
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 139 411,64
		2. Lucrari de montare				
30	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Chiller)	buc	4,00	3 840,79 3 271,63	15 363,15 13 086,51
31	IA26D	Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti avind capacitatea de 2000 l	buc	2,00	1 003,62 542,01	2 007,24 1 084,01
32	IA28B	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 600 l	buc	2,00	489,83 374,79	979,65 749,58
33	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (Dozatoare))	buc	1,00	258,25 201,81	258,25 201,81

1	2	3	4	5	6	7
34	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	6,00	439,85 126,85	2 639,11 761,11
35	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	6,00	104,92 60,54	629,53 363,26
36	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Vana cu 3 cai de reglare si deviatie VF 3 d80mm	buc	2,00	741,83 92,26	1 483,66 184,51
37	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	2,00	251,58 251,40	503,16 502,80
38	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"	buc	1,00	393,17 224,87	393,17 224,87
39	ID05G	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 250 mm	buc	3,00	1 748,09 144,15	5 244,28 432,45
40	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Фанкойл)	buc	21,00	679,61 571,99	14 271,89 12 011,73
41	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de balansare automata AB-QM d10-40 mm	buc	26,00	104,26 34,60	2 710,66 899,50
42	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de balansare automata AB-QM d65mm	buc	5,00	422,67 43,25	2 113,36 216,23
43	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de balansare automata AB-QM d80mm	buc	1,00	487,11 57,66	487,11 57,66

1	2	3	4	5	6	7
44	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de balansare automata AB-QM d100mm	buc	1,00	567,11 57,66	567,11 57,66
45	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	33,00	251,58 251,40	8 302,24 8 296,12
46	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)	buc	14,00	582,43 72,08	8 154,02 1 009,05
		<i>Total</i>	lei			66 107,59
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			9 031,24
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			1 673,18
		<i>Total</i>				76 812,01
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			30 505,53
		<i>Total</i>				107 317,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 439,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				113 756,59 40 138,86
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Conditionare				
47	ID05F	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet cu sfera d200mm	buc	15,00	9 572,89 109,55	143 593,34 1 643,31
48	ID05D	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet cu sfera d125mm	buc	21,00	4 552,72 74,96	95 607,03 1 574,12
49	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet cu sfera d80mm	buc	5,00	2 429,10 57,66	12 145,51 288,30
50	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet cu sfera d65mm	buc	8,00	2 282,63 43,25	18 261,06 345,96

1	2	3	4	5	6	7
51	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu sfera d25mm)	buc	3,00	197,23 8,65	591,70 25,95
52	ID05G	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Filtru impuritati tip Y) d250 mm	buc	1,00	9 750,10 144,15	9 750,10 144,15
53	ID05F	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Filtru impuritati tip Y) d200 mm	buc	2,00	9 243,89 109,56	18 487,78 219,11
54	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Filtru impuritati tip Y) d65mm	buc	1,00	1 857,83 43,25	1 857,83 43,25
55	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Filtru impuritati tip Y) d25mm	buc	1,00	189,27 34,60	189,27 34,60
56	ID05F	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de sens d200mm	buc	7,00	4 325,89 109,55	30 281,23 766,88
57	ID05D	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de sens d125mm	buc	3,00	2 437,71 74,96	7 313,14 224,87
58	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de sens d80mm	buc	3,00	1 312,10 57,66	3 936,31 172,98
59	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de sens d25mm	buc	1,00	192,50 8,65	192,50 8,65
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de siguranta d25mm	buc	4,00	191,99 8,65	767,95 34,60
61	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu element de drenare R1"d25mm	buc	2,00	110,88 8,65	221,75 17,30

1	2	3	4	5	6	7
62	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi	buc	46,00	244,36 31,71	11 240,66 1 458,80
63	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm	m	80,00	49,22 27,68	3 937,92 2 214,14
64	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm	m	170,00	68,79 32,29	11 693,55 5 489,23
65	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 mm	m	130,00	74,05 35,75	9 626,81 4 647,40
66	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2,5 mm	m	20,00	113,40 63,43	2 267,92 1 268,52
67	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm	m	130,00	139,41 63,43	18 123,54 8 245,38
68	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm	m	120,00	185,08 74,96	22 209,26 8 994,96

1	2	3	4	5	6	7
69	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm	m	190,00	205,51 74,96	39 046,36 14 242,02
70	IC18E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3,5 mm	m	40,00	247,36 92,26	9 894,38 3 690,24
71	IC18G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 3,5 mm	m	250,00	335,13 109,55	83 783,71 27 388,50
72	IC18I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 4,5 mm	m	10,00	499,55 132,62	4 995,45 1 326,18
73	IC18K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 219 x 6 mm	m	110,00	717,31 167,21	78 904,24 18 393,54
74	IC18M	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 273 x 6 mm	m	5,00	1 150,99 213,34	5 754,94 1 066,71

1	2	3	4	5	6	7
75	IC18N	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 325 x 6 mm	m	10,00	1 776,97 273,31	17 769,68 2 733,08
76	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	80,00	6,59 5,19	527,15 415,15
77	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	320,00	8,09 6,34	2 589,63 2 029,63
78	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	250,00	9,60 7,50	2 398,95 1 873,95
79	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	490,00	11,10 8,65	5 438,51 4 238,01
80	IE03E	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm	m	125,00	12,60 9,80	1 575,28 1 225,28
81	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	400,00	35,76 13,26	14 304,72 5 304,72
82	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane	m	80,00	79,97	6 397,34

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d28x19mm			29,41	2 352,53
83	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d35x19mm	m	170,00	90,87 29,41	15 447,88 4 999,12
84	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d42x19mm	m	130,00	98,19 29,41	12 765,02 3 822,86
85	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d48x19mm	m	20,00	110,52 29,41	2 210,38 588,13
86	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d60x19mm	m	130,00	130,10 29,41	16 912,72 3 822,86
87	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d76x19mm	m	120,00	157,02 29,41	18 842,83 3 528,79
88	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d89x19mm	m	180,00	168,11 29,41	30 259,62 5 293,19
89	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d108x19mm	m	40,00	230,13 29,41	9 205,32 1 176,26
90	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d133x19mm	m	60,00	287,89 29,41	17 273,11 1 764,40
91	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d160x19mm	m	10,00	313,97 29,41	3 139,73 294,07
92	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d220x19mm	m	110,00	352,79 29,41	38 806,76 3 234,73
93	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane	m	190,00	589,55	112 014,63

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d133x32mm			29,41	5 587,25
94	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de by-pass AVDO d15mm	buc	9,00	645,04 8,65	5 805,39 77,84
95	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de by-pass AVDO d25mm	buc	3,00	1 029,23 8,65	3 087,70 25,95
96	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de inchidere cu sfera d20mm	buc	12,00	131,95 8,65	1 583,39 103,79
97	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de inchidere cu sfera d25mm	buc	24,00	197,97 8,65	4 751,23 207,58
98	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de inchidere cu sfera d32mm	buc	8,00	240,87 14,42	1 926,92 115,32
99	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de inchidere cu sfera d50mm	buc	6,00	759,19 25,95	4 555,13 155,68
100	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de inchidere cu sfera d65mm	buc	4,00	1 848,23 37,48	7 392,92 149,92
101	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de inchidere cu sfera d80mm	buc	8,00	2 399,91 49,01	19 199,29 392,09
102	ID04F	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de inchidere cu sfera d100mm	buc	4,00	2 658,90 63,43	10 635,60 253,70
103	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Filtru impuritati tip Y) d20mm	buc	6,00	164,26 34,60	985,54 207,58
104	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si	buc	12,00	189,26	2 271,07

1	2	3	4	5	6	7
		de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Filtru impuritati tip Y) d25mm			34,60	415,15
105	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Filtru impuritati tip Y) d32mm	buc	4,00	279,26 34,60	1 117,02 138,38
106	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Filtru impuritati tip Y) d50mm	buc	3,00	522,70 43,25	1 568,09 129,74
107	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Filtru impuritati tip Y) d65mm	buc	2,00	1 857,64 43,25	3 715,27 86,49
108	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Filtru impuritati tip Y) d80mm	buc	4,00	2 147,10 57,66	8 588,40 230,64
109	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Filtru impuritati tip Y) d100mm	buc	2,00	2 769,10 57,66	5 538,20 115,32
110	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Dezaerator automat d15mm	buc	30,00	106,79 5,77	3 203,73 172,98
111	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, Robinet de golire d15mm	buc	22,00	111,96 8,65	2 463,03 190,28
		<i>Total</i>	lei			1 060 942,42
		Total Conditionare Inclusiv salariu				1 060 942,42 161 422,09
		3.2. Instalatia de incalzire a calorifelor sistemelor AR1,AR12,R13-15				
112	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	20,00	49,22 27,68	984,49 553,54

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 25x2.0 mm				
113	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x2.0 mm	m	90,00	68,79 32,29	6 190,70 2 906,06
114	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 38x2.0 mm	m	80,00	74,05 35,75	5 924,19 2 859,94
115	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2,5 mm	m	40,00	113,40 63,43	4 535,84 2 537,04
116	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm	m	20,00	139,41 63,43	2 788,24 1 268,52
117	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm	m	20,00	185,08 74,96	3 701,54 1 499,16
118	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm	m	20,00	205,51 74,96	4 110,14 1 499,16
119	IC18E	Teava din otel fara sudura sau	m	120,00	247,36	29 683,15

1	2	3	4	5	6	7
		sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3,5 mm			92,26	11 070,72
120	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,00	6,59 5,19	131,79 103,79
121	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	210,00	8,09 6,34	1 699,45 1 331,95
122	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	40,00	9,60 7,50	383,83 299,83
123	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	140,00	11,10 8,65	1 553,86 1 210,86
124	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	200,00	35,76 13,26	7 152,36 2 652,36
125	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	96,60	84,08 27,33	8 122,37 2 640,25
126	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Filtru impuritati tip Y) d25mm	buc	1,00	189,27 34,60	189,27 34,60

1	2	3	4	5	6	7
127	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de sens d15mm	buc	8,00	81,99 8,65	655,89 69,19
128	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de sens d20mm	buc	3,00	122,23 8,65	366,70 25,95
129	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de sens d25mm	buc	4,00	191,99 8,65	767,95 34,60
130	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de by-pass AVDO d15mm	buc	9,00	645,04 8,65	5 805,39 77,84
131	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de by-pass AVDO d20mm	buc	3,00	712,23 8,65	2 136,70 25,95
132	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de by-pass AVDO d25mm	buc	3,00	1 029,23 8,65	3 087,70 25,95
133	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Dezaerator automat d15mm	buc	32,00	106,79 5,77	3 417,31 184,51
		<i>Total</i>	lei			93 388,86
		Total Instalatia de incalzire a calorifelor sistemelor AR1,AR12,R13-15				93 388,86
		Inclusiv salariu				32 911,77
		<i>Total</i>	lei			1 154 331,28
		<i>Asigurari sociale si meicale</i>	22,5 %			43 725,12
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			66 949,92
		<i>Total</i>				1 265 006,32
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			183 425,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 448 432,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			86 905,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 535 338,19 194 333,86

		Total	lei	6 788 506,42
		TVA	20 %	1 357 701,28
		Total		8 146 207,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 146 207,70 234 472,72

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	icină Urgentă
Director _____	Director _____



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19-IVC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Incalzire**

Valoarea de deviz 641 586,46 lei

Intocmit in prețuri curente 10.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	8,2476	57,66	475,56
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 387,4400	57,66	79 999,76
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 004,7000	57,66	57 931,00
		Total manopera				139 098,24

Materiale:

1.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	17,9220	60,00	1 075,32
2.	120	Cutie metalica de amplasare a colectoarelor latime - 1050mm	buc	6,0000	965,79	5 794,74
3.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,4800	278,00	133,44
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,4450	142,00	773,20
5.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,7500	73,33	55,01
6.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	3,0000	38,00	114,00
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	10,9140	106,88	1 166,51
8.	25212167010003 2	Teava din otel diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m	56,8400	34,04	1 934,83
9.	25212167010004 0	Teava din otel diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m	35,5250	41,00	1 456,52
10.	25212167010005 7	Teava din otel diametrul 57mm (K=1,4 на фитинги)	m	14,2100	65,00	923,65
11.	25212167010007 6	Teava din otel diametrul 76mm (K=1,4 на фитинги)	m	99,4700	92,00	9 151,24
12.	25212167100001 6	Teava din polietilena sau polipropilena , PE-X d16x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	1 164,9300	13,20	15 377,08
13.	25212167100002 0	Teava din polietilena sau polipropilena , PE-X d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	749,8400	20,46	15 341,73
14.	25212167100002 5	Teava din polietilena sau polipropilena , PE-X d25x2.5mm (K=1,3 на фитинги)	m	669,5000	35,00	23 432,50
15.	25212167100003 2	Teava din polietilena sau polipropilena , PE-X d32x3mm (K=1,3 на фитинги)	m	53,5600	71,28	3 817,76
16.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,2000	10,71	12,84

17.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	9,0000	1,35	12,15
18.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1800	15,00	2,70
19.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	250,0000	17,50	4 375,00
20.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,7830	18,24	14,28
21.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,9000	59,19	408,45
22.	282211570000010	Radiator Tip 20S 503/1004 KORADO RADIK HIGIENE	buc	2,0000	600,83	1 201,66
23.	282211570000011	Radiator Tip 20S 503/1104 KORADO RADIK HIGIENE	buc	15,0000	654,17	9 812,55
24.	282211570000012	Radiator Tip 20S 503/1204 KORADO RADIK HIGIENE	buc	6,0000	706,67	4 240,02
25.	282211570000013	Radiator Tip 20S 503/1404 KORADO RADIK HIGIENE	buc	20,0000	784,17	15 683,40
26.	282211570000014	Radiator Tip 20S 503/1604 KORADO RADIK HIGIENE	buc	3,0000	863,33	2 589,99
27.	282211570000015	Radiator Tip 20S 503/1804 KORADO RADIK HIGIENE	buc	3,0000	940,83	2 822,49
28.	282211570000016	Radiator Tip 30S 503/1104 KORADO RADIK HIGIENE	buc	2,0000	1 008,33	2 016,66
29.	282211570000017	Radiator Tip 30S 503/1404 KORADO RADIK HIGIENE	buc	13,0000	1 045,83	13 595,79
30.	282211570000018	Radiator Tip 30S 503/1604 KORADO RADIK HIGIENE	buc	6,0000	1 150,00	6 900,00
31.	282211570000019	Radiator Tip 30S 503/1804 KORADO RADIK HIGIENE	buc	9,0000	1 240,18	11 161,62
32.	282211570000020	Radiator 11K 500/500 KORADO	buc	1,0000	271,67	271,67
33.	282211570000021	Radiator 22K 500/400 KORADO	buc	4,0000	338,00	1 352,00
34.	282211570000022	Radiator 22K 500/500 KORADO	buc	4,0000	421,04	1 684,16
35.	282211570000023	Radiator 22K 500/600 KORADO	buc	2,0000	427,50	855,00
36.	282211570000024	Radiator 22K 500/700 KORADO	buc	1,0000	520,00	520,00
37.	282211570000025	Radiator 22K 500/800 KORADO	buc	2,0000	569,58	1 139,16
38.	282211570000026	Radiator 22K 500/900 KORADO	buc	1,0000	630,80	630,80
39.	282211570000027	Radiator 22K 500/1000 KORADO	buc	9,0000	680,10	6 120,90
40.	282211570000028	Radiator 22K 500/1100 KORADO	buc	1,0000	742,50	742,50
41.	282211570000029	Radiator 22K 500/1200 KORADO	buc	2,0000	780,00	1 560,00
42.	282211570000030	Radiator Tip 10 503/404 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	236,13	236,13
43.	282211570000031	Radiator 22K 500/1300 KORADO	buc	4,0000	840,00	3 360,00
44.	282211570000032	Radiator 22K 500/1400 KORADO	buc	2,0000	876,00	1 752,00
45.	282211570000033	Radiator 22K 500/1500 KORADO	buc	6,0000	976,00	5 856,00
46.	282211570000034	Radiator 22K 300/1600 KORADO	buc	2,0000	804,60	1 609,20
47.	282211570000040	Radiator Tip 10 503/504 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	261,83	261,83
48.	282211570000050	Radiator Tip 10 503/604 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	288,33	288,33
49.	282211570000060	Radiator Tip 20S 503/404 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	365,83	365,83
50.	282211570000070	Radiator Tip 20S 503/504 KORADO RADIK HIGIENE	buc	2,0000	393,08	786,16
51.	282211570000080	Radiator Tip 20S 503/704 KORADO RADIK HIGIENE	buc	4,0000	470,58	1 882,32

52.	28221157000009	Radiator Tip 20S 503/904 KORADO RADIK HIGIENE	buc	8,0000	575,83	4 606,64
53.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000	68,23	272,92
54.	28221157080018	Suport de prindere pentru colectoare	buc	8,0000	68,23	545,84
55.	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	27,9930	38,00	1 063,73
56.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	24,0000	1,85	44,40
57.	287527402100057	Curba pentru sudura D57mm	buc	2,1000	27,00	56,70
58.	287527402100076	Curba pentru sudura D76mm	buc	14,7000	43,33	636,95
59.	287527420270012	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d12mm	buc	4,0000	84,98	339,92
60.	287527420270016	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d16mm	buc	28,0000	95,87	2 684,36
61.	287527420270020	Robinet cu dublu reglaj D20mm	buc	18,0000	75,41	1 357,38
62.	287527420270025	Robinet cu dublu reglaj D25mm	buc	2,0000	186,00	372,00
63.	287527420270032	Robinet cu dublu reglaj D32mm	buc	12,0000	210,88	2 530,56
64.	2875274202700rc	Robinet cu dublu reglaj Robinet tur coltar RA-N DN1/2"	buc	131,0000	84,98	11 132,38
65.	2875274202700ret	Robinet cu dublu reglaj Robinet retur coltar RLV-S DN15	buc	141,0000	95,87	13 517,67
66.	2875274202700t	Senzor termostatic RA 2991 DN1/2'	buc	31,0000	107,91	3 345,21
67.	287527420510015	Robinet de golire d1/2" cu olandeza	buc	10,0000	87,50	875,00
68.	287527425510015	Robinet de golire d1/2"	buc	2,0000	100,00	200,00
69.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	556,0000	0,25	139,00
70.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	18,0000	10,00	180,00
71.	291312412410056	Distribuitoare - colectoare (cu 3 circuite d20mm)	buc	1,0000	1 172,02	1 172,02
72.	291312412410062	Distribuitoare - colectoare (cu 4 circuite d20mm)	buc	3,0000	1 410,76	4 232,28
73.	291312412410083	Distribuitoare - colectoare (cu 6 circuite d20mm)	buc	1,0000	1 842,40	1 842,40
74.	29131241724100761	Distribuitoare - colectoare (cu 5 circuite d20mm)	buc	1,0000	1 653,15	1 653,15
75.	29131345000500	Deaerator automat d1/2"	buc	12,0000	85,00	1 020,00
76.	33205173522318	Termoizolatie conducte d18x4mm	m	940,9050	3,29	3 095,58
77.	33205173522322	Termoizolatie conducte d22x4mm	m	605,6400	3,96	2 398,33
78.	33205173522328	Termoizolatie conducte d28x4mm	m	540,7500	4,58	2 476,64
79.	33205173522335	Termoizolatie conducte d35x4mm	m	43,2600	6,25	270,38
80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
Total materiale de constructii						249 172,45

Utilaje de constructii:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	87,2500	35,00	3 053,75
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	35,3500	35,00	1 237,25
Total utilaje de constructii						4 291,00


Total	lei	534 655,38
--------------	------------	-------------------

TVA	20 %	106 931,0 8
Total		641 586,4 6
Total deviz:		641 586,4 6

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____	Director _____



Angela Scerbina

Director

Mihail Ciocanu



Obiect Reconstructia Blocului operator al IMSP Investitor
institutul de medicina str. Toma Ciorba nr. 1
mun. Chisinau 071/19-IVC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Cutie metalica de amplasare a colectoarelor latime - 1050mm	buc			965,79
	120	Cutie metalica de amplasare a colectoarelor latime - 1050mm	buc	1,0000	965,79	965,79
		<i>Total</i>	lei			5 794,74
		2. Lucrari de montare				
2	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			188,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	38,00	19,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,35	2,03
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	278,00	22,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	10,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			1 131,66
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Incalzirea				
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Tip 10 503/404 KORADO RADIK HIGIENE	buc			276,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000003	Radiator Tip 10 503/404 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	236,13	236,13
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			276,74
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Tip 10 503/504 KORADO RADIK HIGIENE	buc			302,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000004	Radiator Tip 10 503/504 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	261,83	261,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			302,44
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Tip 10 503/604 KORADO RADIK HIGIENE	buc			328,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000005	Radiator Tip 10 503/604 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	288,33	288,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			328,94
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Tip 20S 503/404 KORADO RADIK HIGIENE	buc			406,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000006	Radiator Tip 20S 503/404 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	365,83	365,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			406,44
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Tip 20S 503/504 KORADO RADIK HIGIENE	buc			433,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000007	Radiator Tip 20S 503/504 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	393,08	393,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			867,37
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Tip 20S 503/704 KORADO RADIK HIGIENE	buc			511,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000008	Radiator Tip 20S 503/704 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	470,58	470,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			2 044,75
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Tip 20S 503/904 KORADO RADIK HIGIENE	buc			616,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000009	Radiator Tip 20S 503/904 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	575,83	575,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			4 931,50
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 20S 503/1004 KORADO RADIK HIGIENE	buc			652,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000010	Radiator Tip 20S 503/1004 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	600,83	600,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	106,88	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		Total	lei			1 304,89
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 20S 503/1104 KORADO RADIK HIGIENE	buc			705,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000011	Radiator Tip 20S 503/1104 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	654,17	654,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	106,88	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		Total	lei			10 586,72
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 20S 503/1204 KORADO RADIK HIGIENE	buc			758,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000012	Radiator Tip 20S 503/1204 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	706,67	706,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	106,88	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		Total	lei			4 549,69
13	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 20S 503/1404 KORADO RADIK HIGIENE	buc			835,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000013	Radiator Tip 20S 503/1404 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	784,17	784,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	106,88	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		Total	lei			16 715,63
14	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 20S 503/1604 KORADO RADIK HIGIENE	buc			926,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	282211570000014	Radiator Tip 20S 503/1604 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	863,33	863,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	106,88	1,07
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
		Total	lei			2 778,59
15	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 20S 503/1804 KORADO RADIK HIGIENE	buc			1 003,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	282211570000015	Radiator Tip 20S 503/1804 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	940,83	940,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	106,88	1,07
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
		Total	lei			3 011,09
16	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 30S 503/1104 KORADO RADIK HIGIENE	buc			1 059,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000016	Radiator Tip 30S 503/1104 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	1 008,33	1 008,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	106,88	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		Total	lei			2 119,89
17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 30S 503/1404 KORADO RADIK HIGIENE	buc			1 097,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000017	Radiator Tip 30S 503/1404 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	1 045,83	1 045,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	106,88	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		Total	lei			14 266,74
18	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 30S 503/1604 KORADO RADIK HIGIENE	buc			1 212,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	282211570000018	Radiator Tip 30S 503/1604 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	106,88	1,07
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
		Total	lei			7 277,20
19	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 30S 503/1804 KORADO RADIK HIGIENE	buc			1 303,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	282211570000019	Radiator Tip 30S 503/1804 KORADO RADIK HIGIENE	buc	1,0000	1 240,18	1 240,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	106,88	1,07
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
		Total	lei			11 727,42
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 11K 500/500 KORADO	buc			312,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000020	Radiator 11K 500/500 KORADO	buc	1,0000	271,67	271,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			312,28
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/400 KORADO	buc			378,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000021	Radiator 22K 500/400 KORADO	buc	1,0000	338,00	338,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			1 514,43
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/500 KORADO	buc			461,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000022	Radiator 22K 500/500 KORADO	buc	1,0000	421,04	421,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			1 846,59
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/600 KORADO	buc			468,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000023	Radiator 22K 500/600 KORADO	buc	1,0000	427,50	427,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			936,21
24	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc			560,61

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/700 KORADO				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000024	Radiator 22K 500/700 KORADO	buc	1,0000	520,00	520,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			560,61
25	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/800 KORADO	buc			610,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000025	Radiator 22K 500/800 KORADO	buc	1,0000	569,58	569,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			1 220,37
26	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/900 KORADO	buc			671,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000026	Radiator 22K 500/900 KORADO	buc	1,0000	630,80	630,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			671,41
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/1000 KORADO	buc			720,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000027	Radiator 22K 500/1000 KORADO	buc	1,0000	680,10	680,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	106,88	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			6 486,36
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1100 KORADO	buc			794,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000028	Radiator 22K 500/1100 KORADO	buc	1,0000	742,50	742,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	106,88	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		Total	lei			794,12
29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1200 KORADO	buc			831,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000029	Radiator 22K 500/1200 KORADO	buc	1,0000	780,00	780,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	106,88	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		Total	lei			1 663,23
30	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1300 KORADO	buc			891,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000030	Radiator 22K 500/1300 KORADO	buc	1,0000	840,00	840,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	106,88	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		Total	lei			3 566,45
31	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1400 KORADO	buc			927,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000031	Radiator 22K 500/1400 KORADO	buc	1,0000	876,00	876,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	106,88	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		Total	lei			1 855,23
32	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1500 KORADO	buc			1 027,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000032	Radiator 22K 500/1500 KORADO	buc	1,0000	976,00	976,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	106,88	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		Total	lei			6 165,67
33	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22K 300/1600 KORADO	buc			867,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	282211570000033	Radiator 22K 300/1600 KORADO	buc	1,0000	804,60	804,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	106,88	1,07
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	59,19	2,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
		Total	lei			1 734,94
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Senzor termostatic RA 2991 DN1/2'	buc			122,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700t	Senzor termostatic RA 2991 DN1/2'	buc	1,0000	107,91	107,91
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	142,00	1,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	106,88	2,57
		Total	lei			3 799,29
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet tur coltar RA-N DN1/2" Danfoss	buc			99,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700rc	Robinet cu dublu reglaj Robinet tur coltar RA-N DN1/2"	buc	1,0000	84,98	84,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	142,00	1,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	106,88	2,57
		Total	lei			13 051,25
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet retur coltar RLV-S DN15 Danfoss	buc			110,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700re t	Robinet cu dublu reglaj Robinet retur coltar RLV-S DN15	buc	1,0000	95,87	95,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	142,00	1,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	106,88	2,57
		Total	lei			15 583,02
37	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-X d16x2mm (K=1,3 на фитинги)	m			40,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49

1	2	3	4	5	6	7
	252121671000016	Teava din polietilena sau polipropilena , PE-X d16x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	1,0300	13,20	17,67
		Total	lei			34 941,12
38	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-X d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m			49,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena , PE-X d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	1,0300	20,46	27,40
		Total	lei			27 934,67
39	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE -X d25x2,5mm (K=1,3 на фитинги)	m			73,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	26,24
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena , PE-X d25x2.5mm (K=1,3 на фитинги)	m	1,0300	35,00	46,86
		Total	lei			36 550,15
40	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE -X d32x3,0mm (K=1,3 на фитинги)	m			125,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	29,98
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena , PE-X d32x3mm (K=1,3 на фитинги)	m	1,0300	71,28	95,44
		Total	lei			5 017,09
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		Total	lei			12 717,54
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		Total	lei			323,70
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d18x4mm Tubolit S Plus	m			32,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522318	Termoizolatatie conducte d18x4mm	m	1,0300	3,29	3,56
		Total	lei			28 679,32
44	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d22x4mm Tubolit S Plus	m			33,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522322	Termoizolatatie conducte d22x4mm	m	1,0300	3,96	4,28
		Total	lei			18 866,03
45	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d28x4mm Tubolit S Plus	m			34,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522328	Termoizolatatie conducte d28x4mm	m	1,0300	4,58	4,95
		Total	lei			17 179,94
46	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d35x4mm	m			36,17

1	2	3	4	5	6	7
		Tubolit S Plus				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522335	Termoizolatie conducte d35x4mm	m	1,0300	6,25	6,76
		Total	lei			1 446,64
47	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m			98,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	45,21
	252121670100032	Teava din otel diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m	1,0150	34,04	48,37
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,0860	38,00	4,58
		Total	lei			3 926,06
48	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m			113,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	50,05
	252121670100040	Teava din otel diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m	1,0150	41,00	58,26
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,1050	38,00	5,59
		Total	lei			569,47
49	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5mm (K=1,4 на фитинги)	m			126,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	60,54
	252121670100040	Teava din otel diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m	1,0150	41,00	58,26
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,1460	38,00	7,77
		Total	lei			2 531,42
50	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm (K=1,4 на фитинги)	m			170,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	57,66	66,19
	252121670100057	Teava din otel diametrul 57mm (K=1,4 на фитинги)	m	1,0150	65,00	92,36
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,1210	38,00	6,44
	287527402100057	Curba pentru sudura D57mm	buc	0,1500	27,00	5,67
		Total	lei			1 706,66
51	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm (K=1,4 на фитинги)	m			204,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	57,66	55,35
	252121670100076	Teava din otel diametrul 76mm (K=1,4 на фитинги)	m	1,0150	92,00	130,73
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,1700	38,00	9,04
	287527402100076	Curba pentru sudura D76mm	buc	0,1500	43,33	9,10
		Total	lei			14 296,02
52	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,	m			8,09

1	2	3	4	5	6	7
		covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		Total	lei			526,02
53	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			9,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		Total	lei			767,66
54	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			30,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,50	17,50
		Total	lei			7 690,45
55	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 100mm M-125	m2			89,95
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	60,00	61,80
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,24	0,82
		Total	lei			1 565,16
56	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (cu 3 circuite d20mm)	buc			1 377,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	57,66	196,04
	291312412410056	Distribuito - colector (cu 3 circuite d20mm)	buc	1,0000	1 172,02	1 172,02
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	15,00	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	73,33	9,17
		Total	lei			1 377,68
57	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Dezaerator automat d1/2"	buc			91,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,76
	29131345000500	Dezaerator automat d1/2"	buc	1,0000	85,00	85,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,71	1,07
		Total	lei			183,67
58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de golire d1/2"	buc			101,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510015	Robinet de golire d1/2" cu olandeza	buc	1,0000	87,50	87,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	142,00	2,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	106,88	3,42
		Total	lei			203,40
59	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de inchidere cu sfera d32mm	buc			236,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527420270032	Robinet cu dublu reglaj D32mm	buc	1,0000	210,88	210,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	142,00	3,69
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	106,88	5,56
		Total	lei			472,55
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d3/4"	buc			95,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420270020	Robinet cu dublu reglaj D20mm	buc	1,0000	75,41	75,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	142,00	2,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	106,88	4,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			574,72
61	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Suport de prindere pentru colectoare)	buc			88,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28221157080018	Suport de prindere pentru colectoare	buc	1,0000	68,23	68,23
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,85	3,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		Total	lei			177,42
62	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (cu 4 circuite d20mm)	buc			1 616,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	57,66	196,04
	291312412410062	Distribuitor - colector (cu 4 circuite d20mm)	buc	1,0000	1 410,76	1 410,76
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	15,00	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	73,33	9,16
		Total	lei			3 232,84
63	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Dezaerator automat d1/2"	buc			91,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,76
	29131345000500	Dezaerator automat d1/2"	buc	1,0000	85,00	85,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,71	1,07
		Total	lei			367,34
64	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de golire d1/2"	buc			101,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510015	Robinet de golire d1/2" cu olandeza	buc	1,0000	87,50	87,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	142,00	2,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	106,88	3,42
		Total	lei			406,80
65	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de inchidere cu sfera d32mm	buc			236,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527420270032	Robinet cu dublu reglaj D32mm	buc	1,0000	210,88	210,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	142,00	3,69
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	106,88	5,56
		Total	lei			945,10
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d12mm	buc			99,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270012	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d12mm	buc	1,0000	84,98	84,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	142,00	1,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	106,88	2,56
		Total	lei			398,52
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d16mm	buc			110,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270016	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d16mm	buc	1,0000	95,87	95,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	142,00	1,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	106,88	2,56
		Total	lei			1 326,22
68	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Suport de prindere pentru colectoare)	buc			88,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28221157080018	Suport de prindere pentru colectoare	buc	1,0000	68,23	68,23
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,85	3,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		Total	lei			354,85
69	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si	buc			1 616,42

1	2	3	4	5	6	7
		centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (cu 4 circuite d20mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	57,66	196,04
	291312412410062	Distribuito - colector (cu 4 circuite d20mm)	buc	1,0000	1 410,76	1 410,76
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	15,00	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	73,33	9,17
		Total	lei			1 616,42
70	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Dezaerator automat d1/2"	buc			91,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,76
	29131345000500	Dezaerator automat d1/2"	buc	1,0000	85,00	85,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,71	1,07
		Total	lei			183,67
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de golire d1/2"	buc			114,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527425510015	Robinet de golire d1/2"	buc	1,0000	100,00	100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	142,00	2,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	106,88	3,42
		Total	lei			228,40
72	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de inchidere cu sfera d32mm	buc			236,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527420270032	Robinet cu dublu reglaj D32mm	buc	1,0000	210,88	210,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	142,00	3,69
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	106,88	5,56
		Total	lei			472,55
73	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d3/4"	buc			95,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420270020	Robinet cu dublu reglaj D20mm	buc	1,0000	75,41	75,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	142,00	2,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	106,88	4,28
		Total	lei			574,72
74	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d1"	buc			206,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420270025	Robinet cu dublu reglaj D25mm	buc	1,0000	186,00	186,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	142,00	2,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	106,88	4,28
		Total	lei			412,75
75	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Suport de prindere pentru colectoare)	buc			88,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	68,23	68,23
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,85	3,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		Total	lei			177,42
76	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (cu5 circuite d20mm)	buc			1 858,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	57,66	196,04
	291312417241007 61	Distribuito - colector (cu 5circuite d20mm)	buc	1,0000	1 653,15	1 653,15
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	15,00	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	73,33	9,17
		Total	lei			1 858,81
77	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Dezaerator automat d1/2"	buc			91,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,76
	29131345000500	Dezaerator automat d1/2"	buc	1,0000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,71	1,07
		Total	lei			183,67
78	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de golire d1/2"	buc			101,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510015	Robinet de golire d1/2" cu olandeza	buc	1,0000	87,50	87,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	142,00	2,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	106,88	3,42
		Total	lei			203,40
79	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de inchidere cu sfera d32mm	buc			236,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527420270032	Robinet cu dublu reglaj D32mm	buc	1,0000	210,88	210,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	142,00	3,69
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	106,88	5,56
		Total	lei			472,55
80	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d16mm	buc			110,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270016	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d16mm	buc	1,0000	95,87	95,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	142,00	1,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	106,88	2,56
		Total	lei			442,08
81	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d3/4"	buc			95,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420270020	Robinet cu dublu reglaj D20mm	buc	1,0000	75,41	75,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	142,00	2,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	106,88	4,28
		Total	lei			574,72
82	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Suport de prindere pentru colectoare)	buc			88,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	68,23	68,23
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,85	3,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		Total	lei			177,42
83	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (cu 6 circuite d20mm)	buc			2 048,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	57,66	196,04
	291312412410083	Distribuitor - colector (cu 6 circuite d20mm)	buc	1,0000	1 842,40	1 842,40
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	15,00	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	73,33	9,17
		Total	lei			2 048,06
84	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Dezaerator automat d1/2"	buc			91,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,76
	29131345000500	Dezaerator automat d1/2"	buc	1,0000	85,00	85,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,71	1,07
		Total	lei			183,67
85	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de golire d1/2"	buc			101,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510015	Robinet de golire d1/2" cu olandeza	buc	1,0000	87,50	87,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	142,00	2,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	106,88	3,42
		Total	lei			203,40
86	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			236,28

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de inchidere cu sfera d32mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527420270032	Robinet cu dublu reglaj D32mm	buc	1,0000	210,88	210,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	142,00	3,69
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	106,88	5,56
		Total	lei			472,55
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d16mm	buc			110,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270016	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d16mm	buc	1,0000	95,87	95,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	142,00	1,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	106,88	2,56
		Total	lei			221,04
88	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d16mm	buc			110,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270016	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d16mm	buc	1,0000	95,87	95,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	142,00	1,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	106,88	2,56
		Total	lei			1 105,18
89	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Suport de prindere pentru colectoare)	buc			88,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28221157080018	Suport de prindere pentru colectoare	buc	1,0000	68,23	68,23
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,85	3,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		Total	lei			177,42

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director  Angela Scerbina	Director  Mihail Ciocanu



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP Institutul de Medicina
Urgenta, str.Toma Ciorba nr.1,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Relocarea condensatorilor statiei de racire existente

Valoarea de deviz 132 316,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	RpVC41B	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h	buc	1,00	1 150,57	1 150,57
2	RpCU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t	0,40	525,70	210,28
3	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Condensator statiei de racire)	buc	1,00	3 665,34	3 665,34
		<i>Total</i>	lei			5 026,19
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 039,96
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			23,93
		<i>Total</i>				6 090,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			3 512,74
		<i>Total</i>				9 602,82
		<i>Beneficiu</i>	6 %			576,17
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 178,99 4 622,03
		2. Lucrari sanitare				
4	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	65,00	268,54	17 454,87
5	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm	m	65,00	519,19	33 747,29
6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d28x9mm	m	65,00	48,51	3 152,93
7	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d42x9mm	m	65,00	74,65	4 852,08
8	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm COt 28 mm	buc	20,00	82,49	1 649,72
9	IC34F	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 42,0 mm Cot 42 mm	buc	20,00	271,04	5 420,76
10	IC12I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 3,5 mm (Футляр)	m	10,00	402,30	4 022,95
11	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	4,00	570,97	2 283,89

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, Cot 90* d159mm				
12	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 45* d159mm	buc	2,00	508,58	1 017,16
13	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,00	38,26	1 913,09
		<i>Total</i>	lei			75 514,74
		<i>Asigurari sociale si meicale</i>	22,5 %			2 454,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			4 493,20
		<i>Total</i>				82 462,79
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			11 957,10
		<i>Total</i>				94 419,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 665,19
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				100 085,08 10 910,43

		Total	lei	110 264,07
		TVA	20 %	22 052,81
		Total		132 316,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		132 316,88

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicina Urgentă
Director _____  	Director _____  

**Reconstructia Blocului operator
al IMSP Institutul de Medicina
Urgenta, str. Toma Ciorba
nr.1, municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
IVC. Demontare a utilajului existent

Valoarea de deviz 300 307,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, Utilaj de ventilare KTIQ2A-20, KTIQ2A-10	buc	2,00	946,45	1 892,90
2	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, Baterie cu apa de incalzire a aerului BH-2	buc	6,00	183,82	1 102,94
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Cutie de conectare 3buc)	m3	4,95	860,96	4 261,77
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Camera de deservire 2buc)	m3	3,30	861,04	2 841,44
5	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, Filtru de aer	buc	19,00	264,50	5 025,51
6	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	10,00	477,23	4 772,33
7	CL14A	Demontarea constructiilor	t	0,25	1 336,08	334,02

1	2	3	4	5	6	7
		metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile Suport, Rama P2				
8	RpVB44A	Demontarea atenuatorului de zgomot, de pe canale de ventilatie, avind perimetrul de 800-2000 mm	buc	16,00	23,82	381,08
9	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Grile P150, P200, PP4)	buc	507,00	23,55	11 938,64
10	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din inox)	m2	318,95	37,73	12 033,87
11	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Cutie din inox)	m2	10,99	37,71	414,47
12	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	296,96	52,49	15 588,78
13	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata)	m2	827,02	37,73	31 202,67
14	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata)	m2	142,98	42,58	6 088,31
15	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm (Canale de aer din tabla zincata)	m2	108,60	46,25	5 023,22

1	2	3	4	5	6	7
16	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm mm (Cutie din tabla zincata)	m2	17,42	46,26	805,78
17	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm mm (Cutie din tabla zincata)	m2	3,64	37,74	137,39
18	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	131,00	38,62	5 059,41
19	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	47,00	34,82	1 636,57
20	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	277,00	30,62	8 482,07
21	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	4,00	24,63	98,50
22	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	695,00	17,30	12 022,11
23	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	44,00	21,91	964,08

1	2	3	4	5	6	7
24	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	122,00	59,39	7 246,07
25	RpIB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune	buc	72,00	231,79	16 689,11
26	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare din fonta M140AO (599sectii)	m2	179,10	9,23	1 652,54
27	CP16A k=0.8	Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Panouri din beton armat cu registru sudat integrat tip ПГ.)	buc	72,00	178,51	12 852,63
		<i>Total</i>	lei			170 548,21
		<i>Asigurari sociale si meicale</i>	22,5 %			35 326,06
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			318,70
		<i>Total</i>				206 192,97
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			29 897,98
		<i>Total</i>				236 090,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 165,45
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				250 256,40 157 004,73

		Total	lei	250 256,40	
		TVA	20 %	50 051,28	
		Total		300 307,68	
		Total deviz: Inclusiv salariu			300 307,68

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____ Angela Scerbina	Director _____ Mihail Ciocanu

Total	lei	250 256,4 0
TVA	20 %	50 051,28
Total		300 307,6 8
Total deviz:		300 307,6 8

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director   Angela Scerbina	Director   Mihail Ciocanu

**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19. RAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9**Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare****Valoarea de deviz 3 403 590,26 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Stingator ОП-10	buc	30,0000	355,00	10 650,00
		<i>Total</i>	lei			10 650,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			127,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 777,80
		2. Lucrari de montare(FARA COST LA UTILAJ)				
2	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..32 mm	buc	2,0000	14,42	28,83
3	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (FARA COST la preparator)	buc	3,0000	184,51	553,54
4	SE17C	Masina de spalat vesela, asezat pe pardoseala,cu perii, cu capacitatea 800 farfurii pe ora si greutatea de 40 kg, (Fara cost la Masina de spalat vesela)	buc	1,0000	423,68	423,68
5	SE13A	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm(FARA COST la Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente)	buc	1,0000	2 574,80	2 574,80

1	2	3	4	5	6	7
6	SD17B	Hidrante interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)(Fara cost la materiale)	buc	8,0000	230,64	1 845,12
		<i>Total</i>	lei			5 425,97
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			1 035,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			57,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 498,27
		<i>Total</i>				10 017,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			601,05
		Total Lucrari de montare(FARA COST LA UTILAJ) Inclusiv salariu				10 618,50 4 602,99
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Sistemul- A1-				
7	IC12K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 219 x 6 mm	m	10,0000	629,41	6 294,07
8	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul 165x5.5mm	m	30,0000	736,09	22 082,77
9	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul 60x4.5mm 50MM	m	160,0000	269,29	43 086,22
10	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	200,0000	11,53	2 306,40
11	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Racord flexibil din otel cu flanse d200 mm	buc	1,0000	3 080,64	3 080,64

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Racord flexibil din otel cu flanse d150 mm	buc	1,0000	2 162,64	2 162,64
13	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel libera, sudabila d200 mm	buc	1,0000	725,80	725,80
14	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel libera, sudabila d150 mm	buc	1,0000	632,64	632,64
15	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Cot 90* din fonta capat canalat d=200mm	buc	2,0000	743,28	1 486,56
16	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Adaptor flansa din fonta capat canalat d=200mm	buc	6,0000	2 109,93	12 659,59
17	SA35D1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori,, Teu de trecere din fonta capat canalat d=200/50mm	buc	1,0000	2 480,70	2 480,70
18	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Reductie din fonta capat canalat d=200/150mm	buc	1,0000	434,50	434,50
19	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Vana din fonta emailata cu flanse si cu pana cauciucata d=200mm	buc	1,0000	3 682,01	3 682,01
20	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Inel de cuplare din fonta cu garnitura d=200mm	buc	10,0000	2 029,15	20 291,50
21	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la	buc	5,0000	414,97	2 074,86

1	2	3	4	5	6	7
		coloane pentru hidranti interiori, Cot 90* din fonta capat canalat d=150mm				
22	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Vana din fonta emailata cu flanse si cu pana cauciucata d=150mm	buc	7,0000	2 382,12	16 674,82
23	SA35D1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori,, Teu de trecere din fonta capat canalat d=150/50mm	buc	1,0000	1 467,67	1 467,67
24	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Inel de cuplare din fonta cu garnitura d=150mm	buc	16,0000	1 185,80	18 972,79
25	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Adaptor flansa din fonta capat canalat d=50mm	buc	10,0000	1 049,63	10 496,29
26	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Teu drept din fonta capat canalat d=50mm	buc	20,0000	160,50	3 210,07
27	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Cot 90* din fonta capat canalat d=50mm	buc	22,0000	128,87	2 835,04
28	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Teu de trecere din fonta capat canalat d=50/32mm	buc	7,0000	198,93	1 392,48
29	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori,	buc	4,0000	65,79	263,15

1	2	3	4	5	6	7
		Reductie concentrica din fonta capat canalat d=50/32mm				
30	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Adaptor din fonta capat canalat d=50mm	buc	15,0000	1 049,71	15 745,70
31	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, - Inel de cuplare din fonta cu garnitura d=50mm	buc	120,0000	587,21	70 465,56
32	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Teu de trecere din fonta capat canalat d=50/15mm	buc	3,0000	87,41	262,23
33	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=200mm Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d= 200 mm	buc	50,0000	68,98	3 449,14
34	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel zincat cu garnitura de cauciuc Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=150mm	buc	20,0000	58,98	1 179,66
35	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel zincat Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=50mm	buc	80,0000	32,41	2 592,50
36	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	15,0000	2 407,37	36 110,55
37	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 32 mm	m	75,0000	55,45	4 158,41
38	SA16B	Teava din material plastic	m	50,0000	40,07	2 003,37

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25 mm				
39	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 20 mm	m	200,0000	34,28	6 855,50
40	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	325,0000	9,23	2 998,32
41	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32mm	m	75,0000	36,17	2 712,44
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25mm	m	50,0000	34,36	1 718,02
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20mm	m	200,0000	33,69	6 737,87
44	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet cu sfera si liver de actionare d=25mm	buc	9,0000	206,27	1 856,41
45	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu sfera si liver de actionare d=20mm	buc	24,0000	137,94	3 310,60
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu sfera si liver de actionare d=15mm	buc	48,0000	100,48	4 822,82
47	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat	buc	50,0000	16,16	807,90

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc si diblu d=32mm				
48	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=25mm	buc	35,0000	13,31	465,85
49	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=20mm	buc	150,0000	15,03	2 254,70
		<i>Total</i>	lei			349 300,76
		Total Sistemul- A1- Inclusiv salariu				349 300,76 61 636,81
		3.2. Sistemul -T3,T4 - (apa calda)				
50	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 63 mm	m	20,0000	282,01	5 640,24
51	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 40 mm	m	20,0000	77,50	1 549,97
52	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 32 mm	m	40,0000	55,45	2 217,95
53	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25 mm	m	90,0000	40,06	3 605,49
54	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 20 mm	m	280,0000	34,28	9 597,49
55	SF01C	Efectuarea probei de etansare la	m	450,0000	9,23	4 151,52

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
56	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d60mm	m	20,0000	47,71	954,11
57	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40mm	m	20,0000	38,37	767,44
58	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32mm	m	40,0000	36,17	1 446,64
59	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25mm	m	90,0000	34,36	3 092,41
60	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20mm	m	280,0000	33,69	9 433,02
61	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet cu sfera si liver de actionare d=25mm	buc	10,0000	206,27	2 062,68
62	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu sfera si liver de actionare d=20mm	buc	26,0000	137,94	3 586,49
63	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu sfera si liver de actionare d=15mm	buc	37,0000	100,48	3 717,59
64	SA38G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=63mm	buc	20,0000	32,09	641,72

1	2	3	4	5	6	7
65	SA38E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=40mm	buc	20,0000	19,43	388,56
66	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=32mm	buc	30,0000	16,16	484,74
67	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=25mm	buc	50,0000	13,30	665,07
68	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=20mm	buc	180,0000	15,03	2 705,64
		<i>Total</i>	lei			56 708,77
		Total Sistemul -T3,T4 - (apa calda) Inclusiv salariu				56 708,77 28 409,07
		3.3. Sistemul -C1,C1.1 - (canalizare menajera)				
69	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d160 mm PVC SN4 (K=1,15 на фитинги)	m	125,0000	173,44	21 680,21
70	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d110 mm PP -R (K=1,15 на фитинги)	m	230,0000	66,69	15 338,50
71	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PP -R (K=1,15 на фитинги)	m	180,0000	41,98	7 555,86

1	2	3	4	5	6	7
72	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d32 mm PP-R (K=1,15 на фитинги)	m	15,0000	39,35	590,28
73	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	55,0000	4,61	253,70
74	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Robinet cu sfera si liver de actionare d=32mm	buc	1,0000	247,46	247,46
75	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul 100 mm.	buc	1,0000	1 077,12	1 077,12
76	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul 50 mm.	buc	7,0000	973,75	6 816,28
77	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Aerator din PP cu membrana d100mm	buc	2,0000	1 191,00	2 381,99
78	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Aerator din PP cu membrana d50mm	buc	3,0000	436,63	1 309,89
79	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=110mm	buc	150,0000	25,13	3 769,92
80	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=50mm	buc	90,0000	22,32	2 008,46


1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			63 029,67
		Total Sistemul -C1,C1.1 - (canalizare menajera) Inclusiv salariu				63 029,67 13 292,34
		3.4. Sistemul -C2- (canalizare pluviala)				
81	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d110 mm PP -R (K=1,15 на фитинги)	m	36,0000	66,68	2 400,66
82	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc	2,0000	301,98	603,95
83	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=110mm	buc	25,0000	25,13	628,32
		<i>Total</i>	lei			3 632,93
		Total Sistemul -C2- (canalizare pluviala) Inclusiv salariu				3 632,93 1 006,17
		3.5. Materiale sanitare				
84	SC07A	Vas pentru closet, din ceramica , cu montate suspendabila pe carcas de montaj metalic ,rezervor incorporat de 6.01 cu clapeta de achionare din inox antivandal	buc	17,0000	7 090,57	120 539,72
85	SC04C	Lavoar sanitar cu briu de perete din inox cu baterie de lavuar obisnuit ci sifon din PP ascuns si mec, de fix(pentru icaperi tehnice)	buc	11,0000	3 800,57	41 806,27
86	SC04C	Lavoar ceramica ,baterie de lavuar cu SENSOR cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare si picior de lavuar din ceramica (pentru blocuri sanitare si cabinete)	buc	37,0000	6 749,40	249 727,69
87	SC04C	Lavoar chirurgical colectiv dublu	buc	15,0000	39 370,49	590 557,35

1	2	3	4	5	6	7
		,din inox cu doui baterii de lavuar cu sensor ,cu doua sifone din PP ascuns si mecanism de fixare ,echipat cu oglinda (pentru salile de preoperatie)				
88	SC04C	Lavuar- Statie de spalari chirurgicale instrumente, colectiv triplu ,din inox ci trei baterii de lavuar , cu trei sifone din PP ascuns si mehanism de fixare	buc	4,0000	85 530,49	342 121,96
89	SC05B	Chiuveta din inox ,baterie de bucatarie cu sifon din PP	buc	1,0000	2 623,90	2 623,90
90	SC09B	Pisoar din ceramica , baterie pentru pisuar , cu sifon din PP	buc	1,0000	1 556,08	1 556,08
91	SC18A	Dus deschis fara cadita , compus din baterie de dus si fixare din inox , antivandal si scurgere directa in sifon de tip ingheab cu lungimea 80 mm cu acoperirea de inox	buc	14,0000	5 201,26	72 817,61
92	SC07A	Viduar de inox cu picioruse si suplimentar baterie cu robinet de stopire	buc	8,0000	21 105,77	168 846,18
93	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm.Separator de gips	buc	2,0000	4 714,63	9 429,27
94	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Mufe antiincendiare d=110mm	buc	62,0000	257,26	15 949,87
		<i>Total</i>	lei			1 615 975,90
		Total Materiale sanitare Inclusiv salariu				1 615 975,90 20 950,20
		3.6. Demontaj				
95	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	10,0000	89,37	893,73
96	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,0000	63,43	317,13
97	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	40,0000	54,78	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile				
98	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	4,0000	89,37	357,49
99	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	7,0000	184,51	1 291,58
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.Lavoar hirurgical	buc	24,0000	54,78	1 314,65
101	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	6,0000	50,74	304,44
102	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	90,0000	31,14	2 802,28
103	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	225,0000	21,91	4 929,93
104	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	685,0000	17,30	11 849,13
105	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	210,0000	48,43	10 171,22
106	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	189,0000	45,55	8 609,21
107	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	210,0000	36,90	7 749,50
108	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	87,0000	4,61	401,31
109	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	4,0000	3,46	13,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			53 196,52
		Total Demontaj Inclusiv salariu				53 196,52 53 196,52
		<i>Total</i>	lei			2 141 844,55
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			40 160,50
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			137 290,43
		<i>Total</i>				2 319 295,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			336 297,84
		<i>Total</i>				2 655 593,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			159 335,60
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 814 928,92 178 491,11

		Total	lei	2 836 325,22
		TVA	20 %	567 265,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 403 590,26

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director  Angela Scerbina	Director  Mihail Ciocanu



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19. RAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 3 403 590,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	16,64	57,66	959,46
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2 708,54	57,66	156 174,38
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,52	57,66	1 932,77
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	395,25	57,66	22 790,11
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,08	57,66	754,20
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,46	57,66	372,48
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,76	57,66	101,48
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,16	57,66	9,22
		Total manopera				183 094,10

Materiale:

1.	098734	Смеситель	buc	1,00	565,00	565,00
2.	120	Stingator ОП-8	buc	30,00	355,00	10 650,00
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08	173,33	13,87
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,81	142,00	825,02
5.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,17	16,00	2,72
6.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,11	62,00	6,82
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	26,24	20,00	524,80
8.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,83	9,50	7,88
9.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	9,23	97,83	902,97
10.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	10,33	31,11	321,38
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,11	3,11
12.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	800,00	0,15	120,00
13.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,30	14,00	4,20
14.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	25,00	74,17	1 854,25
15.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	25,00	90,54	2 263,50
16.	2521216701000219	Teava din otel D219mm	m	10,15	363,00	3 684,45
17.	252121671705020	Teava din material plastic PPR 20 mm	m	509,70	8,72	4 444,58
18.	252121671705025	Teava din material plastic PPR 25 mm	m	142,80	12,04	1 719,31
19.	252121671705032	Teava din material plastic PPR 32 mm	m	117,30	19,00	2 228,70
20.	25212167170504	Teava din material plastic PPR 40mm	m	20,40	31,75	647,70

	0					
21.	252121671705063	Teava din material plastic PPR 63 mm	m	20,40	185,00	3 774,00
22.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm PP -R (K=1,15 на фитинги)	m	315,08	36,67	11 553,98
23.	2521216720160160	Teava din material plastic pentru canalizare d160 mm PVC SN4 (K=1,15 на фитинги)	m	148,06	120,00	17 767,20
24.	252121672016032	Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm PP -R (K=1,15 на фитинги)	m	17,85	21,46	383,06
25.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm PP -R (K=1,15 на фитинги)	m	213,21	20,83	4 441,16
26.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,20	19,00	174,80
27.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,60	13,33	8,00
28.	2522103306338	Teava din otel pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2", zincata	m	1,80	33,25	59,85
29.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	300,00	16,67	5 001,00
30.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,00	80,23	80,23
31.	252312672115100	Sifon de pardoseala din polipropilena D100mm трап	buc	1,00	1 060,00	1 060,00
32.	25231267211557	Трап для душа 50 мм	buc	7,00	958,86	6 712,02
33.	252312672119550	Трап для душа с сухим затвором б гориз пластик б решетка из нерж 100x100. 40/50 0.45 l	buc	14,00	1 100,00	15 400,00
34.	252315671940020	Mufa din material plastic PPR 20 mm	buc	33,60	0,92	30,91
35.	252315671940025	Mufa din material plastic PPR 25 mm	buc	9,80	1,46	14,31
36.	252315671940032	Mufa din material plastic PPR D32	buc	8,05	2,08	16,74
37.	252315671940040	Mufa din material plastic PPR 40 mm	buc	1,40	3,75	5,25
38.	252315671940063	Mufa din material plastic PPR 63 mm	buc	1,40	16,16	22,62
39.	252315671943020	Cot din material plastic PPR 20 mm	buc	38,40	1,25	48,00
40.	252315671943025	Cot din material plastic PPR 25 mm	buc	11,20	1,96	21,95
41.	252315671943032	Cot din material plastic PPR D32	buc	9,20	3,33	30,64
42.	252315671943040	Cot din material plastic PPR 40 mm	buc	1,60	5,83	9,33
43.	252315671943063	Cot din material plastic PPR 63 mm	buc	1,60	29,17	46,67
44.	252315671945020	Teu din material plastic PPR 20 mm	buc	340,80	2,08	708,86
45.	252315671945025	Teu din material plastic PPR 25 mm	buc	99,40	2,50	248,50
46.	252315671945032	Teu din material plastic PPR D32	buc	81,65	5,25	428,66
47.	252315671945040	Teu din material plastic PPR 40 mm	buc	14,20	7,33	104,09
48.	252315671945063	Teu din material plastic PPR 63 mm	buc	14,20	43,33	615,29
49.	252315671946020	Reductie din material plastic PPR 20 x 1/2"	buc	52,80	18,33	967,82
50.	252315671946025	Reductie din material plastic PPR 25x3/4"	buc	15,40	24,79	381,76
51.	252315671946032	Reductie din material plastic PPR D32x1"	buc	12,65	45,83	579,75
52.	252315671946040	Reductie din material plastic PPR 40 x1 1/4"	buc	2,20	99,92	219,82
53.	252315671946063	Reductie din material plastic PPR 63 x2"	buc	2,20	220,83	485,83

54.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	15,00	75,00	1 125,00
55.	26221024380600p	Lavoar- Statie de spalari chirurgicale instrumente, colectiv triplu ,din inox ci trei baterii de lavuar , cu trei sifone din PP ascuns si mehanism de fixare	buc	4,00	84 650,00	338 600,00
56.	26221024427680	Унитаз подвесной DELFI 36x52	buc	17,00	1 150,00	19 550,00
57.	26221024462760v	Viduar de inox cu picioruse si suplimentar baterie cu robinet de stopire	buc	8,00	20 180,00	161 440,00
58.	2622102453900p	Piedestal din portelan sanitar	buc	37,37	491,70	18 374,83
59.	26221024553900	Крепления	buc	11,11	25,00	277,75
60.	26221025438000t	Lavoar sanitar cu briu de perete din inox ascuns si mec, de fix(pentru icaperi tehnice)	buc	11,00	2 700,00	29 700,00
61.	26221029452900	Инсталляция для подвешного унитаза (крепление.панель смыва skate cosmo)	buc	17,00	2 692,00	45 764,00
62.	26221042438000	Lavoar ceramica ,baterie de lavuar cu sensor cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare si picior de lqavuar din ceramica	buc	37,00	700,70	25 925,90
63.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,30	1,35	0,41
64.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	3,00	0,60
65.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	1,49	12,50	18,63
66.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,05	12,50	113,12
67.	2721204114040150	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dy150mm	buc	3,35	168,33	563,91
68.	272120411404050	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dy50mm	buc	17,86	50,00	893,00
69.	2721204115000150	Teu din fonta maleabila B1, zincat Dy150mm	buc	10,66	725,83	7 737,35
70.	272120411500050	Teu din fonta maleabila B1, zincat Dy50mm	buc	56,84	95,00	5 399,80
71.	272120411501017	Teu de trecere din fonta capat canalat d=200/50mm	buc	1,01	2 300,00	2 323,00
72.	272120411501023	Teu de trecere din fonta capat canalat d=150/50mm	buc	1,01	1 297,00	1 309,97
73.	272120411501026	Teu drept din fonta capat canalat d=50mm	buc	20,20	100,00	2 020,00
74.	272120411501028	Teu de trecere din fonta capat canalat d=50/32mm	buc	7,07	138,00	975,66
75.	272120411501032	Teu de trecere din fonta capat canalat d=50/15mm	buc	3,03	27,50	83,32
76.	2721204117800150	Cot din fonta maleabila A1, zincat Dy150mm	buc	0,61	245,83	149,96
77.	272120411780050	Cot din fonta maleabila A1, zincat Dy50mm	buc	3,25	30,25	98,31
78.	2721204117810150	Cot din fonta maleabila D150mm	buc	5,05	307,00	1 550,35
79.	272120411781018	Reductie din fonta capat canalat d=200/150mm	buc	1,01	326,67	329,94
80.	2721204117810200	Cot 90 *din fonta maleabila D200mm	buc	2,02	631,70	1 276,03
81.	272120411781025	Adaptor flansa din fonta capat canalat d=50mm	buc	10,10	1 000,00	10 100,00
82.	272120411781027	Cot 90* din fonta capat canalat d=50mm	buc	22,22	88,33	1 962,69
83.	272120411781029	Reductie concentrica din fonta capat canalat d=50/32mm	buc	4,04	26,00	105,04
84.	272120411781030	Adaptor din fonta capat canalat d=50mm	buc	15,15	1 000,00	15 150,00
85.	272120411781050	Inel de cuplare din fonta cu garnitura	buc	121,20	550,00	66 660,00

		d=50mm				
86.	27212041178116	Adaptor flansa din fonta capat canalat d=200mm	buc	6,06	1 985,00	12 029,10
87.	2721204119781020	Inel de cuplare din fonta cu garnitura d=200mm	buc	10,10	1 920,00	19 392,00
88.	2721204120100150	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dy150mm	buc	1,22	168,00	204,96
89.	272120412010050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dy50mm	buc	6,50	31,00	201,50
90.	2721204181781015	Inel de cuplare din fonta cu garnitura d=150mm	buc	16,16	1 085,00	17 533,60
91.	2722103306000165	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 165x5.5mm	m	30,75	251,00	7 718,25
92.	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 60x4.5mm	m	164,02	132,50	21 732,65
93.	2722103306340	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4"	m	0,60	40,92	24,55
94.	2811236311716	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	25,00	17,25	431,25
95.	2811236311736	Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit	kg	4,10	14,50	59,45
96.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	15,00	775,00	11 625,00
97.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	15,00	250,00	3 750,00
98.	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	12,20	38,00	463,60
99.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,00	1,06	4,24
100.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,00	0,41	1,64
101.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	800,00	0,65	520,00
102.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,00	50,00	50,00
103.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,00	180,00	180,00
104.	2874134203270	Ventil de scurgere	buc	25,00	58,16	1 454,00
105.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	800,00	0,21	168,00
106.	28751142000420	Chiuveta din inox ,baterie de bucatarie cu sifon din PP	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
107.	2875114202800	Sifon pt.lavoar двойной	buc	11,00	150,00	1 650,00
108.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	135,00	58,16	7 851,60
109.	2875114203870v	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase Pilnie cu flan., ie.. vert. (воронка с фланцем, с верт. вых.D110	buc	2,08	221,00	459,68
110.	28751147202800	Sifon pt.lavoar двойной	buc	37,00	78,54	2 905,98
111.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,00 17,00	250,00 300,00	2 000,00 5 100,00
112.	28752740210007	Curba pentru sudura D219mm	buc	1,50	585,00	877,50
113.	287527411015011	Racord flexibil din otel cu flanse d200 mm	buc	1,02	2 767,00	2 822,34
	28752741101501	Racord flexibil din otel cu flanse d150	buc	1,02	1 867,00	1 904,34

114.	2	mm				
115.	287527411015013	,Flansa din otel libera,sudabila d200 mm	buc	1,02	458,33	467,50
116.	287527411015014	,Flansa din otel libera,sudabila d150 mm	buc	1,02	367,00	374,34
117.	2875274117028	Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn	buc	1,00	23,70	23,70
118.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 1 1/2", Zn	buc	4,00	14,05	56,20
119.	2875274117964	Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru	buc	2,00	11,66	23,32
120.	2875274120389	Mufa filet stinga-dreapta MS DS 1/2" zincata	buc	3,00	7,80	23,40
121.	2875274120420	Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata Dn 3/4"	buc	1,00	9,90	9,90
122.	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	3,00	7,00	21,00
123.	2875274122703	Niplu din fonta maleabila, N8 redus (20 x 10) Dn 3/4 - 3/8",	buc	1,00	10,00	10,00
124.	2875274201000100	Aerator din PP cu membrana d100mm	buc	2,03	1 082,50	2 197,48
125.	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D15mm cu olandeza	buc	86,70	88,33	7 658,21
126.	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D20mm cu olandeza	buc	51,00	121,67	6 205,17
127.	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D25mm cu olandeza	buc	19,38	185,83	3 601,39
128.	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D32mm cu olandeza	buc	1,02	220,00	224,40
129.	287527420100050	Aerator din PP cu membrana d50mm	buc	3,04	393,33	1 195,72
130.	2875274201000m	Mufe antiincendiare d=110mm	buc	62,00	165,00	10 230,00
131.	287527420404011	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D110mm	buc	175,00	19,14	3 349,50
132.	287527420404015	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=150mm	buc	20,00	54,00	1 080,00
133.	28752742040402	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu D20mm	buc	330,00	10,83	3 573,90
134.	287527420404020	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d= 200 mm jj	buc	50,00	64,00	3 200,00
135.	287527420404025	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu D25mm	buc	85,00	9,10	773,50
136.	287527420404032	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=32mm	buc	80,00	11,38	910,40
137.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D40mm	buc	20,00	14,65	293,00
138.	28752742040405	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=50mm	buc	90,00 80,00	16,90 28,00	1 521,00 2 240,00
139.	287527420404063	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=63mm	buc	20,00	26,67	533,40
140.	2875274424474	Flansa din otel d=150 mm	buc	14,42	367,00	5 292,14
141.	2875274424735	Flansa din otel d=200 mm	buc	2,06	458,00	943,48
142.	287528742010788	РЕГИЛИРУЕМЫЙ ВЕРХНИЙ ДУШ , с угловым держателем	buc	14,00	1 300,00	18 200,00
143.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,00 11,00	550,00 680,00	2 200,00 7 480,00

144.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" cu SENSOR	buc	37,00	5 232,30	193 595,10
145.	2913124503000150	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt D150mm	buc	7,21	1 420,00	10 238,20
146.	2913124503000200	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt D200mm	buc	1,03	2 500,00	2 575,00
147.	291312482013709	Lavoar chirurgical colectiv dublu ,din inox cu doui baterii de lavuar cu sensor	buc	15,00	34 540,00	518 100,00
148.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	25,00	90,54	2 263,50
149.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	25,00	58,16	1 454,00
150.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	15,00	458,33	6 874,95
151.	29712657300301	Separator de GIPS	buc	2,00	4 400,00	8 800,00
152.	2998	Резина листовая	kg	5,19	61,67	320,06
153.	310050	Стволы ручные PC-50	buc	15,00	120,00	1 800,00
154.	3220137315778	Decapant	kg	4,89	25,27	123,56
155.	33205173522322	Termoizolatie conducte D22mm	m	519,12	3,96	2 055,72
156.	33205173522328	Termoizolatie conducte D28mm	m	151,42	4,58	693,51
157.	33205173522334	Termoizolatie conducte D34mm	m	124,37	6,25	777,32
158.	33205173522342	Termoizolatie conducte D42mm	m	21,63	8,29	179,31
159.	33205173522365	Termoizolatie conducte D65mm	m	21,63	16,92	365,98
160.	3320634625000	Contor de apa dn 32 DS TRP MADDALENA Qn 5-10m3/h БЕЗ СТОИМОСТИ	buc	2,02	0,00	0,00
161.	567	Шуруп с дюбелем 10x120	set	37,00	0,00	0,00
162.	5678	Головка соедин	buc	45,00	55,00	2 475,00
163.	57678	кран писуарный	buc	1,00	625,00	625,00
164.	6789098	Герметик-силикон санитарный	buc	75,38	51,00	3 844,38
165.	7	Писуар	buc	1,00	600,00	600,00
166.	7654	Oglinda	buc	15,00	1 900,00	28 500,00
167.	8654	Антивандальная механ панель смыва	buc	17,00	2 255,00	38 335,00
168.	87	ВСТРАИВАЕМЫЙ НАЖИМНОЙ СМЕСИТЕЛЬ Антивандал	buc	14,00	2 755,00	38 570,00
169.	87654	Dozator	buc	30,00	1 300,00	39 000,00
		Total materiale de construcții				1 972 763,80

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	18,19	98,00	1 782,62
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,04	25,00	1,00

3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,72	75,00	279,00
		Total utilaje de construcții				2 062,62

Total	lei	2 836 325,22
TVA	20 %	567 265,04

Total deviz: 3 403 590,26

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director  Angela Scerbina	Director  Mihail Ciocanu



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP Institutul de Medicina
Urgenta, str. Toma Ciorba
nr.1, municipiul Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9/1
Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare

Valoarea de deviz 716 503,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Instalatie de filtrare prin osmoza inversa MO-0.5 Ecosoft	buc	1,00	62 300,00	62 300,00
2	pret de piata	Instalatie de filtrare prin osmoza inversa MO-4 Ecosoft	buc	1,00	421 000,00	421 000,00
3	pret de piata	Filtru mecanic FPV4510ECO Ecosoft	buc	1,00	790,00	790,00
4	pret de piata	Filtru mecanic FPV4520ECO Ecosoft	buc	1,00	790,00	790,00
5	pret de piata	Rezervor restangular STOKKIT V=300 l	buc	2,00	7 888,00	15 776,00
6	pret de piata	Pompa drenaj Unilift KP 150A1 Grundfos	buc	2,00	9 461,00	18 922,00
		<i>Total</i>	lei			519 578,00
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	1,2 %			6 234,94
		Total Utilaj Inclusiv salariu				525 812,94
		2. Lucrari de montare				
7	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,00	454,31	908,61
8	AcC03A	Montarea pe postament existent a	buc	2 00	80 88	170 75

1	2	3	4	5	6	7
		motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw				
9	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,00	132,62	265,24
10	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	2,00	299,34	598,67
		<i>Total</i>	lei			1 952,27
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			290,61
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			23,15
		<i>Total</i>				2 266,03
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			981,61
		<i>Total</i>				3 247,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			194,87
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 442,51 1 291,59
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare				
11	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d63mm	m	30,00	171,04	5 131,20
12	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32mm	m	60,00	67,15	4 029,28
13	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm	m	20,00	65,27	1 305,45
14	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	30,00	42,87	1 286,24

1	2	3	4	5	6	7
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d60mm	m	30,00	47,80	1 433,85
16	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32mm	m	60,00	38,06	2 283,52
17	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25mm	m	20,00	34,81	696,28
18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20mm	m	30,00	34,27	1 028,23
19	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	140,00	9,23	1 291,58
20	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu sfera si liver de actionare d=50mm	buc	4,00	576,01	2 304,02
21	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu sfera si liver de actionare d=25mm	buc	6,00	208,48	1 250,89
22	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu sfera si liver de actionare d=20mm	buc	7,00	137,26	960,81
23	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu sfera si liver de actionare d=15mm	buc	6,00	97,08	582,47
24	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Clapeta de sens cu arc Fi-Fi d25mm	buc	2,00	209,68	419,35

1	2	3	4	5	6	7
25	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Teu de trecere din fonta capat canalat d=50/50mm	buc	1,00	168,97	168,97
26	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Teu de trecere din fonta capat canalat d=50/50mm	buc	1,00	168,97	168,97
27	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Inel de cuplare din fonta cu garnitura d=50mm	buc	4,00	594,70	2 378,80
28	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d160 mm PVC SN4	m	15,00	139,33	2 089,90
29	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin bpolifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, Pexalplex pentru apa calda d50mm- PP -Pn 25 d 50 mm	m	95,00	125,44	11 916,99
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d60mm	m	95,00	44,55	4 231,99
31		Teu cromat pentru tevi pexalplex d50mm- Teu PP d 50 mm	buc	10,00	18,50	185,00
32		Cot 90* cromat pentru tevi pexalplex d50mm- Cot PP d 50 mm	buc	25,00	12,50	312,50
33	SA38G	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înșurubare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu d=63mm	buc	25,00	31,23	780,86
34	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din	buc	65,00	23,23	1 510,22

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=50mm				
35	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=32mm	buc	40,00	20,62	824,98
36	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=25mm	buc	15,00	19,06	285,89
37	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=20mm	buc	20,00	15,05	300,96
38	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu d=160mm	buc	13,00	58,82	764,61
		<i>Total</i>	lei			49 923,81
		Total Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare Inclusiv salariu				49 923,81 16 157,50
		<i>Total</i>	lei			49 923,81
		<i>Asigurari sociale si meicale</i>	22,5 %			3 635,44
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			2 328,07
		<i>Total</i>				55 887,32
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			8 103,66
		<i>Total</i>				63 990,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 839,46
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				67 830,44 16 157,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			597 085,89
		TVA	20 %			119 417,18
		Total				716 503,07
		Total deviz: Inclusiv salariu				716 503,07

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director  Angela Scerbina	Director  Mihail Ciocanu



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.**

Chisinau 071/19

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

Punct termic individual

Valoarea de deviz 552 455,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Swep	Termoschimbator cu placi brazat Q=121kW cu 86placi B28 Hx56/1P cu izolatatie	set	2,000	4 050,00	8 100,00
2	Drazice	Boiler V=200 L cu senzor de temperatura OKCE 200	set	2,000	8 900,00	17 800,00
3	Wilo	Насос сетевой воды Stratos 30/1-12	buc	2,000	16 933,00	33 866,00
4	Wilo	Насос сетевой воды Star ST 15/6	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
5	Varem	Vas de expansiune "Maxivarem" V-150л LR80	buc	1,000	2 090,00	2 090,00
6	Varem	Vas de expansiune cu membrana V-50л	buc	1,000	980,00	980,00
7	Pret de piatra	Contor de energia termica Multical-602 cu integrator electronic	buc	1,000	6 800,00	6 800,00
8	Kamstrup	Debitmetru ultrasonor d50mm "Ultraflow 54" (cu 2 sensor PT 500 ,2 racord rapid)	buc	1,000	23 300,00	23 300,00
9	Pret de piata	Contor apa rece GSD5-R blu Dn20mm (cu 2racord rapid)	buc	1,000	917,00	917,00

1	2	3	4	5	6	7
10	Pret de piata	Contor apa calda GSD5-R blu Dn15mm (cu 2racord rapid)	buc	1,000	583,00	583,00
11	Pret de piata	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=0.15. 2,0м3/час "Anticall-medium"	buc	2,000	890,00	1 780,00
12	Danfoss	Reductor de presiune AVP Dn50	buc	1,000	16 969,00	16 969,00
13	Danfoss	Reductor de reglare a presiune AVA Dn40	buc	1,000	20 509,00	20 509,00
14	Danfoss	Vana de reglare cu 2cai VRB 2 / AMV15 Dn20	buc	2,000	3 150,00	6 300,00
15	Danfoss	Vana de reglare cu 2cai Dn15 AVT/VG	buc	2,000	13 002,00	26 004,00
16	Danfoss	Clapeta electromagnetica Dn15 EV220	buc	1,000	800,00	800,00
17	ESBE	Термостатический клапан Dn25 VTA-322	buc	1,000	1 100,00	1 100,00
		<i>Total</i>	lei			168 948,00
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			2 027,38
		Total Utilaj Inclusiv salariu				170 975,38
		2. Lucrari de montare				
18	IA11D	Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 - 15,4 mc/h	buc	2,000	1 260,37	2 520,74
19	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse,	buc	3,000	475,26	1 425,79
20	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw. Эл. двигатели к насосам	buc	3,000	191,34	574,01
21	IA28A	Vas de expansiune, Расширительный бак Maxivarem LR V=150л	buc	1,000	1 069,42	1 069,42
22	IA28A	Vas de expansiune, Расширительный бак LR V=50л	buc	1,000	1 069,42	1 069,42

1	2	3	4	5	6	7
23	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h (Contor de energie termica)	buc	2,000	381,53	763,06
24	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Противонакипное магнитное устройство	buc	2,000	316,48	632,96
25	IA42C	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4"	buc	2,000	630,69	1 261,38
26	AcC09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	4,000	693,54	2 774,14
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан эл.магнитный EV220 d15mm	buc	1,000	12,96	12,96
28	IA42C	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4"	buc	1,000	630,69	630,69
		<i>Total</i>	lei			12 734,57
		<i>Fondul social si medical</i>	22,5 %			1 363,52
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			463,86
		<i>Total</i>				14 561,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 605,67
		<i>Total</i>				19 167,62
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 150,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				20 317,67 6 060,09
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Conducte si armaturi				
29	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик абонентский д80mm	buc	2,000	2 314,22	4 628,44

1	2	3	4	5	6	7
30	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel d80mm	buc	4,000	2 231,43	8 925,71
31	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel d65mm	buc	4,000	1 846,70	7 386,78
32	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel d25mm	buc	2,000	316,52	633,05
33	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel d20mm	buc	1,000	253,53	253,53
34	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din fonta d80mm	buc	3,000	5 341,43	16 024,29
35	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din fonta d65 mm	buc	9,000	1 861,70	16 755,26
36	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala Robinet sferic cu flanse din fonta d50 mm	buc	3,000	1 514,69	4 544,08
37	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala Robinet sferic cu flanse din fonta d40 mm	buc	6,000	488,53	2 931,17
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic d25mm	buc	10,000	198,96	1 989,55

1	2	3	4	5	6	7
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic d20mm	buc	6,000	134,96	809,73
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic cu filet d15mm	buc	2,000	100,96	201,91
41	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa d80mm	buc	1,000	2 145,55	2 145,55
42	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa d65mm	buc	1,000	1 884,97	1 884,97
43	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa d25mm	buc	1,000	218,47	218,47
44	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa d20mm	buc	1,000	189,18	189,18
45	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa d15mm	buc	1,000	169,99	169,99
46	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere d65mm	buc	3,000	941,38	2 824,14
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere d20mm	buc	1,000	107,96	107,96
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere d25mm	buc	3,000	107,96	323,87
49	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere d15mm	buc	1,000	60,96	60,96
50	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de siguranta d20mm	buc	1,000	586,96	586,96

1	2	3	4	5	6	7
51	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de siguranta d15mm	buc	2,000	562,96	1 125,91
52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de reducere d25mm tip 7BIS Danfoss	buc	1,000	1 512,96	1 512,96
53	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. Закладная конструкция для измерения температуры (ЗКЧ-3-87)	buc	25,000	360,41	9 010,27
54	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках (ЗКЧ-287.00.90)	buc	33,000	540,41	17 833,57
55	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках (ЗКЧ-275.00.90)	buc	2,000	125,41	250,82
56	IA18C	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel (armaturi si sticla) montat cu mufa .Robinet trei cai sub manometru d15mm	buc	35,000	256,72	8 985,16
57	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Automat aerisire aer d10mm	buc	6,000	97,57	585,40
58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic cu filet d15mm	buc	6,000	104,95	629,73
59	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala	m	75,000	210,30	15 772,84

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3.0mm,ГОСТ 10704-91				
60	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3.0 mm,ГОСТ 10704-91	m	30,000	180,55	5 416,64
61	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.0 mm,ГОСТ 10704-91	m	35,000	148,90	5 211,50
62	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm,ГОСТ 10704-91	m	22,000	117,10	2 576,29
63	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 2.5mm,ГОСТ 10704-91	m	2,000	102,68	205,36
64	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in	m	9,000	73,89	665,01

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2.0 mm,ГОСТ 10704-91				
65	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 32 x 2.0 mm,ГОСТ 10704-91	m	25,000	69,71	1 742,86
66	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18 x 2.0 mm,ГОСТ 10704-91	m	21,000	39,48	828,99
67	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 25 x 2.8mm,ГОСТ 3262-75*	m	20,000	55,25	1 105,08
68	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 20x2.8mm,ГОСТ 3262-75*	m	9,000	44,30	398,67
69	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 15x2.5mm,ГОСТ 3262-75*	m	4,000	35,60	142,42
70	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	54,000	8,37	452,17

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
71	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	58,000	10,32	598,71
72	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	65,000	12,27	797,67
73	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	75,000	14,22	1 066,58
74	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d100 mm	buc	16,000	183,66	2 938,61
75	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d80 mm	buc	2,000	144,40	288,79
76	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d65mm	buc	22,000	130,62	2 873,71
77	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d50mm	buc	6,000	103,29	619,72
78	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d32mm	buc	4,000	87,99	351,95
79	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie Dy 80/50mm GOST 17376-2001	buc	4,000	129,60	518,41

1	2	3	4	5	6	7
80	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie Dy 80/65mm GOST 17376-2001	buc	2,000	130,62	261,25
81	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie Dy 65/40mm GOST 17376-2001	buc	2,000	116,34	232,69
82	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie Dy 25/15mm GOST 17376-2001	buc	4,000	87,99	351,95
83	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie Dy 65/32mm GOST 17376-2001	buc	4,000	117,36	469,45
84	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie Dy 50/20mm GOST 17376-2001	buc	2,000	101,56	203,11
85	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Stecher (заглушка) pentru conducta Dy80mm	buc	2,000	122,46	244,93
86	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Stecher (заглушка) pentru conducta Dy65mm	buc	4,000	107,16	428,65
		<i>Total</i>	lei			160 293,38
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				160 293,38 25 269,55
		3.2. Izolarea conductei				
87	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	3,600	1 996,66	7 187,99
88	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante	m2	120,000	83,29	9 995,32

1	2	3	4	5	6	7
		pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare				
89	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	120,000	35,96	4 315,41
90	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные М-125 в обкладке из сетки толщ.40мм	m2	19,800	129,43	2 562,70
91	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	26,200	83,29	2 182,31
92	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	26,200	35,96	942,21
		<i>Total</i>	lei			27 185,94
		Total Izolarea conductei Inclusiv salariu				27 185,94 10 047,02
		3.3. Produse si materiale pentru fixare conductelor				
93	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Suport mobil pentru conducta Dn40-100mm)	kg	68,000	43,86	2 982,60

1	2	3	4	5	6	7
94	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Suport mobil pe doua randuri Dn100mm)	kg	42,000	43,86	1 842,20
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Coltar din otel 45x45x5	kg	30,000	28,56	856,85
96	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Coltar din otel 32x32x4	kg	15,000	28,56	428,43
97	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Otel rotund laminat la cald d10mm	kg	15,000	26,26	393,93
98	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5	m3	0,600	1 256,20	753,72
		<i>Total</i>	lei			7 257,73
		Total Produse si materiale pentru fixare conductelor Inclusiv salariu				7 257,73 2 387,71
		3.4. Demontarea				
99	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m	75,000	56,86	4 264,47
100	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru	m	25,000	49,19	1 229,83

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"				
101	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (	m	25,000	38,19	954,84
102	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 40-65 мм)	buc	4,000	11,53	46,13
103	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 40-65 мм)	buc	4,000	11,53	46,13
		<i>Total</i>	lei			6 541,40
		Total Demontarea Inclusiv salariu				6 541,40 4 142,88
		<i>Total</i>	lei			201 278,45
		<i>Fondul social si medical</i>	22,5 %			9 415,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			11 013,25
		<i>Total</i>				221 707,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			32 147,56
		<i>Total</i>				253 854,87
		<i>Beneficiu</i>	6 %			15 231,29
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				269 086,16 41 847,16

		Total	lei	460 379,21
		TVA	20 %	92 075,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				552 455,05

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____ Angela Scerbina	Director _____ Mihail Ciocanu



**Reconstructia Blocului Operator
al IMSP Institutul de Medicina
Urgenta, str.T. Ciorba, nr.1,
mun. Chisinau, obiect 071/19-
GM**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11
Gaze medicale

Valoarea de deviz 1 024 617,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. Echipament de serie (standard)				
1	Pret de piata	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 4 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER, CO2, VAC) AVSU1	buc	2,00	9 100,00	18 200,00
2	Pret de piata	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 3 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER, VAC) AVSU2	buc	16,00	7 200,00	115 200,00
3	Pret de piata	Butelie pentru dioxid de carbon cu V=40 l, P=10 MPa	buc	6,00	6 000,00	36 000,00
4	Pret de piata	Rampa pentru alimentarea cu CO2 pentru 3 butelii cu V= 40 l ,P _{BX} =10MPa	buc	2,00	18 000,00	36 000,00
5	Pret de piata	Reductor de presiune pentru CO2, P _{BX} =10MPa	buc	1,00	800,00	800,00
6	Pret de piata	Distribution bend, manual connection, CO2 (Grila de conexiune Rampa - Butelie CO2)	buc	6,00	1 400,00	8 400,00
7	Pret de piata	Priza externa pentru gaze medicale (AIR)	buc	1,00	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret de piata	Priza externa pentru gaze medicale (VAC)	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
9	Pret de piata	Conector AER, tip 900.613	buc	12,00	750,00	9 000,00
10	Pret de piata	Conector O2, tip 900.611	buc	12,00	750,00	9 000,00
11	Pret de piata	Conector VAC, tip 900.612	buc	12,00	750,00	9 000,00
12	Pret de piata	Conector CO2, tip 900.608	buc	5,00	750,00	3 750,00
		<i>Total</i>	lei			248 350,00
		Total Echipament de serie (standard) Inclusiv salariu				248 350,00
		1.2. Echipament nestandard				
13	Pret de piata	Dulap pentru 6 butelii. Dimensiuni 2000x600x2300 (pentru Rampa de alimentare cu CO2)	buc	1,00	12 500,00	12 500,00
		<i>Total</i>	lei			12 500,00
		Total Echipament nestandard Inclusiv salariu				12 500,00
		<i>Total</i>	lei			260 850,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			3 130,20
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				263 980,20
		2. Lucrari de montare				
14	11-06-001-01	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 4 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER, VAC, CO2) AVSU1	buc	2,00	497,98	995,96
15	11-06-001-01	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 3 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER, VAC) AVSU2	buc	16,00	498,10	7 969,64
16	M1G03A	Rampa pentru alimentarea cu CO2 pentru 3 butelii cu V=40 l (2 buc)	t	0,20	4 879,90	975,98
17	M1G03A	Dulap pentru 6 butelii. Dimensiuni 2000x600x2300 mm (pentru Rampa de CO2 - 1buc)	t	0,20	4 879,90	975,98

1	2	3	4	5	6	7
18	GB04A	Priza externa pentru gaze medicale (AER - 1 buc, VAC - 1 buc)	buc	2,00	257,97	515,94
		<i>Total</i>	lei			11 433,50
		<i>Fondul social</i>	22,5 %			1 173,06
		<i>Transport material</i>	7 %			332,14
		<i>Cheltuieli directe</i>				12 938,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 962,35
		<i>Total</i>				16 901,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 014,06
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				17 915,11 5 213,62
		3. Comunicatii interioare sanitare				
		3.1. Conductele de gaze medicale cota 13.200 (Etajul 5)				
19	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, inclusiv	m	30,00	265,16	7 954,83
20	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	30,00	6,79	203,68
21	ID10B	Robinet de inchidere pentru instalatii de gaze, Robinet cu bila din alama D=20 mm	buc	4,00	488,06	1 952,22
		<i>Total</i>	lei			10 110,73
		Total Conductele de gaze medicale cota 13.200 (Etajul 5) Inclusiv salariu				10 110,73 913,33
		3.2. Conductele de gaze medicale, cota 9.900 (Etajul 4)				
		3.2.1. Conductele de oxigen				
22	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 8x1,0 mm, inclusiv	m	60,00	117,14	7 028,10
23	IC31A	Teava din cupru, montata prin	m	65,00	136,33	8 861,13

1	2	3	4	5	6	7
		sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv				
24	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	40,00	157,54	6 301,40
25	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	35,00	185,81	6 503,52
26	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	200,00	6,79	1 357,88
		<i>Total</i>	lei			30 052,03
		Total Conductele de oxigen Inclusiv salariu				30 052,03 3 920,88
		3.2.2. Conductele de vacuum				
27	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	110,00	136,32	14 995,75
28	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	40,00	157,54	6 301,40
29	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	35,00	185,81	6 503,52
30	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, inclusiv	m	3,00	265,16	795,48
31	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	188,00	6,79	1 276,41
		<i>Total</i>	lei			29 872,56
		Total Conductele de vacuum Inclusiv salariu				29 872,56 3 702,92
		3.2.3. Conductele de aer comprimat				
32	IC31A	Teava din cupru, montata prin	m	60,00	117,14	7 028,10

1	2	3	4	5	6	7
		sudura, avind diametrul exterior de pina la 8x1,0 mm, inclusiv				
33	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	65,00	136,33	8 861,13
34	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	40,00	157,54	6 301,40
35	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	35,00	185,81	6 503,52
36	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, inclusiv	m	3,00	265,16	795,48
37	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	203,00	6,79	1 378,25
		<i>Total</i>	lei			30 867,88
		Total Conductele de aer comprimat Inclusiv salariu				30 867,88 3 996,99
		<i>Total</i>	lei			90 792,47
		Total Conductele de gaze medicale, cota 9.900 (Etajul 4) Inclusiv salariu				90 792,47 11 620,79
		3.3. Conductele de gaze medicale, cota 6.600 (Etajul 3)				
		3.3.1. Conductele de oxigen				
38	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 8x1,0 mm, inclusiv	m	60,00	117,14	7 028,10
39	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	65,00	136,33	8 861,13
40	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	40,00	157,54	6 301,40
41	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior	m	35,00	185,81	6 503,52

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 15x1,0 mm, inclusiv				
42	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, inclusiv	m	4,00	265,16	1 060,64
43	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	204,00	6,79	1 385,04
		<i>Total</i>	lei			31 139,83
		Total Conductele de oxigen Inclusiv salariu				31 139,83 4 022,36
		3.3.2. Conductele de vacuum				
44	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	110,00	136,32	14 995,75
45	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	40,00	157,54	6 301,40
46	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	35,00	185,81	6 503,52
47	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, inclusiv	m	3,00	265,16	795,48
48	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	188,00	6,79	1 276,41
		<i>Total</i>	lei			29 872,56
		Total Conductele de vacuum Inclusiv salariu				29 872,56 3 702,92
		3.3.3. Conducte de aer comprimat				
49	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 8x1,0 mm, inclusiv	m	60,00	117,14	7 028,10
50	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	65,00	136,33	8 861,13

1	2	3	4	5	6	7
51	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	40,00	157,54	6 301,40
52	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	35,00	185,81	6 503,52
53	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, inclusiv	m	3,00	265,16	795,48
54	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	203,00	6,79	1 378,25
		<i>Total</i>	lei			30 867,88
		Total Conducte de aer comprimat Inclusiv salariu				30 867,88 3 996,99
		3.3.4. Conductele de CO2				
55	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 8x1,0 mm, inclusiv	m	10,00	117,13	1 171,35
56	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	25,00	136,33	3 408,13
57	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	15,00	157,53	2 363,02
58	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	5,00	185,81	929,07
59	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	55,00	6,79	373,42
		<i>Total</i>	lei			8 244,99
		Total Conductele de CO2 Inclusiv salariu				8 244,99 1 078,24
		<i>Total</i>	lei			100 125,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conductele de gaze medicale, cota 6.600 (Etajul 3) Inclusiv salariu				100 125,26 12 800,51
		3.4. Conductele de gaze medicale, cota 0.000 (Etajul 1)				
		3.4.1. Conductele de oxigen				
60	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 8x1,0 mm, inclusiv	m	70,00	117,14	8 199,45
61	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	65,00	136,33	8 861,13
62	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	50,00	157,54	7 876,75
63	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	35,00	185,81	6 503,52
64	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, inclusiv	m	30,00	265,16	7 954,83
65	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, d=25x3.0 mm	m	44,00	99,48	4 376,98
66	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, d=18x2.5 mm	m	12,00	74,56	894,77
67	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	306,00	6,79	2 077,56
		<i>Total</i>	lei			46 744,99
		Total Conductele de oxigen Inclusiv salariu				46 744,99 6 859,24
		3.4.2. Conductele de vacuum				
68	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	135,00	136,32	18 403,87

1	2	3	4	5	6	7
69	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	50,00	157,54	7 876,75
70	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	35,00	185,81	6 503,52
71	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, inclusiv	m	30,00	265,16	7 954,83
72	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	250,00	6,79	1 697,35
73	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe pentru instalatii de gaze, Robinet cu bila din alama D=20 mm	buc	1,00	488,06	488,06
		<i>Total</i>	lei			42 924,38
		Total Conductele de vacuum Inclusiv salariu				42 924,38 5 112,13
		3.4.3. Conductele de aer comprimat				
74	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 8x1,0 mm, inclusiv	m	70,00	117,14	8 199,45
75	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	65,00	136,33	8 861,13
76	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	50,00	157,54	7 876,75
77	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	35,00	185,81	6 503,52
78	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, inclusiv	m	30,00	265,16	7 954,83
79	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele,	m	250,00	6,79	1 697,35

1	2	3	4	5	6	7
		conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv				
80	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe pentru instalatii de gaze, Robinet cu bila din alama D=20 mm	buc	3,00	488,06	1 464,17
		<i>Total</i>	lei			42 557,20
		Total Conductele de aer comprimat Inclusiv salariu				42 557,20 5 188,25
		3.4.4. Conductele de CO2				
81	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 8x1,0 mm, inclusiv	m	10,00	117,13	1 171,35
82	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	16,00	136,32	2 181,20
83	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	10,00	157,54	1 575,35
84	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	26,00	185,82	4 831,19
85	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	62,00	6,79	420,94
		<i>Total</i>	lei			10 180,03
		Total Conductele de CO2 Inclusiv salariu				10 180,03 1 215,47
		<i>Total</i>	lei			142 406,60
		Total Conductele de gaze medicale, cota 0.000 (Etajul 1) Inclusiv salariu				142 406,60 18 375,09
		3.5. Materiale pentru montare / fixare				
86	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare,	buc	870,00	30,15	26 228,76

1	2	3	4	5	6	7
		pe zid de beton. Bratara d=10-12 mm				
87	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d=15 mm	buc	170,00	32,15	5 465,16
88	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d=22 mm	buc	140,00	36,15	5 060,72
89	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv	buc	130,00	120,18	15 623,53
90	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avand diametrul exterior de pina la 12,0 mm, inclusiv	buc	60,00	125,18	7 510,86
91	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	buc	20,00	135,18	2 703,62
92	IC34C	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 22,0 mm inclusiv	buc	20,00	183,83	3 676,60
93	IC34C	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Racord Houlender 3/4"x 22,0 mm	buc	90,00	138,83	12 494,70
94	IC34C	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Niplu 3/4"	buc	90,00	88,83	7 994,70
		<i>Total</i>	lei			86 758,65
		Total Materiale pentru montare /				86 758,65

1	2	3	4	5	6	7
		fixare Inclusiv salariu				30 415,65
		<i>Total</i>	lei			430 193,71
		<i>Fondul social</i>	22,5 %			16 678,21
		<i>Transport material</i>	7 %			24 375,47
		<i>Cheltuieli directe</i>				471 247,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			68 330,87
		<i>Total</i>				539 578,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			32 374,69
		Total Comunicatii interioare sanitare Inclusiv salariu				571 952,95 74 125,37

		Total	lei	853 848,26
		TVA	20 %	170 769,65
		Total		1 024 617,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 024 617,91

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____   Angela Scerbina	Director _____   Mihail Ciocanu

**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19-MD-2019-04-18-
1-11/265-EFE/IEI.S**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-12
Echipament electric de forta/ Iluminatul electric exterior

Valoarea de deviz 7 253 031,55 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ABP-360K-400	buc	1,0000	216,00 136,65	216,00 136,65
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит AVR-1)	buc	7,0000	64,95 64,58	454,64 452,05
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ABP-340K-400	buc	1,0000	216,00 136,65	216,00 136,65
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит AVR-2)	buc	5,0000	64,95 64,58	324,75 322,90
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ABP-350K-400	buc	1,0000	216,00 136,65	216,00 136,65
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,0000	64,95 64,58	389,70 387,48

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка выключателей и приборов в щит AVR-3)				
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ABP-360K-400	buc	1,0000	216,00 136,65	216,00 136,65
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит AVR-4)	buc	8,0000	64,95 64,58	519,59 516,63
9	10-02-016-06	Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (USB 380V 200kW Eaton 93PM200)	buc	2,0000	628,88 582,36	1 257,77 1 164,73
10	10-02-016-06	Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (USB 380V 200kW Eaton 93PM250)	buc	2,0000	628,88 582,36	1 257,77 1 164,73
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ПР11Д-3122-21У3	buc	1,0000	216,00 136,65	216,00 136,65
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD TDG-1)	buc	4,0000	64,95 64,58	259,80 258,32
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-48	buc	1,0000	511,00 136,65	511,00 136,65
14	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40 A	buc	1,0000	254,06 162,02	254,06 162,02
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	5,0000	116,83 89,95	584,14 449,75
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,0000	117,14 89,95	234,28 179,90
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/16А/30МА	buc	8,0000	263,91 89,95	2 111,29 719,60
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-	buc	4,0000	263,99 89,95	1 055,96 359,80

1	2	3	4	5	6	7
		32C/16A/30mA				
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14/4P/16A/30mA	buc	2,0000	354,44 89,95	708,88 179,90
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПБ-48	buc	1,0000	511,00 136,65	511,00 136,65
21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40 A	buc	1,0000	254,06 162,02	254,06 162,02
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	5,0000	116,83 89,95	584,14 449,75
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,0000	117,14 89,95	234,28 179,90
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32C/16A/30mA	buc	11,0000	263,87 89,95	2 902,58 989,45
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32C/16A/30mA	buc	3,0000	263,97 89,95	791,90 269,85
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14/4P/16A/30mA	buc	2,0000	354,44 89,95	708,88 179,90
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПБ-48	buc	1,0000	511,00 136,65	511,00 136,65
28	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63 A	buc	1,0000	269,10 162,02	269,10 162,02
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	2,0000	116,79 89,95	233,58 179,90
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	116,91 89,95	116,91 89,95
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	12,0000	263,89	3 166,64

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, АДТ-32С/16А/30мА			89,95	1 079,40
32	08-03-526-1	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/20А/30мА	buc	6,0000	223,63 89,95	1 341,80 539,70
33	08-03-526-1	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14/4Р/16А/30мА	buc	1,0000	354,21 89,95	354,21 89,95
34	08-03-573-4	Дулап (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПВ-24	buc	1,0000	472,67 136,65	472,67 136,65
35	08-03-525-2	Інтеруптор sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/40 А	buc	1,0000	254,06 162,02	254,06 162,02
36	08-03-526-1	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc	5,0000	116,83 89,95	584,14 449,75
37	08-03-526-1	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С16А	buc	2,0000	117,14 89,95	234,28 179,90
38	08-03-526-1	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/16А/30мА	buc	4,0000	263,99 89,95	1 055,96 359,80
39	08-03-526-1	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/20А/30мА	buc	3,0000	223,77 89,95	671,30 269,85
40	08-03-573-4	Дулап (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПВ-48	buc	1,0000	511,00 136,65	511,00 136,65
41	08-03-525-2	Інтеруптор sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/50 А	buc	1,0000	264,06 162,02	264,06 162,02
42	08-03-526-1	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc	5,0000	116,83 89,95	584,14 449,75
43	08-03-526-1	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С16А	buc	2,0000	117,14 89,95	234,28 179,90

1	2	3	4	5	6	7
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/16А/30МА	buc	9,0000	263,93 89,95	2 375,35 809,55
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/20А/30МА	buc	3,0000	223,77 89,95	671,30 269,85
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14/4Р/16А/30МА	buc	2,0000	354,44 89,95	708,88 179,90
47	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-48	buc	1,0000	511,00 136,65	511,00 136,65
48	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/50 А	buc	1,0000	264,06 162,02	264,06 162,02
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc	5,0000	116,83 89,95	584,14 449,75
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С16А	buc	2,0000	117,14 89,95	234,28 179,90
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/16А/30МА	buc	10,0000	263,90 89,95	2 638,96 899,50
52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/20А/30МА	buc	2,0000	223,64 89,95	447,28 179,90
53	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14/4Р/16А/30МА	buc	2,0000	354,44 89,95	708,88 179,90
54	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-48	buc	1,0000	511,00 136,65	511,00 136,65
55	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/50 А	buc	1,0000	264,06 162,02	264,06 162,02
56	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	3,0000	116,92	350,75

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, BA47-29/1/B10A			89,95	269,85
57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	116,91 89,95	116,91 89,95
58	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/16А/30mA	buc	11,0000	263,87 89,95	2 902,58 989,45
59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/20А/30mA	buc	3,0000	223,77 89,95	671,30 269,85
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14/4Р/16А/30mA	buc	1,0000	354,21 89,95	354,21 89,95
61	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-48	buc	1,0000	511,00 136,65	511,00 136,65
62	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/50 A	buc	1,0000	264,06 162,02	264,06 162,02
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	5,0000	116,83 89,95	584,14 449,75
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,0000	117,14 89,95	234,28 179,90
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/16А/30mA	buc	8,0000	263,91 89,95	2 111,29 719,60
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/20А/30mA	buc	3,0000	223,77 89,95	671,30 269,85
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14/4Р/16А/30mA	buc	4,0000	354,59 89,95	1 418,36 359,80
68	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-48	buc	1,0000	511,00 136,65	511,00 136,65
69	08-03-525-	Intreruptor sau comutator de	buc	1,0000	264,06	264,06

1	2	3	4	5	6	7
	2	pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/50 A			162,02	162,02
70	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	5,0000	116,83 89,95	584,14 449,75
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,0000	117,14 89,95	234,28 179,90
72	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/16А/30МА	buc	10,0000	263,90 89,95	2 638,96 899,50
73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/20А/30МА	buc	2,0000	223,64 89,95	447,28 179,90
74	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14/4Р/16А/30МА	buc	3,0000	354,57 89,95	1 063,70 269,85
75	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦРБ-48	buc	1,0000	511,00 136,65	511,00 136,65
76	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	3,0000	116,92 89,95	350,75 269,85
77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	116,91 89,95	116,91 89,95
78	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/16А/30МА	buc	13,0000	263,91 89,95	3 430,85 1 169,34
79	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/20А/30МА	buc	4,0000	223,79 89,95	895,16 359,80
80	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14/4Р/16А/30МА	buc	1,0000	354,21 89,95	354,21 89,95
81	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	1,0000	216,00 136,65	216,00 136,65

1	2	3	4	5	6	7
		220x300x120 ЩРН-24з				
82	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20 A	buc	1,0000	253,96 162,02	253,96 162,02
83	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,0000	116,94 89,95	467,76 359,80
84	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	116,91 89,95	116,91 89,95
85	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32В/16А/30мА	buc	4,0000	263,99 89,95	1 055,96 359,80
86	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ПР11Д-3074-21У3	buc	1,0000	216,00 136,65	216,00 136,65
87	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РДВ-1)	buc	9,0000	64,95 64,58	584,54 581,21
88	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ПР11Д-3086-21У3	buc	1,0000	216,00 136,65	216,00 136,65
89	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РДВ-2)	buc	11,0000	64,95 64,58	714,44 710,37
90	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ПР11Д-3086-21У3	buc	1,0000	216,00 136,65	216,00 136,65
91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РДВ-3)	buc	16,0000	64,95 64,58	1 039,19 1 033,27
92	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРН-24з	buc	1,0000	463,50 136,65	463,50 136,65
93	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat	buc	1,0000	253,96	253,96

1	2	3	4	5	6	7
		pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20 A			162,02	162,02
94	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	2,0000	155,84 89,95	311,68 179,90
95	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc	4,0000	155,99 89,95	623,96 359,80
96	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime ИПН-18	buc	1,0000	463,50 136,65	463,50 136,65
97	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/50 A	buc	1,0000	264,06 162,02	264,06 162,02
98	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	4,0000	155,99 89,95	623,96 359,80
99	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ИПН-36з	buc	1,0000	486,50 136,65	486,50 136,65
100	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/50 A	buc	1,0000	264,06 162,02	264,06 162,02
101	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	4,0000	155,99 89,95	623,96 359,80
102	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C32A	buc	1,0000	197,27 133,77	197,27 133,77
103	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc	3,0000	117,27 89,95	351,80 269,85
104	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	4,0000	117,29 89,95	469,16 359,80
105	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-12	buc	1,0000	436,00 136,65	436,00 136,65
106	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat	buc	1,0000	253,96	253,96

1	2	3	4	5	6	7
		pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20 A			162,02	162,02
107	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,0000	116,94 89,95	467,76 359,80
108	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime ИПН-18	buc	1,0000	463,50 136,65	463,50 136,65
109	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20 A	buc	1,0000	253,96 162,02	253,96 162,02
110	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	7,0000	116,82 89,95	817,72 629,65
111	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/20А/30мА	buc	1,0000	223,41 89,95	223,41 89,95
112	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime ИПН-18	buc	2,0000	463,50 136,66	927,01 273,31
113	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20 A	buc	2,0000	253,56 162,02	507,13 324,05
114	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	12,0000	116,84 89,95	1 402,04 1 079,40
115	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/20А/30мА	buc	2,0000	223,64 89,95	447,28 179,90
116	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime ИПН-18	buc	1,0000	463,50 136,65	463,50 136,65
117	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20 A	buc	1,0000	253,96 162,02	253,96 162,02
118	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	7,0000	116,82 89,95	817,72 629,65
119	08-03-573-	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,0000	436,00	436,00

1	2	3	4	5	6	7
	4	suspendat, inaltime, ИЦН-12			136,65	136,65
120	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20 A	buc	1,0000	253,96 162,02	253,96 162,02
121	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	2,0000	116,79 89,95	233,58 179,90
122	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИЦН-12	buc	1,0000	436,00 136,65	436,00 136,65
123	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20 A	buc	1,0000	253,96 162,02	253,96 162,02
124	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,0000	116,94 89,95	467,76 359,80
125	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИЦН-12	buc	1,0000	436,00 136,65	436,00 136,65
126	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20 A	buc	1,0000	253,96 162,02	253,96 162,02
127	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	5,0000	116,83 89,95	584,14 449,75
128	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc	8,0000	473,97 182,78	3 791,74 1 462,26
129	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/36В	buc	4,0000	640,76 82,46	2 563,02 329,82
130		ПОЗИЦИЯ ЭТОЙ АНУЛАТА	.	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
131	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R ECO LED 595 35W	100 buc	1,5400	23 811,13 15 625,86	36 669,14 24 063,82
132	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,	100 buc	1,9900	23 803,10 15 625,86	47 368,16 31 095,46

1	2	3	4	5	6	7
		OPL/R ECO LED 595 33W				
133	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ M UNI LED 39W	100 buc	0,5300	23 905,45 15 625,87	12 669,89 8 281,71
134	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, CD218-2x18 IP65	100 buc	1,2800	80 047,02 15 625,86	102 460,19 20 001,10
135	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	57,2200	744,99 714,99	42 628,10 40 911,50
136	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	28,9600	3 657,73 2 975,26	105 927,94 86 163,64
137	590-4000	Cablu BBΓHΓ-LS-2*1.5	m	1 010,0000	6,10 0,00	6 161,00 0,00
138	590-4002	Cablu BBΓHΓ-LS-3*1.5	m	5 500,0000	8,15 0,00	44 825,00 0,00
139	590-4056	Cablu BBΓHΓ-LS-4*1.5	m	1 500,0000	11,50 0,00	17 250,00 0,00
140	590-4003	Cablu BBΓHΓ-LS-3*2.5	m	510,0000	12,75 0,00	6 502,50 0,00
141	590-4006	Cablu BBΓHΓ-LS-5*10	m	20,0000	75,10 0,00	1 502,00 0,00
142	590-4007	Cablu BBΓHΓ-LS-4*185	m	23,0000	1 121,00 0,00	25 783,00 0,00
143	590-4008	Cablu BBΓHΓ-LS-5*185	m	55,0000	1 420,00 0,00	78 100,00 0,00
144	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	8,3600	349,87 323,47	2 924,95 2 704,25
145	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	30,6600	349,85 323,47	10 726,30 9 917,52
146	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	4,1600	415,12 388,65	1 726,89 1 616,79

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2				
147	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3200	<u>415,97</u> 389,22	<u>133,11</u> 124,55
148	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2	100 m	0,3200	<u>490,19</u> 454,06	<u>156,86</u> 145,30
149	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,3800	<u>489,34</u> 453,34	<u>675,29</u> 625,61
150	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,7000	<u>681,87</u> 645,79	<u>477,31</u> 452,05
151	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2	100 m	16,7400	<u>156,46</u> 132,03	<u>2 619,19</u> 2 210,11
152	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2	100 m	61,3400	<u>156,47</u> 132,04	<u>9 597,95</u> 8 099,50
153	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	8,3400	<u>156,47</u> 132,05	<u>1 304,97</u> 1 101,31
154	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,6300	<u>156,43</u> 131,79	<u>98,55</u> 83,03
155	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir	100 m	0,7400	<u>357,69</u> 323,36	<u>264,69</u> 239,29

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2				
156	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,7700	357,61 323,48	990,57 896,04
157	08-02-412-11	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,4000	556,43 517,71	779,00 724,79
158	590-1001	Conductor ПБ1-1,5	m	2 510,0000	2,25 0,00	5 647,50 0,00
159	590-1002	Conductor ПБ1-2,5	m	9 200,0000	3,60 0,00	33 120,00 0,00
160	590-1004	Conductor ПБ1-4,0	m	1 250,0000	5,80 0,00	7 250,00 0,00
161	590-10066	Conductor ПБ1-6	m	95,0000	8,65 0,00	821,75 0,00
162	590-1006	Conductor ПБ1-10	m	110,0000	14,50 0,00	1 595,00 0,00
163	590-1006	Conductor ПБ1-16	m	415,0000	23,75 0,00	9 856,25 0,00
164	590-1008	Conductor ПБ1-35	m	210,0000	49,50 0,00	10 395,00 0,00
165	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,2300	681,35 646,78	156,71 148,76
166	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 50 mm2	100 m	1,4300	882,48 841,92	1 261,95 1 203,94
167	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	1,6000	882,71 841,84	1 412,34 1 346,94
168	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	5,6800	1 078,61 1 037,88	6 126,49 5 895,16

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 95 mm2				
169	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	2,9000	<u>1 078,74</u> 1 037,88	<u>3 128,34</u> 3 009,85
170	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,4700	<u>358,19</u> 323,87	<u>168,35</u> 152,22
171	08-02-412-11	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 50 mm2	100 m	2,8700	<u>556,61</u> 517,74	<u>1 597,47</u> 1 485,90
172	08-02-412-11	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	3,2000	<u>556,67</u> 517,86	<u>1 781,33</u> 1 657,15
173	08-02-412-12	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 95 mm2	100 m	11,3700	<u>684,60</u> 645,77	<u>7 783,86</u> 7 342,42
174	08-02-412-12	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	5,8000	<u>684,63</u> 645,79	<u>3 970,88</u> 3 745,59
175	590-1022	Conductor АПВ1-35	m	70,0000	<u>7,50</u> 0,00	<u>525,00</u> 0,00
176	590-1023	Conductor АПВ1-50	m	430,0000	<u>9,65</u> 0,00	<u>4 149,50</u> 0,00
177	590-1024	Conductor АПВ1-70	m	480,0000	<u>13,30</u> 0,00	<u>6 384,00</u> 0,00
178	590-1025	Conductor АПВ1-95	m	1 705,0000	<u>19,25</u> 0,00	<u>32 821,25</u> 0,00
179	590-1026	Conductor АПВ1-120	m	870,0000	<u>22,00</u> 0,00	<u>19 140,00</u> 0,00
180	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,2000	<u>4 090,19</u>	<u>8 998,41</u>

1	2	3	4	5	6	7
					2 196,85	4 833,06
181	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54	100 buc	0,0800	4 549,00	363,92
					2 198,25	175,86
182	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,5300	3 697,31	5 656,88
					1 856,80	2 840,91
183	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,6500	4 291,75	2 789,64
					1 891,25	1 229,31
184	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa ingropat	100 buc	0,2300	4 090,74	940,87
					1 890,26	434,76
185	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara (Блок розеток на 8 розеток)	100 buc	0,4600	25 680,98	11 813,25
					4 231,74	1 946,60
186	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,1800	9 810,89	1 765,96
					4 231,61	761,69
187	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	218,0000	1,50	327,00
					0,00	0,00
188	2451082	Cutie pentru teava	buc	1 800,0000	10,00	18 000,00
					0,00	0,00
189	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	103,0000	2 202,71	226 879,05
					1 372,31	141 347,72
190	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,0000	2 294,08	6 882,25
					1 372,31	4 116,92
191	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	1,0500	3 805,36	3 995,63
					1 983,50	2 082,68
192	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,4500	4 175,24	1 878,86
					1 983,51	892,58
193	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	7,1600	4 828,62	34 572,89
					2 254,54	16 142,49
194	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,2500	19 983,72	4 995,93
					1 227,00	306,75

1	2	3	4	5	6	7
195	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,1000	9 434,50 1 095,50	943,45 109,55
		<i>Total</i>	lei			1 137 519,98
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			108 891,36
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			42 387,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			367 810,82
		<i>Total</i>				1 656 609,34
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			99 396,56
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 756 005,90 483 961,60
		2. Lucrari de constructie				
196	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	533,0000	66,31 66,31	35 342,70 35 342,70
		<i>Total</i>	lei			35 342,70
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			7 952,11
		<i>Total</i>				43 294,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			6 277,75
		<i>Total</i>				49 572,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 974,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				52 546,91 35 342,70
		3. Valoare utilajului				
197	Pretul firmei	Dulap ABP-360K-400	buc	1,0000	94 716,67 0,00	94 716,67 0,00
198	Цена поставщика	Automat BA88-37, 400A/MP211	buc	1,0000	3 208,34 0,00	3 208,34 0,00
199	Цена поставщика	Automat BA88-33, 160A/C	buc	3,0000	791,67 0,00	2 375,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
200	Цена поставщика	Automat BA47-29, 3P 32A C	buc	1,0000	57,60 0,00	57,60 0,00
201	Цена поставщика	Automat BA47-29, 3P 25A C	buc	2,0000	57,20 0,00	114,40 0,00
202	Pretul firmei	Dulap ABP-340K-400	buc	1,0000	74 775,00 0,00	74 775,00 0,00
203	Цена поставщика	Automat BA88-37, 400A/MP211	buc	1,0000	3 208,34 0,00	3 208,34 0,00
204	Цена поставщик	Automat BA88-33, 160A/C	buc	4,0000	791,67 0,00	3 166,68 0,00
205	Pretul firmei	Dulap ABP-360K-400	buc	1,0000	77 908,30 0,00	77 908,30 0,00
206	Цена поставщика	Automat BA88-37, 400A/MP211	buc	1,0000	3 208,34 0,00	3 208,34 0,00
207	Цена поставщик	Automat BA88-35, 200A/C	buc	3,0000	1 083,34 0,00	3 250,02 0,00
208	Цена поставщик	Automat BA88-33, 160A/C	buc	2,0000	791,67 0,00	1 583,34 0,00
209	Pretul firmei	Dulap ABP-360K-400	buc	1,0000	74 325,67 0,00	74 325,67 0,00
210	Цена поставщик	Automat BA88-37, 400A/MP211	buc	1,0000	3 208,34 0,00	3 208,34 0,00
211	Цена поставщик	Automat BA88-35, 200A/C	buc	1,0000	1 083,34 0,00	1 083,34 0,00
212	Цена поставщик	Automat BA88-33, 160A/C	buc	4,0000	791,67 0,00	3 166,68 0,00
213	Цена поставщик	Automat BA47-29, 3P 25A C	buc	2,0000	57,20 0,00	114,40 0,00
214	Цена поставщик	UPS 380V 200kW Eaton 93PM200	buc	2,0000	764 187,00 0,00	1 528 374,00 0,00
215	Цена поставщик	UPS 380V 250kW Eaton 93PM250	buc	2,0000	938 500,00 0,00	1 877 000,00 0,00
216	Цена поставщик	Punct PP 11Д-3122-21У3	buc	1,0000	32 500,00 0,00	32 500,00 0,00
217	Цена поставщик	Punct PP 11Д-3074-21У3	buc	1,0000	7 384,50 0,00	7 384,50 0,00
218	Цена поставщик	Punct PP 11Д-3086-21У3	buc	2,0000	7 484,60 0,00	14 969,20 0,00
219	Pretul	Demaror ПМА-0230	buc	4,0000	330,00	1 320,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
220	Pretul firmei	Demaror PIMA-1230	buc	2,0000	330,00	660,00
					0,00	0,00
221	Pretul firmei	Demaror PIMA-2230	buc	2,0000	360,25	720,50
					0,00	0,00
222	Pretul firmei	Corp de iluminat OPL/R ECO LED 595 35W	buc	154,0000	396,00	60 984,00
					0,00	0,00
223	Pretul firmei	Corp de iluminat OWP/R ECO LED 595 33W	buc	199,0000	1 437,50	286 062,50
					0,00	0,00
224	Pretul firmei	Corp de iluminat LZ M UNI LED 39W	buc	53,0000	490,00	25 970,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 185 415,17
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			50 224,98
		Total Valoare utilajului Inklusiv salariu				4 235 640,15

		Total	lei	6 044 192,96
		TVA	20 %	1 208 838,59
		Total deviz: Inklusiv salariu		7 253 031,55
				519 304,30

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____ Angela Scerbina	Director _____ Mihail Ciocanu



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP Institutul de Medicina
Urgenta, str.Toma Ciorba
nr.1,municipiul Chisinau
N071/19-MD-2019-04-18-1-
11/265-AIT.SU**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-13
Automatizarea AIT

Valoarea de deviz 162 250,64 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Termometru 0...120°C	buc	2,00	8,88 8,88	17,76 17,76
2	11-03-011-01	Termostat 0...90°C	set	2,00	295,70 284,78	591,41 569,57
3	11-02-002-01	Termomanometru 0...120C/0...0.6MPa	buc	16,00	131,71 130,66	2 107,32 2 090,52
4	11-02-002-01	Termomanometru 0...150C/0...1.0MPa	buc	5,00	131,71 130,66	658,54 653,29
5	11-02-002-01	Termomanometru 30...50C/0...0.6MPa	buc	2,00	131,71 130,66	263,42 261,32
6	11-02-002-01	Termomanometru 30...50C/0...1.0MPa	buc	1,00	131,71 130,66	131,71 130,66
7	11-02-002-01	Manometru 0...0.4MPa	buc	1,00	131,71 130,66	131,71 130,66
8	11-02-002-01	Manometru 0...0.6MPa	buc	11,00	131,71 130,66	1 448,78 1 437,23
9	11-02-002-01	Manometru 0...1.0MPa	buc	3,00	131,71 130,66	395,12 391,97
10	11-02-002-01	Dispozitiv ДМ-2010Cr-0.4MPa	buc	1,00	131,71 130,66	131,71 130,66

1	2	3	4	5	6	7
11	11-02-032-01	Convertizor ДР-ПП-10-20 (датчик-реле потока)	buc	1,00	<u>145,88</u> 142,71	<u>145,88</u> 142,71
12	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ECL Comfort 310	buc	1,00	<u>145,88</u> 142,71	<u>145,88</u> 142,71
13	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ESMT	buc	1,00	<u>145,88</u> 142,71	<u>145,88</u> 142,71
14	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ESMC	buc	4,00	<u>145,88</u> 142,71	<u>583,50</u> 570,83
15	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ESMU	buc	1,00	<u>145,88</u> 142,71	<u>145,88</u> 142,71
16	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Presostat (реле-давления KPI 35)	buc	1,00	<u>98,94</u> 98,94	<u>98,94</u> 98,94
17	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Releu (реле разности давления RT262A)	buc	1,00	<u>98,94</u> 98,94	<u>98,94</u> 98,94
18	10-01-039-06	Batarea (литиевая)	buc	1,00	<u>126,85</u> 126,85	<u>126,85</u> 126,85
19	10-08-001-02	Concentrator: modul GSM/GPRS	buc	1,00	<u>2 481,21</u> 2 473,61	<u>2 481,21</u> 2 473,61
20	10-04-066-07	Priza si taimer Feron TM24	buc	2,00	<u>63,42</u> 63,42	<u>126,85</u> 126,85
21	10-04-066-05	Sonerie ЦИКЛОП-3	buc	1,00	<u>63,43</u> 63,43	<u>63,43</u> 63,43
22	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, КП101	buc	1,00	<u>132,10</u> 114,17	<u>132,10</u> 114,17
23	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana,	buc	1,00	<u>132,10</u> 114,17	<u>132,10</u> 114,17

1	2	3	4	5	6	7
		ABLF-22 красный				
24	ID03A	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран 14М 1-16)	buc	42,00	79,28 79,28	3 329,86 3 329,86
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 18*1,2 mm	100 m	0,22	2 617,36 1 953,64	575,82 429,80
26	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane 60x60x3000mm	100 m	0,19	2 623,53 2 384,68	498,47 453,09
27	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane 60x100x3000mm	100 m	0,03	2 624,33 2 385,33	78,73 71,56
28	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane 60x200x3000mm	100 m	0,06	2 623,83 2 385,17	157,43 143,11
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm	100 m	0,05	3 599,40 2 201,40	179,97 110,07
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,25	786,48 786,48	983,10 983,10
31	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² КВВГнг-LS	100 m	1,13	3 787,75 3 272,79	4 280,16 3 698,25
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,57	1 916,96 1 509,58	1 092,67 860,46
33	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,07	2 663,43 2 182,00	186,44 152,74
34	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane 100x100x3mm L=2.5m	100 m	0,06	2 623,83 2 385,17	157,43 143,11
35	08-01-087-3	Constructii metalice (metize)	t	0,005	5 744,00 3 944,00	28,72 19,72
36	11-06-001-02	Panou ЩУС 650x500x220 ЦМП-3 1P54	buc	1,00	557,69 498,53	557,69 498,53

1	2	3	4	5	6	7
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BH32/3/32	buc	1,00	71,64 71,04	71,64 71,04
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29M/1/C5	buc	5,00	71,64 71,04	358,19 355,19
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, АД12/2/16/10	buc	2,00	71,64 71,04	143,27 142,07
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ALCLR-22	buc	3,00	71,64 71,04	214,91 213,11
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, SB-7	buc	6,00	71,64 71,04	429,82 426,22
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AEA-22	buc	2,00	71,64 71,04	143,27 142,07
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37-44У3	buc	12,00	71,64 71,04	859,65 852,45
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BC-33-1	buc	2,00	71,64 71,04	143,27 142,07
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS белый	buc	1,00	71,64 71,04	71,64 71,04
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS красный	buc	4,00	71,64 71,04	286,55 284,15
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS желтый	buc	1,00	71,64 71,04	71,64 71,04
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS зеленый	buc	3,00	71,64 71,04	214,91 213,11
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, Д226Б	buc	12,00	71,64 71,04	859,65 852,45
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, звонок	buc	1,00	71,64 71,04	71,64 71,04
51	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	1,10	653,29 653,29	718,62 718,62


1	2	3	4	5	6	7
52	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,90	1 078,24 1 078,24	970,42 970,42
53		Стоимость материалов, неучтенных ценником	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54	Pretul firmei	Кран 14М1-16	buc	42,00	102,00 0,00	4 284,00 0,00
55	Pretul firmei	Труба стальная Д18*1.2 мм	m	22,00	21,00 0,00	462,00 0,00
56	Pretul firmei	Canal metalic 60x60x3000mm	m	19,00	40,00 0,00	760,00 0,00
57	Pretul firmei	Canal metalic 60x100x3000mm	m	3,00	48,00 0,00	144,00 0,00
58	Pretul firmei	Canal metalic 60x200x3000mm	m	6,00	74,00 0,00	444,00 0,00
59	Pretul firmei	Furtun din metalic P3-ЦХ-III Д15 мм	m	5,00	12,30 0,00	61,50 0,00
60	Pretul firmei	Teava gofro din v/p D16	m	57,00	3,70 0,00	210,90 0,00
61	Pretul firmei	Teava gofro din v/p D32	m	7,00	11,00 0,00	77,00 0,00
62	Pretul firmei	Cablu KBVGнг-LS-4*1.0 mm2	m	95,00	13,95 0,00	1 325,25 0,00
63	Pretul firmei	Cablu KBVGнг-LS-4*1.5 mm2	m	24,00	16,10 0,00	386,40 0,00
64	Pretul firmei	Cablu KBVGнг-LS-5*1.0 mm2	m	21,00	15,40 0,00	323,40 0,00
65	Pretul firmei	Cablu KBVGнг-LSLTx-4*1.0 mm2	m	18,00	14,80 0,00	266,40 0,00
66	Pretul firmei	Cablu KГВВнг-LS-2*0,75 mm2	m	43,00	9,40 0,00	404,20 0,00
67	Pretul firmei	Cablu КУГВВЭнг-LS-2x0.5 мм2	m	37,00	12,10 0,00	447,70 0,00
68	Pretul firmei	Провод ПВ1*1,5 мм2	m	50,00	2,50 0,00	125,00 0,00
69	Pretul firmei	Провод ПВ3*1,5 мм2	m	40,00	2,50 0,00	100,00 0,00
70	Pretul firmei	Canal metalic СКО-100x100x3mm L=2.5m	m	6,00	112,00 0,00	672,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			38 534,25
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			5 998,90
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			761,08
		<i>Total</i>				45 294,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			20 262,94
		<i>Total</i>				65 557,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 933,43
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				69 490,60 26 661,76
		2. Utilaj				
71	Pretul firmei	Termometru 0,,120°C	buc	1,00	156,00 0,00	156,00 0,00
72	Pretul firmei	Termostat 0...90°C	buc	2,00	475,00 0,00	950,00 0,00
73	Pretul firmei	Termomanometru 0...120C/0...0.6МПа	buc	16,00	254,00 0,00	4 064,00 0,00
74	Pretul firmei	Termomanometru 0...150C/0...1.0МПа	buc	5,00	254,00 0,00	1 270,00 0,00
75	Pretul firmei	Termomanometru 30...50C/0...0.6МПа	buc	2,00	254,00 0,00	508,00 0,00
76	Pretul firmei	Termomanometru 30...50C/0...1.0МПа	buc	1,00	254,00 0,00	254,00 0,00
77	Pretul firmei	Manometru 0...0.4МПа	buc	1,00	178,00 0,00	178,00 0,00
78	Pretul firmei	Manometru 0...0.6МПа	buc	11,00	178,00 0,00	1 958,00 0,00
79	Pretul firmei	Manometru 0...1.0МПа	buc	3,00	212,00 0,00	636,00 0,00
80	Pretul firmei	Manometru ДМ2010Сгх0.4	buc	1,00	1 072,00 0,00	1 072,00 0,00
81	Pretul firmei	Detector-releu ДР-ПП-10-20	buc	1,00	2 400,00 0,00	2 400,00 0,00
82	Pretul firmei	Электронный регулятор ECL Confort 310	buc	1,00	13 800,00 0,00	13 800,00 0,00
83	Pretul firmei	Avertizoare ESMT	buc	1,00	690,00 0,00	690,00 0,00
84	Pretul	Avertizoare ESMC	buc	4,00	710,00	2 840,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
85	Pretul firmei	Avertizoare ESMU	buc	1,00	1 680,00	1 680,00
					0,00	0,00
86	Pretul firmei	Presostat KPI35 Danffoss 0,8 МПа	buc	1,00	900,00	900,00
					0,00	0,00
87	Pretul firmei	Releu RT262A	buc	1,00	11 000,00	11 000,00
					0,00	0,00
88	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS	buc	1,00	10 000,00	10 000,00
					0,00	0,00
89	Pretul firmei	Batarea (литиевая)	buc	1,00	680,00	680,00
					0,00	0,00
90	Pretul firmei	Priza si taimer Feron TM24	buc	1,00	610,00	610,00
					0,00	0,00
91	Pretul firmei	Signalizator "Циклоп-3"	buc	1,00	380,00	380,00
					0,00	0,00
92	Pretul firmei	Post КП101	buc	1,00	22,00	22,00
					0,00	0,00
93	Pretul firmei	Post ABLF-22 красный	buc	1,00	78,00	78,00
					0,00	0,00
94	Pretul firmei	Dulap ЩУС ЩМП-3 650x500x220	buc	1,00	3 840,00	3 840,00
					0,00	0,00
95	Pretul firmei	Automat ВН-32/3/32А	buc	1,00	92,00	92,00
					0,00	0,00
96	Pretul firmei	Automat ВА47-29М/1/С5А	buc	5,00	36,00	180,00
					0,00	0,00
97	Pretul firmei	Automat АД12/2/16/10	buc	2,00	310,00	620,00
					0,00	0,00
98	Pretul firmei	Comutator ALCLR-22	buc	3,00	150,00	450,00
					0,00	0,00
99	Pretul firmei	Post SB-7 зеленый	buc	3,00	42,00	126,00
					0,00	0,00
100	Pretul firmei	Post SB-7 красный	buc	3,00	42,00	126,00
					0,00	0,00
101	Pretul firmei	Post АЕА-22 зеленый	buc	1,00	69,00	69,00
					0,00	0,00
102	Pretul firmei	Post АЕА-22 красный	buc	1,00	69,00	69,00
					0,00	0,00
103	Pretul firmei	Indicator. AD-22DS белый	buc	1,00	35,00	35,00
					0,00	0,00
104	Pretul firmei	Indicator. AD-22DS красный	buc	4,00	35,00	140,00
					0,00	0,00
105	Pretul	Indicator. AD-22DS желтый	buc	1,00	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
106	Pretul firmei	Indicator. AD-22DS зеленый	buc	3,00	35,00	105,00
					0,00	0,00
107	Pretul firmei	Releu ПЭ37-44У3	buc	12,00	120,00	1 440,00
					0,00	0,00
108	Pretul firmei	Releu BC-33-1 УХЛ4	buc	2,00	540,00	1 080,00
					0,00	0,00
109	Pretul firmei	Sonerie ЗД-47	buc	1,00	42,00	42,00
					0,00	0,00
110	Pretul firmei	Diod Д226Б	buc	12,00	3,00	36,00
					0,00	0,00
111	Pretul firmei	Блок зажимов БЗ24-4П16	buc	8,00	41,00	328,00
					0,00	0,00
		Total	Lei			64 939,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,2 %			779,27
		Total Utilaj Inclusiv salariu				65 718,27

		Total	Lei	135 208,87
		TVA	20 %	27 041,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		162 250,64
				26 661,76

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director   Angela Scerbina	Director   Mihail Ciocanu

Deviz local de resurse № 2-1-13

Automatizarea AIT

Valoarea de deviz 162 250,64 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-13:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	404,338	57,66	23 314,14
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	58,058	57,66	3 347,62
		Total manopera				26 661,76

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,335	30,00	40,05
2.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	1,40	30,00	42,00
3.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,728	30,00	21,84
4.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238	30,00	7,14
5.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40	5,00	2,00
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,169	50,00	158,45
7.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,004	50,00	0,20
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,441	5,00	107,21
9.	1354	Кран 14М1-16	buc	42,00	102,00	4 284,00
10.	1355	Труба стальная Д18*1.2 мм	m	22,00	21,00	462,00
11.	1356	Canal metalic 60x60x3000mm	m	19,00	40,00	760,00
12.	1357	Canal metalic 60x100x3000mm	m	3,00	48,00	144,00
13.	1358	Canal metalic 60x200x3000mm	m	6,00	74,00	444,00
14.	1359	Furtun din metalic P3-ЦХ-Ш Д15 мм	m	5,00	12,30	61,50
15.	1360	Teava gofro din v/p D16	m	57,00	3,70	210,90
16.	1361	Teava gofro din v/p D32	m	7,00	11,00	77,00
17.	1362	Cablu KBBΓHΓ-LS-4*1.0 mm2	m	95,00	13,95	1 325,25
18.	1363	Cablu KBBΓHΓ-LS-4*1.5 mm2	m	24,00	16,10	386,40
19.	1364	Cablu KBBΓHΓ-LS-5*1.0 mm2	m	21,00	15,40	323,40
20.	1365	Cablu KBBΓHΓ-LSLTx-4*1.0 mm2	m	18,00	14,80	266,40
21.	1366	Cablu KΓBBHΓ-LS-2*0,75 mm2	m	43,00	9,40	404,20
22.	1367	Cablu KYΓBBЭHΓ-LS-2x0.5 mm2	m	37,00	12,10	447,70


23.	1368	Провод ПВ1*1,5 мм2	m	50,00	2,50	125,00
24.	1369	Провод ПВ3*1,5 мм2	m	40,00	2,50	100,00
25.	1370	Canal metalic SKO-100x100x3mm L=2.5m	m	6,00	112,00	672,00
26.	1371	Termometru 0,,,120°C	buc	1,00	156,00	156,00
27.	1372	Termostat 0...90°C	buc	2,00	475,00	950,00
28.	1373	Termomanometru 0...120C/0...0.6МПа	buc	16,00	254,00	4 064,00
29.	1374	Termomanometru 0...150C/0...1.0МПа	buc	5,00	254,00	1 270,00
30.	1375	Termomanometru 30...50C/0...0.6МПа	buc	2,00	254,00	508,00
31.	1376	Termomanometru 30...50C/0...1.0МПа	buc	1,00	254,00	254,00
32.	1377	Manometru 0...0.4МПа	buc	1,00	178,00	178,00
33.	1378	Manometru 0...0.6МПа	buc	11,00	178,00	1 958,00
34.	1379	Manometru 0...1.0МПа	buc	3,00	212,00	636,00
35.	1380	Manometru ДМ2010Сгх0.4	buc	1,00	1 072,00	1 072,00
36.	1381	Detector-releu ДР-ПП-10-20	buc	1,00	2 400,00	2 400,00
37.	1382	Электронный регулятор ECL Confort 310	buc	1,00	13 800,00	13 800,00
38.	1383	Avertizoare ESMT	buc	1,00	690,00	690,00
39.	1384	Avertizoare ESMC	buc	4,00	710,00	2 840,00
40.	1385	Avertizoare ESMU	buc	1,00	1 680,00	1 680,00
41.	1386	Presostat KPI35 Danffoss 0,8 МПа	buc	1,00	900,00	900,00
42.	1387	Releu RT262A	buc	1,00	11 000,00	11 000,00
43.	1388	Modul GSM/GPRS	buc	1,00	10 000,00	10 000,00
44.	1389	Batarea (литиевая)	buc	1,00	680,00	680,00
45.	1390	Priza si taimer Feron TM24	buc	1,00	610,00	610,00
46.	1391	Signalizator "Циклоп-3"	buc	1,00	380,00	380,00
47.	1392	Post КП101	buc	1,00	22,00	22,00
48.	1393	Post ABLF-22 красный	buc	1,00	78,00	78,00
49.	1394	Dulap ЩУС ЩМП-3 650x500x220	buc	1,00	3 840,00	3 840,00
50.	1395	Automat ВН-32/3/32А	buc	1,00	92,00	92,00
51.	1396	Automat ВА47-29М/1/С5А	buc	5,00	36,00	180,00
52.	1397	Automat АД12/2/16/10	buc	2,00	310,00	620,00
53.	1398	Comutator ALCLR-22	buc	3,00	150,00	450,00
54.	1399	Post SB-7 зеленый	buc	3,00	42,00	126,00
55.	1400	Post SB-7 красный	buc	3,00	42,00	126,00
56.	1401	Post AEA-22 зеленый	buc	1,00	69,00	69,00
57.	1402	Post AEA-22 красный	buc	1,00	69,00	69,00
58.	1403	Indicator. AD-22DS белый	buc	1,00	35,00	35,00
59.	1404	Indicator. AD-22DS красный	buc	4,00	35,00	140,00
60.	1405	Indicator. AD-22DS желтый	buc	1,00	35,00	35,00
61.	1406	Indicator. AD-22DS зеленый	buc	3,00	35,00	105,00
62.	1407	Releu ПЭ37-44У3	buc	12,00	120,00	1 440,00
63.	1408	Releu BC-33-1 УХЛ4	buc	2,00	540,00	1 080,00
64.	1409	Sonerie ЗД-47	buc	1,00	42,00	42,00
65.	1410	Diod Д226Б	buc	12,00	3,00	36,00
66.	1411	Блок зажимов БЗ24-4П16	buc	8,00	41,00	328,00
67.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,001	0,00	0,00
68.	5009030	Flanse	10 buc	0,864	0,00	0,00
69.	5009031	Scoabe	10 buc	25,085	0,00	0,00
70.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,41	0,00	0,00
71.	5009061	Fisa de izolatie	buc	39,592	0,00	0,00
72.	5009070	Racordari	10 buc	1,202	0,00	0,00
73.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,01	0,00	0,00
Total materiale de construcții						75 811,64

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc	h-ut	8,63	63,33	546,54
----	--------	---	------	------	-------	--------

		electric (curentului continuu)				
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,24	35,00	8,40
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,07	35,00	37,45
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,642	35,00	407,46
		Total utilaje de construcții				999,85

Total	Lei	135 208,87
TVA	20 %	27 041,77
Total deviz:		162 250,64

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____   Angela Scerbina	Director _____   Mihail Ciocanu

**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19-MD-2019-04-18-
1-11/265-SI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-14
Semnalizare de incendiu

Valoarea de deviz 259 829,96 lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc	1,0000	665,27	665,27
2	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01	buc	1,0000	222,71	222,71
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc	2,0000	664,98	1 329,96
4	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемноконтрольный)	buc	7,0000	1 079,68	7 557,74
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	7,0000	279,16	1 954,10
6	10-08-002-02	Avertizoare de fum СПДЗ-10	buc	355,0000	56,88	20 193,73
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR3LM	buc	29,0000	28,24	818,87
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	7,6800	359,32	2 759,61
9	10-04-066-	Aparataj de perete: Avertizator	buc	12,0000	27,63	331,54

1	2	3	4	5	6	7
	05	HC-103				
10	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	7,0000	55,27	386,90
11	10-06-037-08	Box 300x300	buc	7,0000	30,15	211,04
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, КСПВнг(A)-FRLS	100 m	27,0000	155,06	4 186,69
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu Haloger free - UTP cat 5e	100 m	3,0500	1 174,75	3 582,99
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10*20mm	100 m	8,0000	511,12	4 089,00
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25*16mm	100 m	3,0000	511,12	1 533,37
16	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	7,0000	706,30	4 944,10
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Труба гофрированная Д20	100 m	3,0000	706,30	2 118,90
18		Materiale	buc	0,0000	0,00	0,00
19		Cablu КСПВнг(A)-FRLS-2x0,5	buc	2 700,0000	7,17	19 359,00
20		Cablu Haloger free UTP cat 5e	buc	305,0000	8,08	2 464,40
21		Cablu-canal din plastic 10x20	m	800,0000	4,18	3 344,00
22		Cablu-canal din plastic 25x16	m	300,0000	6,33	1 899,00
23		Teava de gofro Д20	m	300,0000	3,00	900,00
24		Teava de PVC Д20mm	m	700,0000	4,92	3 444,00
		<i>Total</i>	lei			88 296,92
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			12 404,48
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			2 198,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			41 899,58
		<i>Total</i>				144 799,71

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			8 687,98
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				153 487,69 55 131,02
		2. Utilaj				
25	pretul firmei	Panou C2000M	buc	1,0000	3 315,83	3 315,83
26	pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10П	buc	7,0000	980,25	6 861,75
27	pretul firmei	Panou C2000-СП-1исп.1	buc	1,0000	820,00	820,00
28	pretul firmei	Bloc C2000-БКИ	buc	2,0000	1 816,33	3 632,66
29	pretul firmei	Avertizoare СПДЗ-10	buc	355,0000	105,42	37 424,10
30		Avertizoare SPR3LM	buc	29,0000	101,08	2 931,32
31	pretul firmei	Avertizator HC-103	buc	12,0000	91,67	1 100,04
32	pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	7,0000	475,75	3 330,25
33	pretul firmei	Acumulator 12V	buc	7,0000	204,72	1 433,04
34	pretul firmei	Box 300x300	buc	7,0000	205,83	1 440,81
		<i>Total</i>	lei			62 289,80
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			747,48
		Total Utilaj Inclusiv salariu				63 037,28

		Total	lei	216 524,97
		TVA	20 %	43 304,99
		Total deviz: Inclusiv salariu	259 829,96	

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct» SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____ Angela Scerbina	Director _____ Mihail Ciocanu

**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19-MD-2019-04-18-
1-11/265-SI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-14
Semnalizare de incendiu**

Valoarea de deviz 259 829,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-14:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	956,14	57,66	55 131,02
		Total manopera				55 131,02

Materiale:

1.	1115625	Panou C2000M	buc	1,00	3 315,83	3 315,83
2.	124537657	Panou C2000-СП-1 исп. 1	buc	1,00	820,00	820,00
3.	1543334	Dispozitiv Сигнал-10П	buc	7,00	980,25	6 861,75
4.	1564524	Teava de PVC Д20mm	m	700,00	4,92	3 444,00
5.	17654567	Bloc C2000-БКИ	buc	2,00	1 816,33	3 632,66
6.	235465	Cablu-canal din plastic 25x16	m	300,00	6,33	1 899,00
7.	33433714374	Box 300x300	buc	7,00	205,83	1 440,81
8.	35465433	Avertizoare СПДЗ-10	buc	355,00	105,42	37 424,10
9.	4332234	Acumulator 12V	buc	7,00	204,72	1 433,04
10.	453222323	Bloc de alimentare РИП	buc	7,00	475,75	3 330,25
11.	55678543	Avertizoare SPR3LM	buc	29,00	101,08	2 931,32
12.	654674433	Avertizator HC-103	buc	12,00	91,67	1 100,04
13.	6754	Teava de gofro Д20	m	300,00	3,00	900,00
14.	76555	Cablu-canal din plastic 10x20	m	800,00	4,18	3 344,00
15.	7655542	Cablu Haloger free UTP cat 5e	m	305,00	8,08	2 464,40

16.	766	Cablu KCPBHr(A)-FRLS-2x0,5	m	2 700,00	7,17	19 359,00
		Total materiale de construcții				93 700,20

Utilaje de construcții:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	60,27	10,00	602,70
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	115,28	10,00	1 152,80
		Total utilaje de construcții				1 755,50

Total	lei	216 524,97
TVA	20 %	43 304,99
Total deviz:		259 829,96

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____	Director _____
Angela Scerbina	Mihail Ciocanu



Obiect Reconstructia Blocului operator al IMSP
institutul de medicina str. Toma Ciorba nr. 1
mun. Chisinau 071/19-MD-2019-04-18-1-11/265-
SI

Investitor IMSP Institutul de Medicina
Urgenta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc			665,27
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	663,67
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
		Total	lei			665,27
2	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01	buc			222,71
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	221,41
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	10,00	1,30
		Total	lei			222,71
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc			664,98
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	663,38
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
		Total	lei			1 329,96
4	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемноконтрольный)	buc			1 079,68
	1	Muncitor	h-om	39,0000	57,66	1 078,08
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
		Total	lei			7 557,74
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			279,16
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	279,16
		Total	lei			1 954,10
6	10-08-002-02	Avertizoare de fum СПДЗ-10	buc			56,88
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	55,28
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
		Total	lei			20 193,73
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR3LM	buc			28,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	27,64
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		Total	lei			818,87
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			359,32
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	359,32
		Total	lei			2 759,61
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Avertizator HC-103	buc			27,63

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	27,63
		Total	lei			331,54
10	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			55,27
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	55,27
		Total	lei			386,90
11	10-06-037-08	Box 300x300	buc			30,15
	1	Muncitor	h-om	1,0900	57,66	30,15
		Total	lei			211,04
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, КСРВнг(А)-FRLS	100 m			155,06
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	155,06
		Total	lei			4 186,69
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu Haloger free - UTP cat 5e	100 m			1 174,75
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	1 174,75
		Total	lei			3 582,99
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10*20mm	100 m			511,12
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	450,32
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	10,00	60,80
		Total	lei			4 089,00
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25*16mm	100 m			511,12
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	450,32
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	10,00	60,80
		Total	lei			1 533,37
16	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			706,30
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	657,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
		Total	lei			4 944,10
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Труба гофрированная Д20	100 m			706,30
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	657,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
		Total	lei			2 118,90
18		Materiale	buc			0,00
		Total	lei			
9		Cablu КСРВнг(А)-FRLS-2x0,5	buc			7,17
	766	Cablu КСРВнг(А)-FRLS-2x0,5	m	1,0000	7,17	7,17
		Total	lei			19 359,00
20		Cablu Haloger free UTP cat 5e	buc			8,08
	7655542	Cablu Haloger free UTP cat 5e	m	1,0000	8,08	8,08
		Total	lei			2 464,40
21		Cablu-canal din plastic 10x20	m			4,18
	76555	Cablu-canal din plastic 10x20	m	1,0000	4,18	4,18
		Total	lei			3 344,00
22		Cablu-canal din plastic 25x16	m			6,33
	235465	Cablu-canal din plastic 25x16	m	1,0000	6,33	6,33
		Total	lei			1 899,00
23		Teava de gofro Д20	m			3,00
	6754	Teava de gofro Д20	m	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			900,00
24		Teava de PVC Д20mm	m			4,92
	1564524	Teava de PVC Д20mm	m	1,0000	4,92	4,92
		Total	lei			3 444,00
		2. Utilaj				
25	pretul firmei	Panou C2000M	buc			3 315,83
	1115625	Panou C2000M	buc	1,0000	3 315,83	3 315,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 315,83
26	pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10П	buc			980,25
	1543334	Dispozitiv Сигнал-10П	buc	1,0000	980,25	980,25
		Total	lei			6 861,75
27	pretul firmei	Panou C2000-СП-1исп.1	buc			820,00
	124537657	Panou C2000-СП-1исп.1	buc	1,0000	820,00	820,00
		Total	lei			820,00
28	pretul firmei	Bloc C2000-БКИ	buc			1 816,33
	17654567	Bloc C2000-БКИ	buc	1,0000	1 816,33	1 816,33
		Total	lei			3 632,66
29	pretul firmei	Avertizoare СПДЗ-10	buc			105,42
	35465433	Avertizoare СПДЗ-10	buc	1,0000	105,42	105,42
		Total	lei			37 424,10
30		Avertizoare SPR3LM	buc			101,08
	55678543	Avertizoare SPR3LM	buc	1,0000	101,08	101,08
		Total	lei			2 931,32
31	pretul firmei	Avertizator HC-103	buc			91,67
	654674433	Avertizator HC-103	buc	1,0000	91,67	91,67
		Total	lei			1 100,04
32	pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			475,75
	453222323	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	475,75	475,75
		Total	lei			3 330,25
33	pretul firmei	Acumulator 12V	buc			204,72
	4332234	Acumulator 12V	buc	1,0000	204,72	204,72
		Total	lei			1 433,04
34	pretul firmei	Box 300x300	buc			205,83
	33433714374	Box 300x300	buc	1,0000	205,83	205,83
		Total	lei			1 440,81

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Urgentă
Director _____	Direc _____ hail Ciocanu



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP Institutul de Medicina
Urgenta, str.Toma Ciorba
nr.1,municipiul Chisinau
N071/19-MD-2019-04-18-1-
11/265--AIVC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-15
Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC

Valoarea de deviz 273 262,26 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Controler pCO2 LARGE (Carel))	buc	1,00	640,60	640,60
2	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Traducator de temperatura)	set	21,00	284,78	5 980,44
3	11-02-002-01	Termomanometru 0...120C/0...6МПа ТМТБ-41	buc	30,00	130,66	3 919,73
4	11-02-002-01	Manometru 0...6.0МПа МКУ1071	buc	13,00	130,66	1 698,55
5	11-02-002-01	Dispozitiv ДМ-2010Сг-6,0МПа	buc	3,00	130,66	391,97
6	11-06-001-02	Панου, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления Щмп-2-074 - 500x400x220)	buc	1,00	550,55	550,55
7	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле R3-2013-23-502WT)	buc	12,00	71,04	852,45
8	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению розетки GZT3)	buc	12,00	71,04	852,45
9	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле PKB11-333)	buc	3,00	71,04	213,11

1	2	3	4	5	6	7
10	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AD-22DS)	buc	10,00	71,04	710,37
11	08-03-575-1	LDispozitiv (подг.к.включению автомата 1P DX1 Leogrand)	buc	1,00	71,04	71,04
12	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя УП5312-f343)	buc	6,00	71,04	426,22
13	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus (Присоединение проводов)	100 buc	0,88	716,69	630,69
14	ID03A	Отборные устройства Г16-80П	buc	3,00	289,28	867,85
15	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	6,70	3 787,76	25 377,98
16	Pretul firmei	Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.5 mm2	m	270,00	16,10	4 347,00
17	Pretul firmei	Cablu KBBГ-FRLS-4*1.0 mm2	m	400,00	13,95	5 580,00
18	11-06-002-04	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 15)	100 m	0,40	6 667,17	2 666,87
19	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime pina la 40 mm (25x25мм)	100 m	0,50	2 476,06	1 238,03
		<i>Total</i>	Lei			57 015,90
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			9 267,62
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			910,02
		<i>Total</i>				67 193,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			31 303,97
		<i>Total</i>				98 497,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 909,85
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				104 407,36 41 189,44
		2. Utilaj				
20	Pretul firmei	Controler pCO2 LARGE (Carel)	buc	1,00	61 000,00	61 000,00
21	Pretul firmei	Traducator de temperatura ASET030001	buc	1,00	1 800,00	1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
22	Pretul firmei	Traducator de temperatura ASIT0300	buc	20,00	2 000,00	40 000,00
23	Pretul firmei	Termomanometru 0...120C/0...6MPa TMTB-41	buc	30,00	254,00	7 620,00
24	Pretul firmei	Manometru 0...6.0MPa MKY1071	buc	13,00	178,00	2 314,00
25	Pretul firmei	Manometru ДМ2010Сгх0...6	buc	3,00	1 072,00	3 216,00
26	Pretul firmei	Dulap ЩМП-2-0	buc	1,00	1 620,00	1 620,00
27	Pretul firmei	Releu "RelPol" T-R3-E2013-23-5024WT	buc	12,00	120,00	1 440,00
28	Pretul firmei	Releu de timp PKB11-333	buc	3,00	540,00	1 620,00
29	Pretul firmei	Automat.DX1-1P Legrand	buc	1,00	110,00	110,00
30	Pretul firmei	Priza GZT3	buc	12,00	28,00	336,00
31	Pretul firmei	Indicator. AD-22DS зеленый	buc	7,00	35,00	245,00
32	Pretul firmei	Indicator. AD-22DS красный	buc	3,00	35,00	105,00
33	Pretul firmei	Comutator УП5312-ф343	buc	2,00	150,00	300,00
34	Pretul firmei	Clema ЗНН-4мм	buc	30,00	4,10	123,00
		<i>Total</i>	Lei			121 849,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,2 %			1 462,19
		Total Utilaj Inclusiv salariu				123 311,19

	Total	Lei	227 718,55
	TVA	20 %	45 543,71
	Total deviz: Inclusiv salariu	273 262,26	

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____  	Director _____  
Angela Scerbina	Mihail Ciocanu

**Reconstructia Blocului operator
al IMSP Institutul de Medicina
Urgenta, str.Toma Ciorba
nr.1,municipiul Chisinau
N071/19-MD-2019-04-18-1-
11/265--AIVC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-15
Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC**

Valoarea de deviz 273 262,26 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-15:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	710,225	57,66	40 951,59
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,125	57,66	237,85
		Total manopera				41 189,44

Materiale:


1.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	100,00	0,50	50,00
2.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	16,75	50,00	837,50
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	30,15	5,00	150,75
4.	118	Труба 15	m	40,00	21,00	840,00
5.	119	Canale din masa plastica 25*25	m	50,00	11,30	565,00
6.	123	Controler pCO2 LARGE (Carel)	buc	1,00	61 000,00	61 000,00
7.	1232123	Dulap ЩМП-2-0	buc	1,00	1 620,00	1 620,00
8.	1234	Traducator de temperatura ASET030001	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
9.	12345	Traducator de temperatura ASIT0300	buc	20,00	2 000,00	40 000,00
10.	1234531	Releu "RelPol" T-R3-E2013-23-5024WT	buc	12,00	120,00	1 440,00
11.	123456	Termomanometru 0...120C/0...6МПа ТМТБ-41	buc	30,00	254,00	7 620,00
12.	1234561	Manometru ДМ2010Сгх0...6	buc	3,00	1 072,00	3 216,00
13.	1234567	Manometru 0...6.0МПа МКУ1071	buc	13,00	178,00	2 314,00
14.	2311422	Отборные устройства Г16-80П	buc	3,00	210,00	630,00
15.	44567	Indicator. AD-22DS зеленый	buc	7,00	35,00	245,00
16.	4556565	Comutator УП5312-ф343	buc	2,00	150,00	300,00
17.	4514333tf	Priza GZT3	buc	12,00	28,00	336,00
18.	543454333	Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.5 mm2	m	270,00	16,10	4 347,00
19.	554433343	Cablu KBBГ-FRLS-4*1.0 mm2	m	400,00	13,95	5 580,00
20.	5564346	Clema ЗНН-4мм	buc	30,00	4,10	123,00
21.	7654356	Releu de timp PKB11-333	buc	3,00	540,00	1 620,00
22.	8763454	Automat.DX1-1P Legrand	buc	1,00	110,00	110,00
23.	8876123	Indicator. AD-22DS красный	buc	3,00	35,00	105,00
		Total materiale de construcții				134 849,25

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	20,027	63,33	1 268,32
----	--------	--	------	--------	-------	----------

2.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,07	35,00	37,45
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	43,441	35,00	1 520,44
		Total utilaje de construcții				2 826,21

Total	Lei	227 718,5 5
TVA	20 %	45 543,71
Total deviz:		273 262,2 6

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____  Angela Scerbina	Director _____  Mihail Ciocanu



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19-MD-2019-04-18-
1-11/265-TS.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-16
Comunicatiile telefonice si internet

Valoarea de deviz 541 773,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,5630				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 15U	buc	6,0000	1 240,08	7 440,45
2	10-04-066-04	Bloc prize 19" PDU, 6 cutiets, 1U	buc	6,0000	129,83	778,99
3	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc	18,0000	129,86	2 337,54
4	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e	10 buc	1,5000	1 240,07	1 860,11
5	10-01-003-03	FO Patch Panel 24-ports	10 buc	0,2000	1 239,70	247,94
6	10-04-066-07	FO Patch-Cord LC-LC Duplex L=3m	buc	33,0000	32,46	1 071,32
7	10-06-037-08	FFO Box 12LC 2x24p	buc	5,0000	35,40	177,02
8	10-04-066-04	Comutator-router CCR1016-125-15+-MikroTik	buc	1,0000	129,74	129,74
9	10-02-016-02	Comutator T2600G-28TS, 24GE+4SFP	buc	9,0000	109,75	987,72
10	10-02-016-02	Comutator T2600G-10MPS, 8PoE+2SFP	buc	6,0000	109,75	658,48
11	10-01-014-01	Module SFP+10G, pereche LC duplex	buc	1,0000	254,86	254,86
12	10-01-014-	Module SFP WDM1-1.25Gb,	buc	12,0000	254,81	3 057,71

1	2	3	4	5	6	7
	01	пapa 1XLC				
13	10-01-014-01	Module SFP 100/100 8p8c (RI45)	buc	1,0000	254,86	254,86
14	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	240,0000	32,46	7 791,02
15	10-02-016-06	Bloc de alimentare USP 1200VA	buc	6,0000	327,89	1 967,36
16	10-01-055-03	Cablu de alimentare USP - dispozitiv 220V 1.8M	100 m	0,2700	2 529,56	682,98
17	10-04-066-07	Plint telefonic, Crone	buc	5,0000	95,85	479,25
18	10-06-034-05	Boxa de distributie Crone	buc	5,0000	294,78	1 473,88
19	10-06-034-05	Boxa de comunicatie Crone	buc	1,0000	369,89	369,89
20	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ45	buc	217,0000	112,46	24 404,32
21	10-04-066-07	Priza RJ-11	buc	17,0000	107,46	1 826,81
22	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-24	100 m	1,5000	2 537,03	3 805,55
23	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8	100 m	1,0000	1 344,65	1 344,65
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana TTII-50*2*0,4mm2	1 km	0,1500	27 996,73	4 199,51
25	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana TIII-10*2*0,4mm2	1 km	0,1000	20 416,80	2 041,68
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	75,0000	624,11	46 808,50
27	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	9,0000	1 120,98	10 088,82
28	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	4,0000	1 042,25	4 168,99
29	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25*16	100 m	2,0000	1 222,54	2 445,08
30	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, 300x50x3000	100 m	4,0000	9 704,42	38 817,67

1	2	3	4	5	6	7
31	Pretul firmei	Suport p/u teava	buc	600,0000	0,63	378,00
32	Pretul firmei	Stift metalic M8	buc	400,0000	5,00	2 000,00
33	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0300	10 558,00	316,74
34	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,0100	16 202,00	162,02
35	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,0000	769,18	769,18
36	10-02-030-01	Aparat de telefon Panasonic	buc	15,0000	233,72	3 505,73
37	10-04-066-07	Patch - Cord RJ-11 1.5m	buc	15,0000	32,44	486,65
		<i>Total</i>	lei			179 591,02
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			16 487,12
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			7 400,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			55 689,81
		<i>Total</i>				259 168,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			15 550,13
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				274 718,85 73 276,07
		2. Utilaj				
38	Pretul firmei	Dulap 19" 15U 600*600	buc	6,0000	2 583,33	15 499,98
39	Pretul firmei	Patch Panel 24-ports 8p8c (RJ) Cat 5e	buc	15,0000	746,67	11 200,05
40	Pretul firmei	FO Patch Panel 24-ports 24LCx2-48P, 1U	buc	2,0000	1 125,00	2 250,00
41	13323	FO Patch-Cord LC-LC Duplex L=3m	buc	33,0000	37,50	1 237,50
42	ut 1	Organaizer cabluri - 1u	buc	18,0000	155,25	2 794,50
43	Pretul firmei	FFO Box 12LC 2x24p	buc	5,0000	100,00	500,00
44	Pretul firmei	Comutator-router CCR1016-125-15+-MikroTik	buc	1,0000	11 955,00	11 955,00
45	Pretul	Comutator T2600G-28TS,	buc	9,0000	3 525,00	31 725,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	24GE+4SFP				
46	Pretul firmei	Comutator T2600G-10MPS, 8PoE+2SFP	buc	6,0000	1 791,67	10 750,02
47		Module SFP+10G, pereche LC duplex	buc	1,0000	744,17	744,17
48		Module SFP WDM1-1.25Gb, papa 1XLC	buc	12,0000	821,67	9 860,04
49	13322	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	240,0000	29,17	7 000,80
50		Module SFP 100/100 8p8c (RJ45)	buc	1,0000	1 958,33	1 958,33
51	Pretul firmei	SMART USP 1200W	buc	6,0000	9 416,67	56 500,02
52	13322	Patch - Cord RJ-11 1.5m	buc	15,0000	29,17	437,55
53	Pretul firmei	Aparat de telefon Panasonic	buc	15,0000	683,33	10 249,95
		<i>Total</i>	lei			174 662,91
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			2 095,95
		Total Utilaj Inclusiv salariu				176 758,86

	Total	lei	451 477,71
	TVA	20 %	90 295,54
	Total deviz: Inclusiv salariu		541 773,25

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director  Angela Scerbina	Director  Mihail Ciocanu



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19-MD-2019-04-18-
1-11/265-TS.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-16
Comunicatiile telefonice si internet

Valoarea de deviz 541 773,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-16:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 270,83	57,66	73 276,07
Total manopera						73 276,07

Materiale:

1.	116	Cablu de alimentare USP - dispozitiv 220V 1.8M	m	27,00	11,50	310,50
2.	117	Plint telefonic, Crone	buc	5,00	63,33	316,65
3.	118	Boxa de distributie Crone	buc	5,00	100,00	500,00
4.	119	Boxa de comunicatie Crone	buc	1,00	175,00	175,00
5.	120	Priza RJ45	buc	217,00	80,00	17 360,00
6.	121	Priza RJ-11	buc	17,00	75,00	1 275,00
7.	122	Cablu FO-24	m	150,00	20,50	3 075,00
8.	123	Cablu FO-8	m	100,00	8,58	858,00
9.	124	Cablu ТПП-50*2*0,4mm2	m	150,00	23,58	3 537,00
10.	125	Cablu ТПП-10*2*0,4mm2	m	100,00	16,00	1 600,00
11.	126	Cablu UTP 4pair cat5e	m	7 500,00	4,42	33 150,00
12.	127	Teava gofro diametru pina la 20 mm	m	900,00	3,00	2 700,00
13.	128	Teava din polietilena diametru pina la 20 mm	m	400,00	4,92	1 968,00
14.	129	Canale din masa plastica cu latime: 25*16	m	200,00	6,33	1 266,00
15.	130	Canal metalic pe pereti si tavane, 300x50x3000	m	400,00	87,50	35 000,00
16.	150	Module SFP 100/100 8p8c (RI45)	buc	1,00	1 958,33	1 958,33
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	8 540,00	256,20
18.	4433	Suport p/u teava	buc	600,00	0,63	378,00
19.	45322	Stift metalic M8	buc	400,00	5,00	2 000,00
20.	987	Dulap 19" 15U 600*600	buc	6,00	2 583,33	15 499,98
21.	9871	Patch Panel 24-ports 8p8c (RJ) Cat 5e	buc	15,00	746,67	11 200,05
22.	9872	FO Patch Panel 24-ports 24LCx2-48P, 1U	buc	2,00	1 125,00	2 250,00
23.	9873	FO Patch-Cord LC-LC Duplex L=3m	buc	33,00	37,50	1 237,50
24.	9874	Organaizer cabluri 1u	buc	18,00	155,25	2 794,50


25.	9875	FFO Box 12LC 2x24p	buc	5,00	100,00	500,00
26.	9876	Comutator-router CCR1016-125-15+-MikroTik	buc	1,00	11 955,00	11 955,00
27.	9877	Comutator T2600G-28TS, 24GE+4SFP	buc	9,00	3 525,00	31 725,00
28.	9878	Comutator T2600G-10MPS, 8PoE+2SFP	buc	6,00	1 791,67	10 750,02
29.	9879	Module SFP+10G, pereche LC duplex	buc	1,00	744,17	744,17
30.	9880	Module SFP WDM1-1.25Gb, napa 1XLC	buc	12,00	821,67	9 860,04
31.	9881	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	240,00	29,17	7 000,80
32.	9882	SMART USP 1200W	buc	6,00	9 416,67	56 500,02
33.	9883	Patch - Cord RJ-11 1.5m	buc	15,00	29,17	437,55
34.	98841	Aparat de telefon Panasonic	buc	15,00	683,33	10 249,95
Total materiale de construcții						280 388,26

Utilaje de construcții:

1.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	58,96	10,00	589,60
Total utilaje de construcții						589,60

Total	lei	451 477,71
TVA	20 %	90 295,54

Total deviz: **541 773,25**

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____  	Director _____  

**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19-MD-2019-04-18-
1-11/265-SPA.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-17
Sistemul de supraveghere video, acces control

Valoarea de deviz 456 390,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,6256				
1	10-01-001-10	Registrator DH-NVR608-32 4KS2	buc	1,0000	204,69	204,69
2	10-04-101-07	Hard Disk HDD6Tb	buc	4,0000	72,07	288,30
3	10-04-067-22	Vidiocamera 3MPIx	buc	18,0000	786,39	14 154,95
4	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 100x100	buc	18,0000	65,98	1 187,55
5	10-02-016-06	Sursa de alimentare de rezerva РИП 5А 12V	buc	15,0000	364,33	5 465,01
6	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemului control acces C3-400	buc	15,0000	204,54	3 068,09
7	10-04-067-23	Cititor KR300 СЧИТЫВАТЕЛЬ	buc	30,0000	78,63	2 358,87
8	CK33C	Lacatul electromagnetic YH-280	buc	15,0000	744,56	11 168,40
9	10-06-034-22	Suport pentru lacata YH-280L	100 buc	0,1500	28 278,87	4 241,83
10	10-04-101-07	Trecere flexibila ABK-403B	buc	3,0000	275,65	826,96
11	10-01-039-06	Buton de deblocare urgenta HF-911 (verde)	buc	15,0000	72,15	1 082,28
12	10-08-002-04	Senzor de contact magnetic HO-03B	buc	15,0000	36,06	540,85

1	2	3	4	5	6	7
13	10-01-039-06	Amortizator usa OTS-210	buc	15,0000	72,15	1 082,28
14	10-02-016-06	Sursa de alimentare UPS SVEN Pro+1500LCD	buc	7,0000	364,33	2 550,30
15	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	15,0000	72,15	1 082,28
16	10-04-066-07	Conector RJ45	buc	90,0000	37,32	3 358,76
17	10-04-066-07	Patch-Cord cat.5e 1.0m	buc	25,0000	36,07	901,80
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	18,3000	644,38	11 792,10
19	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, BBГHГ-2x1,5	100 m	8,0000	2 736,34	21 890,70
20	08-02-409-1	Teava gofrat din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	6,0000	1 158,56	6 951,34
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	6,0000	1 350,56	8 103,34
22	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10x22 mm	100 m	1,0000	1 005,56	1 005,56
		<i>Total</i>	lei			103 306,24
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			15 617,24
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			2 372,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			52 751,55
		<i>Total</i>				174 047,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 442,85
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				184 490,62 69 409,94
		2. Utilaj				
23		Registrator DH-NVR608-32 4KS2	buc	1,0000	14 541,67	14 541,67
24		Hard Disk HDD6Tb	buc	4,0000	4 944,17	19 776,68

1	2	3	4	5	6	7
25		Vidiocamera 3MPIx	buc	18,0000	1 745,00	31 410,00
26		Sursa de alimentare de rezerva РИП	buc	15,0000	654,17	9 812,55
27		Controler de dirijare a sistemului control acces C3-400	buc	15,0000	4 202,50	63 037,50
28		Cititor KR300 Считыватель	buc	30,0000	377,50	11 325,00
29		Buton de deblocare urgenta HF-911 (verde)	buc	15,0000	130,00	1 950,00
30		Senzor de contact magnetic HO-03B	buc	15,0000	26,67	400,05
31		Amortizor la usa OTS-210	buc	15,0000	508,33	7 624,95
32		Acumulator 12V	buc	15,0000	204,75	3 071,25
33		Card de acces Em-marine	buc	500,0000	10,01	5 007,00
34		Sursa de alimentare UPS SVEN Pro+1500LCD	buc	7,0000	3 546,67	24 826,69
35		Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc	25,0000	29,17	729,25
		<i>Total</i>	lei			193 512,59
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			2 322,15
		Total Utilaj Inclusiv salariu				195 834,74

	Total	lei	380 325,36
	TVA	20 %	76 065,07
	Total deviz: Inclusiv salariu		456 390,43

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct» SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director  Angela Scerbina	Director  Mihail Ciocanu



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19-MD-2019-04-18-
1-11/265-SPA.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-17
Sistemul de supraveghere video, acces control**

Valoarea de deviz 456 390,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-17:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 180,32	57,66	68 057,24
2.	7422010060100	Timplar	h-om	22,71	57,66	1 309,46
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75	57,66	43,24
		Total manopera				69 409,94

Materiale:

1.	10664	Cutie 100x100	buc	18,00	26,67	480,06
2.	108	Lacatul electromagnetic YH-280	buc	15,00	654,38	9 815,70
3.	109	Suport pentru lacata YH-280L	buc	15,00	174,58	2 618,70
4.	110	Trecere flexibila ABK-403B	buc	3,00	203,58	610,74
5.	116	Conector RJ45	buc	90,00	1,25	112,50
6.	118	Cablu UTP 4pair cat5e	buc	1 830,00	4,42	8 088,60
7.	119	Cablu BBГнг-2x1,5	m	800,00	8,75	7 000,00
8.	120	Teava gofrat diametru pina la 20 mm	m	600,00	3,00	1 800,00
9.	121	Teava PE diametru pina la 20 mm	m	600,00	4,92	2 952,00
10.	122	Canale din masa plastica 10x22 mm	m	100,00	4,18	418,00
11.	1334365	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc	25,00	29,17	729,25
12.	1433574	Sursa de alimentare UPS SVEN Pro+1500LCD	buc	7,00	3 546,67	24 826,69
13.	334983	Vidiocamera 3MPIx	buc	18,00	1 745,00	31 410,00
14.	41435366	Card de acces Em-marine	buc	500,00	10,01	5 007,00
15.	445689	Acumulator 12V	buc	15,00	204,75	3 071,25
16.	981	Registrator DH-NVR608-32 4KS2	buc	1,00	14 541,67	14 541,67
17.	982	Hard Disk HDD6Tb	buc	4,00	4 944,17	19 776,68
18.	984	Sursa de alimentare de rezerva ПИП	buc	15,00	654,17	9 812,55
19.	985	Controler de dirijare a sistemului control acces C3-400	buc	15,00	4 202,50	63 037,50
20.	9865	Cititor KR300 Считыватель	buc	30,00	377,50	11 325,00
21.	9875	Amortizor la usa OTS-210	buc	15,00	508,33	7 624,95
22.	9876	Buton de deblocare urgenta HF-911 (verde)	buc	15,00	130,00	1 950,00
23.	9886	Senzor de contact magnetic HO-03B	buc	15,00	26,67	400,05
		Total materiale de construcții				227 408,89

		Total utilaje de construcții				0,00
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------

Total	lei	380 325,36
TVA	20 %	76 065,07

Total deviz: **456 390,43**

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director  Angela Scerbina	Director  Mihail Ciocanu



**Reconstructia Blocului operator
al IMSP institutul de medicina
str. Toma Ciorba nr. 1 mun.
Chisinau 071/19 PG**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Valoarea de deviz 224 450,53 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
		1.1. Проезды				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	35,000	72,61	2 541,401
2	DH02C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, вручную)	100m2	1,030	1 037,88	1 069,016
3	TrB01D2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m (Transportarea pietrisului cu roaba)	t	33,100	57,08	1 889,461
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 20.7m3x1.6t/m3=33.1t	t	33,100	64,00	2 118,486
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,030	483,17	497,663
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,330	432,93	4 472,191
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,500	458,13	7 100,959
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,080	8 305,00	664,400


1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,300	189,73	19 599,337
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,030	8 371,67	251,150
11	DB20A	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 3,0 см, вручную)	m2	103,300	99,08	10 235,413
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	9,400	138,74	1 304,140
		<i>Total</i>	lei			51 743,617
		Total Проезды Inclusiv salariu				51 743,617 10 104,338
		1.2. Тротуары				
13	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	2,250	2 105,44	4 737,244
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	33,750	458,12	15 461,482
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	225,400	175,68	39 597,371
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe	m	152,900	146,76	22 439,128

1	2	3	4	5	6	7
		o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
		<i>Total</i>	lei			82 235,225
		Total Тротуары Inclusiv salariu				82 235,225 13 200,797
		1.3. Озеление				
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	3,250	483,19	1 570,370
18	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	3,250	703,45	2 286,219
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	3,250	614,52	1 997,194
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	3,250	172,54	560,754
		<i>Total</i>	lei			6 414,537
		Total Озеление Inclusiv salariu				6 414,537 4 883,514
		<i>Total</i>	lei			140 393,379
		Total Amenajarea Inclusiv salariu				140 393,379 28 188,649

		Total	lei	140 393,42
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	6 342,45
		Cheltuieli de transport	7 %	7 373,13
		Total		154 109,00
		Cheltuieli de regie	14,5 %	22 345,81
		Total		176 454,81
		Beneficiu de deviz	6 %	10 587,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total				187 042,11
		TVA	20 %			37 408,42
		Total				224 450,53
		Total deviz: Inclusiv salariu				224 450,53

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____  Angela Scerbina	Director _____  Mihail Ciocanu



**Specificația tehnică și de preț «Ascensoare»
Eurostil Construct SRL**

Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică	Cantit, unit de masura	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Modelul articolului/Țara de origine/Producătorul	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	3	8
1.1. Ascensor pentru spitale (Ascensor spitalicesc)	1. Locul aflării ascensoarelor – în interiorul clădirii. Destinate pentru utilizare fără însoțitor Înălțimea de deplasare a cabinei – 13,2 m 2. Dimensiunile puțului – 1950 X 2700 mm 3. Dimensiunile cabinei – maximal posibile, reieșind din dimensiunile puțului 4. Dimensiunile ușilor – cu lățimea maximal posibilă 5. Numărul de stații – 5 6. Capacitatea ascensoarelor Q = reieșind din dimensiunile cabinei minim 1000 kg, V = 1,0 m/s. Acces unilateral. Cupeul cabinei – din inox, înzestrat cu ventilare forțată.	2 buc	828 175,00	993 810,00	1 656 350,00	1 987 620,00	AH Z 01/ Turcia/ AM & HET	EN 81-20/50:2014 SM EN 81-20/50:2015 Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr.506 din 5 iulie 2017)

Ascensoarele să fie echipate cu o sursă de alimentare neîntreruptă, care prevede evacuarea pasagerilor în timpul unei pane de curent. Comunicarea din cabină în caz de blocare – conexiune telefonică la serviciul de liftieri. 7. Iluminarea cabinei – LED-uri rotunde cu iluminare directă 8. Podeaua cabinei – din material anti-alunecare 9. Plintă – din oțel inoxidabil 10. Elemente de comandă și semnalizare a cabinei: - material oțel inoxidabil; forma butonului – rotundă; prezența butonului de închidere a ușii: prioritatea cabinei. 11. Ușile cabinei: deschidere dublă, telescopică; dispozitiv de siguranță pe uși (conform standardului EN 81.20:2015) 12. Ușile minei: antiincendiare (2 ore) 13. Pragul ușilor cabinei și minei: profil din aluminiu extrudat 14. Elemente de comandă și semnalizare aterenului de îmbarcare: panoul frontal al apelului din oțel inoxidabil; plasarea postului de apel în perete; culoarea iluminării butonului roșu; panoul de indicare a poziției cabinei 15. Elemente de control a							
---	--	--	--	--	--	--	--

	sistemei: alarma de semnalizare la etajul principal; pre-deschiderea ușii cabinei; intrarea pentru a conecta senzorul seismic; în caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal; blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgență; prioritatea cabinei 16. Prezența firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video 17. Nivel de zgomot redus 18. Funcționarea lină și precizie de oprire sporită; 19. Indicatorul direcției de mișcare și a poziției cabinei 20. Indicatorul de suprasarcină a cabinei 21. Ventilator 22. Supraveghere video							
1.2. Ascensor pentru materiale	Locul aflării ascensorului – în interiorul clădirii Înălțimea de deplasare a cabinei – 13,1 m Dimensiunile puțului – 1250 X 1300 mm Numărul de stații – 5 Capacitatea ascensorului, minimale: Q = 100 kg, V = 0,5 m/s Ascensorul trebuie să corespundă cerințelor ascensorului de spitale pentru a se deplasa în zona curată (zonă	1 buc	243 705,00	292 446,00	243 705,00	292 446,00	ISO A/Germania/ Metallschnei der	EN 81-20/50:2014 SM EN 81-20/50:2015 Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr.506 din 5 iulie 2017)

	nesterilă) a blocului operator. Ușile și interiorul cabinei – din inox, care ar permite ușor spălarea și dezinfectarea lor. Ușile trebuie să asigure divizarea aerului din puțul ascensorului și aerul încăperilor de pe etaje unde se deschid ușile cabinei						
	TOTAL					1 900 055,00	2 280 066,00
	În prețul ofertei sunt incluse: 1. elaborarea proiectului de demontare a ascensoarelor vechi și montarea ascensoarelor nou cu camere de mecanisme 2. demontarea ascensoarelor de spitale vechi existente 2 unități: Q = 500 kg; V = 0,5 m/s; nr. stații – 5 și a ascensorului materiale 1 unitate: Q = 100 kg; V = 0,5 m/s 3. darea în exploatare cu întocmirea și aprobarea documentelor necesare de către structurile abilitate, potrivit prevederilor HG nr.506 din 05.07.2017 4. Lucrările de demontare a ascensoarelor vechi, lucrările de montare și dare în exploatare a ascensoarelor noi se vor îndeplini fără întreruperea activității blocului operator, în tranșe: I tranșă – demontarea, montarea și darea în exploatare a unui ascensor de spitale; II tranșă – demontarea. Montarea și darea în exploatare a unui ascensor de spital și al ascensorului de materiale						

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director   Scerbina Angela	Director   mail Ciocanu

Specificația tehnică și de preț «Sisteme Modulare»
Eurostil Construct SRL

Nr d/o	Denumirea si parametrii tehnici	Cantitate, unit de masura	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Producător/ Țara de origine
1	Panouri medicale de perete din oțel galvanizat vopsit cu vopsirea antibacteriană de praf, culoare RAL 1015, grosime panou 17 mm -substructura din oțel zincat (cadrul profilelor de pereți despărțitori) -Unghiuri de 90 de grade -sigiliu certificat între panouri -Înălțimea panourilor conform proiectului. -Protecție radiologică: placile de gips carton KNAUF Safeboard (625x2500x12.5) fixate pe substructura panourilor de perete (piesele B, C, C *, D) - 275 placi -preț fără instalare.	900,000 m2	2750,40	3 300,48	247 5360,00	2 970 432,00	Producator Wiejak Sp.z o.o. (Polonia)
2	Panouri medicale de tavan din oțel zincat vopsite cu vopsirea antibacteriană de praf sau lac polyester antibacterian în culoarea RAL 9010 -dimensiuni panou 600x600 -substructura din otel galvanizat -pret fara instalare	421,100 m2	1728,00	2073,60	727660,80	873 192,96	Producator Wiejak Sp.z o.o. (Polonia)

3	Ușa medicală cu balamale, automată, din oțel inoxidabil, cu un canat, pentru săli de operații: -confectionată din oțel inoxidabil, rezistent la acțiunea acizilor, tip V2Q (304) periat sau neted; -grosimea uşei nu mai mica de 42mm; -grosimea foii de oțel inoxidabil 2mm; -umplere: spumă poliuretanică cu o densitate de aproximativ 50 kg / m3; -protecție radiologică integrată RTG - foaie de plumb grosime 2 mm; -sigiliu siliconic inserat într-un profil special pentru o înlocuire ușoară mâner din oțel inoxidabil -mâner din oțel inoxidabil cu posibilitatea de a încuia cu o cheie; -feronerie și furnitura din oțel inoxidabil; -designul igienic facilitează menținerea curată a canatului ușii -TOC ușă: unghiular, care să asigure o asamblare foarte stabilă, confectionad din oțel inoxidabil; -ușă fără prag; -vitral-fereastră tip PHARMA, 400x600mm, cu protecție radiologica; -automatizarea ușii cu activator GEZE Slim Drive și autoînchidere; -sistem de activarea cu cotul; -senzorul de securitate amplasat pe interiorul ușii; -baterie încorporată care să asigure funcționarea ușii chiar și după întreruperea alimentării cu curent; -dimensiuni de lucru: 1000 x 2200 mm (lățime x înălțime).	15,000 buc.	60768,00	72921,60	911520,00	1093824,00	Producator Wiejak Sp.z o.o. (Polonia)
---	---	----------------	----------	----------	-----------	------------	--

	-preț fără instalare:	(			(			
4	Ușa medicală glisantă, automată, din oțel inoxidabil, cu 1 canat, pentru săli de operații: -confectionate din oțel inoxidabil, rezistent la acțiunea acizilor, tip V2Q (304) periat sau neted; -rama/fitingurile ușii din oțel inoxidabil; -grosimea ușii nu mai mica de 42mm; -grosimea foii de oțel inoxidabil 2mm; -protecția radiologica integrată RTG – foaie de plumb grosime 2 mm -umplere: spumă poliuretanică cu o densitate de aproximativ 50 kg/m3; -designul igienic care facilitează menținerea curată a canatului ușii; -sigiliu siliconic inserat într-un profil special pentru o înlocuire ușoară -sistem de conducere clasic -mâner din oțel inoxidabil cu posibilitatea de a încuia cu o cheie; -feronerie și furnitura din oțel inoxidabil; -TOC ușă: unghiular, care să asigure o asamblare foarte stabilă, confecționă din oțel inoxidabil, -ușă fără prag; -vitrare-fereastra tip PHARMA, 400x600mm, cu protecție radiologică; -automatizarea ușii cu activator GEZE Slim Drive și autoînchidere; -sistem de activarea cu cotul; -senzorul de securitate amplasat pe interiorul ușii, foto celula în rama ușii; -baterie încorporată care să asigure funcționarea ușii chiar și după întreruperea alimentării cu curent;	15,000 buc.	79680,00	95616,00	1195200,00	1434240,00	Prodicator Wiejak Sp.z o.o. (Polonia)	

	-dimensiuni de lucru: 1300 x 2200 mm (lățime x înălțime) -preț fără instalare						
5	Corpuri de iluminat pentru săli de operații specializate, de tip LED HELIOS 4000K, CLIP-IN: -fitingurile din oțel zincat acoperit cu vopsirea de praf albă, cloș de culoarea laptelui PMMA sau micro prismatic, - mărimea 600x600; -sistem de control DALI (standard); -fitinguri pentru plafoane cu sistemul de închidere CLIP-IN; -caracteristici tehnice 70W, Ra> 90 (indice de transmisie lumină), IP65, DALI, -integrate în sistem de tavan fals -preț fără instalare:	158,000 buc.	6720,00	8064,00	1061760,00	1274112,00	HELIOS – specializat pentru incaperi curate (furnizor Wiejak Sp.z o.o. (Polonia))
6	Distribuitor de aer de tip laminar ("Tavan laminar") WM2600x2600N14 echipat cu filtre HEPA H14 Descriere / Note 1. Carcasa din oțel inoxidabil 304 (1.4301) și 316L(1.4404). 2. Suprafața perforată a laminarului fabricată din oțel inoxidabil de calitate 304(1.4301). 3. Pe tavan se instalează o bandă de mascare exterioară 4. Cadru planșeului - șină zincată demontare. 5. Zona de filtrare în raport cu planul de alimentare este de cel puțin 81%. 6. Se recomandă verificarea planșeului înainte de recepția finală la instalație pentru a confirma fabricarea și instalarea în conformitate cu PN-EN12599. 7. Oferta nu ține cont de pornirea și setările dispozitivului -Garanție de 12 luni pentru filtrele HEPA - în cazul unei defecțiuni a produsului care nu este cauzată de daune	10,000 buc.	116190,00	139428,00	1161900,00	1394280,00	Producator si furnizor: "ALVO" Sp.zo.o. (Polonia)

	fizice sau consumul de piese de schimb necondiționale, produsul / piesele / articolele defecte trebuie trimise înapoi vânzătorului la prețul cumpărătorului, iar vânzătorul va trimite înapoi partea defectă după reparație sau în caz de imposibilitate de reparație: trimiteți o nouă parte la prețul vânzătorilor. -Garanție de 3 ani pentru "plafonul laminar"- în cazul unei defecțiuni a produsului care nu este cauzată de daune fizice sau de o utilizare necorespunzătoare a pieselor necondiționate -produsul / piesele / articolele defecte ar trebui să fie trimise înapoi vânzătorului pentru reparare sau înlocuire, dacă repararea nu este posibilă. -prețul vânzătorului						
7	Distribuitor de aer de tip laminar ("Tavan laminar") WM2600x3250N14 echipat cu filtre HEPA H14 Descriere / Note 1. Carcasa din oțel inoxidabil 304 (1.4301) și 316L(1.4404). 2. Suprafața perforată a laminarului fabricată din oțel inoxidabil de calitate 304(1.4301). 3. Pe tavan se instalează o bandă de mascare exterioară 4. Cadru planșeului - șină zincată demontare. 5. Zona de filtrare în raport cu planul de alimentare este de cel puțin 81%. 6. Se recomandă verificarea planșeului înainte de recepția finală la instalație pentru a confirma fabricarea și instalarea în conformitate cu PN-EN12599. Oferta nu ține cont de pornirea și setările dispozitivului. Garanție de 12 luni pentru filtrele HEPA - în cazul unei defecțiuni a produsului care nu este cauzată de daune fizice sau consumul de piese de schimb necondiționale,	5,000 buc.	116190,00	139428,00	580950,00	697140,00	Producator si furnizor: "ALVO" Sp.zo.o. (Polonia)

	produsul / piesele / articolele defecte trebuie trimise înapoi vânzătorului la prețul cumpărătorului, iar vânzătorul va trimite înapoi partea defectă după reparație sau în caz de imposibilitate de reparație: trimiteți o nouă parte la prețul vânzătorilor. -Garanție de 3 ani pentru "plafonul laminar"- în cazul unei defecțiuni a produsului care nu este cauzată de daune fizice sau de o utilizare necorespunzătoare a pieselor necondiționate - produsul / piesele / articolele defecte ar trebui să fie trimise înapoi vânzătorului pentru reparare sau înlocuire, dacă repararea nu este posibilă. 7. -prețul vânzătorului						
8	Ecluză medicală de transmitere (pass-box) integrată în perete: -fabricat din oțel inoxidabil rezistent la acțiunea acizilor, tip V2Q(304) periat sau neted; -ecluza cu 2 uși vitrate, din partea de sala de operații se integrează protecția radiologică RTG! -dimensiuni exterioare: 600x600x600mm (lățime x lungime x adâncime) -grosime oțel inoxidabil 2 mm; -sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor. -Preț fără instalare	16,000 buc.	45468,00	54561,60	727488,00	872985,60	Producator si furnizor: "ALVO" Sp.zo.o. (Polonia)
9	Lampă chirurgicală cu doi sateliți, cameră video și monitor, pentru bloc operator: - compusă din satelit principal LED 140.000 LUX (Mach LED3SC) și satelit secundar LED 140.000 LUX (Mach LED3SC). -montarea pe tavan cu flanșe si brațe ce permit rotația	15,000 buc.	218400,00	262080,00	3276000,00	3931200,00	SURGICAL LIGHT - ALVO Vela- Producator si furnizor: "ALVO"

	satelitului principal 3600 si rotația satelitului secundar 3000. -specificații satelit principal si secundar: diametrul câmpului de lumina reglabil: 17-28 cm; reglarea intensității luminoase: 5- 100%, intensitate luminoasa: 120.000-140.000 lux / 1m, temperatura culorii: 4000-4500K, număr leduri: 24-28, diametrul lămpii: 51-57cm, indice de redare a culorii Ra= 90-95, distant de lucru: 60-150cmM, camera video și monitor, consum: 40- 50W, durata de viață a ledurilor: 40.000h, tensiunea nominala: 220V/50Hz. -lampa trebuie si dispună de marcaj CE. -culoare metal sau RAL 1015 -Preț fără instalare:						Sp.zo.o. (Polonia)
10	Pendant chirurgical pentru sala de operații: -fabricat din aliaj de aluminiu, foarte rezistent, cu manevrare ușoară; -ușor curățabil sidezinfectabil; -controlul poziției –mecanic; -fixat de tavan cu braț articulat dublu, raza brațului față de centru 2x800 mm; -distanță podea-braț 2000 mm; -distanță podea-sertar 1000 mm; -prize electrice 220V – 8 buc.; -mufă pentru împământare – 4 buc. -prize: aer comprimat, O2, CO2 (pentru încăperi 101, 104, 301, 304, 307), Vac câte 1 buc. - standard DIN, RJ-45 – 2 buc.; -conectări aparataj: diatermocoagulator - 2 prize, aspirator – 2 prize; -bară de suspensie dispozitiv de perfuzie/infuzie – 2 buc; sertar + raft.; aspirator DIN 250 ml + 2000ml;	15,000 buc.	84000,00	100800,00	1260000,00	1512000,00	Producator si furnizor: “MEGASAN MEDIKAL GAZ SISTEMLERI TIBBI ALET VE CIHAZLAR INSAAT” (Turcia) ori “Mersin ATM Medikal Gida” (Turcia)

	umidificator O2.; 220V,împământare -amplasarea și dotarea conform proiectului (vezi compartiment TP)!; -să fie asigurată modularitatea pentru o dezvoltare ulterioara, inclusiv cu stativ perfuzie; -capacitate de încărcare 80 - 150 Kg. -preț fără instalare						
11	Pendant anesteziologic pentru sala de operații: -fabricat din aliaj de aluminiu, foarte rezistent, elegant si cu manevrare ușoară; -ușor curățabil sidezinfectabil; -controlul poziției –mecanic; -fixat de tavan cu braț articulat dublu, raza brațului față de centru 2x800 mm; -distanță podea-braț 2000 mm; -distanță podea-sertar 1000 mm; -prize electrice 220V – 8 buc.; -mufă pentru împământare – 4 buc.; -prize: aer comprimat, O2, Vac. câte 2 buc. standard DIN; RJ-45 – 2 buc.; -prize de evacuare a gazelor anestezice – 1 buc.; -conectări pentru aparataj: defibrilator - 2 prize, monitoringul bolnavului cu conectare la rețea informaționala locala - 2 conect.; -bară de suspensie dispozitiv de perfuzie/infuzie – 2 buc; -sertar + Raft.; -aspirator DIN 250 ml + 2000ml; -umidificator O2; -220V, împământare; -amplasarea și dotarea conform proiectului (vezi compartiment TP)!; -să fie asigurată modularitatea pentru o dezvoltare ulterioara, inclusiv cu stativ perfuzie;	15,000 buc.	90000	108000,00	1350000,00	1620000,00	Producator si furnizor: “MEGASAN MEDIKAL GAZ SISTEM PLERI TIBBI ALET VE CIHAZLAR INSAAT” (Turcia) ori “Mersin ATM Medikal Gida” (Turcia)

	-capacitate de încărcare 80 - 150 Kg. -preț fără instalare						
12	Panou (consolă) chirurgical fixat pe perete: -fabricat din aliaj de aluminiu, -amplasare și echipare conform proiectului (compartiment TP)! -prize electrice 220V – 8 buc.; -mufă pentru împământare – 4 buc. -prize: Aer comprimat, O2, CO2(pentru încăperi 101, 104, 301, 304, 307), Vac câte 1 buc. - standard DIN, RJ-45 – 2 buc. -conectări aparataj: diatermocoagulator - 2 prize, aspirator 2 prize.	15,000 buc.	15120,00	18144,00	226800,00	272160,00	Producator si furnizor: “MEGASAN MEDIKAL GAZ SISTEMPLERI TIBBI ALET VE CIHAZLAR INSAAT” (Turcia) ori “Mersin ATM Medikal Gida” (Turcia)
13	Panou (consolă) anesteziologic fixat pe perete: -fabricat din aliaj de aluminiu, -amplasare și echipare conform proiectului (compartiment TP)! -prize electrice 220V – 8 buc.; -mufă pentru împământare – 4 buc.; -prize: Aer comprimat, O2, Vac. câte 2 buc. standard DIN; RJ-45-2 buc.; -prize de evacuare a gazelor anestezice – 1 buc.; -conectări aparataj: defibrilator - 2 prize, monitoringul bolnavului cu conectare la rețea informațională locală – 2 conect.	15,000 buc.	18000,00	21600,00	270000,00	324000,00	Producator si furnizor: “MEGASAN MEDIKAL GAZ SISTEMPLERI TIBBI ALET VE CIHAZLAR INSAAT” (Turcia) ori “Mersin ATM Medikal Gida” (Turcia)
14	Achitarea cheltuielilor de deplasare a 2 (sau mai mulți) specialiști instalatori din partea furnizorului de sistemele de panouri pentru pereții, tavanele și ușile sălilor de operații: 2 (sau mai multe) instalatori, 15 săli	1,000 serviciu	1471200,00	1765440,00	1471200,00	1765440,00	Codul furnizorului

	de operații, inclusiv bilete avia, cazare, transport local, diurne, etc.						
15	Servicii de împachetare	1,000 serviciu	156000,00	187200,00	156000,00	187200,00	Codul furnizorului
16	Transportarea bunurilor până în Chișinău. Achitarea taxelor vamale. Prețul va fi format pe baza volumului de bunuri ambalate, după ambalarea fizică a mărfurilor și trimiterea unei cereri către Companiile de transport. Etc.	1,000 serviciu	648000,00	777600,00	648000,00	777600,00	Codul furnizorului
TOTAL					17 499 838,80	20 999 806,56	

Nota: Termen de garanție - 2 ani.
Certificat igienic UE.

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director _____  	 Mihail Ciocanu 

INVESTITOR: Guvernul Republicii Moldova/ Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 01.08.2024**

privind lucrarea de **reconstruire a clădirii cu nr. cadastral 0100520.225.04 cu supraetajare și construirea unei anexe din cadrul reconstruirii galeriei existente** executată la obiectul **reconstrucția Blocului Operator** în cadrul contractului **nr. 557** din **19.10.2020** încheiat între **„Institutul de Medicină Urgentă” și „Eurostil Construct” S.R.L.** pentru lucrările **de reconstrucție a Blocului Operator.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **nr.401-c/20**, eliberată de **Primăria mun. Chișinău** la **29.12.2020**, cu valabilitate până la **36 luni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **10:00**, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Pavel MOVILĂ

– *vicepreședinte sectorul Buiucani;*

Membrii Comisiei:

Vadim AFTENE

- *șef Direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate al Ministerului Sănătății;*

Diana MANEA

- *Director IMSP “Institutul de Medicină Urgentă”;*

Mihail CIOCANU

- *Vicedirector interimar inovare și cercetare;*

Rodica SCUTELNIC

- *Vicedirector medical;*

Alexei MITIOGLO

- *șef Secție Instituție Medicală Sanitară;*

Grigore SAVCA

- *responsabil tehnic, specialist în construcții atestat;*

Vasilii DREGLEA

- *specialist în construcții atestat;*

Liviu SURDU

- *specialist în construcții atestat;*

Constantin PÎNTEA

- *șef Departament Inginerie Biomedicală;*

Timur SÎRBU

- *șef Secția Menținere, Infrastructură și Dezvoltare;*

Igor AGACHE

- *inginer șef, Secția Menținere, Infrastructură și Dezvoltare.*

3. Au mai participat la recepție:

Angela ȘCERBINA – Administrator „EUROSTIL CONSTRUT” S.R.L., antreprenor;

Andrei BURCĂ, Sergiu SHAPA, Mihail BUGA - reprezentanții companiei „EUROSTIL CONSTRUT” S.R.L.;

Andrei HOMA – Arhitect șef de proiect, SC „ARHIDOC” S.R.L.;

Roman SMOLNIȚCHI, Andrei FILIOGLO, Serghei COBÎLEȚCHI, Vasile CONACU, Gheorghe IONIȚEL, Veaceslav GREVICI și Nina MELNIC – reprezentanți din cadrul IMSP IMU.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările de reconstrucție au fost efectuate totalmente, conform documentatiei de proiect si ofertei.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
A se admite exploatarea obiectului conform destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral **0100520.225.04**, adresa poștală **sectorul Buiucani, str. Toma Ciorbă 1**, destinația **social culturală**, compus din următoarele construcții **Bloc Operator**, suprafața la sol **858,5 m2**, suprafața totală, **5394,2m2**, numărul de etaje **S+6** conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **3** fișe și **3** anexe numerotate, cu un total de **6** fișe, a fost încheiat astăzi **01.08.2024** la **IMSP IMU** în **6** exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:
Președinte: *Pavel MOVILĂ*

Membrii: *Vadim AFTENE*

Digitally signed by Aftene Vadim
Date: 2024.08.21 08:21:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Diana MANEA

Digitally signed by Manea Diana
Date: 2024.08.06 07:36:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mihail CIOCANU

Digitally signed by Ciocanu Mihail
Date: 2024.08.05 13:53:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Rodica SCUTELNIC

Digitally signed by Scutelnic Rodica
Date: 2024.08.05 16:17:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexei MITIOGLO

Digitally signed by Mitiglo Alexei
Date: 2024.08.01 11:39:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Grigore SAVCA

Digitally signed by Savca Grigore
Date: 2024.08.01 12:36:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Vasilii DREGLEA

Digitally signed by Dreglea Vasilii
Date: 2024.08.01 11:47:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Liviu SURDU

Digitally signed by Surdu Liviu
Date: 2024.08.01 11:45:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Constantin PÎNTEA

Digitally signed by Pîntea Constantin
Date: 2024.08.01 11:55:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Timur SÎRBU

Igor AGACHE

Digitally signed by Agache Igor
Date: 2024.08.01 11:51:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



10. Lucrarea de reconstruire a clădirii cu nr. cadastral 0100520.225.04 cu supraetajare si construirea unei anexe din cadrul reconstruirii galeriei existente executată la obiectul reconstrucția Blocului Operator este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

„EUROSTIL CONSTRUCT” S.R.L.

"01"08. 2024

Angela ȘCERBINA
Administrator

Digitally signed by Șcerbina Angela
Date: 2024.08.01 11:42:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

IMSP „Institutul de Medicină Urgentă”

"01"08.2024

Diana MANEA
Director

L.Ș.

Digitally signed by Manea Diana
Date: 2024.08.06 10:28:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
2004, mun. Chișinău, str. T. Ciorba, nr. 1
Tel: (022) 25 07 04

06.09.2024

Scrisoare de recomandare

IMSP Institutul de Medicină Urgentă în calitate de Autoritate Contractantă a conlucrat și conlucrează cu compania de construcție SRL Eurostil Construct pe parcursul 2020-2024 pe următoarele contracte:

- 1) Contract de Antrepriză N557 din 19.10.2020 - obiect: **Reconstrucția Blocului Operator al IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. T. Ciorba, nr. 1, mun. Chișinău (total 15 Săli de operații) - contract de achiziții publice**

Contractul include executarea următoarelor lucrări:

Nr. ctr.	Numar devize	Denumire capitole, obiecte lucrări și cheltuieli
1	2--1-1	Lucrări de demolare
2	2-1-2	Lucrări de construcții (CBA)
3	2-1-3	Lucrări de construcție (SA)
4	2-1-4	Ventilare
5	2-1-5	Condiționare
6	2-1-6	Încalzire
7	2—I—7	Relocarea condensatorilor stației de răcire existentă
8	2-1-8	Demontarea utilajului existent
9	2—1—9	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare
10	2-1—9.1	Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare
11	2-1-10	Punct termic individual
12	2-1-11	Gaze medicale
13	2—1—12	Echipament electric de forță - iluminatul electric interior
14	2-I-I3	Automatizarea AIT
15	2-I-I4	Semnalizarea de incendiu

16	2-1-15	Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC
17	2-1-16	Comunicațiile telefonice și internet
18	2—1—17	Sistemul de supraveghere video,acces control
19	7-1-1	Amenajare
20	Specificatia N1	Livrarea si montarea ascensoarelor (inclusiv pentru pacienți)
21	Specificatia N2	Sistema de pereți modulari pentru 15 Săli de operație (pendanți chirurgicali, tavane laminare, lămpi chirurgicale, uși medicale pentru Săli de operații, iluminat special pentru sălile de operație - echiparea totală a 15 Săli de operație)

Contractul este executat 100% la valoarea 133.796.187,07 lei inclusiv TVA, conform graficului semnat la momentul semnării contractului

- 2) Contract de antrepriză 09-6 / MD84985 / B6 - 01 - din 01.07.2020 obiect ” **Construcția Unității de Primire Urgentă în cadrul renovării IMSP Institutului de Medicină Urgentă din str, T, Ciorba ,nr.1, mun Chișinău** - contract conform regulilor PRAG - **PROJECT The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations** - finanțat de către Uniunea Europeană, finalizat la 30 martie 2023.

Contractul este finalizat 100% la valoarea 46.212450,14 lei (TVA la cota 0)

Contractul include executarea urmatoarelor lucrari:

Nr. ctr.	Numar deize	Denumire capitole, obiecte lucrări si cheltuieli
1	2-1-1	Lucrări construcție generală (CBA)
2	2-1-2	Lucrări construcție generală -(SA)
3	2-1-3	Lucrări tehnico-sanitare, -apă si canalizare RAC
4	2-1-4	Lucrări tehnico-sanitare Încălzire .-IVC
5	2-1-5	Lucrări tehnico-sanitare-Ventilare.-IVC
6	2-1-6	Iluminat electric. Echip.El.Forta-EEF-IEI
7	2-1-7	Punct Termic.- Automat.-AIT
8	2-1-8	Semnalizarea de Incendiu-SI
9	2-1-9	Rețele curenți slabi si Supravegere Video -SV
10	2-1-10	Ret.curent.slab.-TS
11	2-1-11	Punct Term. Individ. Utilaj teh.-SM.SU
12	5-11	Pavaj de acces
13	6-1-1	Ret.ext.apa-canal.-REAC
14	7-1-1	Amenajarea teritoriului.
15	1-1-1	Lucrări de demolare

16	1-2-1	Scoaterea solului fertile
17	6-2-1	Aprovizionarea cu gaze medicale .-O2-AER -GM Fl
18	1-3-1	Alimentarea cu energie electrică în period.constr.-AEE Fl
19		Demont.-mont.bloc.-IVC Fl
20	2-1-12	Automat.-AIVC

3) **Contract de antrepriză nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit (Renovarea Sectiei de Terapie Intensiva) , semnat intre SRL "Eurostil Construct" si Ministerul Sănătății al Republicii Moldova finanțare externă în baza proiectului „Moldova Emergency COVID-19 Project”, Project no. P173776.**

Contractul include executarea următoarelor lucrări:

Nr.	Denumirea lucrărilor
Nº 2-1-1	Architectural and Constructive Solutions (solutii arhitecturale și constructive)
Nº 2-1-2	Water and sewage networks (apeduct si canalizare interioară)
Nº 2-1-3	Heating, ventilation, air conditioning(ventilare, condiționare si încălzire)
Nº 2-1-4	Interior electric networks(rețele electrice interioare)
Nº 2-1-5	Fire Signaling (semnalizarea de incendiu)
Nº 2-1-6	Signaling and telephone networks (curenți slabi)
Nº 2-1-7	Systems automation (automatizări)
Nº 2-1-8	Medical gases (gaze medicale)
Nº 2-1-9	Interior electric networks. Power equipment – echipament electric (de forță)
Nº 2-1-10	Medical call system – sistema apel medical

Contractul este finalizat 100% la valoarea 15.838.400,76 lei (TVA la cota 0)

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care ar duce la devieri de la documentația de proiect sau de la normele privind calitatea în construcție. Recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării condițiilor contractuale nu au fost înregistrate.

Având la dispoziție o baza materiala și echipamente necesare, propriile facilități de depozitare si de producție, o linie pentru fabricarea produselor din metal, PVC si aluminiu, precum si propria flotă de vehicule si utilaje de construcții, SRL "Eurostil Construct" este capabilă să ofere o gamă complexă de servicii de construcție și ingineresti „la cheie”

Succesul companiei se datorează competenței echipei, înaltelor standarde de management si calității lucrărilor de construcții si ingineresti.

Echipa SRL "Eurostil Construct" este formată din specialiști profesioniști, ingineri cu experiență capabili să soluționeze probleme complexe care apar sau pot apărea în procesul de construcție sau reconstrucție.

Echipa are experiență ireproșabilă în construcția și reconstrucția obiectivelor de menire socială și edificiilor cu destinație medicală în Republica Moldova.

Vă recomandăm compania SRL "Eurostil Construct" în calitate de Antreprenor General pentru executarea tuturor tipurilor de lucrări de construcție și ingineresti ca fiind un partener de încredere.

IMSP "Institutul de Medicină Urgentă"

Semnatura: _____



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

17.12.20/17.12.20

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD4711000000000225122629 lei, BC "MOLDINDCOMBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X326

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДСc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Cioroba nr.1,
Покупатель/Получатель: IBAN MD90TRPBA319210A15974AB, MF-Treoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003630152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces Verbal Nr.1 si Nr.2

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redinajari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate conf.procesului-verbal Nr.1 in baza Contract. Nr.557 din 19.10.2020	serv	1	115 494.01	115 494.01	TVA 20	23 098.80	138 592.81	---	---	---	---
Lucrari de constructie executate conf.procesului-verbal Nr.2 in baza Contract. Nr.557 din 19.10.2020	serv	1	204 214.92	204 214.92	TVA 20	40 842.99	245 057.91	---	---	---	---
11.Total (pe o pagina)			---	319 708.93	---	63 941.79	383 650.72	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	319 708.93	---	63 941.79	383 650.72	---	---	---	---

13. Permis eliberarea/Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2685644

Formular tipat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.01.21 / 31.01.21

1. Furnizor: Продавец:	Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML0000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMD2X320	c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	1010600001209 / 0207625
2. Cumparator: Покупатель/ Получатель	Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr.1, IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X	c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	1003600152606 / 0505147

3. Delegatie	4. Documente anexate Прилагаемые документы	Proces verbal Nr.4; Nr.5; Nr.6; Nr.7.
--------------	---	---------------------------------------

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:		6.Punct descarcare mun.Chisinau					7.Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor,serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfil/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia blocului operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 confrom:											
Proces-Verbal Nr.4 "Lucrari de demolare 2-1-1"	serv	1	142 773.33	142 773.33	TVA 20	28 554.66	171 327.99	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.5 "Lucrari de constructie 2-1-2"	serv	1	531 995.30	531 995.30	TVA 20	106 399.06	638 394.36	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.6 "Lucrari de constructie(SA) 2-1-3"	serv	1	24 955.57	24 955.57	TVA 20	4 991.12	29 946.69	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.7 "Demontarea utilajului existent 2-1-8"	serv	1	36 243.13	36 243.13	TVA 20	7 248.63	43 491.76	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	735 967.33	---	147 193.47	883 160.80	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	735 967.33	---	147 193.47	883 160.80	----	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

Ex. 2

Nr. e exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2685652

Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:
Перевозчикc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

27.02.21/27.02.21

1.Furnizor:
Продавец: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDEONBANK' SA "Premium",
MOLDMD2X320c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 02076252.Cumparator:
Покупатель/ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Получатель IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2Xc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-Verbal Nr.8; 9; 10

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:6.Punct descarcare
mun.Chisinau

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia blocului operator baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020, conform											
Procesului-verbal Nr.8	serv	1	17 738.52	17 738.52	TVA 20	3 547.70	21 286.22	----	----	----	----
Procesului-verbal Nr.9	serv	1	158 740.57	158 740.57	TVA 20	31 748.11	190 488.68	----	----	----	----
Procesului-verbal Nr.10	serv	1	20 877.54	20 877.54	TVA 20	4 175.51	25 053.05	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	197 356.63	---	39 471.32	236 827.95	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	197 356.63	---	39 471.32	236 827.95	----	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 26 august 2017
Таблица формы
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 26 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.03.21/31.03.21

1.Furnizor: Продавец:	Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320	c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	1010600001209 / 0207625
2.Cumparator: Покупатель/ Получатель	Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1, IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X	c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	1003600152606 / 0505147

3.Delegatie	4.Documente anexate Прилагаемые документы	Proces-verbal Nr.11
-------------	--	---------------------

5.Punct incarcare: Пункт погрузки:	mun.Chisinau		6.Punct descarcare mun.Chisinau				7.Redirijari -----				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor,serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020, conform:											
Procesului-verbal Nr.11	serv	1	331 398.46	331 398.46	TVA 20	66 279.69	397 678.15	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	331 398.46	***	66279.69	397 678.15	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	331 398.46	***	66279.69	397 678.15	****	***	***	***

13. Permis eliberarea, Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2703059



Formular tipat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Data expediției/ Data поставки

30.04.21/30.04.21

1.Furnizor: Продавец:	Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320	c.f./nr. TVA ф.к./код НДС
2.Cumparator: Покупатель/ Получатель	Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Cioba nr.1, IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X	c.f./nr. TVA ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147
3.Delegatie	4.Documente anexate Прилагаемые документы	

Proces-verbal Nr.:12;13;14.

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:	6.Punct descarcare mun.Chisinau						7.Redirijari -----				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului operator in baza Contractului nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Procesului-Verbal Nr.12	serv	1	50 577.42	50 577.42	TVA 20	10 115.48	60 692.90	----	---	----	----
Procesului-Verbal Nr.13	serv	1	145 803.01	145 803.01	TVA 20	29 160.60	174 963.61	----	---	----	----
Procesului-Verbal Nr.14	serv	1	80 734.93	80 734.93	TVA 20	16 146.99	96 881.92	----	---	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	277 115.36	***	55 423.07	332 538.43	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	277 115.36	***	55 423.07	332 538.43	****	---	---	---

13. Permis eliberarea/ Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.L.S.
M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия. №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/ Дата поставки

31.05.21/31.05.21

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Попыатель/Получатель IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-Verbal Nr.15; 16

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Procesului-Verbal Nr.15	serv	1	88 761.78	88 761.78	TVA 20	17 752.36	106 514.14	----	----	----	----
Procesului-Verbal Nr.16	serv	1	600 596.37	600 596.37	TVA 20	120 119.27	720 715.64	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	689 358.15	---	137 871.63	827 229.78	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	689 358.15	---	137 871.63	827 229.78	----	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2703089

Formular Hotzat
Anexa nr. 1 la Ordonul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.06.21/30.06.21

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:
Перевозчикc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС1.Furnizor:
Продавец: Eurostii Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
MOLDMD2X320c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 02076252.Cumparator:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2Xc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB. Nr.1/ad;nr.2/ad;Nr.3/ad; Nr.4/ad

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции10.2
Unita
te de
masu
ra
Едини
ца
изме
ре
ния10.3 Cant-tea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг10.4
Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без НДС, леев10.5
Valoarea totala
f/a TVA, lei
Общая сумма без
НДС, леев10.6
Cota TVA
%
Ставка
НДС %10.7
Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
НДС, леев10.8
Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость товаров,
услуг, леев10.9
Alta
informatie
Другая
информация10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки10.11
Numa
r
locuri
Количе
ство
мест10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тоннLucrari de constructie executate la Obiectul Reconstructia
blocului operatprin baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020
conform:

Procesului-verbal Nr.1/adaugator

serv

1

122570.31

122570.31

TVA 20

24514.07

147084.38

Procesului-verbal Nr.2/adaugator

serv

1

11108.67

11108.67

TVA 20

2221.73

13330.40

Procesului-verbal Nr.3/adaugator

serv

1

4799.50

4799.50

TVA 20

959.90

5759.40

Procesului-verbal nr.4/adaugator

serv

1

153612.92

153612.92

TVA 20

30722.58

184335.50

11.Total (pe o pagina)

292091.40

58418.28

350509.68

12.Total (pe factura fiscala)

292091.40

58418.28

350509.68

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2703090



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Табель формы
По приложению № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.06.21/30.06.21

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:
Перевозчикc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.17;18;19

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la Obiectul Reconstructia blocului operat prin baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Procesului-verbal Nr.17	serv	1	501595.69	501595.69	TVA 20	100319.13	601914.82	----	----	----	----
Procesului-verbal Nr.18	serv	1	60483.14	60483.14	TVA 20	12096.62	72579.76	----	----	----	----
Procesului-verbal Nr.19	serv	1	5282506.42	5282506.42	TVA 20	1056501.28	6339007.70	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	5844585.25	---	1168917.03	7013502.28	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	5844585.25	---	1168917.03	7013502.28	----	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2703101

Formular tipizat
Анкетă tipizată
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.07.21/31.07.21

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDM2X320

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

PR-VB: Nr.21 si Nr.22

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции10.2
Unitat
e de
masur
a
Единиц
а
измере
ния10.3 Cant-tea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг10.4
Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без НДС, леев10.5
Valoarea totala
f/a TVA, lei
Общая сумма без
НДС, леев10.6
Cota TVA
%
Ставка
НДС %10.7
Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
НДС, леев10.8
Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость товара,
услуг, леев10.9
Alta
informatie
Другая
информация10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки10.11
Numa
r
locuri
Количе
ство
мест10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тоннLucrari de constructie executate la Obiectul " Reconstructia
Blocului operator", in baza contractului Nr.557 din
19.10.2020 conform:

Proces Verbal Nr.20

serv

1

4 231.42

4 231.42

TVA 20

846.28

5 077.70

Proces verbal Nr.21

serv

1

461 534.60

461 534.60

TVA 20

92 306.92

553 841.52

11.Total (pe o pagina)

465 766.02

93 153.20

558 919.22

12.Total (pe factura fiscala)

465 766.02

93 153.20

558 919.22

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formula tipizată
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 518 din 26 august 2012
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
от 26 августа 2012 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.08.21/30.08.21

1. Furnizor:
Продавец: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chișinău str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
MOLDM2X320

2. Cumparator:
Покупатель/
Получатель: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chișinău, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3. Delegatie

4. Documente anexate

PR-VB. Nr.:22; 23

Прилагаемые документы

5. Punct incarcare: mun. Chișinău
Пункт погрузки:

mun. Chișinău

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari de constructie executate la obiectul "Reconstructia Blocului Operator", in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces-verbal Nr.22	serv	1	136 190.96	136 190.96	TVA 20	27 238.19	163 429.15	---	---	---	---
Proces Verbal Nr.23	serv	1	728 724.18	728 724.18	TVA 20	145 744.84	874 469.02	---	---	---	---
11.Total (pe o pagina)			---	864 915.14	---	172 983.03	1 037 898.17	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	864 915.14	---	172 983.03	1 037 898.17	---	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ КЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3053436

Forma tipizată
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 26 august 2011
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 26 августа 2011 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выдачи/ Дата поставки

30.09.21/30.09.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BG 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X3202. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr. 1,
Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr. 24; 25; 26; 27

5. Punct incarcare: mun. Chisinau Пункт погрузки:	6. Punct descarcare mun. Chisinau						7. Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfil/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul "reconstructia Blocului Operator" in baza Contractului Nr. 557 din 19.10.2020 conform											
Proces Verbal Nr. 24	serv	1	84 758.62	84 758.62	TVA 20	16 951.72	101 710.34	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 25	serv	1	245 164.08	245 164.08	TVA 20	49032.82	294 196.90	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 26	serv	1	655 118.20	655 118.20	TVA 20	131023.64	786 141.84	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 27	serv	1	810.30	810.30	TVA 20	162.06	972.36	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			***	985 851.20	***	197 170.24	1 183 021.44	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala)			***	985 851.20	***	197 170.24	1 183 021.44	***	***	***	***

13. Permis eliberat de: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 116 din 28 august 2017
Tipărit în format
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 116 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.10.21/31.10.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Giorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Pr. verbal Nr.28

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

6. Punct descarcare mun. Chisinau

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform :											
Proces Verbal Nr.28	serv	1	33 948.40	33 948.40	TVA 20	6 789.68	40 738.08	****	***	***	***
		11.Total (pe o pagina)	***	33 948.40	***	6 789.68	40 738.08	***	***	***	***
		12.Total (pe factura fiscala)	***	33 948.40	***	6 789.68	40 738.08	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarul
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Титулярная форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.11.21/30.11.21

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDM2X320

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Giorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.29 si Nr.30

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-lea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal Nr.29	serv	1	600282.95	600282.95	TVA 20	120056.59	720339.54	----	----	----	----
Proces Verbal Nr.30	serv	1	20575.82	20575.82	TVA 20	4115.16	24690.98	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	620858.77	***	124171.75	745030.52	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	620858.77	***	124171.75	745030.52	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия. №

IM3053457

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 116 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 116 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.11.21/30.11.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47ME000000000226122029 lei, BG "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMD2X320
Продавец:

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1, IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Покупатель/Получатель

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Act: Nr. 5/adaug; Nr. 6/adaug; Nr. 7/adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:			6.Punct descarcare mun.Chisinau					7.Redirijari			
10.1 Denumirea marfurilor/activelor,serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infromatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numa r locuri Количе ство мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces-verbal Nr.5/adaugator	serv	1	394 052.76	394 052.76	TVA 20	78 810.55	472 863.31	----	-----	-----	-----
Proces-verbal Nr.6/adaugator	serv	1	501 002.94	501 002.94	TVA 20	100 200.59	601 203.53	----	-----	-----	-----
Proces-verbal Nr.7/adaugator	serv	1	179 729.62	179 729.62	TVA 20	35 945.92	215 675.54	----	-----	-----	-----
11.Total (pe o pagina)			***	1 074 785.32	***	214 957.06	1 289 742.38	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	1 074 785.32	***	214 957.06	1 289 742.38	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

8.Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

Ф.к./код НДС

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.11.21/30.11.21

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

Продавец:

c.f./nr.TVA

Ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,

Покупатель/

Получатель

IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

Ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

PR.-VB Nr.31

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces -Verbal Nr.31	serv	1	3446238.49	3446238.49	TVA 20	689247.70	4135486.19	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	3 446 238.49	***	689 247.70	4 135 486.19	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	3 446 238.49	***	689 247.70	4 135 486.19	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3305447

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 158 din 28 august 2012
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 158 от 28 августа 2012 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.01.22/31.01.22

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X3202.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.:32;33;34;35;36

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform;											
Proces-Verbal Nr.32	serv	1	3 856.74	3 856.74	TVA 20	771.35	4 628.09	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.33	serv	1	63 005.97	63 005.97	TVA 20	12 601.20	75 607.17	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.34	serv	1	198 181.55	198 181.55	TVA 20	39 636.31	237 817.86	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.35	serv	1	33 526.36	33 526.36	TVA 20	6 705.27	40 231.63	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.36	serv	1	554 546.20	554 546.20	TVA 20	110 909.24	665 455.44	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	853 116.82	***	170 623.37	1 023 740.19	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	853 116.82	***	170 623.37	1 023 740.19	****	***	***	***

13. Persoana eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ
Data eliberării/data livrării:Seria, Nr.
Серия, №

IM3305455

28.02.22/28.02.22

Data выпуска/ Дата поставки

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X3202.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Cioba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.36/1; 37;38;39;40;41;42

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului Operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces verbal Nr.36/1	serv	1	95 313.81	95 313.81	TVA 20	19 062.76	114 376.57	----	----	----	----
Proces verbal Nr.37	serv	1	391 234.17	391 234.17	TVA 20	78 246.83	469 481.00	----	----	----	----
Proces verbal Nr.38	serv	1	40 940.84	40 940.84	TVA 20	8 188.17	49 129.01	----	----	----	----
Proces verbal Nr.39	serv	1	137 325.38	137 325.38	TVA 20	27 465.08	164 790.46	----	----	----	----
Proces verbal Nr.40	serv	1	34 001.01	34 001.01	TVA 20	6 800.20	40 801.21	----	----	----	----
Proces verbal Nr.41	serv	1	17 332.14	17 332.14	TVA 20	3 466.43	20 798.57	----	----	----	----
Proces verbal Nr.42	serv	1	41 712.75	41 712.75	TVA 20	8 342.55	50 055.30	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	757 860.10	---	151 572.02	909 432.12	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	757 860.10	---	151 572.02	909 432.12	----	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, nume, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, nume, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, nume, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, nume, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, nume, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3305457



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Data выписки/ Дата поставки

28.02.22/28.02.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДСc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/Получатель: IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-verbal nr. 7/Adaugat.

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului Operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform											
Proces-verbal Nr.7/Adaugat.	serv	1	502 078.65	502 078.65	TVA 20	100 415.73	602 494.38	***	***	***	***
	11.Total (pe o pagina)		***	502 078.65	***	100 415.73	602 494.38	***	***	***	***
	12.Total (pe factura fiscala)		***	502 078.65	***	100 415.73	602 494.38	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3513402

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Титулярная форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.03.22/31.03.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDM2X320

9. Transportator:
Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.43; 44 ; 45 ;46 ;47 ; 48

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

6. Punct descarcare
mun. Chisinau

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului Operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform											
Proces verbal Nr.43	serv	1	880 276.56	880 276.56	TVA 20	176 055.31	1 056 331.87	----	----	----	----
Proces verbal Nr.44	serv	1	67 422.43	67 422.43	TVA 20	13 484.49	80 906.92	----	----	----	----
Proces verbal Nr.46	serv	1	1 859 543.01	1 859 543.01	TVA 20	371 908.60	2 231 451.61	----	----	----	----
Proces verbal Nr.47	serv	1	356 127.78	356 127.78	TVA 20	71 225.56	427 353.34	----	----	----	----
Proces verbal Nr.45	serv	1	13 569.80	13 569.80	TVA 20	2 713.96	16 283.76	----	----	----	----
Proces verbal Nr.48	serv	1	39 266.37	39 266.37	TVA 20	7 853.27	47 119.64	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			***	3 216 205.95	***	643 241.19	3 859 447.14	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala)			***	3 216 205.95	***	643 241.19	3 859 447.14	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3513495

Data eliberării/data livrării:

Data выписки/ Дата поставки

30.04.22/30.04.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
 Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
 IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
 Покупатель/
 Получатель

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625
c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB: Nr. 49; 50; 51; 53; 54; 55; 52; 56

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:6. Punct descarcare
mun. Chisinau

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 coform											
Proces Verbal nr.49	serv	1	77 123.25	77 123.25	TVA 20	15 424.65	92 547.90	----	----	----	----
Proces Verbal nr.50	serv	1	75 604.52	75 604.52	TVA 20	15 120.90	90 725.42	----	----	----	----
Proces Verbal nr.51	serv	1	53 187.31	53 187.31	TVA 20	10 637.46	63 824.77	----	----	----	----
Proces Verbal nr.53	serv	1	445 786.34	445 786.34	TVA 20	89 157.27	53 4943.61	----	----	----	----
Proces Verbal nr.54	serv	1	483 018.17	483 018.17	TVA 20	96 603.63	579 621.80	----	----	----	----
Proces Verbal nr.55	serv	1	8 879.70	8879.70	TVA 20	1 775.94	10 655.64	----	----	----	----
Proces Verbal nr.52	serv	1	68 624.72	68 624.72	TVA 20	13 724.95	82 349.67	----	----	----	----
Proces Verbal nr.56	serv	1	1 326.09	1 326.09	TVA 20	265.22	1 591.31	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	1 213 550.10	***	242710.02	1 456 260.12	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	1 213 550.10	***	242710.02	1 456 260.12	***	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului

№ экземпляра

FACTURA FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №



IM3542341



Formular fiscal
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

31.05.22/31.05.22

8. Foia de parcurs seria: ———— număr: ———— data: ————

9. Transportator:
Перевозчикc.f./nr. TVA
Ф.к./код НДС

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47M1000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",

MOLDMD2X320

c.f./nr. TVA
Ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

Produse:

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2Xc.f./nr. TVA
Ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

Получатель

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB: Nr. 57; 58; 59; 61; 62; 63; 60; 64

5. Punct incarcare: mun. Chisinau

mun. Chisinau

7. Redirijari

Пункт погрузки:

6. Punct descarcare

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 DIN 19.10.2020 conform											
Proces Verbal nr.57	serv	1	236684.62	236684.62	TVA 20	47336.92	284021.54	----	----	----	----
Proces Verbal nr.58	serv	1	75604.52	75604.52	TVA 20	15120.90	90725.42	----	----	----	----
Proces Verbal nr.59	serv	1	21534.91	21534.91	TVA 20	4306.98	25841.89	----	----	----	----
Proces Verbal nr.61	serv	1	421974.48	421974.48	TVA 20	84394.90	506369.38	----	----	----	----
Proces Verbal nr.62	serv	1	204426.94	204426.94	TVA 20	40885.39	245312.33	----	----	----	----
Proces Verbal nr.63	serv	1	26617.20	26617.20	TVA 20	5323.44	31940.64	----	----	----	----
Proces Verbal nr.60	serv	1	19957.16	19957.16	TVA 20	3991.43	23948.59	----	----	----	----
Proces Verbal nr.64	serv	1	53743.67	53743.67	TVA 20	10748.73	64492.40	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			---	1060543.50	---	212108.70	1272652.20	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	1060543.50	---	212108.70	1272652.20	----	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3542351

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipul de formular
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.06.22/30.06.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320c.f./nr. TVA
ф.к./код НДСc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 02076252. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr. 1,
Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получательc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr. 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71/72

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	6. Punct descarcare						7. Redirijari				
	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr. 557 din 19.10.2020 conform											
Proces Verbal Nr. 65	serv	1.000	208791.27	208791.27	TVA 20	41758.26	250549.53	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 66	serv	1.000	42415.56	42415.56	TVA 20	8483.11	50898.67	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 67	serv	1.000	185943.58	185943.58	TVA 20	37188.72	223132.30	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 68	serv	1.000	337639.52	337639.52	TVA 20	67527.90	405167.42	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 69	serv	1.000	247820.02	247820.02	TVA 20	49564.01	297384.03	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 70	serv	1.000	11495.87	11495.87	TVA 20	2299.17	13795.04	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 71/72	serv	1.000	106539.06	106539.06	TVA 20	21307.81	127846.87	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			***	1140644.88	***	228128.98	1368773.86	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala)			***	1140644.88	***	228128.98	1368773.86	****	***	***	***

13. Permis eliberarea Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3542352

Formular tipat
Аноа nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

30.06.22/30.06.22

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

PR-VB Nr.8/adaug

Прилагаемые документы

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт загрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari -----

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции10.2
Unitat
e de
masu
ra
Едини
ца
измер
ения10.3 Cant-tea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг10.4
Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без НДС, леев10.5
Valoarea totala
f/a TVA, lei
Общая сумма без
НДС, леев10.6
Cota TVA
%
Ставка
НДС %10.7
Suma totala
a TVA, lei
Общая сумма
НДС, леев10.8
Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость товара,
услуг, леев10.9
Alta
informatie
Другая
информация10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки10.11
Numa
r
locuri
Количе
ство
мест10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тоннLucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia
Blocului Operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020
conform:

Poces verbal Nr.8 adaugaor

serv

1

565787.75

565787.75

TVA 20

113157.55

678945.30

11.Total (pe o pagina)

565787.75

113157.55

678945.30

12.Total (pe factura fiscala)

565787.75

113157.55

678945.30

13. Permis de conducere Director General, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 116 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 116 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.06.22/30.06.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMO2X320
Продавец:

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

3. Delegatie

4. Documente anexate

PR-VB Nr.73

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului operator in baza Contractului nr.557 din 19.10.2020 conform :											
Proces-verbal Nr.73	serv	1	559 393.37	559 393.37	TVA 20	111 878.68	671 272.05	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			***	559393.37	***	111878.68	671272.05	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala)			***	559393.37	***	111878.68	671272.05	****	***	***	***

13. Permis eliberarea Director general, Scerbina Angela

Functia, nume, prenume, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, nume, prenume, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, nume, prenume, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, nume, prenume, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, nume, prenume, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ
Data eliberării/data livrării:Seria, Nr.
Серия, №

IM3542375

Data vânzării/ Data поставки

31.07.22/31.07.22

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X3202.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Покупатель/Получатель

3.Delegatie

4.Documente anexate

PR-VBNr.74;75;76;77;78/82;79;80;81

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces -Verbal Nr.74	serv	1	655 095.42	655 095.42	TVA 20	131 019.08	786 114.50				
Proces -Verbal Nr.75	serv	1	10 142.60	10 142.60	TVA 20	2 028.52	12 171.12				
Proces -Verbal Nr.76	serv	1	294 565.71	294 565.71	TVA 20	58 913.14	353 478.85				
Proces -Verbal Nr.79	serv	1	230 893.39	230 893.39	TVA 20	46 178.68	277 072.07				
Proces -Verbal Nr.80	serv	1	32 409.39	32 409.39	TVA 20	6 481.88	38 891.27				
Proces -Verbal Nr.81	serv	1	32 739.26	32 739.26	TVA 20	6 547.85	39 287.11				
Proces -Verbal Nr.77	serv	1	26 994.88	26 994.88	TVA 20	5 398.98	32 393.86				
Proces -Verbal Nr.78/82	serv	1	70 608.95	70 608.95	TVA 20	14 121.79	84 730.74				
11.Total (pe o pagina)			***	1 353 449.60	***	270 689.92	1 624 139.52	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	1 353 449.60	***	270 689.92	1 624 139.52	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3542376

Formular 1 (p.2)
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовой формы
Приложения № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выпуска/Дата поставки

31.07.22/31.07.22

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium".
Продавец: MOLDMD2X320c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получательc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.8

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт загрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции10.2
Unitate de masura
Единица измерения10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor
Кол-во товаров, активов, объем услуг10.4
Pret unitar fara TVA, lei
Цена ед. без НДС, леев10.5
Valoarea totala f/a TVA, lei
Общая сумма без НДС, леев10.6
Cota TVA %
Ставка НДС %10.7
Suma totala a TVA, lei
Общая сумма НДС, леев10.8
Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товаров, услуг, леев10.9
Alta informatie
Другая информация10.10
Tip ambalaj
Тип упаковки10.11
Numar locuri
Количество мест10.12
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Proces-verbal Nr.9/ adaugator

serv 1

368 541.25

368 541.25

TVA 20

73 708.25

442 249.50

11.Total (pe o pagina)

368 541.25

73 708.25

442 249.50

12.Total (pe factura fiscala)

368 541.25

73 708.25

442 249.50

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3542391

Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tălcăuș, Republica Moldova
Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

23.08.22/23.08.22

8.Foia de parcurs seria: ———— numar: ———— data: ————

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDGONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/Получатель: IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

Act Nr.10/adaugat.

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces -verbal Nr.10/ adaugat.	serv	1	655 377.47	655 377.47	TVA 20	131 075.50	786 452.97				
11.Total (pe o pagina)			***	655 377.47	***	131 075.50	786 452.97	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	655 377.47	***	131 075.50	786 452.97	***	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director General, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile serviciile:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.



FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAN9976762

Data eliberării/data livrării:
 Дата выписки/Дата поставки

31.08.22/31.08.22

8. Foaie de parcurs a seriei: _____ numar: _____ data: _____

9. Transportator:

c.f./nr.TVA
 ф.код НДС

1. Furnizor:
 Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
 IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BG 'MOLDINDCONBANK' SA 'Premium', MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
 ф.код НДС 101060001205/0207625

2. Cumparator/beneficiar:
 Покупатель/Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
 IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
 ф.код НДС 1003600162606/0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate PR VB Nr.63/84,86,88,89.

5. Punct incarcare: mun.Chisinau

6. Punct descarcare mun.Chisinau

7. Reduceri

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare si marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar loturi Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal Nr83	serv	1	49848.34	49848.34	TVA 20	9969.67	59818.01	----	----	----	----
Proces Verbal Nr84	serv	1	431644.25	431644.25	TVA 20	86328.85	517973.10	----	----	----	----
Proces Verbal Nr85	serv	1	1377248.96	1377248.96	TVA 20	275449.79	1652698.75	----	----	----	----
Proces Verbal Nr86	serv	1	8925.64	8925.64	TVA 20	1785.13	10710.77	----	----	----	----
Proces Verbal Nr87	serv	1	38003.50	38003.50	TVA 20	7600.70	45604.20	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				1905670.69	***	381134.14	2286804.83	***	----	----	----
12. Total (pe factura fiscala) Всего (на всей фискальной накладной)				1905670.69	***	381134.14	2286804.83	***	----	----	----

13. Persoana autorizata:
 Отпущенный/Подп.

14. Persoana autorizata:
 Сделка совершена/Подп.

15. Persoana autorizata:
 Принят товар/Подп.

16. Persoana autorizata:
 Сделка совершена/Подп.

17. Persoana autorizata:
 Принят товар/Подп.

Director general, Scerbina Angela


Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя, отчество

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя, отчество

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя, отчество

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя, отчество

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя, отчество



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAN9976761



Data eliberarii/data livrarii:

Дата выписки/ Дата поставки

16.09.22/16.09.22

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1.Furnizor:
Поставщик
**Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320**

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс **1010600001209/ 0207625**

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель
**Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X**

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс **1003600152606 / 0505147**

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces -verbal Nr.88

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitat e de masu ra Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infroma tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform :											
Proces verbal Nr.88	serv	1	1273428.99	1273428.99	TVA 20	254685.80	1528114.79	----	---	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1273428.99	***	254685.80	1528114.79	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1273428.99	***	254685.80	1528114.79	****	***	***	***

13. Permis eliberare

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

15. Primit marfurile/activele in baza transportului (transportatorul):

Принял товары/активы по накладной (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457167



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.09.22/30.09.22

8. Foala de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1. Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

2. Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate

Proces Verbal №11/adaug

5. Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6. Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

7. Redirijari

Переадресовки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al
marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate de
masura
Ед
изм.

10.3 Cant-tea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг

10.4
Pret unitar fara TVA,
lei
Цена ед
без ндс, леев

10.5
Valoarea totala f/a TVA,
lei
Общая сумма
без ндс, леев

10.6
Cota TVA %
Ставка
ндс%

10.7
Suma totala a TVA,
lei
Общая сумма
ндс, леев

10.8
Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9
Alta
infoma
tie
Другая
инфо-ция

10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11
Numar
locuri
Кол-во
мест

10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul
Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului
Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Proces Verbal №11/adaug

serv

1

10392.76

10392.76

TVA 20

2078.55

12471.31

11. Total (pe pagina)

Всего (по странице)

10392.76

2078.55

12471.31

12. Total (pe factura fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

10392.76

2078.55

12471.31

13. Permis eliberare:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activale(serviciile)

Сдал товары/активы(услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activale intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activale intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activale (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457168



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.09.22/30.09.22

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA 1010600001209/ 0207625

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA 1003600152606 / 0505147

ф.к/код ндс

Proces Verbal №89-95

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

4.Documente anexate

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №89	serv	1	1410.12	1410.12	TVA 20	282.02	1692.14	----	----	----	----
Proces Verbal №90	serv	1	96193.25	96193.25	TVA 20	19238.66	115431.91	----	----	----	----
Proces Verbal №91	serv	1	456976.38	456976.38	TVA 20	91395.28	548371.66	----	----	----	----
Proces Verbal №92	serv	1	636829.03	636829.03	TVA 20	127365.80	764194.83	----	----	----	----
Proces Verbal №93	serv	1	8773.51	8773.51	TVA 20	1754.70	10528.21	----	----	----	----
Proces Verbal №94	serv	1	72787.11	72787.11	TVA 20	14557.42	87344.53	----	----	----	----
Proces Verbal №95	serv	1	43905.82	43905.82	TVA 20	8781.16	52686.98	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1316875.22	***	263375.04	1580250.26	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1316875.22	***	263375.04	1580250.26	***	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

L.S.

M.P.

15. Primit marfurile/activele intermediarii (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediarii (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela


Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457263



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

12.10.22/12.10.22

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/
beneficiar:
Попатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №96

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед изм.	10.3 Cant-lea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infroma tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №96	serv	1	463065.13	463065.13	TVA 20	92613.03	555678.16	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				463065.13	***	92613.03	555678.16	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				463065.13	***	92613.03	555678.16	****	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

14. Predat marfurile/activale(serviciile):

Сдал товары/активы(услуги)

L.S.

M.P.

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primet marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) поатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457186



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Рупублики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки 31.10.22/31.10.22

1.Furnizor: Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320	8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: ----- 9.Transportator: Перевозчик c.f./nr.TVA ф.к/код ндс c.f./nr.TVA ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625
2.Cumparator/ beneficiar: Покупатель/ Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1, IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X	c.f./nr.TVA ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie	4.Documente anexate Proces Verbal №97-101
--------------------	---

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:	6.Punct descarcare mun.Chisinau Пункт разгрузки:	7.Redirijari Переадресовки
---	--	--------------------------------------

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №97	serv	1	3964.45	3964.45	TVA 20	792.90	4757.35	----	----	----	----
Proces Verbal №98	serv	1	5371.59	5371.59	TVA 20	1074.32	6445.91	----	----	----	----
Proces Verbal №99	serv	1	425025.53	425025.53	TVA 20	85005.10	510030.63	----	----	----	----
Proces Verbal №100	serv	1	135584.33	135584.33	TVA 20	27116.87	162701.20	----	----	----	----
Proces Verbal №101	serv	1	24922.47	24922.47	TVA 20	4984.50	29906.97	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				594868.37	***	118973.69	713842.06	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				594868.37	***	118973.69	713842.06	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен	Director general, Scerbina Angela Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись
14. Primit marfurile, activelor, serviciile: Сдал товары/активы (услуги)	Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись
15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись
16. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457187



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.10.22/31.10.22

8.Foala de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

Proces Verbal №12 adaug

4.Documente anexate

5.Punct incarcare:

mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №12 adaug	serv	1	10392.76	10392.76	TVA 20	2078.55	12471.31	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				10392.76	***	2078.55	12471.31	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				10392.76	***	2078.55	12471.31	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Долж

сть, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457212

Data eliberării/data livrării:
Дата выпуска/Дата поставки

30.11.22/30.11.22

2. Foia de parcurs seria: — numari: — data: —

Путевой лист серия номер дата

6. Transportator:

Перевозчик

c.f.inr.TVA
ф.код ндс

1. Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINOCNBANK' SA "Premium", MOLMD2X320

c.f.inr.TVA
ф.код ндс 1010600001209/0207625

2. Cumparator/
Beneficiar/
субстател/
получатель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f.inr.TVA
ф.код ндс 1003600162606/0605147

3. Delegatie

Proces-verbal №103-112

5. Punct incarcare: mun.Chisinau

6. Punct descarcare: mun.Chisinau

4. Documente anexate

7. Redirişiri

Пункт погрузки:

Пункт разгрузки:

Переадресовки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare si
merchandise/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate de
masura
Ед.
изм.

10.3 Cantitatea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов,
объем услуг

10.4
Pret unitar fara TVA,
lei
Цена ед.
без ндс, лев

10.5
Valoarea totala
fara
TVA, lei
Общая сумма
без ндс, лев

10.6
Cota TVA %
Ставка
ндс %

10.7
Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
ндс, лев

10.8
Valoarea
marfurilor/activelor,
serviciilor, lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9
Alta
informa
tie
Другая
информация

10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11
Numar
locuri
Кол-во
мест

10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul
Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului
Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Proces Verbal №103	serv	1	21274.38	21274.38	TVA 20	4254.88	25529.26	----	----	----	----
Proces Verbal №104	serv	1	542769.45	542769.45	TVA 20	108553.89	651323.34	----	----	----	----
Proces Verbal №105	serv	1	149046.44	149046.44	TVA 20	29809.29	178855.73	----	----	----	----
Proces Verbal №106	serv	1	38695.96	38695.96	TVA 20	7739.19	46435.15	----	----	----	----
Proces Verbal №107	serv	1	5485.03	5485.03	TVA 20	1097.00	6582.03	----	----	----	----
Proces Verbal №108	serv	1	10225.30	10225.30	TVA 20	2045.06	12270.36	----	----	----	----
Proces Verbal №109	serv	1	355103.33	355103.33	TVA 20	71020.67	426124.00	----	----	----	----
Proces Verbal №110	serv	1	28877.09	28877.09	TVA 20	5775.42	34652.51	----	----	----	----
Proces Verbal №111	serv	1	35154.51	35154.51	TVA 20	7030.90	42185.41	----	----	----	----
Proces Verbal №112	serv	1	44082.25	44082.25	TVA 20	8816.45	52898.70	----	----	----	----
11. Total (pe pagina)											
12. Total (pe factura fiscala)						1230713.74	***	246142.75	1476856.49	----	----
13. Total (pe factura fiscala)						1230713.74	***	246142.75	1476856.49	----	----

13. Permis de liberare

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Produs marfurilor, activelor, serviciilor (transportator)

Содержимое груза (услуг)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Produs marfurilor/activelor, serviciilor (transportator)

Содержимое груза/услуг (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

18. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

19. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

20. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

21. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

22. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

23. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

24. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

25. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

26. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

27. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

28. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

29. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

30. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

31. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

32. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

33. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

34. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

35. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

36. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

37. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

38. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

39. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

40. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

41. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

42. Punct de marfuri/activelor, serviciilor (transportator)

Пункт погрузки/разгрузки (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457213



Fomular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării/data livrării:
Дата выписки/Дата поставки

30.11.22/30.11.22

8.Foala de parcurs seria: ----- număr: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

2.Cumparatori
beneficiar:
Покupатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152608 / 0505147

3.Delegatie 4.Documente anexate Proces Verbal №13/adaug, №14/adaug

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки mun.Chisinau

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки mun.Chisinau

7.Redirijari
Переадресация

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infractiune Другая инфр.ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №13/adaug	serv	1	82456.13	82456.13	TVA 20	16491.23	98947.36	----	----	----	----
Proces Verbal №14/adaug	serv	1	42980.79	42980.79	TVA 20	8596.15	51576.94	----	----	----	----
11 Total (pe pagina) Всего (по странице)				125436.92	***	25087.38	150524.30	***	---	---	---
12 Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				125436.92	***	25087.38	150524.30	***	---	---	---

13. Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primul marfurilor/activelor intermediar (transportator):
Получатель товаров/активов посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Al doilea marfurilor/activelor intermediar (transportator):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primul marfurilor/activelor (serviciile) cumparatori/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457226

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:
Дата выписки/Дата поставки

09.12.22/09.12.22

8.Foia de parcurs seria: ---- numar: ---- data: ----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

2.Cumparatori
beneficiar:
Получатель/Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Ciortba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

Proces Verbal №15/adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

4.Documente anexate

7.Redirijari

Переадресации

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al
marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate
de masu-
ra
Ед.
изм

10.3 Cantitatea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Количество
товаров, активов
объем услуг

10.4 Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без ндс, леи

10.5 Valoarea totala
fara TVA, lei
Общая сумма
без ндс, леи

10.6 Cota TVA
%
Ставка
ндс%

10.7 Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
ндс, леи

10.8 Valoarea
marfurilor/activelor,
serviciilor,
lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9 Alina
infractionale
Другая
инф-ция

10.10 Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11 Numar
locuri
Количество
мест

10.12 Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul
Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului
Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Proces Verbal №15/adaug

serv	1	495690.01	495690.01	TVA 20	99138.00	594828.01	----	----	----	----
------	---	-----------	-----------	--------	----------	-----------	------	------	------	------

11 Total (pe pagina)

Всего (по странице)

495690.01	***	99138.00	594828.01	***	---	---	---	---
-----------	-----	----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

12 Total (pe factura/fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

495690.01	***	99138.00	594828.01	****	---	---	---	---
-----------	-----	----------	-----------	------	-----	-----	-----	-----

13. Permis eliberarea:

От: /разрешил:

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Prin care firma a primit documentul:

Сдал товар/актив/услугу

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activa intermediari (transportatoru):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Primit marfurile/activa intermediari (transportatoru):

Сдал товар/актив посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activa (serviciu) cumparatoru/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457225

Formular tipizat
Aneza nr 1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

09.12.22/09.12.22

1.Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML0000000000226122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLMD02X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Clorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

8.Foala de parcurs seria: ———— numar: ———— data: ————

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.и/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.и/код ндс

1010600001209/0207625

c.f./nr.TVA

ф.и/код ндс

1003600152606/0505147

Proces Verbal №113

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

4.Documente anexate

7.Redirijari

Переадресовки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al
marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate de
masura
Ед
изм.

10.3 Cant-ile
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг

10.4
Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед
без ндс, лев

10.5
Valoarea totala la
TVA, lei
Общая сумма
без ндс, лев

10.6
Cota TVA %
Сумма
ндс%

10.7
Suma totala la
TVA, lei
Общая сумма
ндс, лев

10.8
Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9
Alta
informa
tie
Другая
информация

10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11
Numar
locuri
Кол-во
мест

10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul
Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului
Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Proces Verbal №113

serv

1

810363.88

810363.88

TVA 20

162072.77

972436.65

11.Total (pe pagina)

Vсего (по странице)

810363.88

162072.77

972436.65

12.Total (pe factura fiscala)

Vсего (по налоговой накладной)

810363.88

162072.77

972436.65

13. Permisi eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. I marfurile active/исключены

Сд. исключены/исключено

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Prima semnatura (actiune intermediara (transportatorului):

Первая подпись (акция посредника (перевозчика))

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preaia marfurilor/activelor intermediari (transportatorului):

Средняя стоимость товаров/активов посредника (перевозчика)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Probit marfurilor/activelor (suma totala) cumparatorului/beneficiarului:

Принят товаров/активов (общая сумма) покупателем/получателем

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457240



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

21.12.22/21.12.22

8.Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

Proces Verbal №114 - №117

4.Documente anexate

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun.Chisinau

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:	serv										
Proces Verbal №114	serv	1	3979.52	3979.52	TVA 20	795.90	4775.42	----	----	----	----
Proces Verbal №115	serv	1	342504.54	342504.54	TVA 20	68500.91	411005.45	----	----	----	----
Proces Verbal №116	serv	1	10845.26	10845.26	TVA 20	2169.04	13014.30	----	----	----	----
Proces Verbal №117	serv	1	2567702.78	2567702.78	TVA 20	513540.56	3081243.34	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				2925032.10	***	585006.41	3510038.51	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				2925032.10	***	585006.41	3510038.51	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activelor, serviciilor:

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

фамилия, имя и подпись

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457241



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

21.12.22/21.12.22

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie 4.Documente anexate Proces Verbal №16 adaug

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки: mun.Chisinau

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки: mun.Chisinau

7.Redirijari
Переадресов
ки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/lactiv elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromat ie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №16 adaug	serv	1	276651.84	276651.84	TVA 20	55330.37	331982.21	---	---	---	---
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				276651.84	***	55330.37	331982.21	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				276651.84	***	55330.37	331982.21	****	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Preda marfurile/activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

E.S.
M.P.

15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Preda marfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республлки Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414034



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.01.23/31.01.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA 1010600001209/ 0207625
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA 1003600152606 / 0505147
ф.к/код ндс

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparator/ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
beneficiar: IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Покупатель/ Получатель

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 118, № 119 / (45), № 120 / (43), № 121 / (44), № 122 / (46), № 123 / (47), № 124

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau
Пункт разгрузки

7.Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 118	serv	1	551479.53	551479.53	TVA 20	110295.91	661775.44	----	----	----	----
Proces Verbal № 119 / (45)	serv	1	49291.86	49291.86	TVA 20	9858.37	59150.23	----	----	----	----
Proces Verbal № 120 / (43)	serv	1	47224.76	47224.76	TVA 20	9444.95	56669.71	----	----	----	----
Proces Verbal № 121 / (44)	serv	1	3884.17	3884.17	TVA 20	776.84	4661.01	----	----	----	----
Proces Verbal № 122 / (46)	serv	1	525534.17	525534.17	TVA 20	105106.84	630641.01	----	----	----	----
Proces Verbal № 123 / (47)	serv	1	154539.76	154539.76	TVA 20	30907.95	185447.71	----	----	----	----
Proces Verbal № 124	serv	1	786266.86	786266.86	TVA 20	157253.37	943520.23	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				2118221.11	***	423644.23	2541865.34	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				2118221.11	***	423644.23	2541865.34	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activele si serviciile:

Сдал товары/активы (услуги)

М.П.

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414048



Data eliberarii/data livrarii:

Дата выписки/ Дата поставки

08.02.23/08.02.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 125

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки: mun.Chisinau

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки: mun.Chisinau

7.Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitat e de masu ra Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infroma tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 125	serv	1	347298.74	347298.74	TVA 20	69459.75	416758.49	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				347298.74	***	69459.75	416758.49	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				347298.74	***	69459.75	416758.49	****	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414055



8.Foaia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

Data eliberarii/data livrarii:

Дата выписки/ Дата поставки

22.02.23/22.02.23

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal de transmitere conf.contr. Nr.557 din
19.10.2020

5.Punct incarcare: str. T.Ciorba 1

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare str. T.Ciorba 1

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Usa medicala cu balamale automata din otel inoxidabil	buc	2	90043.52	180087.04	TVA 20	36017.41	216104.45	----	----	----	----
Usa medicala glisanta, automata din otel inoxidabil	buc	2	117214.79	234429.58	TVA 20	46885.92	281315.50	----	----	----	----
Sistem de aer de tiplaminar Tavan Lamniar WM2600*2600N14 echipat cu filtre HEPA H14	set	6	273496.39	1640978.34	TVA 20	328195.67	1969174.01	----	----	----	----
Ecluza Medicala prod ALVO dimens 550*770*665 de trasm (pass box)	buc	2	51806.24	103612.47	TVA 20	20722.50	124334.97	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				2159107.43	***	431821.50	2590928.93	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				2159107.43	***	431821.50	2590928.93	****	***	***	***

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Primit marfurile/activelor/serviciile:

Сдан товары/активы/услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activete (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414068



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

28.02.23/28.02.23

8.Foaia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

Proces Verbal № 127 - № 129

4.Documente anexate

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau
Пункт разгрузки:

7.Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 127	serv	1	2216127.08	2216127.08	TVA 20	443225.42	2659352.50	----	----	----	----
Proces Verbal № 128	serv	1	604442.67	604442.67	TVA 20	120888.53	725331.20	----	----	----	----
Proces Verbal № 129	serv	1	43728.37	43728.37	TVA 20	8745.67	52474.04	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				2864298.12	***	572859.62	3437157.74	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				2864298.12	***	572859.62	3437157.74	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдан товар/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Принят товар/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдан товар/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принят товар/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

М.П.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414087

Data eliberarii/data livrării:

Дата выпуска/Дата поставки

31.03.23/31.03.23

8.Foia de parcurs seria: ———— numar: ———— data: ————

Путевой лист серия номер дата

8.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

Proces Verbal № 130 - № 137

1.Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000226122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premiun", MOLDMD2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Clorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки:

2.Cumparator/
beneficiar:

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки

mun.Chisinau

7.Redirijsari
Переадресации

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-lea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 130	serv	1	51341.81	51341.81	TVA 20	10268.36	61610.17	---	---	---	---
Proces Verbal № 131	serv	1	472390.79	472390.79	TVA 20	94478.16	566868.95	---	---	---	---
Proces Verbal № 132	serv	1	270611.51	270611.51	TVA 20	54122.30	324733.81	---	---	---	---
Proces Verbal de transmitere a utilajului № 133	serv	1	528316.99	528316.99	TVA 20	105663.40	633980.39	---	---	---	---
Proces Verbal de transmitere a utilajului № 134	serv	1	1321071.63	1321071.63	TVA 20	264214.33	1585285.96	---	---	---	---
Proces Verbal № 135	serv	1	145725.52	145725.52	TVA 20	29145.10	174870.62	---	---	---	---
Proces Verbal de transmitere a utilajului № 136	serv	1	557280.08	557280.08	TVA 20	111456.02	668736.10	---	---	---	---
Proces Verbal de transmitere a utilajului № 137	serv	1	38916.21	38916.21	TVA 20	7783.24	46699.45	---	---	---	---
11. ————— de pagina) Всего (по странице)				3385654.54	---	677130.91	4062785.45	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				3385654.54	---	677130.91	4062785.45	---	---	---	---

13. Permis eliberare

Отпуск разрешения

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor/serviciile
Сдан товары/активы/услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor/serviciile (transportatorului)
Принят товары/активы/услуги (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor/serviciile (intermediarului/transportatorului)
Сдан товары/активы/услуги (посреднику/перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor/serviciile (cumparatorului/beneficiarului)
Принят товары/активы/услуги (покупателя/получателя)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

М.П.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414088

Data eliberarii/data livrării:
Дата выписки/Дата поставки

31.03.23/31.03.23

8.Foala de parcurgere serie: _____ numar: _____ data: _____
Путевой лист серия номер дата
9.Transportator:
Перевозчик

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMO2X320
2.Comparatori
beneficiar:
Плательщик/Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
3.Delegatie

c.f./nr.TVA
Ф.код НДС
c.f./nr.TVA
Ф.код НДС 1010600001209/ 0207625
c.f./nr.TVA
Ф.код НДС 1003600152606 / 0505147

6.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт загрузки: mun.Chisinau
6.Punct descarcare
Пункт разгрузки: mun.Chisinau
4.Documente anexate
7.Redir/jari
Переадресация

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala la TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infotamie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform: Proces Verbal de transmitere a utilajului № 17/adaug	serv	1	398323.20	398323.20	TVA 20	79664.64	477987.84	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				398323.20	***	79664.64	477987.84	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				398323.20	***	79664.64	477987.84	****	---	---	---

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен:
14. Vender marfurilor/activelor, serviciilor:
С/Продавец товаров/активов, услуг (перевозчик):
Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
15. Primit marfurile/activelor intermediari (transportatori):
Принят товары/активы посредником (перевозчик):
Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatori):
Сдан товары/активы посреднику (перевозчик):
Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
17. Primit marfurile/activelor (serviciile) comparatorului/beneficiarului:
Принят товары/активы (услуги) плательщика/получателя:
Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307105

Eurostil Construct

8. Folia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____
Путевой лист серия номер дата

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки 30.04.23/30.04.23

8. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.и/код НДС

1. Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000226122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLMDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.и/код НДС 1010600001209/0207625

2. Comparatori/beneficiar:
Получатель/Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Clorba nr.1,
IBAN MD77TRPBA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.и/код НДС 1003600152606/0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate

Proces Verbal № 138 - № 143

5. Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки

6. Punct descarcare mun.Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijari
Передересовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare si Наименования товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед изм.	10.3 Cant-ta marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelo r, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая информа- ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 138	serv	1	4117913.03	4117913.03	TVA 20	823582.61	4941495.64	----	----	----	----
Proces Verbal № 139 / (51)	serv	1	1472182.10	1472182.10	TVA 20	294436.42	1766618.52	----	----	----	----
Proces Verbal № 140 / (52)	serv	1	69733.27	69733.27	TVA 20	13946.65	83679.92	----	----	----	----
Proces Verbal № 141 / (53)	serv	1	31517.36	31517.36	TVA 20	6303.47	37820.83	----	----	----	----
Proces Verbal № 142 / (54)	serv	1	18187.41	18187.41	TVA 20	3637.49	21824.90	----	----	----	----
Proces Verbal № 143	serv	1	614294.15	614294.15	TVA 20	122858.83	737152.98	----	----	----	----
11.1 (pagina) Всего (страницы)				6323827.32	***	1264765.47	7588592.78	***	***	***	***
12. Total (pe factura/fiscala) Всего (по накладной/накладной)				6323827.32	***	1264765.47	7588592.78	***	***	***	***

13. Punct de eliberare:

Отпуск (разгрузки)

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciilor):

Сданы товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit marfurile/activelor (serviciilor) (transportator):

Получены товары/активы (услуги) (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor (serviciilor) (transportator):

Сданы товары/активы (услуги) (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) comparator/beneficiar:

Получены товары/активы (услуги) получатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307121



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

17.05.23/17.05.23

8.Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

1.Furnizor:

Поставщик

Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,

IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/

beneficiar:

Покупатель/

Получатель

Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,

IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 144

5.Punct incarcare:

mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al
marfii/activului

Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate
de
masura
Ед.
изм.

10.3 Cant-tea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг

10.4
Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без ндс, леев

10.5
Valoarea totala f/a
TVA, lei
Общая сумма
без ндс, леев

10.6
Cota TVA
%
Ставка
ндс%

10.7
Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
ндс, леев

10.8
Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9
Alta
infoma
tie
Другая
инфо-ция

10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11
Numar
locuri
Кол-во
мест

10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul
Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului
Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Proces Verbal № 144

serv

1

566589.89

566589.89

TVA 20

113317.98

679907.87

11.Total (pe pagina)

Всего (по странице)

566589.89

113317.98

679907.87

12.Total (pe factura fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

566589.89

113317.98

679907.87

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele(serviciile):

Сдал товары/активы(услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307146



Data eliberării/data livrării:
Дата выписки/Дата поставки

31.05.23/31.05.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.код ндс

1.Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMO2X320

c.f./nr.TVA
ф.код ндс 1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/
beneficiar:
Попыатель/
Получатель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.код ндс 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

Proces Verbal №145 - №151

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки: mun.Chisinau

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки: mun.Chisinau

4.Documente anexate

7.Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala ffa TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:	serv										
Proces Verbal № 145	serv	1	614401.96	614401.96	TVA 20	122880.40	737282.36	----	----	----	----
Proces Verbal № 146	serv	1	1841781.86	1841781.86	TVA 20	368356.37	2210138.23	----	----	----	----
Proces Verbal № 147	serv	1	1037343.31	1037343.31	TVA 20	207468.66	1244811.97	----	----	----	----
Proces Verbal № 148	serv	1	422153.03	422153.03	TVA 20	84430.61	506583.64	----	----	----	----
Proces Verbal № 149	serv	1	68698.00	68698.00	TVA 20	13739.60	82437.60	----	----	----	----
Proces Verbal № 150	serv	1	57420.22	57420.22	TVA 20	11484.04	68904.26	----	----	----	----
Proces Verbal № 151	serv	1	41359.89	41359.89	TVA 20	8271.98	49631.87	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				4083158.27	***	816631.66	4899789.93	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				4083158.27	***	816631.66	4899789.93	***	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor, serviciilor

Сдан товары/активы, услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primirea marfurilor/activelor, serviciilor (de catre cumparator):

Принят товары/активы, услуги (от перевозчика)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor, serviciilor (de catre furnizor):

Сдан товары/активы, услуги (от поставщика)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primirea marfurilor/activelor, serviciilor (de catre beneficiar):

Принят товары/активы, услуги (от получателя)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.T.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307147



Eurostil Construct

6.Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____											
Путевой лист серия номер дата											
9.Transportator:											
Перевозчик											
c.f./nr.TVA ф./код ндс											
1.Furnizor: Поставщик											
Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320											
c.f./nr.TVA ф./код ндс 1010600001209/0207625											
2.Cumparator/ beneficiar: Получатель/ Получатель											
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Ciorba nr.1, IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X											
c.f./nr.TVA ф./код ндс 1003600152606/0505147											
3.Delegatie											
Proces Verbal № 18/adaug - № 26/adaug											
4.Documente anexate											
5.Punct incarcare: mun.Chisinau											
Пункт погрузки:											
6.Punct descarcare mun.Chisinau											
Пункт разгрузки:											
7.Redirijari											
Передислокации											
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, услуг и код товарной позиции											
10.2 Unitate de masura Ед. изм.											
Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Кол-во товаров, услуг											
10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев											
10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, лев											
10.6 Cota TVA % Ставка ндс%											
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев											
10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг											
10.9 Alta infomatia Другая информация											
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки											
10.11 Numar locuri Кол-во мест											
10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн											
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 18/adaug serv 1 25551.73 25551.73 TVA 20 5110.35 30662.08 ----											
Proces Verbal № 19/adaug serv 1 191947.03 191947.03 TVA 20 38389.41 230336.44 ----											
Proces Verbal № 20/adaug serv 1 70154.85 70154.85 TVA 20 14030.97 84185.82 ----											
Proces Verbal № 21/adaug serv 1 28286.62 28286.62 TVA 20 5657.32 33943.94 ----											
Proces Verbal № 22/adaug serv 1 138168.99 138168.99 TVA 20 27633.80 165802.79 ----											
Proces Verbal № 23/adaug serv 1 51254.79 51254.79 TVA 20 10250.97 61505.76 ----											
Proces Verbal № 24/adaug serv 1 376398.22 376398.22 TVA 20 75279.64 451677.86 ----											
Proces Verbal № 25/adaug serv 1 155554.88 155554.88 TVA 20 31110.98 186665.86 ----											
Proces Verbal № 26/adaug serv 1 43109.48 43109.48 TVA 20 8621.90 51731.38 ----											
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)											
1080426.59 *** 216085.34 1296511.93 ***											
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)											
1080426.59 *** 216085.34 1296511.93 ****											
13.Permis eliberarea: Отпусти разрешил											
Director general, Scerbina Angela											
Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись											
Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись											
15.Primit marfurile/activelor, serviciilor (de la furnizor): Принят товары/услуги, услуги (от поставщика)											
Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись											
16.Predat marfurile/activelor, serviciilor (de la beneficiar): Сдан товары/услуги, услуги (нашему клиенту)											
Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись											
17.Primit marfurile/activelor, serviciilor (de la beneficiar): Принят товары/услуги, услуги (от нашего клиента)											
Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись											



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307158



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

13.06.23/13.06.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 152

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infoma tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 152	serv	1	760206.19	760206.19	TVA 20	152041.23	912247.42	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				760206.19	***	152041.23	912247.42	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				760206.19	***	152041.23	912247.42	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Preda marfurile, activelor, serviciile:

Сдал товары/активы, услуги

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307169

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки 30.08.23/30.08.23

8.Foia de parcurs seria: ---- numar: ---- data: ----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 101000001208/0207025

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumperator/
beneficiar:
Получатель/Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152808 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №153, № 154, № 155/57, № 156/58, № 157/59, № 158/60, № 159, № 160/61, № 161

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт загрузки:

6.Punct descarcare

Пункт разгрузки:

mun.Chisinau

7.Rediri/jari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare si Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-itea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 153	serv	1	2149546.76	2149546.76	TVA 20	429909.37	2579456.13	----	----	----	----
Proces Verbal de transmitere a utilajului № 154	serv	1	770968.05	770968.05	TVA 20	154193.61	925161.66	----	----	----	----
Proces Verbal № 155/57	serv	1	386425.93	386425.93	TVA 20	77285.19	463711.12	----	----	----	----
Proces Verbal № 156/58	serv	1	48026.75	48026.75	TVA 20	9605.35	57632.10	----	----	----	----
Proces Verbal № 157/59	serv	1	108558.54	108558.54	TVA 20	21711.71	130270.25	----	----	----	----
Proces Verbal № 158/60	serv	1	19170.52	19170.52	TVA 20	3834.10	23004.62	----	----	----	----
Proces Verbal № 159	serv	1	1062689.88	1062689.88	TVA 20	212537.98	1275227.86	----	----	----	----
Proces Verbal № 160/61	serv	1	16178.16	16178.16	TVA 20	3235.63	19413.79	----	----	----	----
Proces Verbal № 161	serv	1	56909.32	56909.32	TVA 20	11381.86	68291.18	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				4618473.91	***	923694.80	5542168.71	***	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				4618473.91	***	923694.80	5542168.71	***	---	---	---

13. Permite eliberarea:

Отпуск разрешается:

14. Pretul total al marfurilor/activelor, serviciilor

Сдал товар(ы) на склад

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

М.П.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614507

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Респблики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.07.23/31.07.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС 1010600001209 / 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС 1003600152606 / 0505147

Proces Verbal №27/adaug - №29/adaug

4.Documente anexate

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:		6.Punct descarcare mun.Chisinau Пункт разгрузки:				7.Redirijari Переадресовки	-----					
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции		10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инф-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:												
Proces Verbal №27/adaug		serv	1	194508.33	194508.33	TVA 20	38901.66	233409.99	----	-----	-----	-----
Proces Verbal №28/adaug		serv	1	180659.58	180659.58	TVA 20	36131.92	216791.50	----	-----	-----	-----
Proces Verbal №29/adaug		serv	1	82959.63	82959.63	TVA 20	16591.93	99551.56	----	-----	-----	-----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)					458127.54	***	91625.51	549753.05	***	---	---	**
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)					458127.54	***	91625.51	549753.05	****	---	---	**

13. Permis eliberare

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Produs marfurile/activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportator):

Прием товаров/активов посредником (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediar (transportator):

Сдал товары/активы посреднику (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparator/beneficiarul:

Прием товаров/активов (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614506

Eurostil Construct

8. Faza de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Data eliberarii/data livrării:
Дата выписки/Дата поставки

31.07.23/31.07.23

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код НДС

1010800001206 / 0207625

1. Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDM2X320

2. Cumparator/
Beneficiar:
Получатель/
Потребитель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr. 1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к/код НДС

1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

Proces Verbal №162 - №170

5. Punct incarcare:
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare:
Пункт разгрузки:

mun. Chisinau

4. Documente anexate

7. Rediri/jari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant. fea marfurilor, activelor, serviciilor Кол-во товаров, активов, услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta Informa tie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №162	serv	1	1345371.35	1345371.35	TVA 20	269074.27	1614445.62	----	----	----	----
Proces Verbal №163	serv	1	2968383.99	2968383.99	TVA 20	593678.80	3562060.79	----	----	----	----
Proces Verbal №164	serv	1	397375.88	397375.88	TVA 20	79475.18	476851.06	----	----	----	----
Proces Verbal №165	serv	1	85527.54	85527.54	TVA 20	17105.51	102633.05	----	----	----	----
Proces Verbal №166	serv	1	3161.88	3161.88	TVA 20	632.38	3794.26	----	----	----	----
Proces Verbal №167	serv	1	77601.68	77601.68	TVA 20	15520.34	93122.02	----	----	----	----
Proces Verbal №168	serv	1	43846.84	43846.84	TVA 20	8769.37	52616.21	----	----	----	----
Proces Verbal №169	serv	1	337133.22	337133.22	TVA 20	67426.65	404559.87	----	----	----	----
Proces Verbal №170	serv	1	253072.05	253072.05	TVA 20	50614.41	303686.46	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				5511474.43	***	1102294.91	6613769.34	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				5511474.43	***	1102294.91	6613769.34	***	***	***	***

13. Permite eliberare:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

M.P.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614531

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

21.08.23/21.08.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator: Eurostil Construct SRL, adr: mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28

Перевозчик

c.f./nr.TVA 1010600001209 / 0207625

ф.к/код ндс

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDDMD2X320

c.f./nr.TVA 1010600001209 / 0207625

ф.к/код ндс

2.Cumparator/ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
beneficiar: IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Покупатель/ Получатель

c.f./nr.TVA 1003600152606 / 0505147

ф.к/код ндс

3.Delegatie ----- data ----- delegatul -----

Доверенность дата делегированный

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

Proces-verbal nr.172 pe 1/08/2023

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitat e de masu ra Ед изм.	10.3 Cant- tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infroma tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Contractul nr. 557 din 19.10.2020 Reconstructia Blocului operator al IMSP Institutul de Medicina Urgenta, str. T. Ciorba,1 mun.Chisinau											
Lucrari indeplinite conform actului	serv	1.000	361647.15	361647.15	TVA 20	72329.43	433976.58	---	n/a	---	----
11 Total (pe pagina) Всего (по странице)				361647.15	***	72329.43	433976.58	***	---	---	***
12 Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				361647.15	***	72329.43	433976.58	****	---	---	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

15. Primit marfurile/activele intermediar (transportator):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediar (transportator):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparator/beneficiar:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614532

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

21.08.23/21.08.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator: Eurostil Construct SRL, adr: mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28

Перевозчик

c.f./nr.TVA 1010600001209 / 0207625
ф.к/код ндс

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLMD2X320

c.f./nr.TVA 1010600001209/ 0207625
ф.к/код ндс

2.Cumparatori/beneficiar: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/Получатель IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA 1003600152606 / 0505147
ф.к/код ндс

3.Delegatie ----- data ----- delegatul -----

Доверенность дата делегированный

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-verbal nr.173 pe LJ08/2023

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfi/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Contractul nr. 557 din 19.10.2020 Reconstructia Blocului operator al IMSP Institutul de Medicina Urgenta, str. T. Ciorba, 1 mun.Chisinau											
lampa chirurgicala cu doi sateliti, camera video si monitor p-u bloc operator	buc	6.000	324095.68	1944574.06	TVA 20	388914.81	2333488.87	----	n/a	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1944574.06	***	388914.81	2333488.87	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1944574.06	***	388914.81	2333488.87	****	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorului/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

M.P.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614524

Data eliberarii/data livrării:

31.08.23/31.08.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.И/код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparatori beneficiar: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr.mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
Получатель IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie: ----- 4.Documente anexate: Proces Verbal №171, №174, №176/67, №177/68, №178/69, №179/70, №180/71, №181

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки	6.Punct descarcare: mun.Chisinau Пункт разгрузки	7.Redirijari: ----- Переадресовки	10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
			Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
			Proces Verbal №171	serv	1	13468.61	13468.61	TVA 20	2693.72	16162.33	----	----	----	----
			Proces Verbal №174	serv	1	1137251.54	1137251.54	TVA 20	227450.31	1364701.85	----	----	----	----
			Proces Verbal №176/67	serv	1	449422.83	449422.83	TVA 20	89884.57	539307.40	----	----	----	----
			Proces Verbal №177/68	serv	1	138399.38	138399.38	TVA 20	27679.88	166079.26	----	----	----	----
			Proces Verbal №178/69	serv	1	32109.87	32109.87	TVA 20	6421.97	38531.84	----	----	----	----
			Proces Verbal №179/70	serv	1	126945.53	126945.53	TVA 20	25389.11	152334.64	----	----	----	----
			Proces Verbal №180/71	serv	1	15308.33	15308.33	TVA 20	3061.67	18370.00	----	----	----	----
			Proces Verbal №181	serv	1	14664.18	14664.18	TVA 20	2932.84	17597.02	----	----	----	----
			11 Total (pe pagina) Всего (по странице)				1927570.27	***	385514.07	2313084.34	***	***	***	***
			12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1927570.27	***	385514.07	2313084.34	***	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614557



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

14.09.23/14.09.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28

Перевозчик

c.f./nr.TVA 1010600001209 / 0207625

Ф.к/код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDM2X320

c.f./nr.TVA 1010600001209/ 0207625

Ф.к/код НДС

2.Cumparator/ beneficiar: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ Получатель IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA 1003600152606 / 0505147

Ф.к/код НДС

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №175 pe L/09/2023

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
lampa chirurgicala cu doi sateliti, camera video si monitor p-u bloc operator	buc	4	324095.68	1296382.70	TVA 20	259276.54	1555659.24	---	---	---	---
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1296382.70	***	259276.54	1555659.24	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1296382.70	***	259276.54	1555659.24	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен:

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

FACTURA FISCALA AAR5614559
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

14.09.23/14.09.23

8.Foala de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
 Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
 beneficiar: IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
 Покупатель/ Получатель

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №30/ad, №31/ad, №32/ad

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт загрузки:

6.Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun.Chisinau

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов общая сумма	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infromatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №30/ad	serv	1	174396.25	174396.25	TVA 20	34879.25	209275.50	----	----	----	----
Proces Verbal №31/ad	serv	1	399427.43	399427.43	TVA 20	79885.49	479312.92	----	----	----	----
Proces Verbal №32/ad	serv	1	319774.72	319774.72	TVA 20	63954.94	383729.66	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				893598.40	***	178719.68	1072318.08	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				893598.40	***	178719.68	1072318.08	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск раз

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Prebal marfurile/activelor/serviciile:

Сдал товары/активы/услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Получил товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Получил товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614579



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

29.09.23/29.09.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
beneficiar: IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Покупатель/ Получатель

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №33/adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitat e de masu ra Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infroma tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №33/adaug	serv	1	15542.49	15542.49	TVA 20	3108.50	18650.99	---	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				15542.49	***	3108.50	18650.99	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				15542.49	***	3108.50	18650.99	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile, activele (serviciile):

Сдал товары/активы(услуги)

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614580



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

29.09.23/29.09.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1.Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №184, №186, №187

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №184	serv	1	929582.69	929582.69	TVA 20	185916.54	1115499.23	----	----	----	----
Proces Verbal №186	serv	1	408450.34	408450.34	TVA 20	81690.07	490140.41	----	----	----	----
Proces Verbal №187	serv	1	485016.82	485016.82	TVA 20	97003.36	582020.18	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1823049.85	***	364609.97	2187659.82	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1823049.85	***	364609.97	2187659.82	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediar (transportator):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediar (transportator):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ



Data eliberarii/data livrării:
Дата выписки/Дата поставки

28.09.2020/28.09.20

3. Foile de parcurs seria: _____ data: _____

4. Transportator:

Перевозчик

c.f.m. TVA
ф.код ндс

c.f.m. TVA
ф.код ндс 101060001208/0207628

1. Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, RC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDOMX320

2. Cumparator/
beneficiar:
Получатель/ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Clorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f.m. TVA
ф.код ндс

1003600182608 / 0506147

3. Delegatie

Proces Verbal №188

5. Punct incalzire: mun. Chisinau

Пункт обогрева:

6. Punct descarcare mun. Chisinau

Пункт разгрузки:

4. Documente anexate

7. Redistribuit

Передан расписки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Кол-во товаров, активов, услуг	10.4 Preț unitar fara TVA Цена ед. без ндс, леи	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без ндс, леи	10.6 Cota TVA % Ставка ндс %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леи	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alte informatii Другие информации	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tara bruto, тонн
Lucrari de constructii executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.657 din 19.10.2020 conform:											
Usa medicala cu balamale, automata, din otel inoxidabil, cu un canal, pentru sali operatii	buc	4	117272.67	469090.68	TVA 20	93818.14	562908.82	---	---	---	---
Usa medicala gisanta, automata, din otel inoxidabil, cu 1 canal, pentru sali operatii	buc	4	152660.53	610642.13	TVA 20	122128.43	732770.56	---	---	---	---
Distribuitor de aer de tip laminar (Tavan laminar) WM2600*2600N14 echipat cu filtre HEPA H14	buc	4	356201.70	1424806.81	TVA 20	284981.36	1709768.16	---	---	---	---
11. Total (pe pagina) Всего (по странице) 12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				2504539.62	---	600907.62	3005447.54	---	---	---	---
				2504539.62	---	600907.62	3005447.54	---	---	---	---

13. Permisiile eliberate:

Отпуск разрешен:

14. Predat marfurile/activelor, serviciilor

Сдан товаров/активов, услуг

Director general, Scarbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor, serviciilor cumparator/beneficiarul:

Принят товаров/активов, услуг покупателем/получателем

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS2062830



8.Foaie de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

Proces Verbal №188

4.Documente anexate

Data eliberarii/data livrarii:

Дата выписки/ Дата поставки

11.10.23/11.10.23

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infroma tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №188	serv	1	1269028.67	1269028.67	TVA 20	253805.74	1522834.41	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1269028.67	***	253805.74	1522834.41	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1269028.67	***	253805.74	1522834.41	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

L.S.
M.P. ROSTIL
CONSTRUCT

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS2062859

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки 31.10.23/31.10.23

8. Foile de parcurs serie: — număr: — data: —

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f./nr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f./nr.TVA

Ф.И/код НДС

PV № 185, PV № 190, PV № 191/(73), PV № 192/(74), PV № 193/(75), PV № 194/(76), PV № 195/(77), PV № 196, PV № 197, PV № 198, PV № 199

Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

5. Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки

6. Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7. Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-lea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без НДС, лев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alina infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 189	serv	1	2188.02	2188.02	TVA 20	437.61	2625.63	----	----	----	----
Proces Verbal № 190	serv	1	71348.53	71348.53	TVA 20	14269.71	85618.24	----	----	----	----
Proces Verbal № 191/(73)	serv	1	708847.79	708847.79	TVA 20	141769.56	850617.35	----	----	----	----
Proces Verbal № 192/(74)	serv	1	108972.41	108972.41	TVA 20	21794.48	130766.89	----	----	----	----
Proces Verbal № 193/(75)	serv	1	48130.10	48130.10	TVA 20	9626.02	57756.12	----	----	----	----
Proces Verbal № 194/(76)	serv	1	248023.92	248023.92	TVA 20	49604.78	297628.70	----	----	----	----
Proces Verbal № 195/(77)	serv	1	53722.57	53722.57	TVA 20	10744.51	64467.08	----	----	----	----
Proces Verbal № 196	serv	1	147883.24	147883.24	TVA 20	29576.65	177459.89	----	----	----	----
Proces Verbal № 197	serv	1	77220.91	77220.91	TVA 20	15444.18	92665.09	----	----	----	----
Proces Verbal № 198	serv	1	135610.15	135610.15	TVA 20	27122.03	162732.18	----	----	----	----
Proces Verbal № 199	serv	1	281408.11	281408.11	TVA 20	56281.62	337689.73	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				1883355.75	***	376671.15	2260026.90	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1883355.75	***	376671.15	2260026.90	***	***	***	***

13. Punct de eliberare Отпуск разряд	Director general, Scerbina Angela
14. Punct de incarcare Базис	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
15. Punct de incarcare Базис	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
16. Punct de incarcare Базис	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
17. Punct de incarcare Базис	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS2062860



Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

31.10.23/31.10.23

6. Poza de parcurș seria: — număr: — data: —

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f./nr.TVA

Ф.И/код НДС

1010600001209/0207625

c.f./nr.TVA

Ф.И/код НДС

1003600152606/0505147

PV №34/adaug, PV №36/adaug, PV №36/adaug, PV №37/(78)adaug, PV №38/adaug, PV №39/adaug, PV №40/adaug, PV №41/adaug

5 Punct incarcare:	6 Punct descarcare	4 Documente anexate				7 Redirijari					
Punct de incarcare:	Punct de descarcare:					Readdressari					
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №34/adaug	serv	1	65422.74	65422.74	TVA 20	13084.55	78507.29	----	----	----	----
Proces Verbal №35/adaug	serv	1	100514.02	100514.02	TVA 20	20102.81	120616.83	----	----	----	----
Proces Verbal №36/adaug	serv	1	96685.09	96685.09	TVA 20	19337.02	116022.11	----	----	----	----
Proces Verbal №37/(78)adaug	serv	1	19860.29	19860.29	TVA 20	3972.06	23832.35	----	----	----	----
Proces Verbal №38/adaug	serv	1	14542.26	14542.26	TVA 20	2908.45	17450.71	----	----	----	----
Proces Verbal №39/adaug	serv	1	807.54	807.54	TVA 20	161.51	969.05	----	----	----	----
Proces Verbal №40/adaug	serv	1	24028.00	24028.00	TVA 20	4805.60	28833.60	----	----	----	----
Proces Verbal №41/adaug	serv	1	271561.89	271561.89	TVA 20	54312.38	325874.27	----	----	----	----
11 Total (pe pagina)				593421.83	***	118684.38	712106.21	***	***	***	***
12 Total (pe factura fiscala)				593421.83	***	118684.38	712106.21	***	***	***	***
13 Total (pe factura fiscala)				593421.83	***	118684.38	712106.21	***	***	***	***

13. Formis eliberare:

Страна происхождения

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurilor/activelor, serviciilor

Сдан товаров/активов, услуг

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor, serviciilor (transportator):

Получил товары/активы, услуги (перевозчик):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor, serviciilor (beneficiar):

Сдан товаров/активов, услуги (получатель):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor, serviciilor (beneficiar):

Получил товары/активы, услуги (получатель):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

M.P.

AAS2062867



Дата выписки/ Дата поставки 14.11.23/14.11.23

с.ф./нр.ТВА
ф.к/код ндс

с.ф./нр.ТВА
ф.к/код ндс 1010600001209/0207625

с.г./нр.ТВА 1003600152608 / 0505147
ф.к/код нас

3. Deleqatie	Proces Verbal No 200 - No 204
--------------	-------------------------------

6. Punct de descarcare	mun. Chisinau
Пункт разгрузки	

4. Documente anexate

7. Redirjari
Перенаправлениям

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №200	serv	1	2466527.55	2466527.55	TVA 20	493305.51	2959833.06	----	----	----	----
Proces Verbal №201	serv	1	125876.07	125876.07	TVA 20	25175.22	151051.29	----	----	----	----
Proces Verbal №202	serv	1	53303.54	53303.54	TVA 20	10660.71	63964.25	----	----	----	----
Proces Verbal №203	serv	1	64937.12	64937.12	TVA 20	12987.42	77924.54	----	----	----	----
Proces Verbal №204	serv	1	1358475.43	1358475.43	TVA 20	271695.09	1630170.52	----	----	----	----
11.Total (pe pagină) Всего (по странице)				4069119.71	***	813823.95	4882943.66	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)				4069119.71	***	813823.95	4882943.66	***	***	***	***

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Представитель, ответственный за ИСО: _____
Сдал товар на склад: _____

Функция, название, фамилия, имя и подпись

15. Permit marfurii/activelor intermediarilor (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Pierdut morțiunile/activele pe birmadă zilnic (transportatorul)

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Должность, фамилия, имя и Подпись

17. <http://primers.csh.biology.toronto.edu/primers/primers.html>

Принел тогвонь нийгм /уугуул/: догдлолтог /догучагч/ _____

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS3563168



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

20.12.23/20.12.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №218 - №221

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 218	serv	1	3167.15	3167.15	TVA 20	633.43	3800.58	----	----	----	----
Proces Verbal № 219	serv	1	8768.49	8768.49	TVA 20	1753.70	10522.19	----	----	----	----
Proces Verbal № 220	serv	1	85747.01	85747.01	TVA 20	17149.40	102896.41	----	----	----	----
Proces Verbal № 221	serv	1	55383.20	55383.20	TVA 20	11076.64	66459.84	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				153065.85	***	30613.17	183679.02	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				153065.85	***	30613.17	183679.02	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor/serviciile):

Сдал товары/активы/услуги

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primii marfurile/activelor/serviciile intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы/услуги посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurile/activelor/serviciile intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы/услуги посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primii marfurile/activelor/serviciile cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы/услуги, покупатель/получатель

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS3563167



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:
Дата выпуска/Дата поставки

20.12.23/20.12.23

8. Poza de parcurs seria: ---- numar: ---- data: ----

Путь следования: серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA
ф.к/код НДС 1010600001209; 0207625

1. Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 17,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC MOLDINCONBANK SA "Premium", MOLDM02X320

2. Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

Proces Verbal № 62 / adaug - № 73 / adaug

5. Punct incarcare:
Пункт погрузки mun. Chisinau

6. Punct descarcare
Пункт разгрузки mun. Chisinau

4. Documente anexate

7. Redirijari
Пересдрессовки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarfare al
marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate de
masura
Ед
изм

10.3 Cantitatea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг

10.4 Pret unitar fara TVA, lei
Цена ед.
без НДС, лев

10.5 Valoarea totala f.a
TVA, lei
Общая сумма
без НДС, лев

10.6 Cota TVA
%
Ставка
НДС%

10.7 Suma totala a TVA,
lei
Общая сумма
НДС, лев

10.8 Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9 Alta
informa
tie
Другая
информация

10.10 Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11 Numar
locuri
Кол-во
мест

10.12 Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul
Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului
Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Proces Verbal № 62 / adaug	serv	1	155941.27	155941.27	TVA 20	31188.26	187129.53	----	----	----	----
Proces Verbal № 63 / adaug	serv	1	485851.83	485851.83	TVA 20	97170.37	583022.20	----	----	----	----
Proces Verbal № 64 / adaug	serv	1	121092.79	121092.79	TVA 20	24218.56	145311.35	----	----	----	----
Proces Verbal № 65 / adaug	serv	1	4286.45	4286.45	TVA 20	857.29	5143.74	----	----	----	----
Proces Verbal № 66 / adaug	serv	1	16166.65	16166.65	TVA 20	3233.33	19399.98	----	----	----	----
Proces Verbal № 67 / adaug	serv	1	299135.29	299135.29	TVA 20	59827.06	358962.35	----	----	----	----
Proces Verbal № 68 / adaug	serv	1	22417.68	22417.68	TVA 20	4483.54	26901.22	----	----	----	----
Proces Verbal № 69 / adaug	serv	1	1977.58	1977.58	TVA 20	395.52	2373.10	----	----	----	----
Proces Verbal № 70 / adaug	serv	1	7063.38	7063.38	TVA 20	1412.68	8476.06	----	----	----	----
Proces Verbal № 71 / adaug	serv	1	17064.17	17064.17	TVA 20	3412.83	20477.00	----	----	----	----
Proces Verbal № 72 / adaug	serv	1	315762.07	315762.07	TVA 20	63152.41	378914.48	----	----	----	----
Proces Verbal № 73 / adaug	serv	1	545979.19	545979.19	TVA 20	109195.84	655175.03	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				1992738.35	***	398547.69	2391286.04	***	***	***	***
12. Total (pe factura / fiscală) Всего (по налоговой накладной)				1992738.35	***	398547.69	2391286.04	***	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurilor/activelor, serviciilor

Сдан товаров/активов, услуг

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor, serviciilor de la transportator

Принят товаров/активов, услуг от перевозчика

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatori)

Сдан товаров/активов посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor, serviciile de la cumparator/beneficiar

Принят товаров/активов, услуг от покупателя/получателя

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS3563178



Eurostil Construct

Formular tipizat

Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova

nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма

Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова

№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberarii/data livrării:

15.12.23/15.12.23

8 Foaie de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

Ф.И/код НДС

1. Furnizor:
Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 17,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDM2X320

c.f./nr.TVA

Ф.И/код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator/
beneficiar:
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

Ф.И/код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate

Proces Verbal № 205 - № 217

5. Punct incarcare: mun. Chisinau

Пункт загрузки:

6. Punct descarcare mun. Chisinau

Пункт разгрузки:

7. Redirjari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая информа ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 205	serv	1	2761223.48	2761223.48	TVA 20	552244.70	3313468.18	----	----	----	----
Proces Verbal № 206	serv	1	2301892.75	2301892.75	TVA 20	460378.55	2762271.30	----	----	----	----
Proces Verbal № 207	serv	1	737384.44	737384.44	TVA 20	147476.89	884861.33	----	----	----	----
Proces Verbal № 208	serv	1	964431.85	964431.85	TVA 20	192886.37	1157318.22	----	----	----	----
Proces Verbal № 209	serv	1	30498.38	30498.38	TVA 20	6099.68	36598.06	----	----	----	----
Proces Verbal № 210	serv	1	1235.37	1235.37	TVA 20	247.07	1482.44	----	----	----	----
Proces Verbal № 211	serv	1	75906.44	75906.44	TVA 20	15181.29	91087.73	----	----	----	----
Proces Verbal № 212	serv	1	320051.28	320051.28	TVA 20	64010.26	384061.54	----	----	----	----
Proces Verbal № 213	serv	1	49151.91	49151.91	TVA 20	9830.38	58982.29	----	----	----	----
Proces Verbal № 214	serv	1	38326.45	38326.45	TVA 20	7665.29	45991.74	----	----	----	----
Proces Verbal № 215	serv	1	168652.70	168652.70	TVA 20	33730.54	202383.24	----	----	----	----
Proces Verbal № 216	serv	1	145203.38	145203.38	TVA 20	29040.68	174244.06	----	----	----	----
Proces Verbal № 217	serv	1	359705.02	359705.02	TVA 20	71941.00	431646.02	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				7953663.45	***	1590732.70	9544396.15	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				7953663.45	***	1590732.70	9544396.15	***	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.

15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorului)

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorului)

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorului/beneficiarului

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS3563179



8.Foia de parcurs seria: ---- numar: ---- data: ----

Пуговой лист серия номер дата

8.Transportator:

Перевозчик

Data eliberarii/data livrării:

16.12.2016/16.12.20

1.Furnizor:
Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 17,
IBAN MD47W1000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMO2X320

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/
beneficiar:
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

3.Delegate

Proces Verbal № 42/adaug - № 61/adaug

5.Punct incarcare:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

4.Documente anexate

7.Rediriari

Преадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лееи	10.5 Valoarea totala fără TVA, lei Общая сумма без ндс, лееи	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лееи	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alina informa tie Другая ин-фе-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 42/adaug	serv	1	69710.66	69710.66	TVA 20	13942.13	83652.79	----	----	----	----
Proces Verbal № 43/adaug	serv	1	47062.69	47062.69	TVA 20	9412.54	56475.23	----	----	----	----
Proces Verbal № 44/adaug	serv	1	23566.57	23566.57	TVA 20	4713.31	28279.88	----	----	----	----
Proces Verbal № 45/adaug	serv	1	61338.55	61338.55	TVA 20	12287.71	73606.26	----	----	----	----
Proces Verbal № 46/adaug	serv	1	104883.87	104883.87	TVA 20	20976.78	125860.65	----	----	----	----
Proces Verbal № 47/adaug	serv	1	63843.18	63843.18	TVA 20	12768.64	76611.82	----	----	----	----
Proces Verbal № 48/adaug	serv	1	105685.44	105685.44	TVA 20	21137.09	126822.53	----	----	----	----
Proces Verbal № 49/adaug	serv	1	291066.12	291066.12	TVA 20	58213.22	349279.34	----	----	----	----
Proces Verbal № 50/adaug	serv	1	70479.87	70479.87	TVA 20	14095.97	84575.84	----	----	----	----
Proces Verbal № 51/adaug	serv	1	91470.95	91470.95	TVA 20	18294.19	109765.14	----	----	----	----
Proces Verbal № 52/adaug	serv	1	572395.95	572395.95	TVA 20	114479.19	686875.14	----	----	----	----
Proces Verbal № 53/adaug	serv	1	31159.48	31159.48	TVA 20	6231.90	37391.38	----	----	----	----
Proces Verbal № 54/adaug	serv	1	39816.50	39816.50	TVA 20	7963.30	47779.80	----	----	----	----
Proces Verbal № 55/adaug	serv	1	4465.08	4465.08	TVA 20	893.02	5358.10	----	----	----	----
Proces Verbal № 56/adaug	serv	1	32072.05	32072.05	TVA 20	6414.41	38486.46	----	----	----	----
Proces Verbal № 57/adaug	serv	1	2285.00	2285.00	TVA 20	457.00	2742.00	----	----	----	----
Proces Verbal № 58/adaug	serv	1	1143585.38	1143585.38	TVA 20	228717.08	1372302.46	----	----	----	----
Proces Verbal № 59/adaug	serv	1	204929.49	204929.49	TVA 20	40985.90	245915.39	----	----	----	----
Proces Verbal № 60/adaug	serv	1	507066.65	507066.65	TVA 20	101413.33	608479.98	----	----	----	----
Proces Verbal № 61/adaug	serv	1	2352.18	2352.18	TVA 20	470.44	2822.62	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				3469235.66	***	693847.15	4163082.81	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				3469235.66	***	693847.15	4163082.81	***	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbilha Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele(serviciile):

Сдан товары/активы(услуги)

L.S.

M.P.

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediar (transportator):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediar (transportator):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparator/beneficiar:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2023
между Eurostil Construct SRL
и Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P.
по договору contr. 557 din 19.10.2020 BLOC OPERATOR

Мы, нижеподписавшиеся, **Eurostil Construct SRL**, с одной стороны, и **Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P.**, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Eurostil Construct SRL, лев.				По данным Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., лев.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2020			1	Сальдо на 01.01.2020		
2	Оплата (Выписка № 326 от 18 Noiembrie 2020)		1 500 000,00	2	Оплата (Выписка № 326 от 18 Noiembrie 2020)	1 500 000,00	
3	Продажа (Оказание услуг № IM2273498 от 17 Decembrie 2020)	383 650,72		3	Продажа (Оказание услуг № IM2273498 от 17 Decembrie 2020)		383 650,72
4	Продажа (Оказание услуг № IM2685611 от 23 Decembrie 2020)	4 764 555,10		4	Продажа (Оказание услуг № IM2685611 от 23 Decembrie 2020)		4 764 555,10
5	Оплата (Выписка № 356 от 23 Decembrie 2020)		383 650,72	5	Оплата (Выписка № 356 от 23 Decembrie 2020)	383 650,72	
6	Оплата (Выписка № 359 от 28 Decembrie 2020)		4 764 555,10	6	Оплата (Выписка № 359 от 28 Decembrie 2020)	4 764 555,10	
7	Продажа (Оказание услуг № IM2685644 от 31 Ianuarie 2021)	883 160,80		7	Продажа (Оказание услуг № IM2685644 от 31 Ianuarie 2021)		883 160,80
8	Продажа (Оказание услуг № IM2685652 от 27 Februarie 2021)	236 827,95		8	Продажа (Оказание услуг № IM2685652 от 27 Februarie 2021)		236 827,95
9	Оплата (Выписка № 64 от 17 Martie 2021)		883 160,80	9	Оплата (Выписка № 64 от 17 Martie 2021)	883 160,80	
10	Оплата (Выписка № 67 от 18 Martie 2021)		236 827,95	10	Оплата (Выписка № 67 от 18 Martie 2021)	236 827,95	
11	Продажа (Оказание услуг № IM2703047 от 31 Martie 2021)	397 678,15		11	Продажа (Оказание услуг № IM2703047 от 31 Martie 2021)		397 678,15
12	Оплата (Выписка № 113 от 29 Aprilie 2021)		397 678,15	12	Оплата (Выписка № 113 от 29 Aprilie 2021)	397 678,15	
13	Продажа (Оказание услуг № IM2703059 от 30 Aprilie 2021)	332 538,43		13	Продажа (Оказание услуг № IM2703059 от 30 Aprilie 2021)		332 538,43
14	Продажа (Оказание услуг № IM2703070 от 31 Mai 2021)	827 229,78		14	Продажа (Оказание услуг № IM2703070 от 31 Mai 2021)		827 229,78
15	Оплата (Выписка № 167 от 23 Iunie 2021)		827 229,78	15	Оплата (Выписка № 167 от 23 Iunie 2021)	827 229,78	
16	Продажа (Оказание услуг № IM2703089 от 30 Iunie 2021)	350 509,68		16	Продажа (Оказание услуг № IM2703089 от 30 Iunie 2021)		350 509,68
17	Продажа (Оказание услуг № IM2703090 от 30 Iunie 2021)	7 013 502,28		17	Продажа (Оказание услуг № IM2703090 от 30 Iunie 2021)		7 013 502,28
18	Оплата (Выписка № 205 от 22 Iulie 2021)		7 364 011,96	18	Оплата (Выписка № 205 от 22 Iulie 2021)	7 364 011,96	
19	Продажа (Оказание услуг № IM2703101 от 31 Iulie 2021)	558 919,22		19	Продажа (Оказание услуг № IM2703101 от 31 Iulie 2021)		558 919,22
20	Продажа (Оказание услуг № IM3053410 от 30 August 2021)	1 037 898,17		20	Продажа (Оказание услуг № IM3053410 от 30 August 2021)		1 037 898,17
21	Продажа (Оказание услуг № IM3053436 от 30 Septembrie 2021)	1 183 021,44		21	Продажа (Оказание услуг № IM3053436 от 30 Septembrie 2021)		1 183 021,44
22	Оплата (Выписка № 300 от 19 Octombrie 2021)		429 355,82	22	Оплата (Выписка № 300 от 19 Octombrie 2021)	429 355,82	
23	Оплата (Выписка № 312 от 29 Octombrie 2021)		1 183 021,44	23	Оплата (Выписка № 312 от 29 Octombrie 2021)	1 183 021,44	
24	Продажа (Оказание услуг № IM3053444 от 31 Octombrie 2021)	40 738,08		24	Продажа (Оказание услуг № IM3053444 от 31 Octombrie 2021)		40 738,08
25	Оплата (Выписка № 344 от 24 Noiembrie 2021)		40 738,08	25	Оплата (Выписка № 344 от 24 Noiembrie 2021)	40 738,08	
26	Продажа (Оказание услуг № IM3053455 от 30 Noiembrie 2021)	745 030,52		26	Продажа (Оказание услуг № IM3053455 от 30 Noiembrie 2021)		745 030,52
27	Продажа (Оказание услуг № IM3053457 от 30 Noiembrie 2021)	1 289 742,38		27	Продажа (Оказание услуг № IM3053457 от 30 Noiembrie 2021)		1 289 742,38
28	Продажа (Оказание услуг № IM3053458 от 30 Noiembrie 2021)	4 135 486,19		28	Продажа (Оказание услуг № IM3053458 от 30 Noiembrie 2021)		4 135 486,19
29	Оплата (Выписка № 369 от 16 Decembrie 2021)		745 030,52	29	Оплата (Выписка № 369 от 16 Decembrie 2021)	745 030,52	
30	Оплата (Выписка № 372 от 20 Decembrie 2021)		4 975 085,41	30	Оплата (Выписка № 372 от 20 Decembrie 2021)	4 975 085,41	
31	Оплата (Выписка № 383 от 30 Decembrie 2021)		382 426,26	31	Оплата (Выписка № 383 от 30 Decembrie 2021)	382 426,26	
32	Продажа (Оказание услуг № IM3305447 от 31 Ianuarie 2022)	1 023 740,19		32	Продажа (Оказание услуг № IM3305447 от 31 Ianuarie 2022)		1 023 740,19
33	Продажа (Оказание услуг № IM3305455 от 28 Februarie 2022)	909 432,12		33	Продажа (Оказание услуг № IM3305455 от 28 Februarie 2022)		909 432,12
34	Продажа (Оказание услуг № IM3305457 от 28 Februarie 2022)	602 494,38		34	Продажа (Оказание услуг № IM3305457 от 28 Februarie 2022)		602 494,38
35	Оплата (Выписка № 89 от 29 Martie 2022)		5 985 809,85	35	Оплата (Выписка № 89 от 29 Martie 2022)	5 985 809,85	
36	Продажа (Оказание услуг № IM3513402 от 31 Martie 2022)	3 859 447,14		36	Продажа (Оказание услуг № IM3513402 от 31 Martie 2022)		3 859 447,14
37	Продажа (Оказание услуг № IM3513495 от 30 Aprilie 2022)	1 456 260,12		37	Продажа (Оказание услуг № IM3513495 от 30 Aprilie 2022)		1 456 260,12

38	Оплата (Выписка № 145 от 24 Mai 2022)		3 473 502,43	38	Оплата (Выписка № 145 от 24 Mai 2022)	3 473 502,43	
39	Продажа (Оказание услуг № IM3542341 от 31 Mai 2022)	1 272 652,19		39	Продажа (Оказание услуг № IM3542341 от 31 Mai 2022)		1 272 652,19
40	Оплата (Выписка № 166 от 14 Iunie 2022)		1 285 944,71	40	Оплата (Выписка № 166 от 14 Iunie 2022)	1 285 944,71	
41	Оплата (Выписка № 177 от 20 Iunie 2022)		1 522 652,20	41	Оплата (Выписка № 177 от 20 Iunie 2022)	1 522 652,20	
42	Продажа (Оказание услуг № IM3542351 от 30 Iunie 2022)	1 368 773,86		42	Продажа (Оказание услуг № IM3542351 от 30 Iunie 2022)		1 368 773,86
43	Продажа (Оказание услуг № IM3542352 от 30 Iunie 2022)	678 945,30		43	Продажа (Оказание услуг № IM3542352 от 30 Iunie 2022)		678 945,30
44	Продажа (Оказание услуг № IM3542354 от 30 Iunie 2022)	671 272,05		44	Продажа (Оказание услуг № IM3542354 от 30 Iunie 2022)		671 272,05
45	Оплата (Выписка № 210 от 20 Iulie 2022)		2 047 719,16	45	Оплата (Выписка № 210 от 20 Iulie 2022)	2 047 719,16	
46	Оплата (Выписка № 215 от 26 Iulie 2022)		288 845,79	46	Оплата (Выписка № 215 от 26 Iulie 2022)	288 845,79	
47	Продажа (Оказание услуг № IM3542375 от 31 Iulie 2022)	1 624 139,52		47	Продажа (Оказание услуг № IM3542375 от 31 Iulie 2022)		1 624 139,52
48	Продажа (Оказание услуг № IM3542376 от 31 Iulie 2022)	442 249,50		48	Продажа (Оказание услуг № IM3542376 от 31 Iulie 2022)		442 249,50
49	Продажа (Оказание услуг № IM3542391 от 23 August 2022)	786 452,97		49	Продажа (Оказание услуг № IM3542391 от 23 August 2022)		786 452,97
50	Оплата (Выписка № 244 от 25 August 2022)		1 624 139,52	50	Оплата (Выписка № 244 от 25 August 2022)	1 624 139,52	
51	Оплата (Выписка № 245 от 26 August 2022)		1 534 962,59	51	Оплата (Выписка № 245 от 26 August 2022)	1 534 962,59	
52	Продажа (Оказание услуг № AAN9976762 от 31 August 2022)	2 286 804,83		52	Продажа (Оказание услуг № AAN9976762 от 31 August 2022)		2 286 804,83
53	Продажа (Оказание услуг № AAN9976761 от 16 Septembrie 2022)	1 528 114,79		53	Продажа (Оказание услуг № AAN9976761 от 16 Septembrie 2022)		1 528 114,79
54	Оплата (Выписка № 282 от 27 Septembrie 2022)		1 528 114,79	54	Оплата (Выписка № 282 от 27 Septembrie 2022)	1 528 114,79	
55	Продажа (Оказание услуг № AAP3457167 от 30 Septembrie 2022)	12 471,31		55	Продажа (Оказание услуг № AAP3457167 от 30 Septembrie 2022)		12 471,31
56	Продажа (Оказание услуг № AAP3457168 от 30 Septembrie 2022)	1 580 250,26		56	Продажа (Оказание услуг № AAP3457168 от 30 Septembrie 2022)		1 580 250,26
57	Продажа (Оказание услуг № AAP3457263 от 12 Octombrie 2022)	555 678,16		57	Продажа (Оказание услуг № AAP3457263 от 12 Octombrie 2022)		555 678,16
58	Оплата (Выписка № 308 от 21 Octombrie 2022)		2 135 928,42	58	Оплата (Выписка № 308 от 21 Octombrie 2022)	2 135 928,42	
59	Продажа (Оказание услуг № AAP3457186 от 31 Octombrie 2022)	713 842,06		59	Продажа (Оказание услуг № AAP3457186 от 31 Octombrie 2022)		713 842,06
60	Продажа (Оказание услуг № AAP3457187 от 31 Octombrie 2022)	12 471,31		60	Продажа (Оказание услуг № AAP3457187 от 31 Octombrie 2022)		12 471,31
61	Продажа (Оказание услуг № AAP3457193 от 17 Noiembrie 2022)	745 970,72		61	Продажа (Оказание услуг № AAP3457193 от 17 Noiembrie 2022)		745 970,72
62	Оплата (Выписка № 349 от 30 Noiembrie 2022)		745 970,72	62	Оплата (Выписка № 349 от 30 Noiembrie 2022)	745 970,72	
63	Продажа (Оказание услуг № AAP3457212 от 30 Noiembrie 2022)	1 476 856,49		63	Продажа (Оказание услуг № AAP3457212 от 30 Noiembrie 2022)		1 476 856,49
64	Продажа (Оказание услуг № AAP3457213 от 30 Noiembrie 2022)	150 524,30		64	Продажа (Оказание услуг № AAP3457213 от 30 Noiembrie 2022)		150 524,30
65	Продажа (Оказание услуг № AAP3457225 от 09 Decembrie 2022)	972 436,65		65	Продажа (Оказание услуг № AAP3457225 от 09 Decembrie 2022)		972 436,65
66	Продажа (Оказание услуг № AAP3457226 от 09 Decembrie 2022)	594 828,01		66	Продажа (Оказание услуг № AAP3457226 от 09 Decembrie 2022)		594 828,01
67	Продажа (Оказание услуг № AAP3457240 от 21 Decembrie 2022)	3 510 038,51		67	Продажа (Оказание услуг № AAP3457240 от 21 Decembrie 2022)		3 510 038,51
68	Продажа (Оказание услуг № AAP3457241 от 21 Decembrie 2022)	331 982,21		68	Продажа (Оказание услуг № AAP3457241 от 21 Decembrie 2022)		331 982,21
69	Оплата (Выписка № 374 от 23 Decembrie 2022)		7 031 160,46	69	Оплата (Выписка № 374 от 23 Decembrie 2022)	7 031 160,46	
70	Расход (Операция № 289 от 31 Decembrie 2022)	0,01		70	Расход (Операция № 289 от 31 Decembrie 2022)		0,01
71	Оплата (Выписка № 27 от 30 Ianuarie 2023)		5 031 095,22	71	Оплата (Выписка № 27 от 30 Ianuarie 2023)	5 031 095,22	
72	Продажа (Оказание услуг № AAP9414034 от 31 Ianuarie 2023)	2 541 865,34		72	Продажа (Оказание услуг № AAP9414034 от 31 Ianuarie 2023)		2 541 865,34
73	Продажа (Оказание услуг № AAP9414048 от 08 Februarie 2023)	416 758,49		73	Продажа (Оказание услуг № AAP9414048 от 08 Februarie 2023)		416 758,49
74	Продажа (Расходная ТМЦ № AAP9414055 от 22 Februarie 2023)	2 590 928,93		74	Продажа (Расходная ТМЦ № AAP9414055 от 22 Februarie 2023)		2 590 928,93
75	Оплата (Выписка № 52 от 22 Februarie 2023)		2 958 623,83	75	Оплата (Выписка № 52 от 22 Februarie 2023)	2 958 623,83	
76	Оплата (Выписка № 53 от 23 Februarie 2023)		2 590 928,93	76	Оплата (Выписка № 53 от 23 Februarie 2023)	2 590 928,93	
77	Продажа (Оказание услуг № AAP9414068 от 28 Februarie 2023)	3 437 157,74		77	Продажа (Оказание услуг № AAP9414068 от 28 Februarie 2023)		3 437 157,74
78	Оплата (Выписка № 84 от 24 Martie 2023)		3 437 157,74	78	Оплата (Выписка № 84 от 24 Martie 2023)	3 437 157,74	
79	Продажа (Оказание услуг № AAP9414087 от 31 Martie 2023)	4 062 785,45		79	Продажа (Оказание услуг № AAP9414087 от 31 Martie 2023)		4 062 785,45
80	Продажа (Оказание услуг № AAP9414088 от 31 Martie 2023)	477 987,84		80	Продажа (Оказание услуг № AAP9414088 от 31 Martie 2023)		477 987,84
81	Оплата (Выписка № 118 от 25 Aprilie 2023)		4 540 773,29	81	Оплата (Выписка № 118 от 25 Aprilie 2023)	4 540 773,29	

