

Antreprenor: SC "Cimtermic" SRL

Investitor: PRIMARIA CIMISLIA

Obiect: Lucrări de reparație a acoperișului, planșeului, coridorului, depozitului și bucătăriei la Grădinița de Copii "Viorica"

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.12.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Acoperis; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare						
1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane (Всей крыши)	m			10,28 10,21
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	72,91	6,56
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,91	3,65
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,84	0,07
2	RpCl42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla	m2			64,33 64,16
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	72,91	32,08
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	72,91	32,08
2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	6,84	0,17
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			28,91 28,43
3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	72,91	20,41
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,91	8,02
3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	6,84	0,48
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			13,33 13,12
4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	72,91	6,56
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	72,91	6,56
4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,84	0,21
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t			91,13 91,13
5.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	72,91	18,23
5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	72,91	72,91
6	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t			80,93 80,93
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	72,91	80,93
7	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			36,23 0,00
7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	341,82	36,23
TOTAL Capitolul 1. Acoperis; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare						
9 887,91						
Capitolul 1.2. Acoperis						
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Maurlat 150x100 mm = 0,22 m3; Sarpanta 150x50 mm = 0,72 m3; Piloni 100x100 = 0,29 m3; Total = 1,23 m3)	m3			9 528,52 1 640,43
8.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	74,06	555,46
8.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 646,52	66,47
8.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 646,52	6 181,26
8.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 646,52	797,58
8.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	12,53	42,61
8.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	34,18	102,89
8.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	13,67	35,28
8.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,51	61,53
8.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	11,39	16,52
8.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	72,91	1 476,39
8.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	72,91	164,04
8.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	91,15	13,67
8.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,07	8,27
8.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	28,49	6,55
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Контр рейка 50x30 mm)	m3			9 528,52 1 640,43
9.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	74,06	555,46

9.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 646,52	66,47
9.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 646,52	6 181,26
9.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 646,52	797,58
9.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	3,4000	12,53	42,61
9.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	34,18	102,89
9.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	13,67	35,28
9.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,51	61,53
9.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	11,39	16,52
9.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	72,91	1 476,39
9.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	72,91	164,04
9.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	91,15	13,67
9.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,07	8,27
9.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	28,49	6,55
10	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.60 m3	m2			78,06 21,51
10.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0081	6 646,52	53,89
10.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,51	2,46
10.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	72,91	16,40
10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,91	5,10
10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,84	0,21
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			85,96 18,23
11.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	34,18	67,00
11.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	72,91	18,23
11.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	56,97	0,06
11.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	341,82	0,68
12	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			387,47 61,97
12.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,51	4,72
12.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	34,18	58,11
12.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	34,18	229,02
12.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	17,72	0,21
12.5	2320166200755	Petrol distilat tip O/200	kg	1,0000	25,64	25,64
12.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	72,91	61,97
12.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	56,97	0,28
12.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	56,97	3,42
12.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	341,82	4,10
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondens	m2			28,31 18,23
13.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,86	9,04
13.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,06	0,68
13.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
13.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	72,91	14,58
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,91	3,65
13.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,84	0,07
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			268,55 83,84
14.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,33	144,13
14.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	26,21	13,10
14.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,74	6,67
14.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	99,70	9,97
14.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	28,49	1,14
14.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	11,39	0,57
14.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
14.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	72,91	65,62
14.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,91	18,23
14.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	6,84	0,34
15	CK26B modif	Opritori de zapada	m			99,87 29,16
15.1	2743123549026	Opritori de zapada	m	1,0000	68,36	68,36
15.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,57	2,28
15.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,91	23,33
15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,91	5,83
15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,84	0,07
16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. -Streasina din tabla profilata ****NOTA: Se exclude - Scinduri geluite si faltuite si se include tabla profilata, (norma de consum 1,15 m2 de tabla la m2 de streasina)	m2			297,50 150,19
16.1	2010102903497	Tabla profilata	m2	1,1500	125,33	144,13
16.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,51	3,08
16.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	72,91	4,37

16.4	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	72,91	131,23
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,91	14,58
16.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,84	0,10
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			242,70
						21,87
17.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	76,34	80,16
17.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	63,81	89,33
17.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	37,60	7,52
17.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	37,60	3,76
17.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	64,95	12,99
17.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	74,06	14,81
17.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,57	5,70
17.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
17.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	72,91	21,87
17.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,84	0,14
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			203,61
						25,52
18.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	77,48	81,35
18.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	74,06	37,03
18.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,60	9,40
18.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,38
18.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	13,67	3,42
18.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	74,06	18,52
18.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	37,60	9,40
18.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
18.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	72,91	25,52
18.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,84	0,10
		TOTAL Capitolul 1.2. Acoperis				74 037,99
		Capitolul 2. Planseu (Coridor, grupa si bucataria) Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				
19	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2			27,91
						27,71
19.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	72,91	16,04
19.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	72,91	11,67
19.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,84	0,21
20	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t			91,13
						91,13
20.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	72,91	18,23
20.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	72,91	72,91
21	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t			80,93
						80,93
21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	72,91	80,93
22	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			36,23
						0,00
22.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	341,82	36,23
		TOTAL Capitolul 2. Planseu (Coridor, grupa si bucataria) Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				3 929,43
		Capitolul 2.2. Planseu				
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Bare 150x100 mm)	m3			9 528,52
						1 640,43
23.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	74,06	555,46
23.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 646,52	66,47
23.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 646,52	6 181,26
23.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 646,52	797,58
23.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	12,53	42,61
23.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	34,18	102,89
23.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	13,67	35,28
23.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,51	61,53
23.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	11,39	16,52
23.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	72,91	1 476,39
23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	72,91	164,04
23.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	91,15	13,67
23.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,07	8,27
23.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	28,49	6,55
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Scheletul planseului 150x50 mm)	m3			9 528,52
						1 640,43
24.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	74,06	555,46
24.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 646,52	66,47
24.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 646,52	6 181,26
24.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 646,52	797,58

24.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,53	42,61
24.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	34,18	102,89
24.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	13,67	35,28
24.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,51	61,53
24.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	11,39	16,52
24.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	72,91	1 476,39
24.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	72,91	164,04
24.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	91,15	13,67
24.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lantern de 2,2 kw, 3 ср (Друба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,07	8,27
24.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	28,49	6,55
25	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Scindura de mers 100x30 mm = 1,56 m3)	m2			218,56
						18,59
25.1	2010102903497	Scinduri geluite si faluite	m3	0,0300	6 646,52	199,40
25.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,51	0,57
25.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	72,91	1,09
25.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	72,91	17,50
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			85,96
						18,23
26.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	34,18	67,00
26.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	72,91	18,23
26.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	56,97	0,06
26.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	341,82	0,68
27	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			387,47
						61,97
27.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,51	4,72
27.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	34,18	58,11
27.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	34,18	229,02
27.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	17,72	0,21
27.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,64	25,64
27.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	72,91	61,97
27.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	56,97	0,28
27.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	56,97	3,42
27.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	341,82	4,10
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula antivapori	m2			31,15
						18,23
28.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - antivapori	m2	1,1500	10,25	11,79
28.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,06	0,68
28.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
28.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	72,91	14,58
28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,91	3,65
28.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,84	0,07
29	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat - Vata minerala 100 mm, cu densitate 135kg/m3 la planseu	m2			237,81
						10,21
29.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale 100 mm	m2	1,0200	223,14	227,60
29.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	72,91	10,21
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			109,30
						51,04
30.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,45	31,85
30.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	609,58	25,60
30.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,51	0,21
30.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,91	43,74
30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,91	7,29
30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,84	0,21
30.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	34,18	0,41
		TOTAL Capitolul 2.2. Planseu				42 065,61
		Capitolul 3. Lucrari interioare - Coridor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			16,04
						16,04
31.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,91	16,04
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - 1 rind de gresie sub tavanul	m2			116,82
						116,65
32.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	20,51	0,06
32.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,91	58,33
32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,91	58,33
32.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	6,84	0,10
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - ghips-carton la tavan	m2			18,23
						18,23
33.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,91	9,48

33.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,91	8,75
		TOTAL Capitolul 3. Lucrari interioare - Coridor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare				607,21
		Capitolul 3.1. Tavanul si pereti				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2			250,66 139,25
34.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	53,81	56,50
34.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,55	7,85
34.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,82	28,20
34.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	1,14	2,68
34.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,14	0,86
34.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,61	1,52
34.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,19	1,50
34.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,68	1,13
34.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,57	9,22
34.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
34.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	72,91	139,25
34.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,84	0,03
34.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,49	1,35
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,89 2,19
35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,19	2,58
35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,51	0,13
35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,91	2,19
36	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2			99,17 47,39
36.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,02	21,56
36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,51	0,08
36.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	72,91	47,39
36.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	34,18	1,71
36.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	56,97	17,66
36.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	34,18	10,77
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			46,04 40,10
37.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,61	5,91
37.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,51	0,02
37.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,91	32,81
37.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,91	7,29
37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,84	0,01
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,89 2,19
38.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,19	2,58
38.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,51	0,13
38.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,91	2,19
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			49,39 40,10
39.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,72	7,09
39.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,61	0,34
39.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,51	1,25
39.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,39	0,57
39.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,51	0,04
39.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,91	40,10
40	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m			49,80 32,81
40.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	5,61	8,41
40.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	1,0700	7,98	8,53
40.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,51	0,03
40.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	72,91	29,16
40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,91	3,65
40.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,84	0,01
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm - 1 rind de gresie sub tavanul	m2			385,91 120,30
41.1	2661112800700	Placi sau piscolturi de gresie	m2	1,0200	227,88	232,44
41.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,04	11,26
41.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,03	17,40
41.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,60
41.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,51	0,04
41.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
41.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,91	120,30

41.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,84	0,08
41.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	17,09	0,17
		TOTAL Capitolul 3.1. Tavanul si pereti				3 915,26
		Capitolul 4. Lucrari interioare - Bucataria; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			16,04
						16,04
42.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,91	16,04
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - 1 rind de gresie sub tavanul	m2			116,82
						116,65
43.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	20,51	0,06
43.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,91	58,33
43.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,91	58,33
43.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	6,84	0,10
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - ghips-carton la tavan	m2			18,23
						18,23
44.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,91	9,48
44.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,91	8,75
45	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			69,26
						69,26
45.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	72,91	69,26
46	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Демонтаж бойлера)	buc			178,62
						178,62
46.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	72,91	178,62
47	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			11,67
						11,67
47.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	72,91	11,67
		TOTAL Capitolul 4. Lucrari interioare - Bucataria; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare				1 199,16
		Capitolul 4.2. Tavanul si pereti				
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2			250,66
						139,25
48.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	53,81	56,50
48.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,55	7,85
48.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,82	28,20
48.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	1,14	2,68
48.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,14	0,86
48.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,61	1,52
48.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,19	1,50
48.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,68	1,13
48.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,57	9,22
48.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
48.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	72,91	139,25
48.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,84	0,03
48.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,49	1,35
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,89
						2,19
49.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,19	2,58
49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,51	0,13
49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,91	2,19
50	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarlui.	m2			99,17
						47,39
50.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,02	21,56
50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,51	0,08
50.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	72,91	47,39
50.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	34,18	1,71
50.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	56,97	17,66
50.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	34,18	10,77
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			46,04
						40,10
51.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,61	5,91
51.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,51	0,02
51.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,91	32,81
51.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,91	7,29
51.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,84	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,89
						2,19
52.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,19	2,58
52.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,51	0,13

52.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,91	2,19
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			49,39 40,10
53.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,72	7,09
53.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,61	0,34
53.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,51	1,25
53.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,39	0,57
53.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,51	0,04
53.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,91	40,10
54	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m			49,80 32,81
54.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	5,61	8,41
54.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	1,0700	7,98	8,53
54.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,51	0,03
54.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	72,91	29,16
54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,91	3,65
54.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,84	0,01
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm - 1 rind de gresie sub tavanul	m2			385,91 120,30
55.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	227,88	232,44
55.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,04	11,26
55.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,03	17,40
55.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,60
55.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,51	0,04
55.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
55.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,91	120,30
55.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,84	0,08
55.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	17,09	0,17
56	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuvea cu 2 vane din inox cu dulap) - *****Fara pret la Chiuvea	buc			268,90 105,72
56.1	2875114200020	Chiuvea din inox cu dulap	buc	1,0000	0,00	0,00
56.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	66,09	66,09
56.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	79,76	79,76
56.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	26,21	15,72
56.5	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,0000	0,00	0,00
56.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	72,91	105,72
57	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - fara pret	buc			293,94 145,82
57.1	2913124201370	Смеситель	buc	1,0000	0,00	0,00
57.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	74,06	148,12
57.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	72,91	145,82
58	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent)	buc			233,31 233,31
58.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	72,91	233,31
		TOTAL Capitolul 4.2. Tavanul si pereti				11 507,01
		Capitolul 5. Lucrari interioare - Depozit; Capitolul 5.1. Lucrari de demolare				
59	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - ghips-carton la tavan	m2			18,23 18,23
59.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,91	9,48
59.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,91	8,75
60	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc			67,08 67,08
60.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	72,91	67,08
61	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m			18,64 18,23
61.1	4100126202818	Apă	m3	0,0150	20,51	0,31
61.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	72,91	8,75
61.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	72,91	9,48
61.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	6,84	0,10
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - la pardoseli	m2			116,82 116,65
62.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	20,51	0,06
62.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,91	58,33
62.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,91	58,33
62.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	6,84	0,10

63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			23,17
						21,87
63.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	20,51	1,03
63.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,91	10,94
63.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,91	10,94
63.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	6,84	0,27
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			20,78
						19,69
64.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,51	1,03
64.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,91	8,75
64.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,91	10,94
64.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,84	0,07
65	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m			69,26
						69,26
65.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	72,91	10,94
65.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	72,91	58,33
66	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			11,67
						11,67
66.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	72,91	11,67
67	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t			91,13
						91,13
67.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	72,91	18,23
67.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	72,91	72,91
68	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t			80,93
						80,93
68.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	72,91	80,93
69	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			36,23
						0,00
69.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	341,82	36,23
		TOTAL Capitolul 5. Lucrari interioare - Depozit; Capitolul 5.1. Lucrari de demolare				3 885,55
		Capitolul 5.2. Pereti				
70	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips carton hidrofug) - Заделка дверного проёма	m2			510,59
						324,44
70.1	2662102700201	Placi ghips carton hidrofug	buc	0,3900	161,42	62,95
70.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	51,27	51,27
70.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	34,18	15,04
70.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,57	30,19
70.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,57	17,66
70.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,01	9,02
70.7	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	72,91	295,28
70.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	72,91	25,52
70.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	72,91	3,65
71	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti.	m2			268,27
						167,69
71.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
71.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
71.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
71.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,65	0,65
71.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,45	24,50
71.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,42	6,15
71.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	609,58	22,55
71.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,51	0,21
71.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,51	7,79
71.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,95	37,49
71.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,65	1,08
71.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	72,91	120,30
71.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	72,91	25,52
71.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,91	21,87
71.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,84	0,02
71.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	34,18	0,14
72	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2			108,18
						56,87
72.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0360	1 424,25	51,27
72.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	72,91	43,74

72.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	72,91	13,12
72.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	6,84	0,04
73	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m			70,65 61,24
73.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,45	3,16
73.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	638,07	0,89
73.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
73.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	609,58	5,24
73.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	20,51	0,05
73.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	72,91	37,18
73.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	72,91	24,06
73.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	34,18	0,05
73.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	6,84	0,01
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (H=1,6m)	m2			385,91 120,30
74.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	227,88	232,44
74.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,04	11,26
74.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,03	17,40
74.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,60
74.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	20,51	0,04
74.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
74.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,91	120,30
74.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,84	0,08
74.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	17,09	0,17
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,89 2,19
75.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,19	2,58
75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,51	0,13
75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,91	2,19
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			111,40 88,95
76.1	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,02	21,56
76.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,51	0,08
76.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,91	88,95
76.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,84	0,54
76.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,09	0,27
77	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			22,87 14,58
77.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,12	7,83
77.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,02	0,45
77.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,51	0,01
77.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,91	14,58
78	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m			35,50 29,16
78.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	3,99	3,99
78.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,57	2,28
78.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,91	23,33
78.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,91	5,83
78.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,84	0,07
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2			46,04 40,10
79.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,61	5,91
79.2	4100116202818	Apă	m3	0,0010	20,51	0,02
79.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,91	32,81
79.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,91	7,29
79.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,84	0,01
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,89 2,19
80.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,19	2,58
80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,51	0,13
80.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,91	2,19
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,39 40,10
81.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,72	7,09
81.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,61	0,34
81.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,51	1,25
81.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,39	0,57
81.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,51	0,04

81.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,91	40,10
82	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m			313,38 26,25
82.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	279,15	279,15
82.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,57	2,28
82.3	222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
82.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	72,91	20,41
82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,91	5,83
82.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,84	0,07
		TOTAL Capitolul 5.2. Pereti				25 246,11
		Capitolul 5.3. Pardoseli				
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cetka BP)	kg			18,87 2,19
83.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,95	16,11
83.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,95	0,08
83.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,65	0,22
83.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
83.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,91	1,82
83.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,91	0,36
83.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	56,97	0,03
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			109,30 51,04
84.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
84.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,45	31,85
84.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	609,58	25,60
84.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,51	0,21
84.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,91	43,74
84.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,91	7,29
84.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,84	0,21
84.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	34,18	0,41
85	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2			73,58 35,00
85.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
85.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,45	21,07
85.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	609,58	17,07
85.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,51	0,16
85.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	72,91	29,16
85.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,91	5,83
85.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,84	0,08
85.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	34,18	0,21
86	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2			358,77 86,03
86.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	227,88	234,72
86.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,04	14,30
86.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	37,03	17,03
86.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,60
86.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	20,51	0,04
86.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	0,00
86.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	72,91	86,03
86.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	6,84	0,01
86.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	17,09	0,21
86.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	34,18	2,15
		TOTAL Capitolul 5.3. Pardoseli				7 103,34
		Capitolul 5.4. Tavan				
87	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2			250,66 139,25
87.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	53,81	56,50
87.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,55	7,85
87.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,82	28,20
87.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	1,14	2,68
87.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,14	0,86
87.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,61	1,52
87.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,19	1,50
87.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,68	1,13
87.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,57	9,22
87.10	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
87.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	72,91	139,25
87.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,84	0,03
87.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,49	1,35
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,89

							2,19
88.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,19		2,58
88.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,51		0,13
88.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,91		2,19
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2				46,04
							40,10
89.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,61		5,91
89.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,51		0,02
89.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,91		32,81
89.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,91		7,29
89.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,84		0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2				4,89
							2,19
90.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,19		2,58
90.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,51		0,13
90.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,91		2,19
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				49,39
							40,10
91.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,72		7,09
91.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,61		0,34
91.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,51		1,25
91.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,39		0,57
91.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,51		0,04
91.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,91		40,10
92	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m				49,80
							32,81
92.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	5,61		8,41
92.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	1,0700	7,98		8,53
92.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,51		0,03
92.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	72,91		29,16
92.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,91		3,65
92.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,84		0,01
		TOTAL Capitolul 5.4. Tavan					5 014,42
		Capitolul 6. Electricitate					
93	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m				39,51
							10,21
93.1	3130134817404	Cablu de energie 3x1,5	m	1,0200	15,44		15,75
93.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	15,95		7,98
93.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	13,67		2,73
93.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	11,39		2,85
93.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	72,91		10,21
94	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m				48,09
							10,21
94.1	3130134817404	Cablu de energie 3x2,5	m	1,0200	23,85		24,32
94.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	15,95		7,98
94.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	13,67		2,73
94.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	11,39		2,85
94.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	72,91		10,21
95	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m				42,84
							36,45
95.1	2521216704234	GOFRA d=16 mm	m	1,0250	4,56		4,67
95.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,73		0,56
95.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	5,70		0,85
95.4	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00		0,00
95.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	72,91		36,45
96	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc				334,73
							80,20
96.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,67		250,67
96.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,57		1,14
96.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,57		1,14
96.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0800	5,61		0,45
96.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,70		1,14
96.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	72,91		80,20
97	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc				72,48
							22,60

97.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	39,88	40,68
97.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,84	6,84
97.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	5,61	0,03
97.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	11,39	0,06
97.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,57	1,14
97.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,57	1,14
97.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	72,91	22,60
98	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc			84,59
						47,39
98.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	34,18	34,18
98.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,57	1,14
98.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,91	1,82
98.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	11,39	0,06
98.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	72,91	47,39
99	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc			247,51
						145,82
99.1	1010069	Petrol de aviatie "B-70"	t	0,0015	25 636,54	38,45
99.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	34,18	0,68
99.3	01012073	Aște aspre	kg	0,0040	8,72	0,03
99.4	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0000	56 970,09	1,14
99.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	39,88	0,80
99.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	250,67	5,01
99.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	18,23	1,88
99.8	1	Muncitor	h-om	2,0000	72,91	145,82
99.9	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	77,48	26,34
99.10	Material	Распределительная коробка	buc	1,0000	27,35	27,35
100	Pret de piata	Распред коробка	buc			27,35
						0,00
100.1	Material	Распред коробка	buc	1,0000	27,35	27,35
		TOTAL Capitolul 6. Electricitate				5 601,00
		Capitolul 7. Incalzire				
101	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - existente, fara pret (1 buc in depozit si 1 buc in bucatarie)	buc			59,47
						47,39
101.1	2822115700000	Radiator 1200x500	buc	1,0000	0,00	0,00
101.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	39,88	0,16
101.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	22,79	0,18
101.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,37	0,97
101.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,91	3,65
101.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	72,91	47,39
101.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	28,49	7,12
		TOTAL Capitolul 7. Incalzire				118,94

APROBAT:

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: PRIMARIA CIMISLIA

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Cimisia

Obiectul: Lucrari interioare la Gradinite din orasul Cimisia

Devizul: Lucrări de reparație a acoperișului, planșeului, coridorului, depozitului și bucătăriei la Grădinița de Copii "Viorica"

Deviz local Nr. 2.12.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-16

Valoarea de deviz 288 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Acoperis; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane (Всей крыши)	m	109,0000	10,28	1 120,03
					10,21	1 112,58
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla	m2	76,8000	64,33	4 940,54
					64,16	4 927,41
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	76,8000	28,91	2 220,49
					28,43	2 183,74
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	76,8000	13,33	1 023,63
					13,12	1 007,88
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	2,8000	91,13	255,18
					91,13	255,18
6	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	2,8000	80,93	226,60
					80,93	226,60
7	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,8000	36,23	101,45
					0,00	0,00
TOTAL Capitolul 1. Acoperis; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare						9 887,91
Inclusiv salariul						9 713,38
Capitolul 1.2. Acoperis						
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Maurlat 150x100 mm = 0,22 m3; Sarpanta 150x50 mm = 0,72 m3; Piloni 100x100 = 0,29 m3; Total = 1,23 m3)	m3	1,2300	9 528,52	11 720,08
					1 640,43	2 017,73
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Контр рейка 50x30 mm)	m3	0,1500	9 528,52	1 429,28
					1 640,43	246,06
10	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.60 m3	m2	74,0000	78,06	5 776,79
					21,51	1 591,58
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,6000	85,96	51,58
					18,23	10,94
12	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,9800	387,47	767,19
					61,97	122,70
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondens	m2	70,0000	28,31	1 981,83
					18,23	1 275,89
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	74,0000	268,55	19 872,47
					83,84	6 204,47
15	CK26B modif	Opritori de zapada	m	8,0000	99,87	799,00
					29,16	233,31
16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluisti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. -Streasina din tabla profilata ****NOTA: Se exclude - Scinduri geluiste si faltuite si se include tabla profilata, (norma de consum 1,15 m2 de tabla la m2 de streasina)	m2	24,0000	297,50	7 140,09
					150,19	3 604,57
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	74,1000	242,70	17 984,19
					21,87	1 620,74
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	32,0000	203,61	6 515,51

					25,52	816,57
		TOTAL Capitolul 1.2. Acoperis				74 037,99
		Inclusiv salariul				17 744,55
		Capitolul 2. Planseu (Coridor, grupa si bucataria) Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				
19	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2	42,5000	27,91 27,71	1 186,18 1 177,46
20	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	13,1700	91,13 91,13	1 200,25 1 200,25
21	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	13,1700	80,93 80,93	1 065,82 1 065,82
22	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	13,1700	36,23 0,00	477,19 0,00
		TOTAL Capitolul 2. Planseu (Coridor, grupa si bucataria) Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				3 929,43
		Inclusiv salariul				3 443,53
		Capitolul 2.2. Planseu				
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Bare 150x100 mm)	m3	0,3000	9 528,52 1 640,43	2 858,56 492,13
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Scheletul planseului 150x50 mm)	m3	0,6500	9 528,52 1 640,43	6 193,54 1 066,28
25	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Scindura de mers 100x30 mm = 1,56 m3)	m2	52,0000	218,56 18,59	11 365,19 966,76
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,5600	85,96 18,23	134,10 28,43
27	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,5100	387,47 61,97	972,56 155,55
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula antivapori	m2	80,0000	31,15 18,23	2 491,69 1 458,16
29	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradrosul tavanului suspendat - Vata minerala 100 mm, cu densitate 135kg/m3 la planseu	m2	52,0000	237,81 10,21	12 366,14 530,77
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	52,0000	109,30 51,04	5 683,84 2 653,85
		TOTAL Capitolul 2.2. Planseu				42 065,61
		Inclusiv salariul				7 351,93
		Capitolul 3. Lucrari interioare - Coridor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000	16,04 16,04	16,04 16,04
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - 1 rind de gresie sub tavanul	m2	2,6500	116,82 116,65	309,56 309,13
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - ghips-carton la tavan	m2	15,4500	18,23 18,23	281,61 281,61
		TOTAL Capitolul 3. Lucrari interioare - Coridor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare				607,21
		Inclusiv salariul				606,78
		Capitolul 3.1. Tavanul si pereti				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	5,2800	250,66 139,25	1 323,48 735,26
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	5,2800	4,89 2,19	25,83 11,55
36	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	5,2800	99,17 47,39	523,61 250,22
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	5,2800	46,04 40,10	243,09 211,72
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	5,2800	4,89	25,83

					2,19	11,55
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	5,2800	49,39	260,76
					40,10	211,72
40	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	9,8400	49,80	489,99
					32,81	322,84
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm - 1 rind de gresie sub tavanul	m2	2,6500	385,91	1 022,67
					120,30	318,79
		TOTAL Capitolul 3.1. Tavanul si pereti				3 915,26
		Inclusiv salariul				2 073,65
		Capitolul 4. Lucrari interioare - Bucataria; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	1,0000	16,04	16,04
					16,04	16,04
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - 1 rind de gresie sub tavanul	m2	5,1600	116,82	602,77
					116,65	601,93
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - ghips-carton la tavan	m2	17,2800	18,23	314,96
					18,23	314,96
45	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	69,26	69,26
					69,26	69,26
46	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Демонтаж бойлера)	buc	1,0000	178,62	178,62
					178,62	178,62
47	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,5000	11,67	17,50
					11,67	17,50
		TOTAL Capitolul 4. Lucrari interioare - Bucataria; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare				1 199,16
		Inclusiv salariul				1 198,31
		Capitolul 4.2. Tavanul si pereti				
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	17,2800	250,66	4 331,40
					139,25	2 406,31
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	17,2800	4,89	84,53
					2,19	37,80
50	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	17,2800	99,17	1 713,62
					47,39	818,90
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	17,2800	46,04	795,58
					40,10	692,92
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	17,2800	4,89	84,53
					2,19	37,80
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	17,2800	49,39	853,40
					40,10	692,92
54	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	17,2000	49,80	856,49
					32,81	564,31
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm - 1 rind de gresie sub tavanul	m2	5,1600	385,91	1 991,31
					120,30	620,74
56	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuvea cu 2 vane din inox cu dulap) - *****Fara pret la Chiuvea	buc	1,0000	268,90	268,90
					105,72	105,72
57	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - fara pret	buc	1,0000	293,94	293,94
					145,82	145,82
58	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent)	buc	1,0000	233,31	233,31
					233,31	233,31
		TOTAL Capitolul 4.2. Tavanul si pereti				11 507,01
		Inclusiv salariul				6 356,52
		Capitolul 5. Lucrari interioare - Depozit; Capitolul 5.1. Lucrari de demolare				
59	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la	m2	7,0000	18,23	127,59

		pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - ghips-carton la tavan			18,23	127,59
60	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	3,0000	67,08	201,23
					67,08	201,23
61	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	14,3400	18,64	267,26
					18,23	261,37
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - la pardoseli	m2	12,3000	116,82	1 436,85
					116,65	1 434,83
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	12,3000	23,17	285,01
					21,87	269,03
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	33,5000	20,78	696,10
					19,69	659,45
65	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	4,0000	69,26	277,05
					69,26	277,05
66	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,5000	11,67	17,50
					11,67	17,50
67	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	2,7700	91,13	252,44
					91,13	252,44
68	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	2,7700	80,93	224,17
					80,93	224,17
69	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,7700	36,23	100,37
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 5. Lucrari interioare - Depozit; Capitolul 5.1. Lucrari de demolare				3 885,55
		Inclusiv salariul				3 724,66
		Capitolul 5.2. Pereti				
70	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips carton hidrofug) - Заделка дверного проёма	m2	2,0000	510,59	1 021,17
					324,44	648,88
71	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti.	m2	31,2100	268,27	8 372,60
					167,69	5 233,55
72	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	31,2100	108,18	3 376,37
					56,87	1 774,86
73	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	9,1500	70,65	646,40
					61,24	560,37
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (H=1,6m)	m2	21,4400	385,91	8 273,98
					120,30	2 579,19
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,0600	4,89	58,99
					2,19	26,38
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,0600	111,40	1 343,51
					88,95	1 072,71
77	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	12,0600	22,87	275,86
					14,58	175,85
78	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	6,0000	35,50	212,99
					29,16	174,98
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	12,0600	46,04	555,25
					40,10	483,60
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,0600	4,89	58,99
					2,19	26,38
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0600	49,39	595,61
					40,10	483,60
82	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	1,4500	313,38	454,40
					26,25	38,06
		TOTAL Capitolul 5.2. Pereti				25 246,11

		Inclusiv salariul				13 278,40
		Capitolul 5.3. Pardoseli				
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	23,3700	18,87	440,95
					2,19	51,12
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,3000	109,30	1 344,45
					51,04	627,74
85	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	12,3000	73,58	905,07
					35,00	430,45
86	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	12,3000	358,77	4 412,87
					86,03	1 058,19
		TOTAL Capitolul 5.3. Pardoseli				7 103,34
		Inclusiv salariul				2 167,49
		Capitolul 5.4. Tavan				
87	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	12,1400	250,66	3 043,01
					139,25	1 690,55
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	12,1400	4,89	59,38
					2,19	26,55
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	12,1400	46,04	558,93
					40,10	486,81
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	12,1400	4,89	59,38
					2,19	26,55
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	12,1400	49,39	599,56
					40,10	486,81
92	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	13,9400	49,80	694,16
					32,81	457,35
		TOTAL Capitolul 5.4. Tavan				5 014,42
		Inclusiv salariul				3 174,62
		Capitolul 6. Electricitate				
93	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	25,0000	39,51	987,84
					10,21	255,18
94	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	15,0000	48,09	721,36
					10,21	153,11
95	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	40,0000	42,84	1 713,73
					36,45	1 458,16
96	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	5,0000	334,73	1 673,67
					80,20	400,99
97	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	72,48	144,96
					22,60	45,20
98	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	1,0000	84,59	84,59
					47,39	47,39
99	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	1,0000	247,51	247,51
					145,82	145,82
100	Pret de piata	Распред коробка	buc	1,0000	27,35	27,35
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 6. Electricitate				5 601,00
		Inclusiv salariul				2 505,85
		Capitolul 7. Incalzire				
101	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - existente, fara pret (1 buc in depozit si 1 buc in bucatarie)	buc	2,0000	59,47	118,94
					47,39	94,78
		TOTAL Capitolul 7. Incalzire				118,94
		Inclusiv salariul				94,78
Total manopera (ore)						1 007,2216
Total greutate materiale (tone)						0,0000

Total		194 118,94
Asigurari sociale	24,0000%	17 624,27
Total		211 743,21
Cheltuieli de transport	5,0000%	5 943,87
Total		217 687,07
Cheltuieli de regie	5,0000%	10 884,35
Total		228 571,43
Beneficiu de deviz	5,0000%	11 428,57
Total General fara TVA		240 000,00
TVA (20%)		48 000,00
TOTAL GENERAL		288 000,00
Inclusiv salariul		73 434,45

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primarul

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Cimisia

Obiectul: Lucrari interioare la Gradinite din orasul Cimisia

Devizul: Lucrări de reparație a acoperișului, planșeului, coridorului, depozitului și bucătăriei la Grădinița de Copii "Viorica"

Devizul local de resurse Nr. 2.12.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-16

Valoarea de deviz 288 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	2,0000	72,91	145,82
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,3200	72,91	169,15
3	7122050013400	Zidar	h-om	77,2545	72,91	5 632,47
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,0420	72,91	1 534,13
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,0437	72,91	2 482,06
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,5078	72,91	839,01
7	7124010010700	Dulgher	h-om	148,5730	72,91	10 832,15
8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	47,1825	72,91	3 439,98
9	7132010010900	Faiantar	h-om	16,0880	72,91	1 172,94
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	58,0140	72,91	4 229,68
11	7132040012700	Parchetar	h-om	10,8458	72,91	790,74
12	7133010012100	Ipsosar	h-om	16,3920	72,91	1 195,11
13	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	30,0000	72,91	2 187,24
14	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0500	72,91	732,72
15	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	72,91	94,78
16	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	72,91	35,00
17	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	35,5700	72,91	2 593,34
18	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,5236	72,91	2 079,60
19	7213050013100	Tinichigiu	h-om	109,8400	72,91	8 008,21
20	7422010060100	Timplar	h-om	18,1509	72,91	1 323,34
21	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,8014	72,91	1 516,59
22	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	161,6389	72,91	11 784,76
23	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,7076	72,91	1 947,20
24	9310060019930	Muncitor	h-om	118,8960	72,91	8 668,46
Total manopera						73 434,45
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	34,18	0,68
2	01012073	Ațe aspre	kg	0,0040	8,72	0,03
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,3530	11,39	26,81
4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	10,0000	11,39	113,94
5	1010069	Petrol de aviatie "B-70"	t	0,0015	25 636,54	38,45
6	1109091	Dibluri	buc	14,0000	0,57	7,98
7	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	34,18	34,18
8	1130079	Lac "ET-577"	t	0,0000	56 970,09	1,14
9	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	39,88	0,80
10	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,2785	609,58	2 608,06
11	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	39,88	0,32
12	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,6000	6 646,52	3 987,91
13	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,5600	6 646,52	10 368,57
14	2010102903497	Tabla profilata	m2	27,6000	125,33	3 459,22
15	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,2796	6 646,52	1 858,37
16	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0233	6 646,52	154,86
17	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,1669	6 646,52	14 402,34
18	2010237318700	Distantieri de rost	buc	831,0000	0,08	66,28

19	2010237318750	Distantieri	buc	7,0110	0,80	5,59
20	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	57,2550	0,68	39,14
21	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,57	1,14
22	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,6330	34,18	260,91
23	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	111,68
24	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	9,0000	0,00	526,68
25	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	649,65
26	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,0000	0,00	1,62
27	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,5000	0,00	18,99
28	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	3,0000	0,00	76,85
29	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	8,16
30	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	12,17
31	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	32,93
32	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,4900	25,64	115,11
33	23203226000361	Gudron	kg	6,0114	13,67	82,19
34	2413217300010	Cleme	buc	16,0000	30,76	492,22
35	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,0280	17,19	241,19
36	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,7040	17,72	331,39
37	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0539	17,72	0,95
38	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160	22,79	0,36
39	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	30,0830	34,18	1 028,30
40	24302261000001	Fuga	kg	19,4055	37,03	718,60
41	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,0363	17,19	52,20
42	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,4037	5,61	52,72
43	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,8090	3,02	5,46
44	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,2336	34,18	144,71
45	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,0000	5,70	5,70
46	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	26,2853	1,14	29,95
47	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	74,06	148,12
48	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	3,7000	11,39	42,16
49	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,4500	279,15	404,77
50	2521216704234	GOFRA d=16 mm	m	41,0000	4,56	186,86
51	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	26,21	15,72
52	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	66,09	66,09
53	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	81,5450	1,14	92,91
54	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,2660	7,12	94,47
55	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,4000	99,70	737,76
56	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 265,5835	2,45	3 100,32
57	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0128	638,07	8,17
58	2652102100737	Var hidratat	kg	56,1780	3,42	192,03
59	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	64,6856	5,61	362,62
60	2653102100831	Amestec uscat	kg	247,1868	3,02	746,36
61	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	49,3271	5,61	276,52
62	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	42,5040	227,88	9 685,83
63	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	8,0000	13,67	109,38
64	2662102700201	Placi ghips carton hidrofug	buc	0,7800	161,42	125,91
65	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	36,4350	53,81	1 960,71
66	2664102100000	Mortar	m3	1,1236	1 424,25	1 600,23
67	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0641	0,00	0,00
68	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,1561	0,00	0,00
69	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,3121	0,00	0,00
70	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,9231	0,00	0,00
71	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	166,0350	3,04	505,11
72	2666122800555	Element de inchidere	buc	14,8200	37,60	557,24
73	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	23,3800	2,51	58,61
74	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3785	11,39	38,49
75	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	80,5000	7,86	632,88
76	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - antivapori	m2	92,0000	10,25	943,42
77	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale 100 mm	m2	53,0400	223,14	11 835,37

78	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	37,0000	26,21	969,63
79	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	85,1000	125,33	10 665,94
80	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,9600	28,49	84,32
81	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	33,6000	77,48	2 603,31
82	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	77,8050	76,34	5 939,63
83	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	73,3435	15,95	1 169,95
84	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1169	15,95	1,86
85	2710703520284	Profil de ghidaj	m	31,8893	8,55	272,51
86	2710703520285	Profil de suport	m	76,3400	12,82	978,55
87	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1700	21,65	25,33
88	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,5605	21,65	33,78
89	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	6,0000	3,99	23,93
90	2743123549026	Opritori de zapada	m	8,0000	68,36	546,91
91	2746167335100	Priza	buc	2,0400	39,88	81,35
92	27859	Pastă antiseptică	kg	7,0133	34,18	239,73
93	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	20,0000	15,95	319,03
94	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	6,84	13,67
95	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	6,0000	5,70	34,18
96	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	19,37	1,94
97	2812106305900	Bagheta la tavan	m	43,8486	7,98	349,73
98	2822115700000	Radiator 1200x500	buc	2,0000	0,00	0,00
99	2822115708000	Element de sustinere	buc	6,0000	3,01	18,05
100	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,0000	51,27	102,55
101	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,8800	34,18	30,08
102	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,9220	12,53	99,29
103	2873122004100	Plase sudate	kg	23,6037	15,95	376,52
104	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	11,8598	20,51	243,24
105	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	13,9360	20,51	285,82
106	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	17,4750	74,06	1 294,22
107	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	61,8000	0,57	35,21
108	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,0000	13,67	109,38
109	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	667,7930	0,57	380,44
110	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	62,0000	0,57	35,32
111	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	10,0000	0,57	5,70
112	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,57	2,28
113	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,91	1,82
114	2874115837745	Suruburi	buc	741,0000	0,57	422,15
115	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,9900	20,51	143,36
116	2875114200020	Chiuvea din inox cu dulap	buc	1,0000	0,00	0,00
117	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	79,76	79,76
118	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,4100	37,60	579,42
119	2875274000501	Cot de jgheab	buc	14,8200	74,06	1 097,59
120	2875274000502	Cot burlan	buc	16,0000	74,06	1 184,98
121	2875274000503	Cot de capat	buc	8,0000	74,06	592,49
122	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,0000	37,60	300,80
123	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	14,8200	64,95	962,50
124	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	6,0000	3,73	22,36
125	2875274400502	Corp de iluminat	buc	5,0000	250,67	1 253,34
126	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	103,7400	63,81	6 619,29
127	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	666,0000	0,74	493,25
128	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 800,0000	0,06	102,55
129	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000	0,91	7,29
130	2913124201370	Смеситель	buc	1,0000	0,00	0,00
131	3130134817404	Cablu de energie 3x1,5	m	25,5000	15,44	393,69
132	3130134817404	Cablu de energie 3x2,5	m	15,3000	23,85	364,87
133	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,0457	20,51	62,47
134	4100126202818	Apă	m3	1,8258	20,51	37,45
135	4100126202818	Apă	m3	0,2272	20,51	4,66
136	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	250,67	5,01
137	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	18,23	1,88
138	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6760	2,51	11,72

139	Material	Распред коробка	buc	1,0000	27,35	27,35
140	Material	Распределительная коробка	buc	1,0000	27,35	27,35
Total materiale						118 877,32
Utilaje						
1	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	77,48	26,34
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0246	56,97	1,40
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,3495	91,15	31,86
4	28752774100001	Compresor	h-ut	7,1064	34,18	242,91
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,9687	6,84	61,31
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,3538	6,84	29,76
7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0140	56,97	0,80
8	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,5359	28,49	15,27
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,8633	6,84	94,78
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1930	17,09	3,30
11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7749	34,18	26,49
12	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	6,9936	56,97	398,43
13	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2694	56,97	15,35
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,1120	34,18	72,19
15	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4463	17,09	7,63
16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,1483	28,49	61,19
17	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,7689	25,07	19,27
18	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0582	341,82	19,89
19	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,9864	341,82	679,01
Total utilaje						1 807,18
Total						194 118,94
Asigurari sociale				24,0000%		17 624,27
Total						211 743,21
Cheltuieli de transport				5,0000%		5 943,87
Total						217 687,07
Cheltuieli de regie				5,0000%		10 884,35
Total						228 571,43
Beneficiu de deviz				5,0000%		11 428,57
TOTAL Deviz fara TVA						240 000,00
Total						240 000,00
TVA				20%		48 000,00
TOTAL Deviz						288 000,00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primarul

(functia, semnatura, numele, prenumele)