

**Lucrări de reparație și instalare a unei
porțiuni de pavaj, s.Taraclia de Salcie, r-ul
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 381 111,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	40,00	694,29 690,30	27 771,60 27 612,00
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	430,00	91,88 23,40	39 508,83 10 062,00
3	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	20,64	1 663,04 358,80	34 325,06 7 405,63
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	555,30	216,67 46,49	120 316,84 25 814,79
5	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund	m2	40,00	271,29 179,40	10 851,40 7 176,00

		si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,00	124,66 93,60	4 986,48 3 744,00
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	60,00	81,90 0,00	4 914,00 0,00

Total Раздел		242 674,21
Incluziv salariu		81 814,42
Cheltuieli directe	lei	242 674,21
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	19 635,46
Total ПЗ+CASM	100,00 +	262 309,67
Transportarea materialelor (ПЗ+CASM) * 10 %	10,00 %	15 306,80
Total ПЗ+CASM+Transp	100,00 +	277 616,47
Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 10 %	10,00 %	27 761,65
Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	305 378,11
Beneficiu (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 4 %	4,00 %	12 215,12
Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	317 593,24
TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	63 518,65

Total deviz: **381 111,89**
Incluziv salariu **81 814,42**

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)