

**Constructia str.Livadarilor din
or.Codru, reparatia
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor
din or.Codru**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica. L=392m.(marca REAE)

Valoarea de deviz 76 348,59 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-042-2	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	2,00	568,75 100,91	1 137,51 201,81
2	33-04-042-1	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	3,00	203,30 46,70	609,91 140,11
3	33-04-007-1	Demontarea placilor din beton armat П-3И	buc	5,00	114,33 57,08	571,67 285,42
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,00	138,17 25,37	967,19 177,59
5	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc	5,00	127,04 23,64	635,20 118,20
6	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	1,00	3 932,51 455,51	3 932,51 455,51
7	33-04-003-1	Montarea stlpilor intermediari din beton armat, cu un singur picior	buc	4,00	1 904,46 219,11	7 617,83 876,43
8	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua propte	buc	1,00	5 991,41 698,26	5 991,41 698,26
9	33-04-003-1	Montarea stlpilor intermediari din beton armat, cu un singur picior (CB-105)	buc	1,00	2 904,46 219,11	2 904,46 219,11
10	33-04-	Montarea placilor din beton armat	buc	5,00	264,33	1 321,67

1	2	3	4	5	6	7
	007-1	pentru sustineri II-3II			57,08	285,42
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,00	138,17 25,37	1 381,70 253,70
12	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc	5,00	127,04 23,64	635,20 118,20
13	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe pentru priza de pamint (0.7X0.5m L=20m)	m3	7,00	76,69 76,69	536,81 536,81
14	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	7,00	55,93 55,93	391,51 391,51
15	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe pentru cablu (0.7X0.5m L=3m)	m3	1,05	76,69 76,69	80,52 80,52
16	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,05	55,93 55,93	58,73 58,73
17	33-04-005-2	Montarea traverselor	buc	2,00	109,64 103,79	219,28 207,58
18	201-9285-02	Traversa TH-2	buc	2,00	210,00 0,00	420,00 0,00
19	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	0,15	145,29 103,79	21,79 15,57
20	335000434	Conductor de legare la pamint 3II2	m	1,50	10,00 0,00	15,00 0,00
Total			lei			29 449,92
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			1 152,11
Transport			4,00 %			647,40
Cheltuieli de regie			10,50 %			3 281,19
Beneficiu de deviz			3,00 %			1 035,92
Total Lucrari de constructii						35 566,54
Incluziv salariu						5 120,50
		2. Lucrari de montare				
21	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV (AC-70)	buc	3,00	191,05	573,15

1	2	3	4	5	6	7
					117,05	351,15
22	08-02-407-3	Demontarea tevii din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50mm (k=0.5)	100 m	0,08	4 052,27 1 366,54	324,18 109,32
23	08-02-363-1	Demontarea consolei metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5)	buc	1,00	200,86 98,31	200,86 98,31
24	08-02-369-3	Demontarea corpului de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5)	buc	1,00	82,56 52,76	82,56 52,76
25	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0.38 kV (k=0.5)	1 km	0,311	1 483,03 1 006,16	461,22 312,92
26	08-02-148-1	Demontarea cablului pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПБ6ШВ 4x16мм) (κ=0,5)	100 m	0,04	592,09 357,49	23,68 14,30
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutiipozate, masa 1 m pina la: 1kg (din demontari)	100 m	0,01	1 184,18 714,98	11,84 7,15
28	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,03	1 779,49 382,29	53,38 11,47
29	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (din demontari)	100 m	0,03	1 285,54 789,94	38,57 23,70
30	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,00	203,78 172,98	203,78 172,98
31	33-04-009-1	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor, conductori neizolati din otel-aluminiu cu sectiunea АПС-35mm2 (3 conductori)	1 km	0,081	4 855,65 2 731,94	393,31 221,29
32	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,311	2 966,09 2 012,33	922,46 625,84
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5m	10 buc	0,70	1 864,10 478,00	1 304,87 334,60
34	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm	100 m	0,45	2 668,84 1 095,54	1 200,98 492,99
35	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,08	9 120,37 2 733,08	729,63 218,65

1	2	3	4	5	6	7
36	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,24	2 740,82 2 710,02	657,80 650,40
37	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1	buc	4,00	27,92 26,52	111,69 106,09
38	3332142-07	Cablu СИП-2 3x50+1x70	m	225,00	48,50 0,00	10 912,50 0,00
39	3332041-08	Cablu СИП-1 2x16mm2	m	25,00	9,00 0,00	225,00 0,00
40	3332041-07	Cablu СИП-4 3x16+1x25	m	61,00	21,00 0,00	1 281,00 0,00
41	444019-12	Teava din otel d=50mm	m	8,00	53,00 0,00	424,00 0,00
42	201-92856-01	Lenta de bandaj F2007	m	12,00	8,50 0,00	102,00 0,00
43	335000519-05	Clame A200	buc	12,00	3,00 0,00	36,00 0,00
44	33501527-04	Clema cu suport ES1500	buc	4,00	53,00 0,00	212,00 0,00
45	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	8,00	42,00 0,00	336,00 0,00
46	335000514-06	Curelusa de cablu CSB	buc	33,00	2,00 0,00	66,00 0,00
47	33500527-05	Consola de ancoraj CA1500	buc	3,00	28,00 0,00	84,00 0,00
48	33500514-03	Clema de ancora PA25x100	buc	2,00	10,00 0,00	20,00 0,00
49	3350521-49	Clema de ancora PA-1500	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
50	500-9061	Caciula germetica CECT6-35	buc	2,00	5,00 0,00	10,00 0,00
51	335000514-25	Dispozitiv de stringere de ancoraj spirala DUL-ASDE-1045	buc	2,00	50,00 0,00	100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
52	33500051 6-16	Cirlig HEL-5552	buc	2,00	10,00 0,00	20,00 0,00
53	33500051 6-24	Dispozitiv de stringere de ramificare CDR/CN 1S 95HK	buc	2,00	42,00 0,00	84,00 0,00
54	33500042 8-4	Trubca termousadocinaia WCSM33/8	m	8,00	20,00 0,00	160,00 0,00
55	33500051 6-17	Racord mecanic HEL-669GZAK	buc	8,00	27,00 0,00	216,00 0,00
56	33500051 6-29	Tub termocontractabil CGPT-18/6-0	buc	8,00	20,00 0,00	160,00 0,00
57	33351000 6-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	2,00	18,00 0,00	36,00 0,00
58	33500051 6-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	6,00	32,00 0,00	192,00 0,00
59	201-9266- 10	Bratari din otel X10	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
60	201-9266- 10	Caciula de polietilena K5	buc	4,00	5,00 0,00	20,00 0,00
61	33500051 6-24	Dispozitiv de stringere de ramificare PA-1	buc	1,00	40,00 0,00	40,00 0,00
62	33500051 6-515	Dispozitiv de stringere de ramificare PC-1	buc	1,00	41,00 0,00	41,00 0,00
Total			lei			22 196,46
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			855,88
Transport			4,00 %			655,98
Cheltuieli de regie			76,00 %			2 890,98
Beneficiu de deviz			3,00 %			797,98
Total Lucrari de montare						27 397,28
Incluziv salariu						4 659,80
		3. Utilaj				
63	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	3,00	200,00 0,00	600,00 0,00
64	110-9036-	Izolator de farfor TF20	buc	4,00	15,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	1				0,00	0,00
Total Utilaj						660,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		63 623,82	
TVA			20,00 %		12 724,76	

Total deviz:
Incluziv salariu

76 348,59
9 780,29

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)